

Technická zpráva

Údržbové a opravné práce budou provedeny na základě „Rámcová dohody“

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2024 – obvod II (OLC)

Číslo objednatele: E635-S-2815/2024

Číslo zhotovitele: 24043/070388/01

Datum podpisu a zveřejnění smlouvy: 27.5.2024

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAKÁZCE:

Název akce: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2024 – obvod II (OLC)

Název stavebního objektu: SO 23 Oprava propustku v km 16,000 trati Hranice na Moravě - Vsetín po MU

Objednavatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

PŘEDMĚT ZAKÁZKY:

Předmětem zakázky je oprava propustku v obvodu působnosti Správy mostů a tunelů OŘ Ostrava, pracoviště Olomouc dle níže uvedené specifikace a výkazu výměr:

SO 23 Oprava propustku v km 16,000 trati Hranice na Moravě - Vsetín po MU

SO 23.1 Propustek

- Provede se výstavba nového propustku v km 16,000 trati Hranice na Moravě – Vsetín po MU dne 28.2.2024, kdy v místě propustku vykojil vlak s benzenem. Došlo k požáru, poničení propustku a ekologické havárii.
- Stávající propustek do úrovně základu bude odstraněn sanační firmou DEKONTA.
- Dle stavu základu bude tento sanován, nebo zcela odbourán.
- Bude zřízen nový trubní propustek DN 800 s kolmým čelem na vtoku a šikmým na výtoku ve stávajícím místě.
- Zásypy budou časově koordinované se zřízením železničního spodku v okolí propustku.
- Zřízení odláždění na vtoku a výtoku budou koordinovány se zřízením železničního spodku v okolí propustku a s vedením kabelových tras.
- Železniční svršek (odstranění a zřízení) není součástí stavby propustku.
- Na realizaci obnovy bude užita v potřebné míře dokumentace „Oprava propustku v km 16,000 trati Hranice na Moravě – Vsetín“ z roku 2017 vypracovaná Ing. Janem Šedivým.

SO 23 VRN VRN A VON

- VRN a VON nutné pro realizaci propustku

Konkrétní rozsah provedených prací je uveden ve výkazu výměr, upravené technické zprávě projektu (přílohou), projektové dokumentace z roku 2017.

Zhotovitel bude včas informovat o zahájení prací. Objednatel práce prováděné za provozu zavede do programu pro vstupy CPS do provozované ŽDC. Před zahájením práce se vedoucí práce CPS nahlásí u místně příslušného výpravčího.

Zahájení prací: dnem uveřejnění objednávky v registru smluv.

Staveniště dle předpokladu firmy Dekonta, která odtěžuje kontaminovanou zeminu v okolí a bude demolovat stávající propustek bude k dispozici 15.5.2025

Ukončení prací: 30.11.2025