

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2025-073

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Peter Cekul, MBA, vedoucí Oddělení provozu Brno
Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření
s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2
zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoby:

Za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), Oddělení provozu Brno:

- ve věcech smluvních: Ing. Peter Cekul, MBA, [REDACTED]

- ve věcech organizačních: Martina Šeligová, DiS., [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624):

ve věcech technických: Mgr. Jana Dufková, [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Petr Diviš, [REDACTED]

Hanuš Honzl, [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

ve věcech BOZP:

Ing. Jiří Hošek, [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Datová schránka:

hjyaavk

Adresa pro doručování:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Oddělení provozu Brno

Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Stavona Olomouc s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném soudem v Ostravě, spisová značka C 24020

Sídlo: Chválkovická 218/52, 77300 Olomouc

IČ: 25877488

DIČ: CZ25877488

Zastoupená: Ivo Nápravník, jednatel, Lukáš Nápravník, jednatel

Bankovní spojení: KB 35-785100297/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: g764keg
Adresa pro doručování: Chválkovická 218/52, 77300 Olomouc

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“) uzavřely na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „**PS 0624 – Stavební opravy, oprava okapového chodníku, kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice II**“ systémové číslo NEN N006/25/V00011370, jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“):

Článek 1 **Účel smlouvy**

Účelem smlouvy je provedení stavebních oprav na budovách č. 1, 33 a 41 a opravy okapového chodníku u budovy č. 1 cílem zajištění řádného stavebně technického stavu objektu ve vojenském areálu Kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice.

Článek 2 **Předmět smlouvy**

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „**PS 0624 – Stavební opravy, oprava okapového chodníku, kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice II**“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1. stavební opravy na budovách č. 1, 33 a 41 a oprava okapového chodníku u budovy č. 1 kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice.
 - 2.1.2. Zpracování časového harmonogramu prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram do 5 pracovních dní po převzetí staveniště/pracoviště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky uvedenými v Položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „**Položkový rozpočet**“, v příloze č. 2 smlouvy „**Upřesnění podmínek realizace**“ a v zadávacích podmínkách zadávacího řízení „**PS 0624 – Stavební opravy, oprava okapového chodníku, kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice II**“, systémové číslo N006/25/V00011370. Přílohy č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Pojem staveniště je ve smlouvě chápán také jako (vymezené) pracoviště ve smyslu obecně závazných právních předpisů k zajištění BOZP. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně

seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel a pokyny, které mu sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:

- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
- b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
- c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla a jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo s požadovanou úrovní výsledné kvality či s parametry díla;
- d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.

Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.

- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4.3. smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje, provést případné další práce nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.
- 2.8. Změna předmětu plnění smlouvy o případné vícepráce či méněpráce podléhá vždy dohodě smluvních stran. Zjistí-li smluvní strany potřebu takovéto změny, zpracuje zhotovitel popis této změny, odůvodnění její potřeby, ocenění postupem dle článku 3 odst. 3.7 smlouvy, vliv na termín plnění (dále jen „změnový list“) a doloží jej položkovým rozpočtem, případně listinami, z kterých nové skutečnosti pro změnu předmětu plnění smlouvy vyplývají. Změnový list podepisují osoby ve věcech smluvních. Na základě změnových listů mají smluvní strany povinnost uzavřít dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat dodatečně sjednané změny předmětu plnění.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se, ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

4 587 074,48 Kč bez DPH

(slovy: Čtyři miliony pět set osmdesát sedm tisíc sedmdesát čtyři korun českých, čtyřicet osm haléřů)

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 963 285,64 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **5 550 360,12 Kč**.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, smluvní strany si sjednávají, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě a od její účinnosti se jí obě strany budou řídit. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH a stane se jím v průběhu plnění této smlouvy, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze za skutečně provedené práce a poskytnuté dodávky. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6. Cena za dílo může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací;
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s. platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště:
- budovy č. 1 a 41: **5. května 2025**
 - budova č. 33: **2. června 2025**
- Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do vojenského areálu.
- 4.2. Termín zahájení plnění: **dnem předání a převzetí staveniště/pracoviště.**
- 4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla:

- budovy č. 1 a 33: nejpozději do **31. července 2025**
- budova: č. 41: nejpozději do **7. července 2025**.

Tyto termíny lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.

- 4.4.** Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede kontaktní osoba objednatele ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5.** Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů zažádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.6.** Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla, nedojde-li k jiné dohodě stran.
- 4.7.** Práce budou probíhat za provozu ve vojenském areálu. Objednatel zpřístupní místo plnění v pracovní dny: pondělí–čtvrtek 6:30 – 15.45 hod., pátek 6:30 – 13.15 hod., v sobotu, v neděli a ve státní svátky jen po předchozí domluvě.
- 4.8.** Místem plnění jsou budovy č. 1, 33 a 41 v kasárnách Jiřího z Poděbrad Bučovice, CE 06-05-01.

Článek 5

Podmínky provádění díla

- 5.1.** Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání staveniště/pracoviště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
 - e) převzetí dokončeného díla

- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
 - 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
 - 5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi/pracovišti:
 - a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na staveništi/pracovišti převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště včetně jejich vstupu a vjezdu;
 - d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž upozornila zhotovitele a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
 - 5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
 - 5.5. Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních/montážních prací v areálu objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
 - 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště/pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi/pracovišti, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí a před jejich opětovným zakrytím je předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního/montážního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
 - 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (které budou specifikovány při předání staveniště/pracoviště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
 - 5.8. Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových komunikací.
 - 5.9. Zhotovitel si vybuduje zařízení staveniště/pracoviště.
 - 5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 163 odst. 2 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu

provádět zkoušky kvality, únosnosti apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez e-mailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a kontaktní osobou objednatele ve věcech technických s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.

- 5.11. Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele ve věcech technických se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.
- 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody (dále jen „energie“). Podmínky odběru energií včetně způsobu úhrady nákladů budou ujednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena za poskytnuté energie představuje vlastní náklady zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn připojovat vlastní odběrná zařízení do vnitřních sítí objednatele a odebírat tak energie bez vědomí objednatele a bez uzavření samostatné smlouvy upravující jejich poskytování.
- 5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále odpovídá za umístění, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.14. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži a za jeho strážení. Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“) jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

- 5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2024), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
- a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození;
 - b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.);
 - c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid.
- 5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem kontaktní osoby objednatele ve věcech technických.
- 5.22. V rámci tohoto závazkového vztahu nesmí zhotovitel využívat k plnění veřejné zakázky poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (dále jen „sankční zákon“), ve znění pozdějších předpisů, ani sám zhotovitel nesmí být osobou podléhající sankčnímu zákonu. Tuto skutečnost stvrdí vyplněním čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 3 smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje informovat neprodleně objednatele o tom, že se dozvěděl, že se na něj a/nebo osobu jeho poddodavatele sankce vztahují. Zhotovitel se dále zavazuje, že učiní účinná opatření, která budou směřovat k odstranění porušení sankčního zákona. Lhůtu k odstranění porušení sankčního zákona určuje objednatel, po případné dohodě se zhotovitelem. Náklady, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstraněním porušení sankčního zákona, nese zhotovitel.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který odpovídá za jeho zařazení podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou (vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel doloží objednateli doklady o způsobu naložení s odpady vzniklými prováděním díla.
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech, kabely apod.), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho odstranění (odprodej) bude řešeno objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí rozřazení odpadů podle pokynů kontaktní osoby objednatele ve věcech technických a jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění

předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště/pracoviště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
 - a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
 - b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy;
 - c) záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
 - d) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
 - e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
 - f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2. Při předání bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
 - a) Objednatel převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude sepsán zápis o předání a převzetí díla.
nebo
 - b) Objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne předání, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
nebo
 - c) Objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady, a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
- 7.4. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena za dílo bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to **elektronicky** do datové schránky ID: **ukbwexd** – Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. na e-mailovou adresu: **fakturace@mo.gov.cz**, s fakturou na prvním místě. Faktura a její přílohy musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII, JPEG, PNG, TIF. Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních údajů: **NS 644000, AP 93, č. SML: 6440-0003-2025-073**. Nebude-li možné ji odeslat z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatel.
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ) pokud bylo smluvním stranám přiděleno dle příslušných právních předpisů;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
 - i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen **odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek**, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.8. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatel vůči němu a není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.9. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.
- 8.10. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce

zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotoviteli. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla i zhotovovaného díla je po celou dobu plnění smlouvy objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem zápisu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla i prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění minimálně ve výši ceny za dílo vč. DPH. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po zahájení plnění.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v zápisu o předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění) nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Po uplynutí

této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelům uhradit.

- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán zápis.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště/pracoviště sjednaný v čl. 4.1. nebo termín zahájení plnění sjednaný v čl. 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení
- 11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla sjednaný v čl. 4.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b) uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.6. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20 %** z celkové ceny díla bez DPH.
- 11.7. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie nebo nakládání s odpady zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení podle výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním porušení, smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč**, a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši **20 000,- Kč**.
- 11.8. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu převjímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč**.
- 11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý i započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob a evidence

svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.

- 11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění této smlouvy jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
 - a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU a občanů jiných států, kteří předloží platné pracovní vízum či vízum o strpění).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup vojenských areálů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveníšť/pracovišť. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského areálu předloží zhotovitel minimálně 3 dny předem seznam všech osob, které budou do areálu vstupovat (jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu, adresu trvalého pobytu) a seznam dopravní a pracovní techniky (typ a registrační značka). Při jakýchkoli změnách je zhotovitel povinen tento seznam aktualizovat, a to po celou dobu trvání smlouvy.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského areálu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční

zákon“), v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 **Zánik závazků**

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
 - d) neumožnění objednateli kontrolovat prováděné dílo;
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN, EN ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku v termínu v něm stanoveném či jiným zápisem objednatele;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.

- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „fakturu rozpracovaného díla“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a písemně (na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy) vyzve objednatele, k „předání rozpracovaného díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným podle sídla poskytovatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adres, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.4. Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.5. Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, že budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.6. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění

pozdějších předpisů povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto zákonů.

- 14.7. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Pouze u změn v kontaktních osobách, jednajících ve věcech organizačních a technických, není nutno uzavírat dodatek ke smlouvě, avšak smluvní strany jsou povinny si takové změny neprodleně písemně oznámit. Doručením takového oznámení je změna účinná vůči druhé smluvní straně.
- 14.8. Tato smlouva o 16 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě, oboustranně podepsána zaručeným elektronickým podpisem a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).
- 14.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
- 14.10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.11. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet30 stran
Příloha č. 2 – Upřesnění podmínek realizace 2 strany
Příloha č. 3 – Podmínky BOZP..... 3 strany
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení zhotovitele ohledně dodržování sankčního zákona.....1 strana

Za objednatele:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Ing. Peter Cekul, MBA
vedoucí Oddělení provozu Brno
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Za zhotovitele:

Stavona Olomouc s.r.o.
Ivo Nápravník
jednatel

Ivo
Nápr
avník

Digitálně
podepsal Ivo
Nápravník
Datum:
2025.04.29
07:11:07
+02'00'

Položkový rozpočet

Stavební opravy, oprava okap. chodníku kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Budova č. 1				
	Suterén místnost č.66				
1	Demontáž ocel. dvířek 30*30cm včetně rámu	ks	1,00		
2	Zazdění otvoru z CPl na MVC ve zdi po dvířkách (0,3*0,3*0,3m)	m³	0,03		
3	Zabetonování betonem C12/15 prostupu v obvodové zdi a dna šachty (1*0,8*0,45m)	m³	0,40		
4	Demontáž betonu šachty (lem šachty) do tl. 20cm včetně rámu a poklopu	ks	0,10		
5	Demontáž ocelových/dřevěných dveří včetně rámu, rozměr 800*1970mm, vyvěšení křídla, likvidace	ks	1,00		
6	Demontáž ocel. konzol, odřezání, vyseknutí ze zdiva, rozměr do 30*30cm	ks	2,00		
7	Odstranění vnitřních omítek na cihelné zdivo (tl. do 30mm) celoplošně (obvodové stěny, příčky mezi místnostmi)	m²	48,70		
8	Demontáž betonu podlahy a podkladního betonu vč. ocel. výztuže, odkop části podloží - (hlína, drl' včetně bet. mazaniny do výšky 25cm)	m²	27,30		
9	Demontáž strávené hydroizolace	m²	27,30		
10	Oškrábání malby stropu celoplošně, odstranění lokálně zvětralé omítky stropu	m²	37,00		
11	Demontáž okenního prvku-vnitřní rozměr 150*57cm, rám sklo, luxfery větrací mřížka, síťka, venkovní pz parapet	ks	2,00		
12	Dodávka a montáž plastových prvků-dvoukřídleho okna z Plast-rámu min. šestikomorového profilu uzavřeným ocel. výztuhou, rozměr otvoru vnitřního cca 130x50cm,(vnější cca 150*57cm), 2ks křídla prosklených, středový sloupek, opatřených bezpečnostní fólií, zasklení U=1,0 Climaplast Ultra, celoodvodové těsnění s mikroventilací, barva bílá, křídla obě otevíravé a sklopné, (s úpravou podkladu pro osazení dobetonování pod rámem na šíři do 15cm betonem do tl. 5cm), provedení opravy špalet venkovních zaspárováním cihelného zdiva, přesné zaměření otvoru provede zhotovitel. Dodání a montáž sítěky rozměr do 60*40cm 1ks v jedné polovině okna. Dodání a montáž pz parapetu dl. do 1,6m RŠ 200mm. Před montáží bude objednateli předložen vzorek rámu oken.	ks	2,00		
13	Dodávka a montáž plastových prvků- jednokřídleho dveří Plast-rámu s hliníkovým prahem, křídlem min. z šestikomorového profilu uzavřeným ocel. výztuhou, barva bílá, rozměr otvoru cca 900/210cm upravit na nový osekáním, dveře L,P 800/200cm, plné, ve spodní části opatřeny odvětrávacím otvorem z šikmých plastových lamel rozměr cca 12x30cm.Dodávka a montáž bezpečnostního kování klika/klika, vč. vložky Fab s pěti klíči. Zapravení špalet po vybourání do souladu s okolním povrchem omítek. Dodání a montáž pečelícího lůžka na rám dveří vč. vyřešení mechanismu uchycení do křídla. Před montáží bude	ks	1,00		
14	Dodání a montáž betonové mazaniny z betonu C12/15 na výšku 80-120mm včetně urovnání a zhuštění podkladní vrstvy	m²	27,30		

15	Dodání a montáž hydroizolace z modif. ast. pásu tl.5mm včetně asfaltové penetrace, spojení svařováním, s vytažením do kraje stěny - výška do 25cm	m²	32,60	
16	Dodání a položení ochranné vrstvy geotextilie 300g/m²	m²	32,60	
17	Dodávka a provedení betonové mazaniny z betonu C 16/20 s kari sítí oka 150x150mm průměr drátu 6mm na výšku 120mm s povrchovým strojním hlazením se vsypem, vč. dodání a montáže dilatačního pásu tl. 5mm Mirelon po obvodu zdí	m²	27,30	
18	Dodání a provedení epox.nátěru GOREPOX G, M dle technol. postupu od výrobce fa Stachema- paropropustná funkce nátěru, vytažení nátěru do soklu 10cm, zapáskování podél stěny při nátěru	m²	29,40	
19	Dodání a provedené hloubkové penetrace stropu	m²	37,00	
20	Dodání a provedení srovnání plochy stropu lepidlo, perlínka, rožky (hrany ostění a zdí)	m²	37,00	
21	Dodání a provedení jemné omítky stropu	m²	37,00	
22	Dodání a provedení výmalby stropu, 1x penetrace, 2x primalex polar bílý	m²	37,00	
23	Provedení očištění svislého zdiva ocelovým kartáčem, vyškrabání spáry min. na 20mm a do výšky 2,3m (výška místnosti)	m²	48,70	
24	Ošetření zdiva nástřikem rozdělovačem vody	m²	48,70	
25	Dodání a provedení sanačního podhozu (postřikem) ze 2/3plochy	m²	32,50	
26	Dodání a provedení sanační jádrové omítky do 30mm např. od fa Weber, Cemix apod.(dodávka a provedení kompaktního systému)	m²	48,70	
27	Dodání a provedení sanační štukové omítky včetně rožků stěn, ostění, nadpraží	m²	48,70	
28	Dodání a provedení 2x výmalby stěn paropropustným nátěrem na sanační omítku např. Remal, Het klasik apod., včetně penetrační vrstvy 1x	m²	48,70	
Suterén místnost č.67				
29	Demontáž ocel. trubky do pr. 60mm, dl. do 2,5m	ks	2,00	
30	Demontáž litinové trubky pr. 80mm včetně čistícího kusu	m	2,50	
31	Demontáž komínových ocel. dvířek 20*40cm včetně rámu	ks	3,00	
32	Demontáž ocel. dvířek 30*30cm včetně rámu	ks	1,00	
33	Zazdění otvoru z C Pp na MVC ve zdi po dvířkách (0,3*0,3*0,3m, 3x 0,2*0,4*0,3m)	m³	0,10	
34	Demontáž ocelových/dřevěných dveří včetně rámu, rozměr 900*1970mm, vyvěšení křídla, likvidace	ks	2,00	
35	Dodávka a montáž ocel. zárubní L,P 900*1970mm včetně nátěru 1x základní, 2x vrchní lak bílý	ks	1,00	
36	Dodávka a montáž dveřního křídla interiérových vstupních dveří do suterénu L,P 900*1970mm, barva bílá, kování, zámek, vložka Fab 5ks klíčů	ks	1,00	
37	Odstranění vnitřních omítek (cementových) na cihelné zdivo (tl. do 30mm) celoplošně (obvodové stěny, příčky mezi místnostmi)	m²	87,60	
38	Demontáž betonu podlahy, podkladního betonu vč. ocel. výztuže, odkop části podloží - (hlína, drť včetně bet. mazaniny do výšky 25cm)	m²	37,30	
39	Demontáž strávené hydroizolace	m²	37,30	
40	omítky stropu	m²	38,30	
41	Dodání a montáž betonové mazaniny z betonu C12/15 na výšku 80-120mm včetně urovnání a zhuštění podkladní vrstvy	m²	37,30	
42	asfaltové penetrace, spojení svařováním, s vytažením do kraje stěny - výška do 25cm	m²	44,80	

43	Dodání a položení ochranné vrstvy geotextilie 300g/m ²	m ²	44,80	
44	Dodání a provedení betonové mazaniny z betonu C 16/20 s kari sítí oka 150x150mm průměr drátu 6mm na výšku 120mm s povrchovým strojním hlazením se vsypem, vč. dodání a montáž dilatačního pásu tl. 5mm po obvodu zdí	m ²	37,30	
45	Dodání a provedení epox.nátěru GOREPOX G, M dle technol. postupu od výrobce fa Stachema- paropropustná funkce nátěru, vytažení nátěru do soklu 10cm, zapáskování podél stěny při nátěru	m ²	40,30	
46	Dodání a provedení hloubkové penetrace stropu	m ²	38,30	
47	Dodání a provedení srovnání plochy stropu lepidlo, perlínka, rožky (hrany ostění a zdí)	m ²	38,30	
48	Dodání a provedení jemné omítky stropu	m ²	38,30	
49	Dodání a provedení výmalby stropu, 1x penetrace, 2x primalex polar bílý	m ²	38,30	
50	Provedení očištění svislého zdiva ocelovým kartáčem, vyškrabání spáry min. na 20mm a do výšky 2,3m (výška místnosti)	m ²	87,60	
51	Ošetření zdiva nástřikem rozdělovačem vody	m ²	87,60	
52	Dodání a provedení sanačního podhozu (postřikem) ze 2/3plochy	m ²	58,40	
53	Dodání a provedení sanační jádrové omítky do 30mm např. od fa Weber, Cemix apod.(dodávka a provedení kompaktního systému)	m ²	87,60	
54	Dodání a provedení sanační štukové omítky včetně rožků stěn, ostění, nadpraží	m ²	87,60	
55	Dodání a provedení 2x výmalby stěn paropropustným nátěrem na sanační omítku např. Remal, Het klasik apod., včetně penetrační vrstvy 1x	m ²	87,60	
Suterén místnost č.67a				
56	Demontáž zdiva příčky 2,4*2,3 na tl. do 20cm včetně omítek	m ²	5,50	
57	Demontáž ocel. zárubně včetně dveřního křídla, prahu, klik a zámku rozměr 90/200cm	ks	2,00	
58	Odstranění vnitřních omítek na cihelné zdivo (tl. do 30mm) celoplošně (obvodové stěny, příčky mezi místnostmi)	m ²	45,50	
59	Demontáž betonu podlahy, podkladního betonu vč. ocel. výztuže, odkop části podloží - (hlína, drť včetně bet. mazaniny do výšky 25cm)	m ²	17,20	
60	Demontáž strávené hydroizolace	m ²	17,20	
61	omítky stropu	m ²	17,20	
62	Demontáž okenního prvku-vnitřní rozměr 150*57cm, rám sklo, luxfery větrací mřížka, síťka, venkovní pz parapet	ks	3,00	
62a	Dodání a provedení vyzdění příčky tl. 20cm z tvárnic např. Qpor, Ytong, perlínka, lepidlo, jemná omítka, malba (oboustranně)	m ²	3,70	
63	Dodávka a montáž plastových prvků-dvoukřídlového okna z Plast- rámu min. šestikomorového profilu uzavřeným ocel. výztuhou, rozměr otvoru vnitřního cca 130x50cm,(vnější cca 150*57cm), 2ks křídel prosklených, středový sloupek, opatřených bezpečnostní fólií, zasklení U=1,0 Climaplast Ultra, celoobvodové těsnění s mikroventilací, barva bílá, křídla obě otevíravé a sklopné, (s úpravou podkladu pro osazení dobetonování pod rámem na šíři do 15cm betonem do tl. 5cm), provedení opravy špalet venkovních zaspárováním cihelného zdiva, přesné zaměření otvoru provede zhotovitel. Dodání a montáž sítky rozměr do 60*40cm 1ks v jedné polovině okna. Dodání a montáž	ks	3,00	
64	Demontáž okenního prvku ocel. rámu z dvířky -vnější rozměr rozměr 135*85cm, síťka, venkovní pz parapet	ks	1,00	

65	290*140*65mm na MVC, cementové zaspárování, na hloubku 30cm	m ³	0,18	
66	Dodávka a montáž plastových prvků-dvoukřídlého okna z Plast-rámu min. šestikomorového profilu uzavřeným ocel. výztuhou, rozměr upraveného otvoru cca 130x50cm,(vnější cca 150*57cm), 2ks křidel prosklených, středový sloupek, opatřených bezpečnostní fólií, zasklení U=1,0 Climaplast Ultra, celoovodové těsnění s mikroventilací, barva bílá, křídla obě otevíravé a sklopné, (s úpravou podkladu pro osazení dobetonování pod rámem na šíři do 15cm betonem do tl. 5cm), provedení opravy špalet venkovních zaspárováním cihelného zdiva, přesné zaměření otvoru provede zhotovitel. Dodání a montáž sítě rozměr do 60*40cm 1ks v jedné polovině okna. Dodání a montáž pz parapetu dl. do 1,6m RŠ 200mm. Před montáží bude objednateli předložen vzorek rámu oken.	ks	1,00	
67	Dodávka a montáž plastových prvků- jednokřídlých dveří Plast-rámu s hliníkovým prahem, křídlem min. z šestikomorového profilu uzavřeným ocel. výztuhou, barva bílá, rozměr otvoru cca 900/210cm upravit na nový osekáním, dveře L,P 800/200cm, plné, ve spodní části opatřeny odvětrávacím otvorem z šikmých plastových lamel rozměr cca 12x30cm.Dodávka a montáž bezpečnostního kování klika/klika, vč. vložky Fab s pěti klíči. Zapravení špalet po vybourání do souladu s okolním povrchem omítek. Dodání a montáž pečetického lůžka na rám dveří vč. vyřešení mechanismu uchycení do křídla. Před montáží bude objednateli předložen vzorek rámu dveří.	ks	2,00	
68	Dodání a montáž betonové mazaniny z betonu C12/15 na výšku 80-120mm včetně urovnání a zhutnění podkladní vrstvy	m ²	17,20	
69	Dodání a montáž hydroizolace z modif. asf. pásu tl.5mm včetně asfaltové penetrace, spojení svařováním, s vytažením do kraje stěny - výška do 25cm	m ²	20,60	
70	Dodání a položení ochranné vrstvy geotextilie 300g/m ²	m ²	20,60	
71	Dodávka a provedení betonové mazaniny z betonu C 16/20 s kari sítí oka 150x150mm průměr drátu 6mm na výšku 120mm s povrchovým strojním hlazením se vsypem, vč. dodání a montáže dilatačního pásu tl. 5mm po obvodu zdí	m ²	17,20	
72	Dodání a provedení epox.nátěru GOREPOX G, M dle technol. postupu od výrobce fa Stachema- paropropustná funkce nátěru, vytažení nátěru do soklu 10cm, zapáskování podél stěny při nátěru	m ²	18,60	
73	Dodání a provedení hloubkové penetrace stropu	m ²	17,20	
74	Dodání a provedení srovnání plochy stropu lepidlo, perlínka, rožky (hrany ostění a zdí)	m ²	17,20	
75	Dodání a provedení jemné omítky stropu	m ²	17,20	
76	Dodání a provedení výmalby stropu, 1x penetrace, 2x primalex polar bílý	m ²	17,20	
77	Provedení očištění svislého zdiva ocelovým kartáčem, vyškrabání spáry min. na 20mm a do výšky 2,3m (výška místnosti)	m ²	45,50	
78	Ošetření zdiva nástřikem rozdělovačem vody	m ²	45,50	
79	Dodání a provedení sanačního podhozu (postřikem) ze 2/3plochy	m ²	30,30	
80	Dodání a provedení sanační jádrové omítky do 30mm např. od fa Weber, Cemix apod.(dodávka a provedení kompaktního systému)	m ²	45,50	
81	Dodání a provedení sanační štukové omítky včetně rožků stěn, ostění, nadpraží	m ²	45,50	

82	Dodání a provedení 2x výmalby stěn paropropustným nátěrem na sanační omítku např. Remal, Het klasik apod., včetně penetrační vrstvy 1x	m²	45,50		
	Suterén místnost č.68				
83	Demontáž větrací mřížky cca 300*500mm	ks	1,00		
84	Dodávka a montáž nerezové oboustranné větrací mřížky na otvor cca 300*500mm (2ks zevnitř a zvenku), nutno přesně zaměřit	ks	1,00		
85	Demontáž ocelových/dřevěných dveří včetně rámu, rozměr do 700*1970mm, vyvěšení křídla, likvidace	ks	1,00		
86	Provedení úpravy ostění osekáním otvoru pro osazení nového dveřního prvku na rozměr 700/1970mm na tl. zdi do 25cm	m	5,00		
87	Dodávka a montáž plastových prvků- jednokřídlých dveří Plast-rámu s hliníkovým prahem, křídlem min. z šestikomorového profilu uzavřeným ocel. výztuhou, barva bílá, rozměr otvoru cca 800/210cm upravit na nový osekáním, dveře L,P 700/200cm, plné, ve spodní části opatřeny odvětrávacím otvorem z šikmých plastových lamel rozměr cca 12x30cm.Dodávka a montáž bezpečnostního kování klika/klika, vč. vložky Fab s pěti klíči. Zapravení špalet po vybourání do souladu s okolním povrchem omítek. Dodání a montáž pečetičního lůžka na rám dveří vč. vyřešení mechanismu uchycení do křídla. Před montáží bude objednateli předložen vzorek rámu dveří.	ks	1,00		
88	Odstranění vnitřních omítek (cementových) na cihelné zdivo (tl. do 30mm) celoplošně (obvodové stěny, příčky mezi místnostmi)	m²	19,60		
89	Demontáž betonu podlahy, podkladního betonu vč. ocel. výztuže, odkop části podloží - (hlína, drť včetně bet. mazaniny do výšky 25cm)	m²	4,50		
90	Demontáž strávené hydroizolace	m²	4,50		
91	Oškrábání malby stropu celoplošně, odstranění lokálně zvětřalé omítky stropu	m²	5,70		
92	Dodání a montáž betonové mazaniny z betonu C12/15 na výšku 80-120mm včetně urovnání a zhutnění podkladní vrstvy	m²	4,50		
93	Dodání a montáž hydroizolace z modif. asf. pásu tl.5mm včetně asfaltové penetrace, spojení svařováním, s vytažením do kraje stěny - výška do 25cm	m²	5,40		
94	Dodání a položení ochranné vrstvy geotextílie 300g/m²	m²	5,40		
95	Dodávka a provedení betonové mazaniny z betonu C 16/20 s kari sítí oka 150x150mm průměr drátu 6mm na výšku 120mm s povrchovým strojním hlazením se vsypem, vč. dodání a montáže dilatačního pásu tl. 5mm po obvodu zdí	m²	4,50		
96	Dodání a provedení epox.nátěru GOREPOX G, M dle technol. postupu od výrobce fa Stachema- paropropustná funkce nátěru, vytažení nátěru do soklu 10cm, zapáskování podél stěny při nátěru	m²	4,90		
97	Dodání a provedené hloubkové penetrace stropu	m²	5,70		
98	Dodání a provedení srovnání plochy stropu lepidlo, perlínka, rožky (hrany ostění a zdí)	m²	5,70		
99	Dodání a provedení jemné omítky stropu	m²	5,70		
100	Dodání a provedení výmalby stropu, 1x penetrace, 2x primalex polar bílý	m²	5,70		
101	Provedení očištění svislého zdiva ocelovým kartáčem, vyškrábání spáry min. na 20mm a do výšky 2,3m (výška místnosti)	m²	19,60		
102	Ošetření zdiva nástřikem rozdělovačem vody	m²	19,60		

103	Dodání a provedení sanačního podhazu (postříkem) ze 2/3plochy	m²	13,10	
104	Dodání a provedení sanační jádrové omítky do 30mm např. od fa Weber, Cemix apod. (dodávka a provedení kompaktního systému)	m²	19,60	
105	Dodání a provedení sanační štukové omítky včetně rožků stěn, ostění, nadpraží	m²	19,60	
106	Dodání a provedení 2x výmalby stěn paropropustným nátěrem na sanační omítku např. Remal, Het klasik apod., včetně penetrační vrstvy 1x	m²	19,60	
Suterén místnost č.69				
107	Demontáž dřev. zárubně včetně dveřního křídla, prahu, klik a zámku rozměr 80/200cm, zarovnání a osekání ostění na nový prvek	ks	1,00	
108	Demontáž komínových ocel. dvířek 20*40cm včetně rámu	ks	3,00	
109	Zazdění otvoru z C/P na MVC ve zdi po dvířkách (0,3*0,3*0,3m, včetně otvoru 30*20cm na tl. do 30cm)	m³	0,10	
110	Demontáž okenního prvku-vnitřní rozměr 150*57cm, rám sklo, luxfery větrací mřížka, síťka, venkovní pz parapet	ks	2,00	
111	Demontáž a zpětná montáž radiátoru do 2,5m², napuštění systému	ks	2,00	
112	Odstranění vnitřních omítek na cihelné zdivo (tl. do 30mm) celoplošně (obvodové stěny, příčky mezi místnostmi)	m²	43,00	
113	Demontáž betonu podlahy, podkladního betonu vč. ocel. výztuže, odkop části podloží - (hlína, drť včetně bet. mazaniny do výšky 25cm)	m²	18,70	
114	Demontáž strávené hydroizolace	m²	18,70	
115	Oškrábání malby stropu celoplošně, odstranění lokálně zvětralé omítky stropu	m²	18,70	
116	Demontáž okenního prvku-vnitřní rozměr 150*57cm, rám sklo, luxfery větrací mřížka, síťka, venkovní pz parapet	ks	2,00	
117	Dodávka a montáž plastových prvků-dvoukřídleho okna z Plast-rámu min. šestikomorového profilu uzavřeným ocel. výztuhou, rozměr otvoru vnitřního cca 130x50cm, (vnější cca 150*57cm), 2ks křidel prosklených, středový sloupek, opatřených bezpečnostní fólií, zasklení U=1,0 Climaplast Ultra, celobvodové těsnění s mikroventilací, barva bílá, křídla obě otevíravé a sklopné, (s úpravou podkladu pro osazení dobetonování pod rámem na šíři do 15cm betonem do tl. 5cm), provedení opravy špalet venkovních zaspárováním cihelného zdiva, přesné zaměření otvoru provede zhotovitel. Dodání a montáž síťky rozměr do 60*40cm 1ks v jedné polovině okna. Dodání a montáž	ks	2,00	
118	Dodávka a montáž plastových prvků- jednokřídleho dveří Plast-rámu s hliníkovým prahem, křídlem min. z šestikomorového profilu uzavřeným ocel. výztuhou, barva bílá, rozměr otvoru cca 900/210cm upravit na nový osekáním, dveře L,P 800/200cm, plné, ve spodní části opatřeny odvětrávacím otvorem z šikmých plastových lamel rozměr cca 12x30cm. Dodávka a montáž bezpečnostního kování klika/klika, vč. vložky Fab s pěti klíči. Zapravení špalet po vybourání do souladu s okolním povrchem omítek. Dodání a montáž pečelícího lůžka na rám dveří vč. vyřešení mechanismu uchycení do křídla. Před montáží bude objednavateli předložen vzorek rámu dveří.	ks	1,00	
119	Dodání a montáž betonové mazaniny z betonu C12/15 na výšku 80-120mm včetně urovnání a zhuštění podkladní vrstvy	m²	18,70	
120	asfaltové penetrace, spojení svařováním, s vytažením do kraje stěny - výška do 25cm	m²	22,40	

121	Dodání a položení ochranné vrstvy geotextilie 300g/m ²	m ²	22,40	
122	Dodávka a provedení betonové mazaniny z betonu C 16/20 s kari sítí oka 150x150mm průměr drátu 6mm na výšku 120mm s povrchovým strojním hlazením se vsypem, vč. dodání a montáže dilatačního pásu tl. 5mm po obvodu zdi	m ²	18,70	
123	Dodání a provedení epox.nátěru GOREPOX G, M dle technol. postupu od výrobce fa Stachema- paropropustná funkce nátěru, vytažení nátěru do soklu 10cm, zapáskování podél stěny při nátěru	m ²	20,20	
124	Dodání a provedení hloubkové penetrace stropu	m ²	18,70	
125	Dodání a provedení srovnání plochy stropu lepidlo, perlínka, rožky (hrany ostění a zdí)	m ²	18,70	
126	Dodání a provedení jemné omítky stropu	m ²	18,70	
127	Dodání a provedení výmalby stropu, 1x penetrace, 2x primalex polar bílý	m ²	18,70	
128	Provedení očištění svislého zdiva ocelovým kartáčem, vyškrabání spáry min. na 20mm a do výšky 2,3m (výška místnosti)	m ²	43,00	
129	Ošetření zdiva nástřikem rozdělovačem vody	m ²	43,00	
130	Dodání a provedení sanačního podhozu (postřikem) ze 2/3plochy	m ²	28,70	
131	Dodání a provedení sanační jádrové omítky do 30mm např. od fa Weber, Cemix apod.(dodávka a provedení kompaktního systému)	m ²	28,70	
132	Dodání a provedení sanační štukové omítky včetně rožků stěn, ostění, nadpraží	m ²	28,70	
133	Dodání a provedení 2x výmalby stěn paropropustným nátěrem na sanační omítku např. Remal, Het klasik apod., včetně penetrační vrstvy 1x	m ²	28,70	
134	Dodávka a montáž SDK desky tl. do 12,5mm (zakrytí otvoru trubek, vyřezat dle tvaru)	m ²	1,00	
Suterén místnost č.75				
135	Demontáž ocel.poklopu šachty 60*60cm včetně rámu	ks	1,00	
136	Zabetonování betonem C12/15 šachty (0,6*0,6*0,5m)	m ³	0,20	
137	Demontáž dřev. zárubně včetně dveřního křídla, prahu, klik a zámku rozměr 90/200cm	ks	1,00	
138	Odstranění vnitřních omítek na cihelné zdivo (tl. do 30mm) celoplošně (obvodové stěny, příčky mezi místnostmi)	m ²	70,40	
139	Demontáž betonu podlahy, podkladního betonu vč. ocel. výztuže, odkop části podloží - (hlína, drť včetně bet. mazaniny do výšky 25cm)	m ²	27,40	
140	Demontáž strávené hydroizolace	m ²	27,40	
141	Oškrábání malby stropu celoplošně, odstranění lokálně zvětralé omítky stropu	m ²	37,00	
142	Demontáž okenního prvku-vnitřní rozměr 150*57cm, rám sklo, luxfery větrací mřížka, síťka, venkovní pz parapet	ks	2,00	

143	Dodávka a montáž plastových prvků-dvoukřídleho okna z Plast- rámu min. šestikomorového profilu uzavřeným ocel. výztuhou, rozměr otvoru vnitřního cca 130x50cm,(vnější cca 150*57cm), 2ks křidel prosklených, středový sloupek, opatřených bezpečnostní fólií, zasklení U=1,0 Climaplast Ultra, celoobvodové těsnění s mikroventilací, barva bílá, křídla obě otevíravé a sklopné, (s úpravou podkladu pro osazení do betonování pod rámem na šíři do 15cm betonem do tl. 5cm), provedení opravy špalet venkovních zaspárováním cihelného zdiva, přesné zaměření otvoru provede zhotovitel. Dodání a montáž síťky rozměr do 60*40cm 1ks v jedné polovině okna. Dodání a montáž pz parapetu dl. do 1,6m RŠ 200mm. Před montáží bude objednateli předložen vzorek rámu oken.	ks	2,00		
144	Dodávka a montáž plastových prvků- jednokřídleých dveří Plast- rámu s hliníkovým prahem, křídlem min. z šestikomorového profilu uzavřeným ocel. výztuhou, barva bílá, rozměr otvoru cca 1000/210cm upravit na nový osekáním, dveře L,P 900/200cm, plné, ve spodní části opatřeny odvětrávacím otvorem z šikmých plastových lamel rozměr cca 12x30cm.Dodávka a montáž bezpečnostního kování klika/klika, vč. vložky Fab s pěti klíči. Zapravení špalet po vybourání do souladu s okolním povrchem omítek. Dodání a montáž pečetičního lůžka na rám dveří vč. vyřešení mechanismu uchycení do křídla. Před montáží bude objednateli předložen vzorek rámu dveří.	ks	1,00		
145	Dodání a montáž betonové mazaniny z betonu C12/15 na výšku 80-120mm včetně urovnání a zhuštění podkladní vrstvy	m²	27,40		
146	asfaltové penetrace, spojení svařováním, s vytažením do kraje stěny - výška do 25cm	m²	32,90		
147	Dodání a položení ochranné vrstvy geotextilie 300g/m²	m²	32,90		
148	Dodávka a provedení betonové mazaniny z betonu C 16/20 s kari sítí oka 150x150mm průměr drátu 6mm na výšku 120mm s povrchovým strojním hlazením se vsypem, vč. dodání a montáže dilatačního pásu tl. 5mm po obvodu zdí	m²	27,40		
149	Dodání a provedení epox.nátěru GOREPOX G, M dle technol. postupu od výrobce fa Stachema- paropropustná funkce nátěru, vytažení nátěru do soklu 10cm, zapáskování podél stěny při nátěru	m²	29,60		
150	Dodání a provedení hloubkové penetrace stropu	m²	37,00		
151	Dodání a provedení srovnání plochy stropu lepidlo, perlínka, rožky (hrany ostění a zdí)	m²	37,00		
152	Dodání a provedení jemné omítky stropu	m²	37,00		
153	Dodání a provedení výmalby stropu, 1x penetrace, 2x primalex polar bílý	m²	37,00		
154	Provedení očištění svislého zdiva ocelovým kartáčem, vyškrabání spáry min. na 20mm a do výšky 2,3m (výška místnosti)	m²	70,40		
155	Ošetření zdiva nástřikem rozdělovačem vody	m²	70,40		
156	Dodání a provedení sanačního podhozu (postřikem) ze 2/3plochy	m²	46,90		
157	Dodání a provedení sanační jádrové omítky do 30mm např. od fa Weber, Cemix apod.(dodávka a provedení kompaktního systému)	m²	70,40		
158	Dodání a provedení sanační štukové omítky včetně rožků stěn, ostění, nadpraží	m²	70,40		
159	Dodání a provedení 2x výmalby stěn paropropustným nátěrem na sanační omítku např. Remal, Het klasik apod., včetně penetrační vrstvy 1x	m²	70,40		
160	Demontáž cihelného zdiva (m.č. 75) na MVC	m³	1,00		

161	Dodávka a montáž zdiva z C PP na MVC	m ³	1,00	
162	Demontáž ocelového roštu	m ²	3,20	
163	Dodávka a montáž rámu z pz ocel. profilu L 40/40mm rozm. 810*1010mm na pz ocel. 4ks nohách včetně navařené patky 50*50mm jeřlu 40/40mm výška do 400mm	ks	4,00	
164	Dodávka montáž podlahového pororoštu SP oko 34/38-30/3 zinková úprava rozm. 400*1000mm	ks	8,00	
165	Provedení vyrovnání rámu a roštů do roviny, prošroubování, ukotvení	soub.	1,00	
Chodba vč. vstupní schodiště do suterénu				
166	Provedení hloubkového čištění povrchu žulových nášlapů včetně čela schodu schodiště 6 ks schodů (kartáčování ručním elektrickým nástrojem za pomoci tynex - diamantového kartáče a šetrné chemie určené na přírodní kámen) požadujeme konzultaci a garanci specialisty na opravy kamene např. www. Stonecare, provedení dle technologického postupu	m ²	5,00	
167	Provedení odsátí uvolněných nečistot a neutralizace čistou vodou	m ²	5,00	
168	Dodání a provedení impregnace - 2 vrstva, impregnace musí po nanesení odpuzovat vodu a oleje, zabránit pronikání nečistot do struktury kamene, musí být zachován přirozený vzhled kamene	m ²	5,00	
169	Dodání a provedení bezpečnostního nátěru schodů žlutou barvou - horní a spodní hrana schodu tvar L v šíři 5 a 5cm	m	4,00	
170	Dodání a provedení výmalby části chodby při hlavním vstupu a vstupu do suterénu 1x penetrace, 2x primalex polar, lokální sádrování, oprava rožků	m ²	80,00	
171	Oprava poškozené podlahy suterénu, demontáž nesoudržné vrstvy stěrky s nátěrem do tl. 2cm, zařezání do pravidelného tvaru 2*2m, vysátí, spojovací můstek - písková penetrace, nivelační stěrka tl. do 2cm, Gorepox G nátěr (b.č. 2 . Sklad)	m ²	4,00	
Venkovní práce b.č.1 (oprava přípojky - voda)				
172	Provedení zaměření inženýrských sítí před výkopovými pracemi (výkopové práce vod. přípojka, výkopy chodníky v celé délce)	soub.	1,00	
173	Provedení výkopu zeminy v šířce 0,60m do hloubky do max.1,5m v rostlé zemině (dl.5,0*0,6*1,5m)	m ³	4,50	
174	Dodání a pokládka pískového lože pro trubní rozvod vody včetně zásypu (10cm pod trubkou a 30cm nad ní tj. 0,4m) v délce 5m	m ³	1,20	
175	Zpětný zásyp zeminou (0,6*0,9*5m), hutnění po vrstvách	m ³	2,70	
176	Dodávka a provedení srovnání zeminy (ornice) pro osev trávy, uhrabání, zaválení a výsev travního semene na výšku 20cm (5,0*0,20*0,6)	m ³	0,60	
177	Zprůchodnění původního průrazu základovým bet. pasem do b.č.1 v hloubce cca do 2,0m vedený o průměru 100mm v trase stávající přípojky včetně zapravení zdiva z CP po průrazu - zatěsnění pěnou	soub.	1,00	
178	Odvoz přebytečné zeminy včetně poplatku a uložení na skládku (5*0,4*0,6m, 1,5*1,5*0,7m)	m ³	2,60	
179	chodníku (demontáž zámkové dlažby, obrub, podloží z ŠD do 0,9m, a zásypu písem 0,5m) místo napojení na stávající vodovodní řad	m ³	3,40	
180	Dodání a pokládka pískového lože pro trubní rozvod vody včetně zásypu (10cm pod trubkou a 30cm nad ní tj. 0,4m) v délce 1,5m	m ³	0,90	

181	Zpětný zásyp ŠD vrstev (1,5*1,5*0,8m), hutnění po vrstvách	m³	1,80
182	Dodání a montáž štěrkopísek fr. 16-32 tl. 150 mm, včetně hutnění	m²	2,25
183	Dodání a montáž štěrkopísek fr. 8-16 tl., do 150mm včetně hutnění	m²	2,25
184	Demontáž a zpětná montáž dlažby - betonová zámková lžko TBX 6-20 šedá, tl. 6 cm, jemný povrch, uloženo do lože a ve spádech dle stávajících odtokových poměrů	m²	2,25
185	Provedení zhutnění vydlážděné plochy, vyplnění spár křemičitým pískem 0/2mm, doplnění písku, zametení	m²	2,25
186	Dodání a provedení osazení betonových obrub do bet. lože C12/15 rozměr obrubníku šíře do 15cm, nájezdový sil. obrubník	m	4,00
	Okapový chodník		
187	150mm různé šíře 0,8 až 1,5m včetně betonových, kamenných obrub	m²	204,00
188	Odkop podkladní vrstvy pod bet. okap. chodníkem na tl. do 350mm (ŠD, podsyp, zemina)	m²	204,00
189	Odkopání podkladních vrstev po zákl. patu zdíva do hl. 2,00m (1,5*18m) na šíři do 1,5m ve tvaru L v části, úsek u m.č. 71,72, bezpečné vysvahování, pažení	m²	27,00
190	Demontáž svislého svodu litinového včetně lapače nečistot nad 1,5m a 1,5m pod úroveň terénu	ks	8,00
191	Odkopání zeminy, podkladních vrstev do hloubky do 2,0m k napojovacímu místu na vodorovnou kanalizaci (u lapače nečistot - týká se pol. 184-189)	m³	8,00
192	Dodání a provedení výškové úpravy revizních šachet pr. do 400mm vložením trubky KG výšky do 0,5m (kruhový, čtvercový poklop), osazení dle vzniklých výšek chodníku	ks	6,00
193	Dodávka montáž plastového lapače nečistot D 110/125mm kloubový, protizápachový	ks	8,00
194	Dodávka a montáž potrubí KGEM pr. 125mm do dl.2,0m	ks	8,00
195	Dodávka a montáž napojovacího kolene pr. 125mm na stávající vodorovnou kanalizaci včetně příp. redukce	ks	8,00
196	uchycení 1ks objímka do fasád, délka svodu do 1,5m na stávající svod	ks	8,00
197	Dodání a montáž obsypu z písku kolem potrubí	m³	8,00
198	Provedení srovnání podkladu vrstvy výkopu (výšky 2,0m), zhutnění před zásypem	m²	27,00
199	Dodávka a montáž nopové folie na výšku 2m s kulatými nopy, spoje lepené páskou, vodotěsné spoje	m	18,00
200	Provedení zpětného zásypu vykopanou zeminou do 1,5m od zákl. spáry, hutnění po vrstvách	m²	27,00
201	Provedení srovnání podkladu vrstvy výkopu (výšky 0,5m), zhutnění před pokládkou ŠD vrstev	m²	204,00
202	Dodávka a montáž nopové folie na výšku 0,5m s kulatými nopy	m	97,00
203	Dodávka a montáž ukončovací větrací lišty nopové folie, kotvení pomocí vrutů a hmoždinek	m	115,00
204	Dodání a pokládka štěrkopísek fr. 8-16 tl., do 200mm včetně hutnění,	m²	204,00
205	Dodání a pokládka štěrkopísek fr. 16-32 tl. do 250 mm, včetně hutnění	m²	204,00
206	Dodání a pokládka chodníkového betonového obrubníku do betonového lože C12/15 o rozměrech 1000x250mm šíře 5cm	m	2,00

207	Dodání a pokládka chodníkového betonového obrubníku do betonového lože C12/15 o rozměrech 1000x250mm šíře 10cm, (osazení všech obrub proběhne dle situačního plánu a výškové osazení dle spádových poměrů, od budovy a s ohledem na odtokové terénní podmínky, nutno přesně vyměřit přístrojem)	m	161,00		
208	Dodání a pokládka silničního betonového obrubníku do betonového lože C 12/15 o rozměrech 1000x100x250mm včetně nájezdových, přechodových a obloukových kusů	m	7,00		
209	Dodání a pokládka dlažba betonová zámková lčko TBX 6-20 šedá, tl. 6 cm, jemný povrch, uloženo do lože a ve spádech dle stávajících odtokových poměrů	m²	204,00		
210	Provedení zhutnění vydlážděné plochy, vyplnění spár křemičitým pískem 0/2mm, doplnění písku, zametení	m²	204,00		
211	Dodávka a provedení asfaltové závlky mezi bet. obrubníkem a stávající asfaltovou komunikací	m	18,00		
212	Zařezání spáry pracovní spáry v asfaltu, betonu do hl. 10cm	m	10,00		
213	Provedení zakrytí KG odpadní roury a ostatních stávajících rozvodů vody geotextilií v m.č. 66	m	10,00		
214	Dodání a rozprostření orné zeminy	m³	10,00		
215	Provedení terénních úprav v okolí okapového chodníku, rozhrabání dodané zeminy, výhrab kamenů, osev travního semene	m²	100,00		
216	Příplatek za stížené pracovní podmínky (omítky nad a vedle potrubí odpadního, vodovodního do pr. 150mm)	kpl.	1,00		
217	Nátěr konzolí U 10 vodovodního potrubí v délce do 1m, očištění, odmaštění, 1x základ, 2x vrchní nátěr	ks	10,00		
218	Dodání a provedení zakrytí stávajícího vodovodního potrubí na šíři 2*0,6m ochrannou geotextilií včetně zapáskování spojů po 1m	m	40,00		
219	Zhotovení provizorní protiprašné zábrany(stěny) z geotextilie a dřevěných prvků v prostoru chodby do plochy 10m²	ks	1,00		
	b.č.1 suterén				
	elektro				
220	Demontáž stávajících vypínačů VDT, odpojení	ks	8,00		
221	Demontáž stávajících zásuvek VDT, odpojení	ks	8,00		
222	Demontáž stávajícího vypínače včetně krabice KO68, odpojení	ks	2,00		
223	Demontáž stávajících kabelů AYKY včetně kabelového roštu a přichytek, odpojení v rozvaděči	m	90,00		
224	Demontáž stávajících vkladacích lišt LV 20x20	m	7,00		
225	Demontáž stávajících vkladacích lišt LV 40x40	m	12,00		
225	Demontáž stávajících žárovkových svítidel	ks	7,00		
226	Demontáž stávajících zářivkových svítidel	ks	5,00		
228	Demontáž stávajících radiátorů	ks	3,00		
229	Demontáž poškozené izolace rozvodu vody a topení	m	165,00		
230	Dodávka, montáž, provedení zasekání stávajících kabelů do zdiva	m	16,00		
231	Dodávka, montáž kabel CYKY 3cx1,5 , včetně provedení zasekání do zdiva	m	180,00		
232	Dodávka, montáž kabel CYKY 3cx2,5 , včetně provedení zasekání do zdiva	m	70,00		
233	Dodávka, montáž krabice aci dur IP44 na ukončení vývodů	ks	2,00		
234	Dodávka, montáž spínač č.1 Tango, strojek, klapka bílá IP44, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdiva	ks	7,00		
235	Dodávka, montáž zásuvka jednonásobná Tango, strojek s víčkem IP44, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdiva	ks	5,00		
236	Dodávka montáž, rámeček jednonásobný, bílá	ks	2,00		

237	Dodávka, montáž zářivkových svítidel ECOLITE 2x36W, TL3902A EVG, IP 65, s elektronickým předřadníkem, barva bílá, včetně zdroje, montáž do betonového stropu, napojení na nový přívod el. osvětlení	ks	20,00		
238	Dodávka, montáž lišta vkladací LV 20x20 přivrtání na betonový strop, pro uložení vývodů ke svítidlům	ks	38,00		
239	Dodání, montáž, dvojrámeček, Tango, bílá	ks	5,00		
	hromosvod				
240	Dodání, montáž, propojení zemniců pomocí svorek křížových, nátěr spojů	ks	7,00		
241	Dodání, montáž, propojení, položení zemnicího pásu FeZn 30x4, napojení na stávající zemnice	m	120,00		
	elektro - úprava rozvaděče				
242	Dodání, montáž, zapojení proudový chránič s jističem 10/1N/B/0,03/B pro nové světelné vývody, na DIN lištu	ks	2,00		
243	Dodání, montáž, zapojení proudový chránič s jističem 16/1N/B/0,03/B pro nové zásuvkové vývody, na DIN lištu	ks	2,00		
244	Dodání, montáž, vydrátování rozvaděče, popis jističů po místnostech, popis svorek, zapojení stávajících a nových okruhů	kpl	1,00		
245	Dodání, montáž revize elektro dle platných ČSN	ks	2,00		
	izolace				
246	Dodávka, montáž izolační pouzdro Izotub s AL polepem tl. izolace 40 mm, prům. potrubí 133	m	19,00		
247	Dodávka, montáž izolační pouzdro Izotub s AL polepem tl. izolace 40 mm, prům. potrubí 108	m	15,00		
248	Dodávka, montáž izolační pouzdro Izotub s AL polepem tl. izolace 40 mm, prům. potrubí 50	m	20,00		
249	Dodávka, montáž izolační pouzdro Izotub s AL polepem tl. izolace 20 mm, prům. potrubí 89	m	25,00		
250	Dodávka, montáž izolační pouzdro Izotub s AL polepem tl. izolace 20 mm, prům. potrubí 76	m	10,00		
251	Dodávka, montáž izolační pouzdro Izotub s AL polepem tl. izolace 20 mm, prům. potrubí 63	m	25,00		
252	Dodávka, montáž izolační pouzdro Izotub s AL polepem tl. izolace 20 mm, prům. potrubí 50	m	25,00		
253	Dodávka, montáž izolační pouzdro Izotub s AL polepem tl. izolace 20 mm, prům. potrubí 35	m	15,00		
254	Dodávka, montáž izolační pouzdro Izotub s AL polepem tl. izolace 20 mm, prům. potrubí 25	m	10,00		
	topení				
255	Dodávka, montáž, vypuštění, napuštění, ovzdušnění topného systému	kpl	1,00		
256	Dodávka, montáž, připojení radiátor KORADO KLASIK R 22/600/1800, včetně 1/2" přímých ventilů a termostatické hlavice, uchycení na zeď	ks	1,00		
257	Dodávka, montáž, připojení radiátor KORADO KLASIK R 22/600/1400, včetně 1/2" přímých ventilů a termostatické hlavice, uchycení na zeď	ks	2,00		
258	Dodávka, montáž napojení radiátoru 1/2" potrubí hladké bezešvé, na stávající rozvod, nátěr potrubí, barva bílá, 1x základ, 2x vrchní nátěr	m	22,00		
	voda přívodní				
259	Demontáž stávajícího hlavního uzávěru vody 3" v šachtě	ks	1,00		
260	Demontáž stávajícího potrubí PPR90	m	5,00		
261	Dodávka, montáž, připojení přírubového uzavíracího kohoutu Slovakoform DN90 včetně přírub a přechodů, napojení na nové potrubí, vně šachty	ks	1,00		

262	Dodávka, montáž, potrubí PPR 90, napojení na stávající rozvod vody v budově	m	6,00		
263	Dodávka, montáž svařované PE DN90-PN20, napojení na stávající rozvod vodovodního řádu v zemi a propojení s hlavním uzávěrem	m	8,00		
264	Demontáž, dodávka, montáž, připojení ventil nezámrzný Kemper FROSTI 1/2"	ks	1,00		
	odpady a voda vnitřní rozvody				
265	Demontáž pozink. Vodovodní trubky 3/4" ve zdivu	m	4,00		
266	Demontáž odpadní trubky KG 100 na povrchu	m	5,00		
267	Demontáž odpadní trubky KG 75 na povrchu	m	3,00		
268	Demontáž tvarovka KG na povrchu	ks	7,00		
269	Dodávka montáž odbočka KG 100/100/45°	ks	1,00		
270	Dodávka, montáž koleno KG 100/45°	ks	1,00		
271	Dodávka, montáž trubka KG 100/500, montáž na povrch pomocí přichytek	ks	2,00		
272	Dodávka, montáž trubka KG 100/250, montáž na povrch pomocí přichytek	ks	1,00		
273	Dodávka, montáž redukce HT 50/100	ks	1,00		
274	Dodávka, montáž koleno HT 50/67°, zasekání do zdiva	ks	2,00		
275	Dodávka, montáž odbočka HT 50/40/45°, zasekání do zdiva	ks	3,00		
276	Dodávka, montáž koleno HT 40/45°, zasekání do zdiva	ks	4,00		
277	Dodávka, montáž koleno HT 50/45°, zasekání do zdiva	ks	1,00		
278	Dodávka, montáž redukce HT 40/50, zasekání do zdiva	ks	1,00		
279	Dodávka, montáž sifon pračkový, podomítkový	ks	3,00		
280	Dodávka, montáž HT trubka 50/250, zasekání do zdiva	ks	1,00		
281	Dodávka, montáž HT trubka 50/500, zasekání do zdiva	ks	2,00		
282	Dodávka, montáž HT trubka 50/1000, zasekání do zdiva	ks	2,00		
283	Dodávka, montáž HT trubka 40/150, zasekání do zdiva	ks	3,00		
284	Dodávka, montáž, převrtání objímk na odpadní trubku	ks	4,00		
285	Dodávka, montáž PPR Tkus 32/25, zasekání do zdiva	ks	1,00		
286	Dodávka, montáž PPR koleno 25, zasekání do zdiva	ks	3,00		
287	Dodávka, montáž PPR Tkus 25/20, zasekání do zdiva	ks	2,00		
288	Dodávka, montáž PPR trubka 25, včetně izolace, zasekání do zdiva	m	4,00		
289	Dodávka, montáž PPR redukce 25/20, zasekání do zdiva	ks	3,00		
290	Dodávka, montáž přechod PPR DG20x1/2" zasekané do zdiva	ks	3,00		
300	Dodávka, montáž rohový ventil pračkový 1/2"x3/4" napojený na stud vodu	ks	3,00		
	elektro pračky				
301	Dodávka, montáž kabel CYKY 5x4mm ² , provedení zasekání do zdiva, připojení na stávající RS	m	15,00		
302	Dodání, montáž plastové rozvodnice s dvířky 24modulů, IP 65, montáž na povrch	ks	1,00		
303	Dodání, montáž vypínače 40A/3 na DIN lištu, zapojení	ks	1,00		
304	Dodání, montáž jističochrániče 16A B16/0,03A uložení na DIN lištu, zapojení	ks	5,00		
305	Dodávka, montáž kabel CYKY 3x2,5mm ² , provedení zasekání do zdiva	m	35,00		
306	Dodávka, montáž zásuvka jednonásobna 1x230V VDT, umístění na povrch	ks	5,00		
307	Dodávka, montáž, vydrátování plastové rozvodnice, popis jističů	kpl	1,00		
	Budova č. 33 velitelství				
	1 NP m.č. 34,38, 2, 2NP m.č. 104,53,56				

308	Vybourání cihelného zdiva tl. zdiva do 60 cm, průraz do prům. 15 cm	ks	6,00	
309	Dodání a montáž plastového tubusu pro vývod mobilní klimatizace - dodání a montáž venkovní mřížky a vnitřní ukončovací krytky	kpl.	6,00	
310	Dodání a provedení zapravení vnitřních a venkovních omítek, fasády a malby	kpl.	6,00	
311	Dodání a montáž komponentu pro uzavření otvoru (pro období topné sezony)	ks	6,00	
	B.č. 33 KJB			
312	Demontáž, dodání a provedení omítka vnitřní jemná	m2	5,00	
313	Demontáž, dodání a provedení omítka vnitřní hrubá, perlinka, lepidlo - lokální opravy ostění dveří a stěn	m2	5,00	
314	Provedení oškrabání stěn a stropů do 20 %	m2	72,00	
315	Dodání a provedení vymalby stěn a stropu 2x primalex polar plus, bílý, včetně sádrování, tmelení, broušení 2. NP m.č. 107,108,109,117,118,119. 1. NP m.č. 11,12,13,14,15,16	m2	360,00	
	1.NP			
	m.č. 22, 27			
316	Vybourání ocelové zárubně, vyvěšení dveřního křídla, demontáž prahu	ks	2,00	
317	Dodání a montáž ocelové zárubně 90/L s těsnící gumou	ks	2,00	
318	Dodávka montáž interiérových dveří plných P 900/1970mm, opatřené zámkem a kováním klika/klika a vložkou FAB 5ks klíčů, barva bílá	ks	2,00	
319	Dodání a montáž dřevěného prahu dl. 90cm šíře do 20cm, 2x lak, navrtat do podlahy, kotvení vruty	ks	2,00	
320	Dodání a provedení lokálního zapravení ostění zárubně, oprav omítek, oprav obkladů a dlažby	ks	2,00	
	m.č.24			
321	Vybourání cihelného zdiva - zvětšení otvoru	m3	0,90	
322	Dodávka a montáž plastových prvků- jednokřídlého okna rozměr 90*90 cm z Aluplast-rámu šestikomorového profilu uzavřeným ocel. výztuhou, zasklení U=1,0 Climaplast Ultra, celoobvodové těsnění s mikroventilací, barva bílá, otevíravé/ sklopné, (s případnou úpravou podkladu pro osazení dobetonování do tl. 5cm), provedení opravy špalet vnitřních a venkovních, přesné zaměření okna provede zhotovitel. Před montáží bude objednateli předložen vzorek rámu oken.	ks	2,00	
323	Dodání a montáž pákového ovládání okna	ks	2,00	
324	Dodávka a montáž sítě proti hmyzu rozměr oken. okřídla 90*90 cm, nutno přesně zaměřit	ks	2,00	
325	Vybourání cihelného zdiva	m3	5,10	
326	Vybourání kermických obkladů a dlažby, polystyrenu, izolace, podkladní omítky, stěny, podlaha a strop tl. do 12 cm	m2	128,30	
327	Vybourání betonové podlahy tl. do 30 cm	m2	21,00	
328	Vybourání dřevěných zárubní 70/ 197	ks	3,00	
329	Demontáž dveří 70/P	ks	3,00	
330	Dodání a vyždění příčky tvárnice YTONG tl. 15 cm, plnoplošné maltování ložné spáry, příčka s otvorem pro osazení ocel. zárubně	m3	2,70	
331	Dodání zdiva a zazdění otvorů v obvodovém zdivu 45*45*50 cm	ks	2,00	

332	Dodání a osazení betonového překladu délka 165 cm	ks	1,00	
333	Dodání a montáž ocelové zárubně 125/197 s těsnicí gumou	ks	1,00	
334	Dodání a provedení nátěru ocelové zárubně, 1 základ, 2x vrchní barva bílá	ks	1,00	
335	Dodávka montáž interierových dverí dvoukřídlych plyných P 125/197cm, opatřené zámkem a kováním klika/klika a vložkou FAB 5ks klíčů, barva bílá	ks	1,00	
336	Dodání a montáž betonové mazaniny z betonu C12/15 na výšku 80-120mm	m²	21,00	
337	Dodávka a montáž hloubkové hloubkové penetrace stěn a stropu	m²	76,00	
338	Dodávka a montáž lepidlo s perlínkou (stěny, strop)	m²	76,00	
339	Dodávka a montáž vnitřních jemných omítek stěn (včetně kovových rožků, špalety oken, dveří, rohů, dilatačních spár apod.)	m²	18,60	
340	Dodání a provedení keramické protiskluzové dlažby GRIS Szary 333x333mm, včetně lepidlové vrstvy a voděodolného zaspárování spárovací hmotou- šedá, výběr barev provede objednatel podle dodaného vzorníku (bez prořezu)	m²	21,00	
341	Dodání a provedení keramického obkladu GRIS Szary 360x250mm na flexi lepidlo včetně vnitřních a vnějších kovových nerez rožků, voděodolné zaspárování spárovací hmotou barva z výběru vzorníku, výška obkladu v místnosti 2,00m (bez prořezu)	m²	37,20	
342	Dodání a provedení výmalby stěn a stropu včetně penetrace 3 x Primalex polar	m²	18,60	
	m.č. 26			
343	Vybourání kermických obkladů stěny	m2	16,80	
344	Odstranění více vrstev malby stropu	m2	10,20	
345	Odstranění vnitřních omítek na cihelné zdivo (tl. do 30mm) celoplošně	m²	30,00	
346	Vybourání betonové podlahy s kermickou dlažbou tl. do 15 cm	m2	10,20	
347	Vybourání ocelové zárubně, vyvěšení dveřního křídla, demontáž prahu	ks	1,00	
348	Vybourání cihelného zdiva - zvětšení otvoru	m3	0,90	
349	Dodání a osazení betonového překladu délka 165 cm	ks	1,00	
350	Dodání a montáž ocelové zárubně 125/197 s těsnicí gumou	ks	1,00	
351	Dodání a provedení nátěru ocelové zárubně, 1 základ, 2x vrchní barva bílá	ks	1,00	
352	Dodávka montáž interierových dverí dvoukřídlych plyných P 125/197cm, opatřené zámkem a kováním klika/klika a vložkou FAB 5ks klíčů, barva bílá	ks	1,00	
353	Dodání a montáž betonové mazaniny z betonu C12/15 na výšku 80-120mm	m²	10,20	
354	Dodání a provedení podhazu (postříkem) ze 2/3plochy - stěny	m²	31,00	
355	Dodání a provedení jádrové omítky do 30mm např. od fa Weber, stěny	m²	47,00	
356	Dodávka a montáž hloubkové penetrace stěn a stropu	m²	57,00	
357	Dodávka a montáž lepidlo s perlínkou (stěny, strop)	m²	57,00	
358	Dodávka a montáž vnitřních jemných omítek stěn a stropu(včetně kovových rožků, špalety oken, dveří, rohů, dilatačních spár apod.)	m²	27,60	

359	Dodání a provedení keramické protiskluzové dlažby GRIS Szary 333x333mm, včetně lepidlové vrstvy a voděodolného zaspárování spárovací hmotou- šedá, výběr barev provede objednatel podle dodaného vzorníku (bez prořezu)	m ²	10,20		
360	Dodání a provedení keramického obkladu GRIS Szary 360x250mm na flexi lepidlo včetně vnitřních a vnějších kovových nerez rožků, voděodolné zaspárování spárovací hmotou barva z výběru vzorníku, výška obkladu v místnosti 2,00m (bez prořezu)	m ²	29,80		
361	Dodání a provedení výmalby stěn a stropu včetně penetrace 3 x Primalex polar	m ²	27,60		
	elektro				
362	Demontáž stávajících vypínačů, odpojení	ks	6,00		
363	Demontáž stávajících žárovkových svítidel, odpojení	ks	3,00		
364	Demontáž stávajících zářivkových svítidel, odpojení	ks	4,00		
365	Demontáž stávající houkačky, odpojení	ks	1,00		
366	Demontáž stávající el. Instalace	m	20,00		
367	Dodávka, montáž spínač č.1 Tango, strojek, rámeček, klapka bílá IP44, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdiva	ks	4,00		
368	Zpětná montáž zářivkových svítidel IP 44, připojení	ks	2,00		
369	Dodávka, montáž zářivkových svítidel 2x36W, IP 44, barva bílá, čirý kryt, včetně zdroje, montáž do betonového stropu, napojení	ks	8,00		
370	Dodání, montáž lišty vkladací LV 20x20 pro svítidla, montáž na betonový strop	m	8,00		
371	Dodání montáž kabel CYKY 3x1,5 zasekaný do zdiva, propojení se stávající el. Instalací	m	22,00		
372	Dodání montáž kabel CYKY 3x1,5 uložený do lišty	m	12,00		
373	Dodání, montáž, zapojení zásuvka jednonásobná 1x230V, IP 44, Tango, bílá, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdiva, napojení na světelný vývod	ks	1,00		
374	Provedení očištění a lokální odstranění nátěru podlahy ve skladu odpadů	m ²	6,30		
375	Dodání a provedení epox.nátěru GOREPOX G, M dle technol. postupu od výrobce	m ²	6,30		
376	Dodání a provedení nátěru bezpečnostního značení schodišťových stupňů (vstup na velitelství a kuchyně - první a poslední stupeň - žlutá barva)	m	54,00		
	2. NP				
378	Demontáž dřezu s odkládací deskou rozm. 122* 60 cm	ks	1,00		
379	Dodání a montáž keramického umyvadla MEXEN - CATIA umyvadlo osadit na desku 48x37 cm bílá	ks	1,00		
380	Dodání a montáž kuchyňské pracovní desky tl. 38 mm, rozm. 122* 60 cm, montáž do zdiva na konzoly	ks	1,00		
381	Demontáž poškozené sítě proti hmyzu	ks	2,00		
382	Dodávka a montáž sítě proti hmyzu rozměr oken. okřídla 140*90 cm, nutno přesně zaměřit	ks	2,00		
	Budova č. 41				
	místnost č. 23				
383	Odstranění nátěru betonové podlahy (více vrstev)	m ²	8,60		
384	Demontáž hrubé omítky tl. do 40mm	m ²	2,50		
385	Provedení oškrábání malby a jemné omítky stěn a stropu (celoplošně)	m ²	84,80		
386	Demontáž žaluzií	m ²	2,80		

387	Demontáž rámu a roštu kanálu, zabetonování otvoru v podlaze rozm. 450*400*20 mm	ks	1,00		
388	Dodání a provedení zapravení stropu - sádkartonový prvek s ocel. profily rozm. 450*450 mm	ks	1,00		
389	Dodávka a montáž vnitřní hrubé omítky stěn na tl. do 40mm (včetně zapravení zához drážek po vodoinstallačních a el. pracech)	m²	2,50		
390	Dodávka a montáž hloubkové hloubkové penetrace stěn a stropu	m²	84,80		
391	Dodávka a montáž lepidlo s perlínkou (stěny, strop)	m²	84,80		
392	Dodávka a montáž vnitřních jemných omítek stěn (včetně kovových rožků, špalety oken, dveří, rohů, dilatačních spár apod.)	m²	84,80		
393	Dodání a provedení vymalby stěn a stropu včetně penetrace 3 x Primalex polar	m²	84,80		
394	Dodání a provedení lokální opravy betonové podlahy do 5 cm, betonem C12/16	m2	1,00		
395	Příprava podkladové vrstvy - přebroušení, vysátí	m²	8,60		
396	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky včetně penetrace tl. do 15mm	m²	8,60		
397	Dodávka a položení PVC krytiny tl. 2mm (zátěžové, odolné dilenskému prostředí, dle výběru ze vzorníku zadavatelem) spoje svařováním, včetně PVC soklu	m²	8,60		
398	Dodávka a montáž vertikální žaluzie 1,3*2,4m, odstín dle výběru ze vzorníku, vodící lišta, ovládání	ks	1,00		
	místnost č. 26				
399	Demontáž starého PVC ve dvou vrstvách včetně nalepeného soklu	m2	29,20		
400	Demontáž a zpětná montáž radiátorových těles Korado, vhodné uskladnění, zakrytí proti poškození	ks	2,00		
401	Dodání a provedení nátěr rozvodů tepla - přebroušení, 1 x základ, 2x nátěr, barva bílá	kpl	1,00		
402	Demontáž hrubé omítky tl. do 40mm	m²	7,00		
403	Provedení oškrábání stěn a stropu, vrstvy nesoudržné- malba, jemná omítka (celoplošně)	m²	116,00		
404	Demontáž žaluzií (3ks)	m²	11,70		
405	Dodávka a montáž vnitřní hrubé omítky stěn na tl. do 40mm (včetně zapravení zához drážek po vodoinstallačních a el. pracech)	m²	7,00		
406	Dodávka a montáž hloubkové hloubkové penetrace stěn a stropu	m²	116,00		
407	Dodávka a montáž lepidlo s perlínkou (stěny, strop)	m²	116,00		
408	Dodávka a montáž vnitřních jemných omítek stěn (včetně kovových rožků, špalety oken, dveří, rohů, dilatačních spár apod.)	m²	116,00		
409	Dodávka a nátěr protipožárních interiérových dveří plných P 900/1970mm, ohrus, 1 x základ, 2 x vrchní barva bílá	ks	1,00		
410	Dodání a montáž dřevěného prahu dl. 90cm šíře do 20cm, 2x lak, navrtat do podlahy, kotvení vruty	ks	1,00		
411	Dodání a provedení vymalby stěn a stropu včetně penetrace 3 x Primalex polar	m²	116,00		
412	Dodání a provedení lokální opravy betonové podlahy do 5 cm, betonem C12/16	m2	5,00		
413	Příprava podkladové vrstvy - přebroušení, vysátí	m²	29,20		

414	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky včetně penetrace tl. do 15mm	m²	29,20	
415	Dodávka a položení PVC krytiny tl. 2mm (zátěžové, odolné dilenskému prostředí, dle výběru ze vzorníku zadavatelem) spoje svařováním, včetně PVC soklu	m²	29,20	
416	Dodávka a montáž vertikální žaluzie 1,3*2,4m, odstín dle výběru ze vzorníku, vodící lišta, ovládání	ks	1,00	
417	Dodávka a montáž vertikální žaluzie 1,8*2,4m, odstín dle výběru ze vzorníku, vodící lišta, ovládání	ks	2,00	
418	Demontáž, dodání a montáž protipožárních ucpávek, včetně označení	ks	16,00	
419	Demontáž stínících clon	ks	2,00	
420	Dodání a montáž zrcadlové okenní folie M35XT (rozm. Okna 1,8*2,4 m, okno rozděleno plastovým prvkem na 4 části) montáž dle tech. Listu	ks	2,00	
	místnost č. 27			
421	Demontáž starého PVC ve dvou vrstvách včetně nalepeného soklu	m²	23,70	
422	Demontáž umývadla včetně sifonu	ks	1,00	
423	Demontáž vodovodních baterií	ks	1,00	
424	Demontáž a zpětná montáž radiátorových těles Korado, vhodné uskladnění, zakrytí proti poškození	ks	3,00	
425	Dodání a provedení nátěr rozvodů tepla - přebroušení, 1 x základ, 2x nátěr, barva bílá	kpl	1,00	
426	Demontáž keramického obkladu 150*150mm včetně lepidlové vrstvy, nesoudržné omítky	m²	2,30	
427	Demontáž hrubé omítky tl. do 40mm	m²	5,00	
428	Provedení oškrábání stěn a stropu, vrstvy nesoudržné- malba, jemná omítka (celoplošně)	m²	97,00	
429	Demontáž žaluzií (3ks)	m²	12,96	
430	Demontáž vchodových dveří L900*1970mm včetně dřevěného prahu	ks	1,00	
431	Demontáž zrcadla	ks	1,00	
432	Dodávka a montáž cementový zpevňující postřik (špric na stěny)	m²	2,30	
433	Dodávka a montáž vnitřní hrubé omítky stěn na tl. do 40mm (včetně zapravení zához drážek po vodoinstalačních a el. pracech)	m²	5,00	
434	Dodávka a montáž hloubkové hloubkové penetrace stěn a stropu	m²	99,30	
435	Dodávka a montáž lepidlo s perlínkou (stěny, strop)	m²	99,30	
436	Dodávka a montáž vnitřních jemných omítek stěn (včetně kovových rožků, špalety oken, dveří, rohů, dilatačních spár apod.)	m²	97,00	
437	Dodání a montáž keramického obkladu Fineza Happy bílá 20x40 cm lesk HAPPY40WH na flexi lepidlo včetně rožků kovových dle výběru dodavatele, voděodolné zaspárování spárovací hmotou barva bílá, výška obkladu v místnosti 1,6m (bez prořezu)	m²	2,30	
438	Dodání a provedení keramického umývadla JIKA 550mm včetně sifonu a keramického krytu odpadního potrubí uchycení na pružinách	ks	1,00	
439	Dodání a provedení pákové směšovací stojánkové baterie (umývadlo) zn. Metalia	ks	1,00	

440	Dodávka montáž interiérových dveří plných L 900/1970mm, opatřené zámkem a kováním klika/klika a vložkou FAB 5ks klíčů, barva bílá	ks	1,00	
441	Dodání a montáž dřevěného prahu dl. 90cm šíře do 20cm, 2x lak, navrtat do podlahy, kotvení vruty	ks	1,00	
442	Dodání a provedení výmalby stěn a stropu včetně penetrace 3 x Primalex polar	m²	97,00	
443	Dodání a provedení lokální opravy betonové podlahy do 5 cm, betonem C12/16	m²	5,00	
444	Příprava podkladové vrstvy - přebroušení, vysátí	m²	23,70	
445	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky včetně penetrace tl. do 15mm	m²	23,70	
446	Dodávka a položení PVC krytiny tl. 2mm (zátěžové, odolné dilenskému prostředí, dle výběru ze vzorníku zadavatelem) spoje svařováním, včetně PVC soklu	m²	23,70	
447	Dodávka a montáž zrcadla 30*50 cm na stěnu	ks	1,00	
448	Dodávka a montáž vertikální žaluzie 1,8*2,4m, odstín dle výběru ze vzorníku, vodící lišta, ovládání	ks	3,00	
449	Vybourání cihelného zdiva tl. zdiva do 60 cm, průraz do prům. 15 cm	ks	1,00	
450	Dodání a montáž plastového tubusu pro vývod mobilní klimatizace - dodání a montáž venkovní mřížky a vnitřní ukončovací krytky	kpl.	1,00	
451	Dodání a provedení zapravení venkovních omítek, fasády	kpl.	1,00	
452	Dodání a montáž komponentu pro uzavření otvoru (pro období topné sezony)	ks	1,00	
453	Demontáž stínících clon	ks	3,00	
454	Dodání a montáž zrcadlové okenní folie M35XT (rozm. Okna 1,8*2,4 m, okno rozděleno plastovým prvkem na 4 části) montáž dle tech. Listu	ks	3,00	
	místnost č. 28			
455	Demontáž starého PVC ve dvou vrstvách včetně nalepeného soklu	m²	14,80	
456	Demontáž umývadla včetně sifonu	ks	1,00	
457	Demontáž vodovodních baterií	ks	1,00	
458	Demontáž a zpětná montáž radiátorových těles Korado, vhodné uskladnění, zakrytí proti poškození	ks	2,00	
459	Dodání a provedení nátěr rozvodů tepla - přebroušení, 1 x základ, 2x nátěr, barva bílá	kpl	1,00	
460	Demontáž keramického obkladu 150*150mm včetně lepidlové vrstvy, nesoudržné omítky	m²	2,00	
461	Demontáž hrubé omítky tl. do 40mm	m²	5,00	
462	Provedení oškrábání stěn a stropu, vrstvy nesoudržné- malba, jemná omítka (celoplošně)	m²	71,00	
463	Demontáž žaluzií (2ks)	m²	8,60	
464	Demontáž vchodových dveří L900*1970mm včetně dřevěného prahu	ks	1,00	
465	Demontáž zrcadla	ks	1,00	
466	Dodávka a montáž cementový zpevňující postřik (špric na stěny)	m²	2,00	
467	Dodávka a montáž vnitřní hrubé omítky stěn na tl. do 40mm (včetně zapravení zához drážek po vodoinstalačních a el. pracech)	m²	5,00	

468	Dodávka a montáž hloubkové hloubkové penetrace stěn a stropu	m²	73,00		
469	Dodávka a montáž lepidlo s perlínkou (stěny, strop)	m²	73,00		
470	Dodávka a montáž vnitřních jemných omítek stěn (včetně kovových rožků, špalety oken, dveří, rohů, dilatačních spár apod.)	m²	71,00		
471	Dodání a montáž keramického obkladu Fineza Happy bílá 20x40 cm lesk HAPPY40WH na flexi lepidlo včetně rožků kovových dle výběru dodavatele, voděodolné zaspárování spárovací hmotou barva bílá, výška obkladu v místnosti 1,6m (bez prořezu)	m²	2,00		
472	Dodání a provedení keramického umyvadla JIKA 550mm včetně sifonu a keramického krytu odpadního potrubí uchycení na pružinách	ks	1,00		
473	Dodání a provedení pákové směšovací stojánkové baterie (umyvadlo) zn. Metalia	ks	1,00		
474	Dodávka montáž interiérových dveří plných L 900/1970mm, opatřené zámkem a kováním klika/klika a vložkou FAB 5ks klíčů, barva bílá	ks	1,00		
475	Dodání a montáž dřevěného prahu dl. 90cm šíře do 20cm, 2x lak, navrtat do podlahy, kotvení vruty	ks	1,00		
476	Dodání a provedení výmalby stěn a stropu včetně penetrace 3 x Primalex polar	m²	71,00		
477	Dodání a provedení lokální opravy betonové podlahy do 5 cm, betonem C12/16	m2	3,00		
478	Příprava podkladové vrstvy - přebroušení, vysátí	m²	14,80		
479	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky včetně penetrace tl. do 15mm	m²	14,80		
480	Dodávka a položení PVC krytiny tl. 2mm (zátěžové, odolné dílenskému prostředí, dle výběru ze vzorníku zadavatelem) spoje svařováním, včetně PVC soklu	m²	14,80		
481	Dodávka a montáž zrcadla 30*50 cm na stěnu	ks	1,00		
482	Dodávka a montáž vertikální žaluzie 1,8*2,4m, odstín dle výběru ze vzorníku, vodící lišta, ovládání	ks	2,00		
483	Vybourání cihelného zdiva tl. zdiva do 60 cm, průraz do prům. 15 cm	ks	1,00		
484	Dodání a montáž plastového tubusu pro vývod mobilní klimatizace - dodání a montáž venkovní mřížky a vnitřní ukončovací krytky	kpl.	1,00		
485	Dodání a provedení zapravení venkovních omítek, fasády	kpl.	1,00		
486	Dodání a montáž komponentu pro uzavření otvoru (pro období topné sezony)	ks	1,00		
487	Demontáž stínících clon	ks	2,00		
488	Dodání a montáž zrcadlové okenní folie M35XT (rozm. Okna 1,8*2,4 m, okno rozděleno plastovým prvkem na 4 části) montáž dle tech. Listu	ks	2,00		
489	Dodání a výměna okenní kliky	ks	1,00		
	místnost č. 29				
490	Vybourání cihelného zdiva tl. zdiva do 60 cm, průraz do prům. 15 cm	ks	1,00		

491	Dodání a montáž plastového tubusu pro vývod mobilní klimatizace - dodání a montáž venkovní mřížky a vnitřní ukončovací krytky	kpl.	1,00		
492	Dodání a provedení zapravení venkovních omítek, fasády	kpl.	1,00		
493	Dodání a montáž komponentu pro uzavření otvoru (pro období topné sezony)	ks	1,00		
494	Demontáž stínících clon	ks	2,00		
495	Dodání a montáž zrcadlové okenní folie M35XT (rozm. Okna 1,8*2,4 m, okno rozděleno plastovým prvkem na 4 části) montáž dle tech. Listu	ks	2,00		
	místnost č. 30				
496	Demontáž starého PVC ve dvou vrstvách včetně nalepeného soklu	m2	16,20		
497	Demontáž a zpětná montáž radiátorových těles Korado, vhodné uskladnění, zakrytí proti poškození	ks	2,00		
498	Dodání a provedení nátěr rozvodů tepla - přebroušení, 1 x základ, 2x nátěr, barva bílá	kpl	1,00		
499	Demontáž hrubé omítky tl. do 40mm	m²	4,00		
500	Provedení oškrábání stěn a stropu, vrstvy nesoudržné- malba, jemná omítka (celoplošně)	m²	74,00		
501	Demontáž žaluzií (2ks)	m²	8,60		
502	Demontáž vchodových dveří L900*1970mm včetně dřevěného prahu	ks	1,00		
503	Demontáž zrcadla	ks	1,00		
504	Dodávka a montáž vnitřní hrubé omítky stěn na tl. do 40mm (včetně zapravení zához drážek po vodoinstalačních a el. pracech)	m²	4,00		
505	Dodávka a montáž hloubkové hloubkové penetrace stěn a stropu	m²	74,00		
506	Dodávka a montáž lepidlo s perlínkou (stěny, strop)	m²	74,00		
507	Dodávka a montáž vnitřních jemných omítek stěn (včetně kovových rožků, špalety oken, dveří, rohů, dilatačních spár apod.)	m²	74,00		
508	Dodávka montáž interiérových dveří plných L 900/1970mm, opatřené zámkem a kováním klika/klika a vložkou FAB 5ks klíčů, barva bílá	ks	1,00		
509	Dodání a montáž dřevěného prahu dl. 90cm šíře do 20cm, 2x lak, navrtat do podlahy, kotvení vruty	ks	1,00		
510	Dodání a provedení výmalby stěn a stropu včetně penetrace 3 x Primalex polar	m²	74,00		
511	Dodání a provedení lokální opravy betonové podlahy do 5 cm, betonem C12/16	m2	2,00		
512	Příprava podkladové vrstvy - přebroušení, vysátí	m²	16,20		
513	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky včetně penetrace tl. do 15mm	m²	16,20		
514	Dodávka a položení PVC krytiny tl. 2mm (zátěžové, odolné dilenskému prostředí, dle výběru ze vzorníku zadavatelem) spoje svařováním, včetně PVC soklu	m²	16,20		
515	Dodávka a montáž zrcadla 30*50 cm na stěnu	ks	1,00		
516	Dodávka a montáž vertikální žaluzie 1,8*2,4m, odstín dle výběru ze vzorníku, vodící lišta, ovládání	ks	2,00		

517	Vybourání cihelného zdiva tl. zdiva do 60 cm, průřez do prům. 15 cm	ks	1,00		
518	Dodání a montáž plastového tubusu pro vývod mobilní klimatizace - dodání a montáž venkovní mřížky a vnitřní ukončovací krytky	kpl.	1,00		
519	Dodání a provedení zapravení venkovních omítek, fasády	kpl.	1,00		
520	Dodání a montáž komponentu pro uzavření otvoru (pro období topné sezony)	ks	1,00		
521	Demontáž stínících clon	ks	2,00		
522	Dodání a montáž zrcadlové okenní folie M35XT (rozm. Okna 1,8*2,4 m, okno rozděleno plastovým prvkem na 4 části) montáž dle tech. Listu	ks	2,00		
	místnost č. 31				
523	Demontáž starého PVC ve dvou vrstvách včetně nalepeného soklu	m2	15,80		
524	Demontáž umývadla včetně sifonu	ks	1,00		
525	Demontáž vodovodních baterií	ks	1,00		
526	Demontáž a zpětná montáž radiátorových těles Korado, vhodné uskladnění, zakrytí proti poškození	ks	2,00		
527	Dodání a provedení nátěr rozvodů tepla - přebroušení, 1 x základ, 2x nátěr, barva bílá	kpl	1,00		
528	Demontáž keramického obkladu 150*150mm včetně lepidlové vrstvy, nesoudržné omítky	m²	2,00		
529	Demontáž hrubé omítky tl. do 40mm	m²	5,00		
530	Provedení oškrábání stěn a stropu, vrstvy nesoudržné- malba, jemná omítka (celoplošně)	m²	76,20		
531	Demontáž žaluzií (2ks)	m²	8,60		
532	Demontáž vchodových dveří L900*1970mm včetně dřevěného prahu	ks	1,00		
533	Demontáž zrcadla	ks	1,00		
534	Dodávka a montáž cementový zpevňující postřik (špric na stěny)	m²	2,00		
535	Dodávka a montáž vnitřní hrubé omítky stěn na tl. do 40mm (včetně zapravení zához drážek po vodoinstalačních a el. pracech)	m²	5,00		
536	Dodávka a montáž hloubkové hloubkové penetrace stěn a stropu	m²	76,20		
537	Dodávka a montáž lepidlo s perlínkou (stěny, strop)	m²	76,20		
538	Dodávka a montáž vnitřních jemných omítek stěn (včetně kovových rožků, špalety oken, dveří, rohů, dilatačních spár apod.)	m²	74,20		
539	Dodání a montáž keramického obkladu Fineza Happy bílá 20x40 cm lesk HAPPY40WH na flexi lepidlo včetně rožků kovových dle výběru dodavatele, voděodolné zaspárování spárovací hmotou barva bílá, výška obkladu v místnosti 1,6m (bez prořezu)	m²	2,00		
540	Dodání a provedení keramického umývadla JIKA 550mm včetně sifonu a keramického krytu odpadního potrubí uchycení na pružinách	ks	1,00		
541	Dodání a provedení pákové směšovací stojánkové baterie (umývadlo) zn. Metalia	ks	1,00		
542	Dodávka montáž interiérových dveří plných L 900/1970mm, opatřené zámkem a kováním klika/klika a vložkou FAB 5ks klíčů, barva bílá	ks	1,00		

543	Dodání a montáž dřevěného prahu dl. 90cm šíře do 20cm, 2x lak, navrtat do podlahy, kotvení vruty	ks	1,00	
544	Dodání a provedení výmalby stěn a stropu včetně penetrace 3 x Primalex polar	m²	76,20	
545	Dodání a provedení lokální opravy betonové podlahy do 5 cm, betonem C12/16	m²	3,00	
546	Příprava podkladové vrstvy - přebroušení, vysátí	m²	15,80	
547	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky včetně penetrace tl. do 15mm	m²	15,80	
548	Dodávka a položení PVC krytiny tl. 2mm (zátěžové, odolné dilenskému prostředí, dle výběru ze vzorníku zadavatelem) spoje svařováním, včetně PVC soklu	m²	15,80	
549	Dodávka a montáž zrcadla 30*50 cm na stěnu	ks	1,00	
550	Dodávka a montáž vertikální žaluzie 1,8*2,4m, odstín dle výběru ze vzorníku, vodící lišta, ovládání	ks	2,00	
551	Vybourání cihelného zdiva tl. zdiva do 60 cm, průraz do prům. 15 cm	ks	1,00	
552	Dodání a montáž plastového tubusu pro vývod mobilní klimatizace - dodání a montáž venkovní mřížky a vnitřní ukončovací krytky	kpl.	1,00	
553	Dodání a provedení zapravení venkovních omítek, fasády	kpl.	1,00	
554	Dodání a montáž komponentu pro uzavření otvoru (pro období topné sezony)	ks	1,00	
555	Demontáž stínících clon	ks	2,00	
556	Dodání a montáž zrcadlové okenní folie M35XT (rozm. Okna 1,8*2,4 m, okno rozděleno plastovým prvkem na 4 části) montáž dle tech. Listu	ks	2,00	
557	Dodání a provedení zazdění otvoru - zdivo cihelné rozm. 30*30*15 cm	ks	1,00	
místnost č. 36				
558	Demontáž starého PVC ve dvou vrstvách včetně nalepeného soklu	m²	12,50	
559	Demontáž a zpětná montáž radiátorových těles Korado, vhodné uskladnění, zakrytí proti poškození	ks	1,00	
560	Dodání a provedení nátěr rozvodů tepla - přebroušení, 1 x základ, 2x nátěr, barva bílá	kpl	1,00	
561	Demontáž hrubé omítky tl. do 40mm	m²	5,00	
562	Provedení oškrábání stěn a stropu, vrstvy nesoudržné- malba, jemná omítka (celoplošně)	m²	58,00	
563	Demontáž žaluzií (1ks)	m²	1,00	
564	Demontáž vchodových dveří L900*1970mm včetně dřevěného prahu	ks	1,00	
565	Dodávka a montáž vnitřní hrubé omítky stěn na tl. do 40mm (včetně zapravení zához drážek po vodoinstalačních a el. pracech)	m²	5,00	
566	Dodávka a montáž hloubkové hloubkové penetrace stěn a stropu	m²	58,00	
567	Dodávka a montáž lepidlo s perlínkou (stěny, strop)	m²	58,00	
568	Dodávka a montáž vnitřních jemných omítek stěn (včetně kovových rožků, špalety oken, dveří, rohů, dilatačních spár apod.)	m²	58,00	

569	Dodávka montáž interiérových dveří plných L 900/1970mm, opatřené zámkem a kováním klika/klika a vložkou FAB 5ks klíčů, barva bílá	ks	1,00		
570	Dodání a montáž dřevěného prahu dl. 90cm šíře do 20cm, 2x lak, navrtat do podlahy, kotvení vruty	ks	1,00		
571	Dodání a provedení výmalby stěn a stropu včetně penetrace 3 x Primalex polar	m²	58,00		
572	Dodání a provedení lokální opravy betonové podlahy do 5 cm, betonem C12/16	m²	12,50		
573	Příprava podkladové vrstvy - přebroušení, vysátí	m²	12,50		
574	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky včetně penetrace tl. do 15mm	m²	12,50		
575	Dodávka a položení PVC krytiny tl. 2mm (zátěžové, odolné dilenskému prostředí, dle výběru ze vzorníku zadavatelem) spoje svařováním, včetně PVC soklu	m²	12,50		
576	Dodávka a montáž vertikální žaluzie 1,8*2,4m, odstín dle výběru ze vzorníku, vodící lišta, ovládání	ks	1,00		
578	Demontáž stínících clon	ks	1,00		
579	Dodání a montáž zrcadlové okenní folie M35XT (rozm. Okna 1,8*2,4 m, okno rozděleno plastovým prvkem na 4 části) montáž dle tech. Listu	ks	1,00		
	m.č. 2 chodba				
580	Dodání a provedení zazdění otvoru - zdivo cihelné rozm. 30*30*15 cm	ks	1,00		
581	Demontáž hrubé omítky tl. do 40mm	m²	5,00		
582	Dodávka a montáž vnitřních jemných omítek stěn (včetně kovových rožků, špalety oken, dveří, rohů, dilatačních spár apod.) - lokální oprava	m²	15,00		
583	Dodání a provedení výmalby stěn a stropu, lokální oškrabání, sádrování, tmelení 3 x Primalex polar	m²	562,00		
584	Dodání a montáž dveřní tabulky Horizon A5 (stříbrná, A5)	ks	18,00		
585	Provedení servis - seřízení plastových prvků oken - m.č. 23,26,27,28,29,30,31 a 36	kpl.	-1,00		
586	Dodání a provedení nátěru bezpečnostního značení dvoukřídlových vrat (8ks) a jednokřídlových dveří (8ks), střídavé žluté a černé pruhy stejné velikosti v úhlu 45 stupňů. Značení musí být viditelné při otevření křidel vrat a křidel dveří. Značení křidel vrat provést do výše zorného pole řidiče tj. min. v.2,5 m. Značení provést do L tvaru r.š. do 20 cm.	m	56,00		
	elektro kanceláře b.č. 41				
	demontáže				
587	Demontáž stávajících vypínačů VDT, odpojení	ks	7,00		
588	Demontáž stávajících zásuvek VDT, odpojení	ks	13,00		
589	Demontáž stávajícího vypínače včetně krabice KO68, odpojení	ks	6,00		
590	Demontáž stávající zásuvky 230V včetně krabice KO68, odpojení	ks	6,00		
591	Demontáž stávajícího ventilátoru, odpojení	ks	1,00		
592	Demontáž odpojení vypínače 400V	ks	1,00		
593	Demontáž stávající litinové zásuvkové skříně, odpojení přívodu v rozvaděči	ks	5,00		
594	Demontáž stávajících kabelů AYKY včetně kabelového roštu a příchytěk, odpojení v rozvaděči	m	312,00		

595	Demontáž stávajících vkladacích lišt LV 20x20	m	56,00	
596	Demontáž stávajících zářivkových svítidel	ks	30,00	
597	Demontáž kabel AYKY 3x1,5 uložený ve zdivu, odpojení v rozvaděči	m	32,00	
598	Demontáž kabel AYKY 3x2,5 uložený ve zdivu, odpojení v rozvaděči	m	36,00	
599	Demontáž ocelového roštu včetně přichytek	m	5,00	
600	Demontáž ocelové trubky vývodu tlakového vzduchu, zaslepení	m	4,00	
	místnost č. 26,23			
601	Dodání montáž kabel CYKY 3x1,5 zasekaný do zdiva	m	32,00	
602	Dodání montáž kabel CYKY 3x1,5 uložený do lišty	m	12,00	
603	Dodání montáž kabel CYKY 3x1,5 uložený na stávající kabelový rošt na chodbě	m	25,00	
604	Dodání montáž kabel CYKY 3x2,5 zasekaný do zdiva	m	38,00	
605	Dodání montáž kabel CYKY 3x2,5 uložený na stávající kabelový rošt na chodbě	m	25,00	
606	Dodání, montáž lišty vkladací LV 20x20 pro svítidla, montáž na betonový strop	m	10,00	
607	Dodání, montáž, zapojení zásuvka dvojnásobná s natočenou dutinkou 2x230V, Tango, bílá, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdiva	ks	6,00	
608	Dodání, montáž, zapojení spínač č.1 Tango, bílá, rámeček, klapka, strojek, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdiva	ks	2,00	
609	Dodávka, montáž zářivkových svítidel MODUS 2x36W, s elektronickým předřadníkem, barva bílá, AL mřížka včetně zdroje, montáž do betonového stropu, napojení na nový přívod el. osvětlení	ks	8,00	
	místnost č. 27			
610	Dodání montáž kabel CYKY 3x1,5 zasekaný do zdiva	m	19,00	
611	Dodání montáž kabel CYKY 3x1,5 uložený do lišty	m	8,00	
612	Dodání montáž kabel CYKY 3x1,5 uložený na stávající kabelový rošt na chodbě	m	23,00	
613	Dodání montáž kabel CYKY 3x2,5 zasekaný do zdiva	m	35,00	
614	Dodání montáž kabel CYKY 3x2,5 uložený na stávající kabelový rošt na chodbě	m	46,00	
615	Dodání, montáž lišty vkladací LV 20x20 pro svítidla, montáž na betonový strop	m	8,00	
616	Dodání, montáž, zapojení zásuvka jednonásobná 1x230V, Tango, bílá, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdiva	ks	11,00	
617	Dodání, montáž, zapojení spínač č.5 Tango, bílá, rámeček, klapka, strojek, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdiva	ks	1,00	
618	Dodání, montáž, zapojení spínač č.1 Tango, bílá, klapka, strojek, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdiva	ks	1,00	
619	Dodání, montáž, jednorámeček, Tango, bílá	ks	2,00	
620	Dodání, montáž, dvojrámeček, Tango, bílá	ks	1,00	
621	Dodání, montáž, trojrámeček, Tango, bílá	ks	3,00	
623	Dodávka, montáž svítidlo LINDOS 2xE14/40W, IP44, CHROME, WHITE GLASS - nástěnné, včetně LED zdroje	ks	1,00	
624	Dodávka, montáž zářivkových svítidel MODUS 2x36W, s elektronickým předřadníkem, barva bílá, AL mřížka včetně zdroje, montáž do betonového stropu, napojení na nový přívod el. osvětlení	ks	6,00	
625	Demontáž stávajících slaboproudých zásuvek, včetně vedení, odpojení ze serveru provedeno agenturou KIS	ks	4,00	

626	Dodávka, montáž, trubka ohebná KOPOFLEX pr. 23, uložení, zasekání do zdiva, přivedeno k serveru	m	35,00	
627	Dodávka, montáž protažení kabelu UTP CAT6 do trubky ohebné, označení	m	280,00	
628	Dodávka, montáž zásuvky síťové Tango, CAT5E, UTP, 2x RJ45, pod omítku kompletní, včetně krabice KO68, krytka, rámeček, strojek, provedení zasekání do zdiva	ks	4,00	
místnost č. 28				
629	Dodání montáž kabel CYKY 3x1,5 zasekaný do zdiva	m	18,00	
630	Dodání montáž kabel CYKY 3x1,5 uložený do lišty	m	4,00	
631	Dodání montáž kabel CYKY 3x1,5 uložený na stávající kabelový rošt na chodbě	m	20,00	
632	Dodání montáž kabel CYKY 3x2,5 zasekaný do zdiva	m	18,00	
633	Dodání montáž kabel CYKY 3x2,5 uložený na stávající kabelový rošt na chodbě	m	40,00	
634	Dodání, montáž lišty vkladací LV 20x20 pro svítidla, montáž na betonový strop	m	4,00	
635	Dodání, montáž, zapojení zásuvka jednonásobná 1x230V, Tango, bílá, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdiva	ks	12,00	
636	Dodání, montáž, zapojení spínač č.5 Tango, bílá, rámeček, klapka, strojek, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdiva	ks	1,00	
637	Dodání, montáž, zapojení spínač č.1 Tango, bílá, klapka, strojek, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdiva	ks	1,00	
638	Dodání, montáž, jednorámeček, Tango, bílá	ks	3,00	
639	Dodání, montáž, dvojrámeček, Tango, bílá	ks	1,00	
640	Dodání, montáž, trojrámeček, Tango, bílá	ks	3,00	
641	Dodávka, montáž svítidlo LINDOS 2xE14/40W, IP44, CHROME, WHITE GLASS - nástěnné, včetně LED zdroje	ks	1,00	
642	Dodávka, montáž zářivkových svítidel MODUS 2x36W, s elektronickým předřadníkem, barva bílá, AL mřížka včetně zdroje, montáž do betonového stropu, napojení na nový přívod el. osvětlení	ks	4,00	
643	Demontáž stávajících slaboproudých zásuvek, včetně vedení, odpojení ze serveru provedeno agenturou KIS	ks	4,00	
645	Dodávka, montáž, trubka ohebná KOPOFLEX pr. 23, uložení, zasekání do zdiva, přivedeno k serveru	m	20,00	
646	Dodávka, montáž protažení kabelu UTP CAT6 do trubky ohebné, označení	m	160,00	
647	Dodávka, montáž zásuvky síťové Tango, CAT5E, UTP, 2x RJ45, pod omítku kompletní, včetně krabice KO68, krytka, rámeček, strojek, provedení zasekání do zdiva	ks	4,00	
místnost č. 30				
648	Dodání montáž kabel CYKY 3x1,5 zasekaný do zdiva	m	16,00	
649	Dodání montáž kabel CYKY 3x1,5 uložený do lišty	m	4,00	
650	Dodání montáž kabel CYKY 3x1,5 uložený na stávající kabelový rošt na chodbě	m	5,00	
651	Dodání montáž kabel CYKY 3x2,5 zasekaný do zdiva	m	18,00	
652	Dodání montáž kabel CYKY 3x2,5 uložený na stávající kabelový rošt na chodbě	m	10,00	
653	Dodání, montáž lišty vkladací LV 20x20 pro svítidla, montáž na betonový strop	m	4,00	
654	Dodání, montáž, zapojení zásuvka jednonásobná 1x230V, Tango, bílá, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdiva	ks	12,00	

655	Dodání, montáž, zapojení spínač č.5 Tango, bílá, rámeček, klapka, strojek, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdiva	ks	1,00		
656	Dodání, montáž, zapojení spínač č.1 Tango, bílá, klapka, strojek, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdiva	ks	1,00		
657	Dodání, montáž, jednorámeček, Tango, bílá	ks	3,00		
658	Dodání, montáž, dvojrámeček, Tango, bílá	ks	1,00		
659	Dodání, montáž, trojrámeček, Tango, bílá	ks	3,00		
660	Dodávka, montáž svítidlo LINDOS 2xE14/40W, IP44, CHROME, WHITE GLASS - nástěnné, včetně LED zdroje	ks	1,00		
661	Dodávka, montáž zářivkových svítidel MODUS 2x36W, s elektronickým předřadníkem, barva bílá, AL mřížka včetně zdroje, montáž do betonového stropu, napojení na nový přívod el. osvětlení	ks	4,00		
662	Demontáž stávajících slaboproudých zásuvek, včetně vedení, odpojení ze serveru provedeno agenturou KIS	ks	4,00		
663	Dodávka, montáž lišty LV 60x40 na chodbu, připevnění do zdiva, pro uložení slaboproudých rozvodů UTP	m	6,00		
664	Dodávka, montáž, trubka ohebná KOPOFLEX pr. 23, uložení, zasekání do zdiva, přivedeno k serveru	m	20,00		
665	Dodávka, montáž protažení kabelu UTP CAT6 do trubky ohebné, poznačení	m	210,00		
666	Dodávka, montáž zásuvky síťové Tango, CAT5E, UTP, 2x RJ45, pod omítku kompletní, včetně krabice KO68, krytka, rámeček, strojek, provedení zasekání do zdiva	ks	4,00		
místnost č. 31					
667	Dodání montáž kabel CYKY 3x1,5 zasekaný do zdiva	m	22,00		
668	Dodání montáž kabel CYKY 3x1,5 uložený do lišty	m	4,00		
669	Dodání montáž kabel CYKY 3x1,5 uložený na stávající kabelový rošt na chodbě	m	7,00		
670	Dodání montáž kabel CYKY 3x2,5 zasekaný do zdiva	m	26,00		
671	Dodání montáž kabel CYKY 3x2,5 uložený na stávající kabelový rošt na chodbě	m	14,00		
672	Dodání, montáž lišty vkladací LV 20x20 pro svítidla, montáž na betonový strop	m	4,00		
673	Dodání, montáž, zapojení zásuvka jednonásobná 1x230V, Tango, bílá, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdiva	ks	13,00		
674	Dodání, montáž, zapojení spínač č.5 Tango, bílá, rámeček, klapka, strojek, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdiva	ks	1,00		
675	Dodání, montáž, zapojení spínač č.1 Tango, bílá, klapka, strojek, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdiva	ks	1,00		
676	Dodání, montáž, jednorámeček, Tango, bílá	ks	3,00		
677	Dodání, montáž, dvojrámeček, Tango, bílá	ks	3,00		
678	Dodání, montáž, trojrámeček, Tango, bílá	ks	2,00		
679	Dodávka, montáž svítidlo LINDOS 2xE14/40W, IP44, CHROME, WHITE GLASS - nástěnné, včetně LED zdroje	ks	1,00		
680	Dodávka, montáž zářivkových svítidel MODUS 2x36W, s elektronickým předřadníkem, barva bílá, AL mřížka včetně zdroje, montáž do betonového stropu, napojení na nový přívod el. osvětlení	ks	4,00		
681	Dodání montáž, zasekání stávajících kabelů do zdiva	m	20,00		
682	Demontáž stávajících slaboproudých zásuvek, včetně vedení, odpojení ze serveru provedeno agenturou KIS	ks	4,00		
683	Dodávka, montáž, trubka ohebná KOPOFLEX pr. 23, uložení, zasekání do zdiva, přivedeno k serveru	m	28,00		
684	Dodávka, montáž protažení kabelu UTP CAT6 do trubky ohebné, poznačení	m	280,00		

685	Dodávka, montáž zásuvky síťové Tango, CAT5E, UTP, 2x RJ45, pod omítku kompletní, včetně krabice KO68, krytka, rámeček, strojek, provedení zasekání do zdiva	ks	4,00		
	místnost č. 36				
686	Dodání montáž kabel CYKY 3x1,5 zasekaný do zdiva	m	29,00		
687	Dodání montáž kabel CYKY 3x1,5 uložený do lišty	m	4,00		
688	Dodání montáž kabel CYKY 3x2,5 zasekaný do zdiva	m	23,00		
689	Dodání, montáž, zapojení nových přívodů do podružného rozvaděče na stávající rezervy	ks	2,00		
690	Dodání, montáž lišty vkladací LV 20x20 pro svítidla, montáž na betonový strop	m	4,00		
691	Dodání, montáž, zapojení zásuvka jednonásobná 1x230V, Tango, bílá, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdiva	ks	8,00		
692	Dodání, montáž, zapojení spínač č.5 Tango, bílá, rámeček, klapka, strojek, včetně krabice KO68, provedení zasekání do zdiva	ks	1,00		
693	Dodání, montáž, jednorámeček, Tango, bílá	ks	3,00		
694	Dodání, montáž, trojrámeček, Tango, bílá	ks	2,00		
695	Dodávka, montáž zářivkových svítidel MODUS 2x36W, s elektronickým předřadníkem, barva bílá, AL mřížka včetně zdroje, montáž do betonového stropu, napojení na nový přívod el. osvětlení	ks	4,00		
696	Demontáž stávající slaboproudé zásuvky	ks	1,00		
697	Dodávka, montáž zásuvky síťové Tango, CAT5E, UTP, 2x RJ45, pod omítku kompletní, včetně krabice KO68, krytka, rámeček, strojek, provedení zasekání do zdiva	ks	1,00		
	voda kanceláře b.č.41				
698	Demontáž stávajícího potrubí rozvodu vody, umístěné na konzolách, včetně izolace a nosných konzol	m	110,00		
699	Dodávka montáž trubky PPR 89, včetně podpůrných plechů a izolace Izotub ALS 20mm, uložené na konzolách pomocí objímek, napojení na stávající vedení za ventilem	m	25,00		
700	Dodávka montáž trubky PPR 50, včetně podpůrných plechů a izolace Izotub ALS 20mm, uložené na konzolách pomocí objímek, napojení na stávající vedení za ventilem	m	25,00		
701	Dodávka montáž trubky PPR 32, včetně podpůrných plechů a izolace Izotub ALS 20mm, uložené na konzolách pomocí objímek, napojení na stávající vedení za ventilem	m	25,00		
702	Dodávka montáž trubky PPR 63, včetně izolace Tubex 6mm, uložené do zdiva, napojení na nový rozvod studené vody a stávající hydrantový ventil	m	7,00		
703	Dodávka montáž trubky PPR 20, včetně izolace Tubex 6mm, uložené do zdiva, napojení na nový rozvod teplé a studené vody	m	12,00		
704	Dodávka montáž izolace na potrubí Izotub ALS 45/20mm, doplnění poškozené	m	6,00		
705	Dodávka, montáž, ventil přímý vodovodní Slovarm K-83T 1/2" včetně šroubení, napojení na odbočky k umyvadlům, umístěný vně zdiva	ks	4,00		
706	Dodávka, montáž, napojení PPR DG přechod vnější 20x1/2"	ks	8,00		
707	Dodávka, montáž, napojení PPR nástěnné koleno 20x1/2"	ks	6,00		
708	Dodávka, montáž, napojení rohový ventil umyvadlový 1/2" x 3/8"	ks	6,00		
709	Dodávka, montáž, napojení odpadního potrubí novodur HTEM DN 40	m	2,00		
710	Dodávka, montáž, vyčištění odpadního potrubí tlakovou vodou DN 40 - 100	m	18,00		
711	Dodávka, montáž podpůrných konzol HILTY	ks	7,00		

712	Dodávka, montáž závitových tyčí M10/1000, uchycených do stropu	ks	14,00	
	elektro - úprava rozvaděče			
713	Demontáž stávajícího šasi rozvaděče RP1 150cmx60cm, odpojení a označení kabelů, vyhledání, zjištění okruhů, popis	kpl	1,00	
714	Dodání, montáž nátěru vnitřní plochy OCEP rozvaděče, nátěr 1x základ, 2x vrchní, barva bílá	m2	2,00	
715	Dodání, montáž nového šasi OCEP rozvaděče rozměr 150cmx60cm (nutné přesné zaměření), nátěr komaxit 1x základ, 2x vrchní, barva bílá, včetně typového štítku, liniového schéma a krytů	ks	1,00	
716	Dodání, montáž nulové "N" a uzemňovací sběrný "PE", materiál Cu, na DIN lištu	ks	3,00	
717	Dodání, montáž, zapojení výkonového vypínače 200A/3 fáz	ks	1,00	
718	Dodání, montáž, zapojení jističů pro světelné vývody LSN 10A/1 fáz, na DIN lištu	ks	4,00	
719	Dodání, montáž, zapojení jističů pro zásuvkové vývody LSN 16A/1 fáz, na DIN lištu	ks	2,00	
720	Dodání, montáž, zapojení jističů pro stávající vývody v dílně LSN 16A/3 fáz, na DIN lištu	ks	2,00	
721	Dodání, montáž, zapojení jističů pro stávající vývody v dílně LSN 32A/3 fáz, na DIN lištu	ks	1,00	
722	Dodání, montáž, zapojení proudový chránič s jističem 10/1N/B/0,03/B pro nové světelné vývody, na DIN lištu	ks	9,00	
723	Dodání, montáž, zapojení proudový chránič s jističem 16/1N/B/0,03/B pro nové zásuvkové vývody, na DIN lištu	ks	9,00	
724	Dodání, montáž, zapojení proudový chránič s jističem 16/1N/C/0,03/B pro nové vývody klimatizace, na DIN lištu	ks	4,00	
725	Dodání, montáž, vydrátování rozvaděče, popis jističů po místnostech, popis svorek, zapojení stávajících a nových okruhů	kpl	1,00	
726	Provedení revize elektro dle platných ČSN na všechny části díla, kde se provádí elektro práce a dodání revizní zprávy.	ks	2,00	
727	Rozvaděč bude osazen plastovými kryty systému SHRACK - zámky na krajích	m2	2,00	
	svařovna			
728	Demontáž stávajícího ventilátoru, odpojení	ks	1,00	
729	Dodání, montáž zapojení ventilátoru na odvětrání dílny S&P HXM250, průtok 900m3/hod, 230V	ks	1,00	
730	Dodání, montáž, vypínání stávajícího otvoru, utěsnění, plastový prvek na uchycení ventilátoru a mřížky	ks	2,00	
731	Dodání, montáž přetlakové mřížky, žaluzie	ks	1,00	
732	Dodání, montáž zapojení krabice OBO na propojení stávajícího přívodu k ventilátoru	ks	1,00	
733	Dodání, montáž, zapojení kabel CYKY 3cx1,5	m	2,00	
	baterkárna			
734	Demontáž, stávajícího plastového prvku sběrače výparů	ks	1,00	
735	Demontáž, stávajícího vedení potrubí Kopoflex	m	5,00	
736	Demontáž, odpojení stávajícího zářivkového osvětlení	ks	3,00	
737	Demontáž výplně nasávacího otvoru	ks	1,00	
738	Dodání, montáž odsávacího digestoře par 2600x80x30 mm s regulací odtahu a osvětlením, nerez plech, uchycení zavěšení do betonového stropu	ks	3,00	
739	Dodání, montáž vzduchotechnické SPIRO roury 200 mm, zavěšené do betonového stropu, napojení na stávající ventilátor	m	10,00	
740	Dodání, montáž přechodu plastový prvek na odtah stávajícího ventilátoru	ks	1,00	

741	Dodání, montáž hadice Semiflex 200 mm k napojení roury na digestoř	m	3,00	
742	Dodání, montáž připojení osvětlení na stávající přívod el. Energie přes OBO krabici	ks	1,00	
743	Demontáž ocelové zárubně a dvevního křídla, prahu	ks	1,00	
744	Dodání a montáž ocelové zárubně 90/L s těsnicí gumou	ks	1,00	
745	Dodání a montáž dveře plně 90/197 levé materiál dřevovláknitá deska MDF, zámek, kování, vložka fab 5 klíčů	ks	1,00	
746	Dodání a montáž dřevěného prahu	ks	1,00	
747	Dodání a provedení oprav omítek, malby a podlahy po osazení zárubně	kpl	1,00	
748	Dodání a provedení výmalby stěn a stropu 3 x Primalex polar, lokální oškrabání, sádrování, tmelení (b.č. 3 - m.č. 10,11,13)	m²	173,00	
749	Demontáž, dodání a lepení PVC soklu (m.č. 11,13)	m	9,00	
750	Dodání a montáž PVC krytiny - přilepení na tři strany pilíře (ochrana)	m2	1,00	
751	Demontáž tepelného naftového agregátu Hungaro, rozložení - rozřezání, demontáž šamotových cihel, odvoz kov. prvků na PS 0624 Vyškov, nakládka, složení (b.č. 21)	ks	1,00	
	Položky pro kompletní zakázku			
752	Napuštění radiátorů, odvzdušnění, zkouška	kpl.	1,00	
753	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku se složením vč. poplatku (skládkovné) včetně přebytečné zeminy	soub.	1,00	
754	Dodání a použití veškerého montážního materiálu (šrouby, vruty, hřebíky, nýty, tmely apod.)	soub.	1,00	
755	Rozřezání kovového odpadu - max. délky do 2 m a naložení, odvoz a složení kovového odpadu ve stavebním dvoře PS 0624 Vyškov do 25km, roztřídění hliník, litina, železo	soub.	1,00	
756	Zařízení staveniště, kontejner, mobilní toaleta, stav. rozváděč	soub.	1,00	
757	Dodání, montáž, demontáž lešení	soub.	1,00	
758	Přesun hmot po staveništi (ruční, strojový)	soub.	1,00	
759	Vyklizení staveniště, úklid pracoviště, úklid po skončení prací, včetně umytí oken, úklid travnatých ploch zasažených stavbou	soub.	1,00	
760	Zakrytí zařizovacích předmětů, oken, dveří, parapetů atd.	soub.	1,00	
761	Vedlejší a ostatní náklady (např. přechodné dopravní značení apod.)	soub.	1,00	
Podmínky k zadání: U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry. Práce budou prováděny za plného pracovního režimu zaměstnanců. Všechny dodávané komponenty je nutné předem na místě přesně zaměřit. Zboží a materiál bude dodán v 1.jakosti.				
	Celkem bez DPH 21%			4 587 074,48 Kč
	DPH 21%			963 285,64 Kč
	Celkem			5 550 360,12 Kč

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Identifikační údaje stavby

Název zakázky: „PS 0624 – Stavební opravy, oprava okap. chodníku, kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice.“

Místo stavby: Kasárna Bučovice, CE 06-05-01 Bučovice

2. Popis požadované opravy

Stavební opravy se provádí na budově mužstva 1. PP, v kuchyňsko-jídelním bloku a opravy kanceláří budovy dílen. Jedná se o stavební opravy betonových podlah, omítek, plastových prvků – oken a dveří, výměna podlahových krytin a malba. Bude provedena oprava okapového chodníku budovy mužstva s vytýčením inženýrských sítí. Opravy jsou konkrétně vyspecifikované ve výkazu výměr.

Budova č. 1

Bude provedena celková oprava elektroinstalace v suterénu, výměna stávajících AYKY kabelů ke svítidlům a zásuvkám. Proběhne výměna nevyhovujících žárovkových svítidel, proběhne rozfázování zásuvkových okruhů. Napěťová soustava 3+PEN, ~50Hz, 400V – TN-C-S. Bude provedena oprava části rozvodů vody a odpadů v suterénu. Provede se oprava hlavního přívodu vody do budovy včetně hlavního uzávěru. Doplní se izolace na potrubí teplé a studené vody, topení.

Budova č.33

Bude provedena oprava elektroinstalace v prostorách skladu, výměna stávajících AYKY kabelů ke svítidlům a zásuvkám. Proběhne výměna nevyhovujícího osvětlení, proběhne rozfázování zásuvkových okruhů. Vně budovy budou vyměněny poškozená svítidla a vypínače, kde neodpovídá krytí proti vnějším vlivům. Napěťová soustava 3+PEN, ~50Hz, 400V – TN-C-S.

Budova č.41

Bude provedena celková oprava elektroinstalace v kancelářích, výměna stávajících AYKY kabelů ke svítidlům a zásuvkám. Proběhne výměna nevyhovujícího osvětlení, proběhne rozfázování zásuvkových okruhů. Výměna a posílení datových rozvodů dle dnešních standartů. Provede se výměna odsavačů par a ventilátoru v dílnách. Napěťová soustava 3+PEN, ~50Hz, 400V – TN-C-S. Bude provedena oprava části rozvodů vody pro kanceláře a hydrantovou síť. Doplní se izolace na potrubí teplé a studené vody, topení.

3. Ostatní

Práce budou prováděny za plného pracovního režimu a za pohybu jiných stavebních společností. Pracovní doba PO – ČT 6,30-15,45 hod. PÁ 6,30-13:15hod. SO a NE po dohodě s uživatelem.

Veškerý demontovaný kovový odpad ze všech objektů zůstává majetkem objednavatele a zhotovitel jej roztřídí, zmenší na požadovanou velikost, naloží, dopraví a uloží na určené místo do posádky Vyškov. Ostatní stavební suť bude zhotovitelem odvezena a uložena na řízenou skládku. Všechny dodávané komponenty je nutné předem na místě zaměřit. Zadavatel doporučuje všem uchazečům o veřejnou zakázku účast na organizované prohlídce staveniště před podáváním nabídek.

4. **Bezpečnost práce a ochrana zdraví:**
Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracujících i bezpečnost technologických zařízení musí být zajištěna příslušnými technicko – organizačními opatřeními a dodržováním příslušných norem a předpisů.
5. **Požadavky hygienických předpisů:**
Při stavbě musí být dodrženy požadavky příslušných hygienických předpisů, zejména v otázkách hluchosti, prašnosti, ochrany stávající zeleně, obtěžování okolí hlukem, znečišťování komunikace a podobně.
6. **Specifická organizační opatření:**
Zhotovitel prací je povinen se řídit organizačními pokyny určenými uživatelem objektu. Při vstupu a odchodu osob z areálu jsou všichni povinni podrobit se kontrole ostrahou areálu/objektu. V celém areálu je zakázáno užívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek, kouření je povoleno pouze ve vyznačených místech. Platí zákaz fotografování. Volný pohyb cizích osob po areálu je nepřipustný.
7. **Místo plnění:**
Budova č. 1, 33, 41 - Kasárna Jiřího z Poděbrad, posádka Bučovice.
8. **Termín plnění:** květen – červenec 2025
9. 

V Bučovicích dne 11. 2. 2025

Zpracovala: Mgr. Jana Dufková

**PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ
OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI
(PRACOVÍŠTI)**

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele sjednal bezodkladně nápravu.
3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).
4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).
5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).
6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.
7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.

8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.
9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorách staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP a přitom používat pouze přístupové cesty určené objednatelem.
10. Sklárky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP.
11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).
13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.
3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.
4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel zodpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasicími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí


1. Zhotovitel přijme v souladu s platnou legislativou veškerá opatření k ochraně před znečištěním podzemních a povrchových vod a k ochraně před znečištěním půdy, a to zejména zabráněním úniku provozních kapalin z dopravní a stavební techniky. Zhotovitel se v maximální možné míře zdrží údržby techniky a doplňování provozních kapalin na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel přijme v souladu s platnou legislativou veškerá opatření k omezení hluchosti způsobené jeho činností na staveništi (pracovišti) a omezení vzniku dalších škodlivých imisí (prach, zápach, kouř apod.) Zhotovitel nebude na staveništi (pracovišti) ponechávat zbytečně v chodu spalovací motory a nebude zde spalovat žádný materiál nebo odpad.
3. Při provádění díla je zhotovitel povinen s veškerými odpady nakládat a odstraňovat je v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a související platnou legislativou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.
4. Zhotovitel je povinen nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi (pracovišti) v souladu s platnou legislativou. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů a doklady o proškolení pracovníků za stranu zhotovitele oprávněnou osobou v souladu s platnou legislativou.
5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, související platnou legislativu a příslušné technické normy. Zejména musí zhotovitel zabezpečit ochranu dřevin na staveništi (pracovišti) a zdržet se jejich poškození. Dřeviny, které je nutno z důvodu realizace díla odstranit, je možné kácet pouze na základě platného povolení ke kácení, které zhotoviteli předá objednatel před zahájením díla. Zhotovitel musí dodržet veškeré pokyny a podmínky související s kácením dřevin, které obdrží od objednatele a obecně platné zásady BOZP.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že se na mou osobu nebo na plnění, které je mnou poskytováno, nevztahují mezinárodní sankce. Současně prohlašuji, že si nejsem vědom skutečnosti, že by se mezinárodní sankce vztahovaly na případné poddodavatele, které budu k plnění případně využívat.

v OLOMOUCI dne... 5. 3. 2025



Stavona Olomouc s.r.o.

Chválkovická 52, 773 00 OLOMOUČ

IČ 25877483 DIČ CZ25877483

IČO nebo razítko IČO obsahující