

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	64023106 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025						
Objednávka:	č.79 Oprava mostu v km 13,891 trati Liberec (mimo) - Szklarska Poręba (PKP) (část) ŠÚ V770Z4004088-odstranění havárie						
Objekt:	SO 01 - Most v km 13,891						
Objednatel:	SŽ s.o. OŘ Hradec Králové						
Zhotovitel:	Ch+T Pardubice						
Místo:	TÚ 1671 Liberec (mimo) - Szklarska Poręba (PKP) (část)						

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							
4 Vodorovné konstrukce							
1	211	963071121	Demontáž ocelových prvků mostů nýtovaných do 100 kg	kg	34,475		
			1,790*2*9,63		34,475		
		h1	Součet		34,475		
2	211	429172121	Výroba ocelových prvků pro opravu mostů nýtovaných do 100 kg	kg	34,475		
			h1		34,475		
			Součet		34,475		
3	211	429172221	Montáž ocelových prvků pro opravu mostů nýtovaných do 100 kg	kg	34,475		
			V cenách montáže prvků jsou započteny i náklady na zdvihací zařízení při osazení prvků do mostní konstrukce.				
			h1		34,475		
			Součet		34,475		
4	130	13010434	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x8mm	t	0,034		
			2ks úhelníku na délku dle skutečnosti (cca 1790 mm)				
			h1*0,001		0,034		
			Součet		0,034		
5	309	309252910.R	šroub vysokopevnostní HRC	kus	14,000		
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
6	R	628613224	Protikorozní ochrana ocelových mostních konstrukcí včetně otryskání povrchu základní a podkladní epoxidový a vrchní polyuretanový nátěr bez metalizace IV. třídy	m2	1,146		
			1,790*0,32*2		1,146		
			Součet		1,146		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
7	003	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	4,000		
			pomocné lešení na korbě nákladního automobilu				
8	003	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	4,000		
997 Doprava sutí a vybouraných hmot							
9	R	997013635	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01	t	0,102		
			demonované ocelové prvky a nýty				
			0,102		0,102		
998 Přesun hmot							
10	R	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	0,172		
11	R	998212191	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,172		
HZS Hodinové zúčtovací sazby							
12	R	HZS1451	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů	hod	8,000		
			bezpečnostní hlídka				
13	R	HZS3122	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér ocelových konstrukcí odborný	hod	8,000		
			údržbové práce a činnosti, které nejsou popsány výše uvedených položkách katalogu a nejsou součástí VRN				
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
0 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 250 000 Kč bez DPH							
14	R	030001000	Zařízení staveniště	%			
15	R	060001000	Územní vlivy	%			
16	R	70001000	Provozní vlivy	%			
VRN3 Zařízení staveniště							
17	R	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	soubor	1,000		
			dopravně-inženýrské opatření				

Celkem 57 166,74