

Cenová nabídka č. 72/2025					
Dodavatel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s.		IČO:	25672541	
Objednatel:	Regionální organizátor pražské integrované dopravy,p.o.(ROPID)		IČO:	60437359	
Zpracoval:			Kontakt:		
			Email:		
Datum:	24.04.2025		Platnost:	1 měsíc	
Popis:	Předmět: Realizace SOP ulice Dukelských hrdinů - doučtování skutečně provedených prací v návaznosti na CN č. 247/2024				
	Dle Rámcové smlouvy o spolupráci v oblasti informačních systémů veřejné dopravy, uzavřené dne 9.12. 2024, Vám zasíláme následující cenovou nabídku.				
	Součástí CN je i položkový rozpočet.				
	Termín vyhotovení: dle domluvy				
	Platební podmínky:				
	Splatnost faktury 30 dní od doručení Objednateli.				
Práce					
Položka	Popis	Jednotka	Cena/j	Počet	Cena
1	Realizace SOP - ulice Dukelských hrdinů	kpl	283 254,61 Kč	1	283 254,61 Kč
Cena celkem bez DPH					283 254,61 Kč

Objednávku prosím zašlete na email **obchod@thmp.cz**.

Lukáš Fiedler
Ředitel úseku obchod a energetika

Položkový rozpočet	
S:	Ulice Dukelských hrdinů - SOP
O:	Praha

P.č.	Číslo položky	Název položky			
Díl:	1	Zemní práce			
1	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém			
2	113111112R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl. 12 cm			
3	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně			
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m			
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km			
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05			
7	58330002.AR	Štěrkopísek k zásypu			
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání			
8	21590-110R	Hutnicí zkouška statická			
Díl:	5	Komunikace			
9	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm			
10	564732111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm			
11	5911111R2	Očištění původní dlažby			
Díl:	97	Prorážení otvorů			
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m			
13	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace			
14	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km			
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km			
16	979990107R00	Poplatek za uložení suti - betonu skupina odpadu 170904			
Díl:	767	Konstrukce zámečnické			
17	7679900R1	Montáž zámečnické konstrukce přístřešku			
18	970051025R00	Vrtání jádrové do ŽB d 25 mm			
19	31100R003	Kotva Hilti HST 3 M 20x170			
Díl:	M65	Elektroinstalace			
20	650111611R00	Montáž svodového vodiče D do 10 mm včetně podpěr			
21	230191003R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 40x3,0mm			
22	3457114700R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040			
23	230191005R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm			
24	3457114701R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050			
Díl:	ON	Ostatní náklady			
25	000000R1	Stavební mistr			
26	900 R24	Elektrikářské práce HZS, elektromontér			
Díl:	VN	Vedlejší náklady			
27	005 23-1010.R	Revize elektro vč. místa napojení			
28	005 11-1021.R	Vytyčení inženýrských sítí			
29	005 12-4010.R	Koordinační činnost montáž mobiliáře			
30	005124010R	Koordinační činnost 1 spodní stavba			
31	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení v rozsahu drážní revize, protokolu urč.tech.zařízení a průkazu způsobilosti			
32	005 24-1020.R	Geodetické zaměření kabelové trasy k SOP , včetně základu			
33	005 24-1010.R	Dokumentace kompletace			
34	005122020R	Silniční provoz v rozsahu dopravy mobiliáře ze , skladu THMP na místo montáže,vrácení přepravního rámu			
Díl:	OSTATNÍ	Ocenění ostatních prací - ELEKTRO			
35	2103200R1	T spojka odbočná s pojistkou 1F včetně montáže			
36	R03	Geodetické zaměření GDSPS vč. Skutečného provedení			
37	R04	Inženýrská činnost při realizaci T spojky			
38	R05	Deska PVC – krycí			
39	210320001.P	Manipulace v síti - elektromontér			
40	460200303.P	Hloubení kabelových zapažených a nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3			
41	R01	Manipulace v síti – měřicí vůz (vyhledávání poruchy)			
42	R11	Příprava odběrného místa vč. Podkladu pro uzavření smlouvy a zajištění montáže elektroměru			
43	34111076.R01	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2			
44	460560273.P	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3			
Díl:	Obchod	Obchodní a administrativní činnost			
369		Projektové řízení a administrativní činnost			
Cena celkem bez DPH					