

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě zadávacího řízení v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele Město: DS/0081/2025/FMR

Číslo smlouvy objednatele ŘSD: 03PU-003722

Číslo smlouvy zhotovitele: S26-034-0016

## Článek I. Smluvní strany

### OBJEDNATEL č.1:

|                                   |                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název:                            | <b>Město Veselí nad Moravou</b>                                                                                             |
| IČO:                              | 00285455                                                                                                                    |
| Sídlo:                            | tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou                                                                               |
| Zastoupený ve věcech smluvních:   | JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta<br>Tel.: +420 518 670 100<br>Email: starosta@veseli-nad-moravou.cz                  |
| Zastoupený ve věcech technických: | Ing. Věra Korvasová, referent odboru majetku a investic<br>Tel.: +420 518 670 124<br>Email: korvasova@veseli-nad-moravou.cz |
| Bankovní spojení:                 | Komerční banka, a.s.                                                                                                        |
| Číslo účtu:                       |                                                                                                                             |

### OBJEDNATEL č.2:

|                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Název zadavatele                       | <b>Ředitelství silnic a dálnic s. p.</b> |
| Sídlo zadavatele                       | Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4   |
| Datová schránka                        | zjq4rhz                                  |
| IČO zadavatele                         | 65993390                                 |
| DIČ zadavatele                         | CZ65993390                               |
| Osoba oprávněná zastupovat zadavatele  | Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno    |
| Kontaktní osoba ve věcech technických: | Radek Otruba                             |
| Bankovní spojení:                      |                                          |

(oba dále jako „objednatel“ či „objednatelé“)

**ZHOTOVITEL:**

|                                   |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jméno a příjmení: / Název:        | <b>SWIETELSKY stavební s.r.o.</b>                                                                                                                                              |
| IČO:                              | 480 35 599                                                                                                                                                                     |
| Číslo autorizace:                 | 1005756                                                                                                                                                                        |
| Sídlo:                            | <i>Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice</i>                                                                                                                             |
| Korespondenční adresa:            | <i>OBLAST HODONÍN, Brněnská 42, 695 01 Hodonín</i>                                                                                                                             |
| Zastoupený ve věcech smluvních:   | Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín<br>Tel.: [REDACTED]<br>Email: [REDACTED]<br>Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel<br>Tel.: [REDACTED]<br>Email: [REDACTED] |
| Zastoupený ve věcech technických: | Ing. David Horák, hl. stavbyvedoucí<br>Tel.: [REDACTED]<br>Ing. David Prachař, zástupce stavbyvedoucího<br>Tel.: [REDACTED]                                                    |
| Bankovní spojení:                 | [REDACTED]                                                                                                                                                                     |
| Číslo účtu:                       | [REDACTED]                                                                                                                                                                     |

## **Článek II. Základní ustanovení**

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou a další vztahy z něj vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“).
2. Tato smlouva je uzavírána k zabezpečení veřejných potřeb objednatele. Účelem uzavření této smlouvy je řádné provedení stavebních prací stavby **"Úprava I/55 v úseku Zbrodek-Karlova, Veselí nad Moravou"** v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dalšími podmínkami sjednanými v této smlouvě.
3. Zástupci smluvních stran shodně prohlašují:
  - a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
  - b) že jejich vnitřní předpisy nebo rozhodnutí jejich orgánů jim nebrání v řádném uzavření této smlouvy,
  - c) že k řádnému uzavření smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního jednání,
  - d) že zhotovitel byl vybrán na základě řádného průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatele "Úprava I/55 v úseku Zbrodek-Karlova, Veselí nad Moravou".
4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu jakékoliv změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s úředně ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně, a to zejména:

- a) změnu identifikačních údajů, včetně změny bankovního spojení – takové oznámení smluvní strana zašle k rukám oprávněného zástupce pověřeného zastupováním druhé smluvní strany,
- b) změnu zástupce smluvní strany – takové oznámení smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.

V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.

- 5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- 6. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 15 dnů od uzavření této smlouvy sjedná a po celou dobu jejího trvání bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody při výkonu stavební činnosti, a to ve výši plnění nejméně v rozsahu celkové ceny díla vč. DPH.
- 7. Zhotovitel se dále zavazuje:
  - a) poskytovat potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
  - b) evidovat veškerou dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu 10 let ode dne předání díla, a to od prvního dne roku následujícího po dni podpisu zápisu o předání a převzetí díla,
  - c) poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla.
- 8. Smluvní strany shodně prohlašují:
  - a) že technický dozor stavebníka nad prováděním stavby nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu ustanovení § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
  - b) že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s místem pro provedení díla, se stávajícími konstrukcemi, s projektovou dokumentací a veškerými dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své náležité odborné péči žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení díla podle této smlouvy v termínu a za cenu dle této smlouvy a v plném rozsahu tak na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 ObčZ.

### **Článek III. Předmět smlouvy**

- 1. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede pro objednatele dílo stavby s označením "Úprava I/55 v úseku Zbrodek-Karlova, Veselí nad Moravou" (dále též „stavba“ nebo „dílo“) v rozsahu stanoveném:
  - a) projektovou dokumentací „**Úprava I/55 v úseku Zbrodek-Karlova**“, zpracované společností: Linio Plan, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno, HIP: Ing. Tomáš Jakl, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1004832, která je přílohou 5 zadávací dokumentace.
  - b) stavebními povoleními a stanovisky dotčených orgánů a správců a vlastníků sítí a zařízení,
  - c) podmínkami zadávacího řízení – číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele Město Veselí nad Moravou: VZ02100390,
  - d) obsahem této smlouvy o dílo.
- 2. Rozsah jednotlivých částí díla je stanoven obsahem výše uvedené projektové dokumentace v členění na jednotlivé stavební objekty, případně na práce, jež je nezbytně nutné provést k řádnému dokončení uvedených stavebních objektů.
- 3. Případné změny oproti předané projektové dokumentaci nesmí zhotovitel provést bez předchozího uzavření písemného dodatku s objednatelem.

4. Zhotovitel jako součást dodávky díla zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti před zahájením realizace díla:
- a) vytyčení stavby a staveniště, vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení v zájmovém území stavby a staveniště. Zhotovitel o vytyčení dle předchozí věty vyhotoví protokol, včetně grafické části, který bude součástí dokumentace stavby,
  - b) označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
  - c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
  - d) zpracování finálního návrhu podrobného časového harmonogramu postupu prací (dále jen „HMG“) zhotovitel zpracuje a předloží objednateli k projednání do 15 dnů od uzavření této smlouvy. Po jeho odsouhlasení objednatelem se stane Přílohou č. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit, provádět a dokončit práce na díle v termínech sjednaných v této smlouvě a v odsouhlaseném HMG.
5. Zhotovitel jako součást dodávky díla dále zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti v průběhu realizace díla:
- a) zřízení staveniště včetně napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií,
  - b) zajištění bezpečného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby,
  - c) zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlým k místu staveniště, a to po celou dobu realizace stavby,
  - d) zajištění schůdnosti, sjízdnosti a průběžného čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu realizace stavby,
  - e) zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. K měsíčním fakturacím zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizací (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace,
  - f) zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou; zhotovitel s příslušnými správci dotčených sítí a zařízení provede zápis o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem do stavebního deníku; zhotovitel dále provede úpravy požadované jednotlivými správci a vlastníky dotčených sítí a zařízení,
  - g) provádění kontroly dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - h) ochranu kořenů stromů a kmenů stromů bedněním při provádění jakýchkoliv prací ve vzdálenosti menší, než je 5 m od kmene stromů, včetně zabezpečení ochrany větví proti poškození; případný nutný ořez větví projednat s objednatelem,
  - i) plnění podmínek pro provádění stavby stanovených pravomocnými stavebními povoleními,
  - j) koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré vzniklé škody na majetku objednatele nebo na majetku třetích osob způsobené při provádění prací. Vzniklé škody odstraní zhotovitel ihned na vlastní náklady. Při provádění prací ze sousedních nemovitostí je třeba si počínat tak, aby vlastníkům nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, nadměrnému znečištění okolí stavby, ničení zeleně a k nepořádku na pracovišti. Použitá část sousední nemovitosti bude ihned po ukončení prací uvedena do původního stavu.

7. Zhotovitel dále, jako součást provedení stavby, zajistí a provede na svůj náklad potřebné činnosti nutné k řádnému předání stavby (nebo jejích částí), včetně doložení potřebných dokladů objednateli k předávacímu řízení. Jedná se zejména o:
- a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby,
  - b) zkoušky, atesty a revize podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
  - c) doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti,
  - d) zpracování geodetického zaměření díla úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, a to:
    - geodetické zaměření skutečného provedení díla (včetně podzemních částí a všech inženýrských sítí) 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči v elektronické formě,
    - geometrický plán se zákresem nově vzniklých, případně odstraněných staveb včetně komunikací do katastrální mapy pro vklad do katastru nemovitostí s vyznačením služebností vyhotovený podle předpisů o katastru nemovitostí 5 x v písemné a 2 x v digitální podobě,
    - doklady o vytyčení stavby,
  - e) předání dokumentace skutečného provedení stavby 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči. Do dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla; části dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
8. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

#### **Článek IV. Vlastnictví k dílu**

1. Vlastníkem zhotovovaného díla, resp. jeho části dle čl. VI odst. 1 této smlouvy, je objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který v plném rozsahu nese nebezpečí škody na těchto věcech, bez ohledu na zavinění.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem nese v plném rozsahu nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

#### **Článek V. Termíny provedení díla**

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy, v následujících termínech:

|                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Předání a převzetí staveniště    | červen 2025                                |
| Zahájení stavebních prací        | do 10 dnů od předání a převzetí staveniště |
| Předání a převzetí celého díla   | do 31.10.2025                              |
| Vyklízení a vyčištění staveniště | do 10 dnů od převzetí díla                 |

2. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný zmocněnými zástupci obou smluvních stran, je nedílnou součástí stavebního deníku.
3. Termíny sjednané v odst. 1 tohoto článku a v odsouhlaseném HMG dle Přílohy č. 4 jsou závazné a neměnné. Jejich změna je přípustná jen se souhlasem objednatele formou písemného dodatku k této smlouvě. Dojde-li ke změně harmonogramu prací v souladu s předchozí větou tohoto odstavce, zašle zhotovitel objednateli neprodleně návrh aktualizovaného harmonogramu prací, který se stane závazným okamžikem uzavření písemného dodatku k této smlouvě.
4. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí z vlastního zavinění ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl dle HMG práce na díle zahájit, nebo v případě jeho prodloužení s prováděním díla oproti HMG přesáhne 15 dnů, je objednatel oprávněn uplatnit finanční záruku stanovenou touto smlouvou, uplatnit smluvní pokuty stanovené touto smlouvou, případně od smlouvy odstoupit.
5. Pokud dojde v průběhu provádění díla k nepříznivým klimatickým podmínkám či zásahu vyšší moci, za kterých dílo nelze provádět v souladu s předepsanými technologickými postupy, přeruší zhotovitel na nezbytně nutnou dobu práce na díle. Toto přerušení zapisuje zhotovitel do stavebního deníku každý den, kdy přerušuje provádění díla s uvedením důvodu. O dobu oprávněného přerušení prací z tohoto důvodu se posouvá termín dokončení díla uvedený v odst. 1 tohoto článku smlouvy.
6. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu takového přerušení se prodlužují termíny uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy. Trvá-li přerušení prací na díle déle než dvanáct měsíců z důvodů ležících na objednateli, závazek dle této smlouvy zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany provedou vyrovnání vzájemných pohledávek dohodou.

## Článek VI. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

| Název stavby                                                                                                                                                 | Nabídková cena stavby v Kč bez DPH | DPH v Kč               | Celková nabídková cena v Kč včetně DPH |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| zhotovení stavebních objektů realizovaných v rámci části Stavby „Úprava I/55 v úseku Zbrodek-Karlova, Veselí nad Moravou“ pro Ředitelství silnic a dálnic ČR | 4 686 415,90 Kč                    | 984 147,34 Kč          | 5 670 563,24 Kč                        |
| zhotovení stavebních objektů realizovaných v rámci části Stavby „Úprava I/55 v úseku Zbrodek-Karlova, Veselí nad Moravou“ pro Město Veselí nad Moravou       | 3 274 810,10 Kč                    | 687 710,12 Kč          | 3 962 520,22 Kč                        |
| Úprava I/55 v úseku Zbrodek-Karlova, Veselí nad Moravou (zhotovení stavby celkem)                                                                            | <b>7 961 226,00 Kč</b>             | <b>1 671 857,46 Kč</b> | <b>9 633 083,46 Kč</b>                 |

2. Smluvní strany se dohodly na následujícím:

a) Stavební objekty financované ŘSD:

- SO 101 Silnice I/55  
SO 101.2 Silnice I/55 odvodnění UV  
SO 101 Silnice I/55
- SO 181 Dopravní opatření  
SO 181.1 Schéma převedení; schéma uzavírky; schéma B2  
SO 181.2 Ostatní náklady a práce související s DIO

b) Stavební objekty financované Městem:

- SO 000 Ostatní a vedlejší náklady
- SO 122 Ulice Chaloupky
- SO 132 Chodníky
- SO 401 Přeložka VO
- SO 402 Přeložka vedení NN  
SO 402.1 Přeložka vedení NN – viz samostatná smlouva o přeložce  
SO 402.2 Odstranění a znovuzřízení povrchů
- SO 466 Vedení metropolitní sítě

Objednatel č. 1 a objednatel č. 2 budou financovat realizaci stavebních objektů specifikovaných v článku VI. odst. 2 smlouvy samostatně, náklady budou hradit na základě samostatných a oddělených faktur vystavovaných zhotovitelem stavby pro každého z objednatelů zvlášť, a to v souladu s rozdělením stavby na objekty financované objednatelem č. 1 a objekty financované objednatelem č. 2.

3. Cena sjednaná v odst. 1 tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla. Platí po celou dobu realizace díla.
4. Cena sjednaná v odst. 1 tohoto článku je stanovena dle projektových dokumentací stavby předaných objednatelem zhotoviteli, dle podmínek stanovených zadávací dokumentací realizované veřejné zakázky a dle podmínek stanovených touto smlouvou. V ceně jsou již zahrnuty zejména náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.
5. Zhotovitel prohlašuje, že uvedená cena díla je stanovena na základě obsahu zadávací dokumentace včetně jejích příloh (zejména výkazu výměr, stavebního povolení a projektové dokumentace). Zhotovitel si řádně ověřil soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace stavby, resp. se všemi ostatními materiály zadávacích podmínek zadávacího řízení zakázky.
6. Přílohu č. 3 této smlouvy tvoří rozpočet díla, včetně rekapitulace celkových nákladů a výkazů výměr (dále jen „položkový rozpočet díla“).
7. Pokud položkový rozpočet díla obsahuje změny oproti položkám obsaženým v projektové dokumentaci a ukáže se, že zhotovitel neúplně ocenil výkaz výměr nebo jiné dodatečné položky, nemá zhotovitel právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení díla dle této smlouvy.
8. Pokud položkový rozpočet díla neobsahuje některou z položek obsažených v projektové dokumentaci, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo a zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.
9. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu objednatele v rámci zadávacího řízení neobsahuje položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsané v soupisu prací, dodávek a služeb, nemá tato skutečnost vliv na výši ceny. Smluvní strany se shodují, že chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem plnění a součástí sjednané ceny.
10. Cena podle této smlouvy bude v souladu s ustanovením § 2614 ObčZ snížena v případě neprovedení prací dle předané projektové dokumentace modifikované nabídkou zhotovitele. Snížení ceny bude provedeno odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil



neprovádět formou změnového listu (dále jen „méněpráce“). Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny díla podle této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby a rozsahu nutné činnosti.

11. Cenu podle této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec rozsahu uvedeného v předané projektové dokumentaci stavby, a v nabídce zhotovitele, a to v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů v oblasti zadávání veřejných zakázek. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil provádět formou změnového listu (dále jen „vícepráce“). Náklady na vícepráce mohou být připočteny k ceně díla podle této smlouvy pouze písemným dodatkem k této smlouvě.
12. Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle položkového rozpočtu (*Příloha č. 3 této smlouvy*). Pro ocenění víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu, předloží zhotovitel objednateli nabídku k jednání. Ke zvýšení ceny může dojít pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného smluvními stranami před zahájením realizace víceprací.
13. V případě, že dojde k pokynu objednatele, ze kterého vyplývá, dle mínění zhotovitele, změna díla oproti projektové dokumentaci, je zhotovitel povinen na to objednatele písemně upozornit před zahájením provádění takových prací. Bez uzavření dodatku není zhotovitel oprávněn tyto práce provádět. Provedení takových prací bez uzavřeného dodatku znamená, že zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny nad rámec sjednané ceny díla.

## **Článek VII.**

### **Platební a fakturační podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly, že financování stavebních prací bude probíhat v souladu s čl. VI odst. 2 této smlouvy.
2. Smluvní strany se dále dohodly na následujících platebních podmínkách:
  - a) zálohy objednatel neposkytuje,
  - b) sjednává se dílčí měsíční plnění v souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“). Měsíční plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné posledním dnem každého kalendářního měsíce. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady (dále jen „faktura“), kterými vyúčtuje provedené práce, a to vůči každému objednateli samostatně. Po ukončení předávacího řízení celého díla podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečné faktury vůči každému objednateli samostatně.
  - c) soupisy provedených prací doručí zhotovitel každému z objednatelů ke kontrole, a to dle rozdělení stavebních objektů uvedeného v čl. VI. odst. 2. této smlouvy, nejpozději do 5. dne následujícího měsíce. Objednatelé odsouhlasí pouze skutečně provedené práce v termínu do 5 dnů od dodání jejich soupisu. Po tomto odsouhlasení bude zhotovitelem vystavena faktura. Dílčí faktury budou objednatelem propláceny dle měsíčního plnění realizace díla odsouhlaseného objednatelem,
  - d) podmínkou vystavení první faktury, kterou je oprávněn zhotovitel vystavit dle výše uvedeného postupu, je předání finanční záruky dle čl. XII. odst. 1 této smlouvy ve výši alespoň 10 % z celkové ceny díla vč. DPH objednateli č. 1, předání potvrzení o sjednání pojistné smlouvy dle čl. II. odst. 6 této smlouvy a předložení odsouhlaseného HMG,
  - e) z celkové ceny díla bude poslední zbývajících částka odpovídající 15 % z celkové ceny části díla vč. DPH financované objednatelem č. 1, objednatelem č. 1 pozastavena. Takto pozastavená částka bude sloužit jako prostředek zajištění nároků objednatele z této smlouvy, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad či nedodělků díla (dále jen „zádržné“). Zádržné z těchto faktur, tedy částku uvedenou v první větě písm. e) tohoto odstavce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli do 15 dnů od podpisu protokolu potvrzujícího, že dílo je bez zjevných vad a nedodělků, případně do 15 dnů od podpisu protokolu o odstranění všech vad a nedodělků díla, avšak ne dříve, než zhotovitel předá objednateli finanční záruku dle čl. XII. odst. 2 této smlouvy.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že dojde-li v průběhu provádění díla k podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení zhotovitelem nebo k vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, k tomuto okamžiku se dohodnutá cena díla snižuje o celkovou výši zádržného, a to bez zřetele k tomu, zda se objednatel tohoto účinku vůči zhotoviteli výslovně dovolal.
4. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů od doručení faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do 5 dnů od data jejího vystavení. Doručení faktury provede zhotovitel objednateli č. 1 osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Doručení faktury objednateli č. 2 provede zhotovitel osobně, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky do datové schránky, příp. e-mailem: [posta@rsd.cz](mailto:posta@rsd.cz).
6. Zhotovitelem vystavená faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Faktura vůči objednateli č. 2 musí dále pak obsahovat číslo smlouvy objednatele č. 2 a evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND).
7. Nedílnou součástí faktury vystavené vůči každému objednateli budou tyto přílohy, týkající se částí financovaných každým daným objednatelem:
  - a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru,
  - b) Dodací list se samostatnými soupisy majetku členěného na:
    - technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby,
    - dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou, nebo stavbou
    - dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč/ks,
    - drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks,
    - dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks,
  - c) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný dosavadní průběh zhotovení díla.
8. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.
9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele. Změnu účtu zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným v této smlouvě.
10. V případě, že se poskytovatel plnění (zhotovitel) stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „**zákon o DPH**“), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnutá plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

## **Článek VIII. Odpovědnost za jakost díla**

1. Zhotovitel díla se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat požadavkům objednatele, a to zejména z hlediska jeho využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, účinnosti, udržitelnosti a hospodárnosti. Tyto vlastnosti budou odpovídat obecně závazným právním předpisům, technickým předpisům, uživatelským standardům a zpracované projektové dokumentaci díla. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost, odpovídající požadavkům výrobce a mající prohlášení o shodě.
2. Smluvní strany se dohodly, že jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

## **Článek IX. Průběh realizace díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění částí díla jinou osobou využije pouze osoby uvedené v Seznamu poddodavatelů, který je přílohou zadávací dokumentace, a to pouze v omezeném rozsahu, který tento Seznam určuje.
2. Zhotovitel je povinen v součinnosti s objednatelem vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů, jejichž účast na předmětné veřejné zakázce dosáhne nebo přesáhne hranici 10 % z celkové nabídkové ceny dodavatele bez DPH včetně výše jejich podílu na akci. Změna poddodavatele oproti Seznamu poddodavatelů je možná pouze na základě oboustranného písemného odsouhlasení, učiněného nejméně 3 pracovní dny před nástupem takového poddodavatele na provádění prací, služeb nebo dodávek. Změna poddodavatele musí být zaznamenána do stavebního deníku.
3. Změna subjektu (jiné osoby dle terminologie zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), s jehož pomocí zhotovitel prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení, na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva, je možná pouze na základě oboustranného písemného odsouhlasení, učiněného nejméně 3 pracovní dny před nástupem takového subjektu na provádění prací, služeb nebo dodávek. Přílohou odsouhlasení budou doklady prokazující kvalifikaci takového subjektu v rozsahu, v jakém tento subjekt za zhotovitele danou část kvalifikace splňuje dle podmínek zadávacího řízení.
4. Nedodržení postupu či rozsahu dokladů ve věci změny poddodavatele či subjektu (jiné osoby dle terminologie zákona o zadávání veřejných zakázek), s jehož pomocí zhotovitel prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení, na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva, dle odst. 2. a 3. tohoto článku, se posuzuje jako podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele dle čl. XIV. odst. 16 této smlouvy.
5. Zhotovitel obdrží od objednatele před zahájením prací 1 paré projektové dokumentace pro stavební povolení a 2 paré projektové dokumentace pro provádění stavby.
6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
7. Objednatel předá zhotoviteli staveniště (vymezené projektovou dokumentací) nejpozději dnem zahájení stavebních prací. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně.
8. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště. Do stavebního deníku zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace stavby a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem, a to v den, kdy nastaly, jinak se k nim nepřihlíží. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze stavební deník vést elektronickou formou.

9. Mezi objednatelem a zhotovitelem budou určeny termíny pravidelných kontrolních dnů. Tato dohoda bude uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště. Z těchto kontrolních dnů budou prováděny samostatné zápisy (tiskopisy), které budou nedílnou součástí stavebního deníku. Tyto zápisy budou obsahovat část „hodnocení postupu výstavby“ a část „úkoly“, kde budou přesně uváděny veškeré probíhající práce a zároveň bude upřesněn další postup prací. Dále budou tyto zápisy doplněny o fotografie skutečného stavu probíhajících prací.
10. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
11. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby, také autorský dozor projektanta, technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a zástupce státního dozoru ve věcech stavebního řádu. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do dvou pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
12. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
13. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebíraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí ceny za provedené dílo dle této smlouvy, a hradí je v plném rozsahu zhotovitel.
14. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště.
15. Zhotovitel se zavazuje udržívat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo naloženo se vzniklým odpadem a na kterou skládku byl odpad uložen.
16. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu, dílech nebo na celé stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla objednatelem.
17. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace díla ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však po dobu 10 let od poslední platby.
18. Požadavky na součinnost objednatele nad rámec této smlouvy, včetně jejích příloh, je zhotovitel povinen specifikovat a objednateli předat písemně (zápisem ve stavebním deníku anebo e-mailem) alespoň 2 pracovní dny předem.
19. Zhotovitel písemně vyzve objednatele (tak, že objednatel prokazatelně obdrží danou výzvu), nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění objednatele. Toto upozornění však musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel vyzván nebyl.
20. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam do stavebního deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla.
21. Zhotovitel se zavazuje po provedení díla uvést staveniště a ostatní plochy dotčené stavbou do původního stavu, tj. zejména je vyklidit a vyčistit, a to ve lhůtě dle článku V. odst. 1 této smlouvy. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.
22. Zhotovitel má povinnost na své náklady před předáním díla zaškolit zaměstnance objednatele, nebo jiné jím určené osoby, v provozování a údržbě těch částí díla, které to svojí povahou vyžadují. O provedeném zaškolení smluvní strany sepíší protokol.
23. Zhotovitel se zavazuje poskytnout odpovídající součinnost při provádění technické části přeložek kabelů a vedení jednotlivým správcům inženýrských sítí. Dále se zavazuje koordinovat přípravu,

průběh a dokončení s tím souvisejících stavebních prací v souladu s Přílohou č. 4 – časovým harmonogramem postupu prací.

24. Zhotovitel po provedení technologických částí díla provede individuální vyzkoušení zařízení k prověření, zda je montáž provedena úplně a řádně. Zhotovitel vyzve objednatele k účasti na individuálním vyzkoušení nejpozději 2 dny před ukončením montáže. Toto vyzkoušení proběhne bezprostředně po dokončení montáže v místě plnění této smlouvy. O výsledku individuálního vyzkoušení sepíší obě strany protokol.
25. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.
26. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
27. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí.

## **Článek X. Provedení díla, předání a převzetí díla**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dílo na základě této smlouvy bude provedeno, bude-li řádně dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí:
  - a) úplné, funkční a bezvadné dokončení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, a současně
  - b) dokončení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí.
2. Objednatel je povinen převzít pouze dílo dokončené bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
3. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději v termínu provedení díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy.
4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména:
  - a) označení a popis díla,
  - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
  - c) seznam poddodavatelů, jimž zhotovitel za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny díla,
  - d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
  - e) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
  - f) prohlášení objednatele, že dílo přebírá,
  - g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
  - h) termín vyklizení staveniště,
  - i) termín řádného ukončení zkušebního provozu,
  - j) datum ukončení záruky na dílo,
  - k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

- l) datum a místo sepsání zápisu.
5. Přílohou zápisu o předání a převzetí díla bude:
- a) seznam předané dokumentace vymezené v Příloze č. 2 – Přehled dokladové dokumentace požadované objednatelem,
  - b) protokol potvrzující, že dílo je bez zjevných vad a nedodělků, případně soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, se stanovením termínu jejich odstranění,
  - c) doklad o složení finanční záruky dle čl. XII. odst. 2 této smlouvy.
6. V případě, že bylo objednatelem dílo převzato i tehdy, vykazovalo-li drobné vady a nedodělky vymezené v odst. 5 písm. b) tohoto článku, odstraní je zhotovitel neprodleně, nejpozději v termínu stanoveném smluvními stranami v soupisu ojedinělých drobných vad a nedodělků. Po jejich odstranění zhotovitelem bude sepsán protokol o odstranění všech vad a nedodělků díla. Nedodržel-li zhotovitel termín pro odstranění těchto vad a nedodělků díla, bude vůči němu objednatelem uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou.
7. Zároveň zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
8. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

## **Článek XI. Záruka a odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude v plném rozsahu odpovídat projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady díla zjištěné v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí zejména ustanovením § 2629 a § 2630 ObčZ. Volba nároku z vady díla náleží objednateli. Objednatel je oprávněn tuto volbu změnit dle svého uvážení.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců, přičemž za objednatele jedná v plném rozsahu ve věci záruk objednatel č. 1.
4. Výše uvedená záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla objednatelem bez vad a nedodělků, nebo – v případě, že objednatelem bylo dílo převzato i tehdy, vykazovalo-li pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly – od okamžiku podpisu protokolu o odstranění všech vad a nedodělků díla.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Odesláním tohoto písemného oznámení objednatelem (dále jen „oznámení o vadě“) se má za to, že objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, pokud výslovně neuplatní jiný nárok z odpovědnosti za vady. Za včas uplatněnou reklamaci vady díla se považuje reklamační odeslaná objednatelem nejpozději v poslední den záruční doby sjednané v této smlouvě.
6. Zhotovitel je povinen se neprodleně dostavit k posouzení reklamované vady, nejpozději však do 3 pracovních dnů od odeslání oznámení o vadě. V případě, že by charakter vady vyžadoval neodkladný zásah nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen dostavit se k posouzení vady nejpozději do 36 hodin od odeslání oznámení o vadě. O reklamované vadě bude mezi smluvními stranami sepsán zápis obsahující posouzení vady díla společně s uvedením termínu jejího odstranění (dále jen „zápis“).

7. Oznámení o vadě budou zasílána elektronicky na e-mailovou adresu zhotovitele: [p.sikula@swietelsky.cz](mailto:p.sikula@swietelsky.cz). Zhotovitel tímto stvrzuje, že uvedená e-mailová adresa je zhotoviteli permanentně (tj. každý kalendářní den) k dispozici pro účely příjmu odeslaných oznámení o vadě. V případě zrušení předmětné e-mailové poštovní schránky je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit nejméně 3 pracovní dny před zrušením a oznámí identifikaci nové. Lhůta počíná běžet od okamžiku odeslání oznámení o vadě zhotoviteli. Vady mohou být dále oznamovány telefonicky na číslo: +420 606 041 703. Samotné telefonické ohlášení však není oznámením o vadě.
8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odeslání oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vadu zhotovitel odstraní neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Pokud nebyl zápis sepsán, lhůta na odstranění se sjednává v délce 10 pracovních dnů od odeslání oznámení o vadě. Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení odstraňování reklamované vady díla, bude vůči němu objednatelem uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou.
9. V případě, že má vada charakter závady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie, se zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vady ihned po sepsání zápisu. Takovou vadu odstraní zhotovitel neprodleně, nejpozději do 48 hodin od sepsání zápisu, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Pokud nebyl zápis ohledně takové vady sepsán, lhůta na odstranění se sjednává v délce 72 hodin od odeslání oznámení o vadě. Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie, bude vůči němu objednatelem uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou.
10. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Po dobu odstraňování záruční vady záruční doba neběží. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.

## **Článek XII. Finanční záruky**

1. Pro účely tohoto článku smlouvy se objednatelem rozumí objednatel č. 1.
2. Smluvní strany sjednávají finanční záruku pro případ, že zhotovitel i přes opakované upozornění objednatele provádí dílo v rozporu se smlouvou, zejména tím, že je v prodlení s plněním termínů obsažených v časovém harmonogramu postupu prací (Příloha č. 4 této smlouvy) o více jak 15 dnů a dále pro případ, že objednateli vznikne nárok na náhradu škody, smluvní pokutu nebo jiný peněžitý nárok v důsledku porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele, a to ve výši odpovídající alespoň 10 % z celkové ceny díla vč. DPH. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy předložit objednateli originál finanční záruky ve výši odpovídající výše uvedené částce, která bude platit po celou dobu provádění díla a bude se řídit zejména ustanovením § 2029 a násl. ObčZ. Finanční záruka bude zhotovitelem poskytnuta formou neodvolatelné záruky. Banka nebo jiná finanční instituce poskytující záruku se zaváže vyplatit požadovaný obnos až do celkové výše zaručené částky objednateli bez odkladu a námitek po obdržení první písemné podepsané výzvy a písemného podepsaného prohlášení objednatele, že došlo ze strany zhotovitele k jednání v rozporu s podmínkami této smlouvy.
3. Zhotovitel se dále zavazuje nejpozději v den předání a převzetí díla poskytnout objednateli finanční záruku ve výši odpovídající alespoň 10 % z celkové ceny díla vč. DPH, která bude platit po celou dobu trvání záruční doby a bude se řídit zejména ustanovením § 2029 a násl. ObčZ. Finanční záruka bude zhotovitelem poskytnuta formou neodvolatelné záruky. Originál finanční záruky bude přílohou zápisu o předání a převzetí díla. Banka nebo jiná finanční instituce poskytující záruku se zaváže vyplatit požadovaný obnos až do celkové výše zaručené částky objednateli bez odkladu a námitek po obdržení první písemné podepsané výzvy a písemného podepsaného prohlášení objednatele, že došlo ze strany zhotovitele k jednání v rozporu s podmínkami této smlouvy.
4. Finanční záruku dle odst. 2 tohoto článku může objednatel čerpat zejména v následujících případech:
  - a) objednatel odeslal zhotoviteli oznámení o vadě a zhotovitel nenastoupil do 3 pracovních dnů na posouzení vady a neučinil zápis v souladu s touto smlouvou. Oběma stranami podepsaný zápis je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky,

- b) zhotovitel nedodržel termín na odstranění vady stanovený v zápisu, nebo vada ve stanovené lhůtě nebyla řádně odstraněna v souladu s učiněným zápisem. Právo čerpat finanční záruku zaniká objednateli ve chvíli, kdy je oběma stranami podepsán zápis o řádném odstranění reklamované vady. Oběma stranami podepsaný zápis o řádném odstranění reklamované vady je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky,
  - c) objednatel odeslal zhotoviteli oznámení o vadě, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie a zhotovitel nenastoupil do 36 hodin na posouzení vady a neučinil zápis dle této smlouvy. Oběma stranami podepsaný zápis je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky v této fázi,
  - d) zhotovitel nenastoupil na odstranění vady či nedodržel termín na odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie stanovený v zápisu, nebo vada ve stanovené lhůtě nebyla řádně odstraněna v souladu s učiněným zápisem. Právo čerpat finanční záruku zaniká objednateli ve chvíli, kdy je oběma stranami podepsán zápis o řádném odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie. Oběma stranami podepsaný zápis o řádném odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie, je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky v této fázi.
5. Zhotovitel je povinen udržovat finanční záruky v platnosti a nejpozději 30 dní před skončením doby platnosti finanční záruky předložit novou záruku dle podmínek této smlouvy.

### **Článek XIII. Odpovědnost za škodu**

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne protokolárního předání a převzetí celého díla.
2. Zhotovitel nese též odpovědnost původce odpadů a zavazuje se zejména nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodu a není-li to možné, nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla prokazatelně z viny zhotovitele. Dojde-li při realizaci k poškození díla, majetku objednatele či třetích osob, je zhotovitel povinen škodu odstranit v celkovém rozsahu nebo nahradit v plné výši v peněžním plnění. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby dle této smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů. Jejich rozsah a hodnotu předem projedná a odsouhlasí s objednatелеm.
5. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne z důvodu, že nemůže předmět díla provozovat v důsledku vady vzniklé v průběhu trvání záruční doby. Výše vzniklé škody bude vypočtena jako násobek tarifu místního poplatku za užívání veřejného prostranství dle obecně závazného předpisu objednatele a plošného rozsahu veřejného prostranství dotčeného vzniklou vadou.

### **Článek XIV. Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy**

1. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným prováděním díla v termínech stanovených touto smlouvou nebo pro případ prodlení zhotovitele s plněním dílčích termínů dle závazného harmonogramu stanoveného touto smlouvou o dobu delší než 15 dnů, sjednávají smluvní strany ve prospěch

objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele čerpat finanční záruku dle čl. XII. odst. 1 této smlouvy.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předávání díla, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení a za každou uvedenou vadu nebo nedodělek. Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vad a nedodělků osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatel vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu.
3. V případě, že zhotovitel nedodrží závazek v provádění denního průběžného úklidu staveniště a dalších stavbou dotčených míst nebo nezajistí schůdnost, sjízdnost a průběžné čištění vozovek užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště nebo nedodrží-li zhotovitel lhůtu na „vyklizení a vyčištění staveniště“, je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý zjištěný případ.
4. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti v oblasti BOZP, je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze č. 1 této smlouvy.
5. V případě, že zhotovitel nedodrží postup ve změně poddodavatelů stanovený touto smlouvou, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10 % z celkového objemu poddodávek realizovaných v rozporu se Seznamem poddodavatelů.
6. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu. Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vad osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatel vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu. Tím není dotčeno právo objednatele čerpat finanční záruku dle čl. XII. odst. 2 této smlouvy.
7. Pokud stavbyvedoucí nebo jeho zástupce nezapíše denní záznam do stavebního deníku v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý zjištěný případ.
8. Pokud zhotovitel písemně nevyzve objednatele (tak, že objednatel prokazatelně obdrží danou výzvu), nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý zjištěný případ.
9. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě deseti dnů od obdržení písemného uplatnění objednatelem.
10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se po zhotoviteli náhrady škody, která mu vznikla prodlením nebo jiným porušením smluvních povinností ze strany zhotovitele.
11. Pro případ prodlení s úhradou řádně vystavených a doručených faktur za provádění díla uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.
12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na míře svého zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
14. V případě podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele, pro které objednatel odstoupí od této smlouvy, se sjednává ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 10 % z celkové ceny díla vč. DPH. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným provedením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
15. Pro účely uplatňování smluvních pokut uvedených výše v tomto článku se objednatel rozumí objednatel č. 1.
16. V případě podstatného porušení obsahu této smlouvy ze strany zhotovitele jsou objednatelé oprávněni:
  - a) od smlouvy odstoupit, nebo
  - b) čerpat finanční záruku dle čl. XII. odst. 1 této smlouvy, nebo

c) čerpat finanční záruku dle čl. XII. odst. 1 této smlouvy a od smlouvy odstoupit.

17. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:

- a) zhotovitel přestal splňovat kvalifikaci podle příslušných ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek požadovanou objednatelem v zadávacím řízení, na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva,
- b) zhotovitel přestal splňovat kvalifikaci požadovanou objednatelem tím, že nezajistil realizaci dané části díla konkrétním subjektem (jinou osobou dle terminologie zákona o zadávání veřejných zakázek), s jehož pomocí prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení, na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva,
- c) zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle odsouhlaseného harmonogramu postupu prací o dobu delší než 15 dnů,
- d) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky stanovené projektovou dokumentací nebo připomínky objednatele, technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby nebo autorského dozoru projektanta,
- e) nedodržení postupu či rozsahu dokladů změny poddodavatele či subjektu (jiné osoby dle terminologie zákona o zadávání veřejných zakázek), s jehož pomocí zhotovitel prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení, na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva dle čl. IX. odst. 2 a 3 této smlouvy.

18. Objednatelé mohou společně odstoupit od této smlouvy v případě, že se zhotovitel dostane do úpadku nebo likvidace, a to i bez předchozího písemného upozornění.

19. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany kterékoliv objednatele se považuje prodlení s úhradou faktur vystavených v souladu s čl. VII. této smlouvy o více než 30 kalendářních dnů od jejich splatnosti.

20. Odstoupením smlouva zaniká dnem, kdy bude písemné oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V takém případě je zhotovitel povinen ihned po obdržení oznámení o odstoupení předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit objednateli vzniklou škodu a smluvní pokutu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu dosud dokončeného díla včetně věcí, které objednatel převzal.

## **Článek XV. Závěrečná ustanovení**

- 1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou ve smlouvě výslovně řešeny, se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
- 2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a elektronicky podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
- 3. Jakákoliv změna předmětné smlouvy včetně jejich případných dodatků bude provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 4. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
- 5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle čl. III. této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadné realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
- 6. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla, které je předmětem této smlouvy, dbát dohod a pokynů objednatele, technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby a odpovědného projektanta, jako osoby pověřené výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními této smlouvy.

7. Smluvní strany prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost, aby i za změněných podmínek bylo tohoto účelu dosaženo.
8. Povinnosti smluvních stran stanovené touto smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě.
9. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 1 kalendářního dne od vzniku. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
10. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
11. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským zákoníkem či touto smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkající se sankčních ujednání a ujednání o finanční záruce a podstatném porušení smlouvy. Stane-li se kterékoliv ustanovení této smlouvy neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které bude nejlépe odpovídat účelu daného ustanovení. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
12. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, včetně pohledávky vůči objednateli. Zhotovitel není oprávněn provést započtení oproti pohledávce nebo závazku objednatele.
13. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci smluvních stran vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
14. Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za zveřejnění v registru smluv odpovídá objednatel č. 1. Zhotovitel dále souhlasí, aby tato smlouva byla uveřejněna v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
15. Smluvní strany shodně prohlašují, že skutečnosti obsažené v této smlouvě a jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 ObčZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
16. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
17. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
18. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do **této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh**, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu<sup>1</sup>). Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
19. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 63. schůzi, dne 07.03.2025, usnesením č. 4/63/RMV/2025.
20. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

---


<sup>1</sup> Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Kupující používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

- Příloha č. 1 – Sazebník smluvních pokut při porušení platných předpisů v oblasti BOZP, PO a OŽP,
- Příloha č. 2 – Přehled dokladové dokumentace požadované objednatelem,
- Příloha č. 3 – Položkový rozpočet díla,
- Příloha č. 4 – Časový harmonogram postupu prací.

**PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

zhotovitel:

za objednatele:




Ing. Tomáš Hrabina  
ředitel oblasti Hodonín



Ing. Jiří Štukavec  
výrobně-technický ředitel



JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.  
starosta města Veselí nad Moravou



Mgr. David Fiala  
ředitel Závodu Bmo

## Příloha č. 1 – Sazebník smluvních pokut za porušování předpisů BOZP, PO a OŽP

*Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.*

### I. BEZPEČNOST PRÁCE

| Poř. | Druh porušení                                                                                                                                                                                                                                                                       | Max. výše pokuty                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP                                                                                                                                                                                                                      | 1000,- Kč za osobu a případ                                                                                                                          |
| 2    | Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. náradí a prodlužovací kabely, použití náradí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,                                                                                           | 1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání                                                                                                           |
| 3    | Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)                                                                                                                                                             | 1500,- Kč za případ                                                                                                                                  |
| 4    | Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb | 5000,- Kč za případ                                                                                                                                  |
| 5    | Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením                                                                                                                                                                                | 5000,- Kč za případ                                                                                                                                  |
| 6    | Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení                                                                                                                                                                     | 5000,- Kč za případ                                                                                                                                  |
| 7    | Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či poddodavatele, odmítnutí dechové zkoušky                                                                                                                                                                      | 5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby                                                                                               |
| 8    | Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti                                                                                                                                                                                                       | 1000,- Kč za případ                                                                                                                                  |
| 9    | Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka poddodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou                                                                                                                                         | 5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního. úrazu |

### II. POŽÁRNÍ OCHRANA

| Poř. | Druh porušení                                                                                                                                                                 | Max. výše pokuty            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1    | Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti | 5000,- Kč za případ         |
| 2    | Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.                                                                | 5000,- Kč za případ         |
| 3    | Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem                                                                                 | 5000,- Kč za případ         |
| 4    | Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.                                                                                                                 | 1000,- Kč za případ         |
| 5    | Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek                                                                                             | 1000,- Kč za případ         |
| 6    | Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím                                   | 1000,- Kč za osobu a případ |
| 7    | Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby                                                                                | 5000,- Kč za případ         |

### III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

| Poř. | Druh porušení                                                                                                                                                                                                           | Max. výše pokuty                                                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky                                                                                                                                         | 5000,- Kč za případ                                                                           |
| 2    | Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady                                                                                                                         | 3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N) |
| 3    | Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb.                                                                                                                                                       | 5000,- Kč za případ                                                                           |
| 4    | Únik ropných látek nebo chemikálií                                                                                                                                                                                      | 3000,- Kč za případ                                                                           |
| 5    | Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií                                                                                                                                                                            | 1500,- Kč za případ                                                                           |
| 6    | Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuelních nepříznivých dopadů na životní prostředí | 5000,- Kč za případ                                                                           |

**IV. OSTATNÍ**

| Poř. | Druh porušení                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Max. výše pokuty                                       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1    | Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)                                                                                                                                                                                                                                            | 2000,- Kč za osobu a případ                            |
| 2    | Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost                                                                                                                                                                                                     | 2000,- Kč za případ                                    |
| 3    | Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z pravidel platných pro stavbu                                                                                                                                                                                                             | 2000,- Kč za případ                                    |
| 4    | Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu                                                                                                                                                                                                 | 5000,- Kč za případ                                    |
| 5    | Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemní značkou, a to jak u pracovníků vlastních, tak poddodavatele                                                                                          | 2000,- Kč za případ nebo osobu                         |
| 6    | Nedodržení a nerespektování úklidu svěšeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby                                                                                                                                                                                         | 2000,- Kč za případ                                    |
| 7    | Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory                                                                                                                                                                                                                                              | 2000,- Kč za případ                                    |
| 8    | Zcizení předmětů v areálu stavby                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby |
| 9    | Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatele do areálu stavby                                                                                                                                                                                                                       | 1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby  |
| 10   | Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech                                                                                                                                                                           | 1000,- Kč za případ                                    |
| 11   | Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla | 5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby |
| 12   | Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby                                                                                                                                                                                                                                                    | 10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby   |
| 13   | Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců                                                                                                                                                                                                   | Dvojnásobek maxima předešlé pokuty                     |

.....  
Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín

.....  
Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel

## **Příloha č. 2 – Přehled dokladové dokumentace požadované objednatelem**

**Při předávacím řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména následující doklady:**

- 1) projektová dokumentace skutečného provedení stavby 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči. Do dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla; části dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;
- 2) dodavatelskou (výrobní a montážní) dokumentaci 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči;
- 3) stavební deník(y);
- 4) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění prací;
- 5) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
- 6) zápisy a výsledky předepsaných měření;
- 7) certifikáty a prohlášení o shodě zabudovaných materiálů, výrobků a zařízení;
- 8) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
- 9) doklady potřebné k zahájení užívání díla podle příslušných právních předpisů a technických norem;
- 10) provozní dokumentaci, schémata a doklady;
- 11) provozní předpisy a návody k obsluze;
- 12) protokol o individuálním vyzkoušení;
- 13) protokol o komplexním vyzkoušení;
- 14) doklady o zajištění likvidace odpadu vzniklého při provádění díla podle této Smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy;
- 15) protokol o geodetickém vytýčení hranic pozemků před realizací stavby;
- 16) geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geodetické zaměření jednotlivých nových nebo překládaných inženýrských sítí s vyznačením věcných břemen, a to 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nosiči v elektronické formě. Zaměření stavby a zaměření tras jednotlivých podzemních částí stavby zpracované dle podmínek stanovených vlastníky jednotlivých nových nebo překládaných sítí uplatněných ve stavebním řízení. (Směrnice pro geodetické zaměření liniových staveb dle jednotlivých správců inženýrských sítí);
- 17) geometrický plán s vyznačením věcných břemen, vyhotovený podle předpisů o katastru nemovitostí 5 x v písemné a 2 x v digitální podobě.

.....  
Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín

Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel



Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

## Rekapitulace ceny

### Stavba: L-23-022-000 - Úprava I/55 v úseku Zbrodek-Karlova

Varianta: DUSP/PDPS - VAR IV

Celková cena bez DPH: 7 961 226,00

Celková cena s DPH: 9 633 083,46

| Objekt          | Popis                                        | Cena bez DPH        | DPH               | Cena s DPH          |
|-----------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| SO 000          | Ostatní a vedlejší náklady                   | 350 000,00          | 73 500,00         | 423 500,00          |
| <b>SO 101</b>   | <b>Silnice I/55</b>                          | <b>4 407 070,70</b> | <b>925 484,85</b> | <b>5 332 555,55</b> |
| SO 101          | Silnice I/55                                 | 4 282 946,00        | 899 418,66        | 5 182 364,66        |
| SO 101.2        | Silnice I/55 odvodnění UV                    | 124 124,70          | 26 066,19         | 150 190,89          |
| SO 122          | Ulice Chaloupky                              | 147 971,60          | 31 074,04         | 179 045,64          |
| <b>SO 132</b>   | <b>Chodníky</b>                              | <b>911 635,90</b>   | <b>191 443,54</b> | <b>1 103 079,44</b> |
| SO 132          | Chodníky                                     | 911 635,90          | 191 443,54        | 1 103 079,44        |
| <b>SO 181</b>   | <b>Dopravní opatření</b>                     | <b>279 345,20</b>   | <b>58 662,49</b>  | <b>338 007,69</b>   |
| 181.1           | Schéma převedení; schéma uzavírky; schéma B2 | 229 345,20          | 48 162,49         | 277 507,69          |
| 181.2           | Ostatní náklady a práce související s DIO    | 50 000,00           | 10 500,00         | 60 500,00           |
| SO 401          | Přeložka VO                                  | 925 067,00          | 194 264,07        | 1 119 331,07        |
| <b>SO 402</b>   | <b>Přeložka vedení NN</b>                    | <b>230 698,40</b>   | <b>48 446,66</b>  | <b>279 145,06</b>   |
| <b>SO 402.1</b> | <b>Přeložka vedení NN</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| SO 402.2        | Odstranění a znovuzřízení povrchů            | 230 698,40          | 48 446,66         | 279 145,06          |
| SO 466          | Vedení metropolitní sítě                     | 709 437,20          | 148 981,81        | 858 419,01          |



Firma:

## Soupis prací objektu

Stavba: L-23-022-000 Úprava I/55 v úseku Zbrodek-Karlova

SO 000

350 000,00

Rozpočet: SO 000 Ostatní a vedlejší náklady

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | Jednotková cena |            | Cenová soustava |
|------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|------------|-----------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          | Jednotková      | Celkem     |                 |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5   | 6        | 9               | 10         | 11              |
| 0          |             |          | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                 | 350 000,00 |                 |
| 1          | 002730      | R        | POMOC PRÁCE PRO OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ RUČNÍ SONDY<br>Ověření stávající polohy inženýrských sítí ručně kopanými sondami před zahájením stavebních prací.<br>Včetně ověření umístění plynu ve vozovce s ohledem na nový protlak.<br>Položka v sobě obsahuje i veškeré náklady související s dopravními opatřeními pro sondu plynu ve vozovce.<br>1=1,0 [A]<br>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními | KPL | 1,0      | 15 000,00       | 15 000,00  | 2024_OTSKP      |
| 2          | 027121      |          | PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRÍZENÍ<br>Zejména zajištění překopů pro sítě v oblasti pohybu chodců.<br>10=10,0 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>- veškeré náklady spojené se zřízením přístupové cesty<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                        | M2  | 10,0     | 1 500,00        | 15 000,00  | 2024_OTSKP      |
| 3          | 027123      |          | PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ<br>Zejména zajištění překopů pro sítě v oblasti pohybu chodců.<br>10=10,0 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>- veškeré náklady spojené se zrušením přístupové cesty<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                        | M2  | 10,0     | 500,00          | 5 000,00   | 2024_OTSKP      |
| 4          | 02730       |          | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ<br>např. vytyčení stávajících sítí atd...<br>1=1,0 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>- veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                              | KPL | 1,0      | 10 000,00       | 10 000,00  | 2024_OTSKP      |
| 7          | 02910       | A        | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ<br>Geodetické práce před výstavbou – vytyčení stavby a stávajících inženýrských sítí<br>1=1,0 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi<br>Položka nezahrnuje:<br>- x<br>Způsob stanovení:<br>- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby                                                | KPL | 1,0      | 15 000,00       | 15 000,00  | 2024_OTSKP      |
| 6          | 02910       | B        | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ<br>Geodetické práce při provádění stavby<br>1=1,0 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KPL | 1,0      | 15 000,00       | 15 000,00  | 2024_OTSKP      |

Položka zahrnuje:  
 - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi  
 Položka nezahrnuje:  
 - x  
 Způsob stanovení:  
 - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

|   |       |   |                                         |     |     |           |           |            |
|---|-------|---|-----------------------------------------|-----|-----|-----------|-----------|------------|
| 5 | 02910 | C | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | KPL | 1,0 | 15 000,00 | 15 000,00 | 2024_OTSKP |
|---|-------|---|-----------------------------------------|-----|-----|-----------|-----------|------------|

Zaměření skutečného provedení stavby

1=1,0 [A]

Položka zahrnuje:  
 - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi  
 Položka nezahrnuje:  
 - x  
 Způsob stanovení:  
 - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

|   |       |  |                                                 |     |     |           |           |            |
|---|-------|--|-------------------------------------------------|-----|-----|-----------|-----------|------------|
| 8 | 02920 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | KPL | 1,0 | 10 000,00 | 10 000,00 | 2024_OTSKP |
|---|-------|--|-------------------------------------------------|-----|-----|-----------|-----------|------------|

1=1,0 [A]

Položka zahrnuje:  
 - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi  
 Položka nezahrnuje:  
 - x

|   |       |  |                                     |     |     |           |           |            |
|---|-------|--|-------------------------------------|-----|-----|-----------|-----------|------------|
| 9 | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL | 1,0 | 35 000,00 | 35 000,00 | 2024_OTSKP |
|---|-------|--|-------------------------------------|-----|-----|-----------|-----------|------------|

1=1,0 [A]

Položka zahrnuje:  
 - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi  
 Položka nezahrnuje:  
 - x

|    |       |  |                                                              |     |     |           |           |            |
|----|-------|--|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|-----------|------------|
| 10 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1,0 | 15 000,00 | 15 000,00 | 2024_OTSKP |
|----|-------|--|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|-----------|------------|

1=1,0 [A]

Položka zahrnuje:  
 - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi  
 Položka nezahrnuje:  
 - x

|    |       |   |                                    |     |     |           |           |            |
|----|-------|---|------------------------------------|-----|-----|-----------|-----------|------------|
| 12 | 02945 | R | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN | KPL | 1,0 | 20 000,00 | 20 000,00 | 2024_OTSKP |
|----|-------|---|------------------------------------|-----|-----|-----------|-----------|------------|

1=1,0 [A]

Položka zahrnuje:  
 - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad  
 - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu  
 - výpočetní a grafické kancelářské práce  
 - úřední ověření výsledného elaborátu  
 - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem  
 Položka nezahrnuje:  
 - x

|    |       |  |                                   |     |     |          |          |            |
|----|-------|--|-----------------------------------|-----|-----|----------|----------|------------|
| 13 | 02946 |  | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | KPL | 1,0 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2024_OTSKP |
|----|-------|--|-----------------------------------|-----|-----|----------|----------|------------|

|    |       |   |                                                                                                             |     |     |            |            |            |
|----|-------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|------------|------------|
|    |       |   | 1=1,0 [A]                                                                                                   |     |     |            |            |            |
|    |       |   | Položka zahrnuje:                                                                                           |     |     |            |            |            |
|    |       |   | - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech            |     |     |            |            |            |
|    |       |   | - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu       |     |     |            |            |            |
|    |       |   | Položka nezahrnuje:                                                                                         |     |     |            |            |            |
|    |       |   | - x                                                                                                         |     |     |            |            |            |
| 21 | 02950 | A | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY                                                       | KPL | 1,0 | 7 500,00   | 7 500,00   | 2024_OTSKP |
|    |       |   | Zajištění dokladů nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu                                                 |     |     |            |            |            |
|    |       |   | 1=1,0 [A]                                                                                                   |     |     |            |            |            |
|    |       |   | Položka zahrnuje:                                                                                           |     |     |            |            |            |
|    |       |   | - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                               |     |     |            |            |            |
|    |       |   | Položka nezahrnuje:                                                                                         |     |     |            |            |            |
|    |       |   | - x                                                                                                         |     |     |            |            |            |
| 18 | 02950 | B | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY                                                       | KPL | 1,0 | 7 500,00   | 7 500,00   | 2024_OTSKP |
|    |       |   | Pasportizace nejbližších objektů budov v průběhu stavby a po stavbě.                                        |     |     |            |            |            |
|    |       |   | 1=1,0 [A]                                                                                                   |     |     |            |            |            |
|    |       |   | Položka zahrnuje:                                                                                           |     |     |            |            |            |
|    |       |   | - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                               |     |     |            |            |            |
|    |       |   | Položka nezahrnuje:                                                                                         |     |     |            |            |            |
|    |       |   | - x                                                                                                         |     |     |            |            |            |
| 19 | 02950 | C | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY                                                       | KPL | 1,0 | 7 500,00   | 7 500,00   | 2024_OTSKP |
|    |       |   | Pasportizace stávajícího dopravního značení před zahájením stavebních prací                                 |     |     |            |            |            |
|    |       |   | 1=1,0 [A]                                                                                                   |     |     |            |            |            |
|    |       |   | Položka zahrnuje:                                                                                           |     |     |            |            |            |
|    |       |   | - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                               |     |     |            |            |            |
|    |       |   | Položka nezahrnuje:                                                                                         |     |     |            |            |            |
|    |       |   | - x                                                                                                         |     |     |            |            |            |
| 20 | 02950 | D | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY                                                       | KPL | 1,0 | 7 500,00   | 7 500,00   | 2024_OTSKP |
|    |       |   | Zajištění požadavků koordinátora BOZP                                                                       |     |     |            |            |            |
|    |       |   | 1=1,0 [A]                                                                                                   |     |     |            |            |            |
|    |       |   | Položka zahrnuje:                                                                                           |     |     |            |            |            |
|    |       |   | - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                               |     |     |            |            |            |
|    |       |   | Položka nezahrnuje:                                                                                         |     |     |            |            |            |
|    |       |   | - x                                                                                                         |     |     |            |            |            |
| 22 | 02990 |   | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE                                                                       | KPL | 1,0 | 15 000,00  | 15 000,00  | 2024_OTSKP |
|    |       |   | 1=1,0 [A]                                                                                                   |     |     |            |            |            |
|    |       |   | Položka zahrnuje:                                                                                           |     |     |            |            |            |
|    |       |   | - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem |     |     |            |            |            |
|    |       |   | - veškeré nosné a upevňovací konstrukce                                                                     |     |     |            |            |            |
|    |       |   | - základové konstrukce včetně nutných zemních prací                                                         |     |     |            |            |            |
|    |       |   | - demontáž a odvoz po skončení platnosti                                                                    |     |     |            |            |            |
|    |       |   | - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti                                                   |     |     |            |            |            |
|    |       |   | Položka nezahrnuje:                                                                                         |     |     |            |            |            |
|    |       |   | - x                                                                                                         |     |     |            |            |            |
| 23 | 03100 |   | ZÁŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ                                                             | KPL | 1,0 | 120 000,00 | 120 000,00 | 2024_OTSKP |
|    |       |   | 1=1,0 [A]                                                                                                   |     |     |            |            |            |

|    |       |  |                                                                                                                                                                           |     |     |           |           |            |
|----|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|-----------|------------|
|    |       |  | Položka zahrnuje:<br>objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení<br>Položka nezahrnuje:<br>- x |     |     |           |           |            |
| 24 | 03730 |  | POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZENÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ                                                                                                                 | KPL | 1,0 | 10 000,00 | 10 000,00 | 2024 OTSKP |
|    |       |  | Případné ochrany, úpravy a přeložky neočekávané zjištěných stávajících IS.                                                                                                |     |     |           |           |            |
|    |       |  | 1=1,0 [A]                                                                                                                                                                 |     |     |           |           |            |
|    |       |  | Položka zahrnuje:<br>- objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                     |     |     |           |           |            |



Firma:

## Soupis prací objektu

Stavba: L-23-022-000 Úprava I/55 v úseku Zbrodek-Karlova

Objekt: SO 101 Silnice I/55

Rozpočet: SO 101 Silnice I/55

SO 101

4 282 946,00

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | Jednotková cena |            | Cenová soustava |
|------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|------------|-----------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          | Jednotková      | Celkem     |                 |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5  | 6        | 9               | 10         | 11              |
| 0          |             |          | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |                 | 102 264,00 |                 |
| 2          | 015111      |          | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | T  | 813,0    | 90,00           | 73 170,00  | 2024_OTSKP      |
|            |             |          | "123738" 167,4*2,0=334,8 [B]<br>"113328" 184,1*2,0=368,2 [E]<br>"212635" 55*2=110,0 [D]<br>Celkem: B+E+D=813,0 [F]<br>1. Položka obsahuje:<br>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu<br>2. Položka neobsahuje:<br>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů<br>3. Způsob měření:<br>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. |    |          |                 |            |                 |
| 4          | 015130      |          | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T  | 26,0     | 120,00          | 3 120,00   | 2024_OTSKP      |
|            |             |          | "113138" 11,3*2,3=26,0 [A]<br>1. Položka obsahuje:<br>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu<br>2. Položka neobsahuje:<br>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů<br>3. Způsob měření:<br>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.                                                                                         |    |          |                 |            |                 |
| 5          | 015140      |          | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T  | 18,2     | 150,00          | 2 730,00   | 2024_OTSKP      |
|            |             |          | "966158" 7,9*2,3=18,2 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |                 |            |                 |

1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu  
 2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  
 3. Způsob měření:  
 Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

|   |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |       |        |           |            |
|---|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|-----------|------------|
| 3 | 015140 | X | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | T | 48,1  | 150,00 | 7 215,00  | 2024_OTSKP |
|   |        |   | Jen se souhlasem investora!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |       |        |           |            |
|   |        |   | "113348.X" 20,9*2,3=48,1 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |       |        |           |            |
|   |        |   | 1. Položka obsahuje:<br>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu<br>2. Položka neobsahuje:<br>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů<br>3. Způsob měření:<br>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. |   |       |        |           |            |
| 7 | 015330 |   | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | T | 14,8  | 90,00  | 1 332,00  | 2024_OTSKP |
|   |        |   | "113178" 5,7*2,6=14,8 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |       |        |           |            |
|   |        |   | 1. Položka obsahuje:<br>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu<br>2. Položka neobsahuje:<br>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů<br>3. Způsob měření:<br>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. |   |       |        |           |            |
| 6 | 015330 | X | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | T | 163,3 | 90,00  | 14 697,00 | 2024_OTSKP |
|   |        |   | Jen se souhlasem investora!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |       |        |           |            |
|   |        |   | "113378.X" 62,8*2,6=163,3 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |       |        |           |            |

1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu  
 2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  
 3. Způsob měření:  
 Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

| 1           |        |  | 644 054,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |        |           |            |
|-------------|--------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-----------|------------|
| Zemní práce |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |        |           |            |
| 8           | 113138 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 11,3  | 965,00 | 10 904,50 | 2024_OTSKP |
|             |        |  | Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.<br>Poplatek za skládku v "015130"<br><i>Bourání zbývajících asf.od staničení cca km. 0,100 (pás kolem obruby)</i><br><i>126*(0,21-0,12)=11,3 [A]</i><br><i>plocha dle ACAD * (celková tl. asf. dle diagnos. - již odstraněno v 11372.A)</i>                                                   |    |       |        |           |            |
|             |        |  | Položka zahrnuje:<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.<br>Položka nezahrnuje:<br>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |       |        |           |            |
| 9           | 113178 |  | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 5,7   | 596,00 | 3 397,20  | 2024_OTSKP |
|             |        |  | Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.<br>Poplatek za skládku v "015330"<br>Odstranění předpokládaného bet. lože v pol. "966158"                                                                                                                                                                                                     |    |       |        |           |            |
|             |        |  | <i>dvořířádek z kostky:</i><br><i>44=44,0 [A] plocha dle situace ACAD</i><br><i>A*0,13=5,7 [B]</i><br><i>Plocha * tl.</i>                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |        |           |            |
|             |        |  | Položka zahrnuje:<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.<br>Položka nezahrnuje:<br>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |       |        |           |            |
| 10          | 113328 |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 184,1 | 535,00 | 98 493,50 | 2024_OTSKP |
|             |        |  | Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.<br>Poplatek za skládku v "015111"                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |        |           |            |

Nezpevněné podklady komunikace dle diagnostiky zpráva č. 0821 V235027B  
půjde o písek a zeminu:  
 $558 \cdot (0,69 - 0,21) = 267,8 \text{ [A]}$   
Plocha dle ACAD \* (celková tl. nových vrtev bez sanace - tl. odstraněných asf.)  
 $A - 20,9 - 62,8 = 184,1 \text{ [B]}$   
předpoklad: část odkopů pod odstraňovanými vrstvami bude realizována  
bouráním SC příp. dlažby, proto ponížení odkopu o kubatury jenž je součástí  
položek "113348.X a 113378.X"

Položka zahrnuje:  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.  
Položka nezahrnuje:  
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství  
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento  
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

|    |        |   |                                                             |    |      |          |           |            |
|----|--------|---|-------------------------------------------------------------|----|------|----------|-----------|------------|
| 11 | 113348 | X | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 20,9 | 1 840,00 | 38 456,00 | 2024_OTSKP |
|----|--------|---|-------------------------------------------------------------|----|------|----------|-----------|------------|

Jen se souhlasem investora!  
Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.  
Poplatek za skládku v "015140.X"

Odstranění případné vrstvy z SC (předpoklad na základě blízké realizované stavby)  
 $558 \cdot (0,15) = 83,7 \text{ [A]}$   
Plocha dle ACAD \* (předpokládaná tl.)  
 $A \cdot 0,25 = 20,9 \text{ [B]}$   
předpoklad 25 procent podkladu vrstva z SC bourání v "113348.X"  
75 procent dlažba z kostky odstranění v položce "113378.X"

Položka zahrnuje:  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.  
Položka nezahrnuje:  
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství  
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento  
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

|    |        |   |                                                                  |    |      |        |           |            |
|----|--------|---|------------------------------------------------------------------|----|------|--------|-----------|------------|
| 12 | 113378 | X | ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM | M3 | 62,8 | 830,00 | 52 124,00 | 2024_OTSKP |
|----|--------|---|------------------------------------------------------------------|----|------|--------|-----------|------------|

Jen se souhlasem investora!  
Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.  
Poplatek za skládku v "015330.X"

Odstranění případné vrstvy z dlažby (předpoklad dle diagnostiky zpráva č. 0821 V235027B)  
 $558 \cdot (0,15) = 83,7 \text{ [A]}$   
Plocha dle ACAD \* (předpokládaná tl.)  
 $A \cdot 0,75 = 62,8 \text{ [B]}$   
předpoklad 25 procent podkladu vrstva z SC bourání v "113348.X"  
75 procent dlažba z kostky odstranění v položce "113378.X"

Položka zahrnuje:  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.  
Položka nezahrnuje:  
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství  
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento  
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

|    |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |          |            |            |
|----|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|------------|------------|
| 15 | 11372  | A | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 181,2 | 1 450,00 | 262 740,00 | 2024_OTSKP |
|    |        |   | Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele => bez poplatku za skládku.<br>Dle diagnostiky zpráva č. 0821 V235027B jde o materiály ZAS-T1 dle 130/2019 Sb.                                                                                                                                                                                                             |    |       |          |            |            |
|    |        |   | <i>Celoplošné frézování tl. 120mm<br/>(432+126+952)*0,12=181,2 [A]<br/>(plocha dle ACAD)*tl</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |          |            |            |
|    |        |   | Položka zahrnuje:<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.<br>Položka nezahrnuje:<br>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |       |          |            |            |
| 14 | 11372  | B | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 38,9  | 1 450,00 | 56 405,00  | 2024_OTSKP |
|    |        |   | Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele => bez poplatku za skládku.<br>Dle diagnostiky zpráva č. 0821 V235027B jde o materiály ZAS-T1 dle 130/2019 Sb.                                                                                                                                                                                                             |    |       |          |            |            |
|    |        |   | <i>Frézování zbývajících asf. po staničení cca km. 0,100<br/>432*(0,21-0,12)=38,9 [A]<br/>plocha dle ACAD * (celková tl. asf. dle diagnos. - již odstraněno v 11372.A)</i>                                                                                                                                                                                               |    |       |          |            |            |
|    |        |   | Položka zahrnuje:<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.<br>Položka nezahrnuje:<br>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |       |          |            |            |
| 16 | 113764 |   | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M  | 235,5 | 115,00   | 27 082,50  | 2024_OTSKP |
|    |        |   | Pro pokládku ohradu po polovinách + úprava v napojení ZÚ a KÚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |          |            |            |
|    |        |   | <i>210=210,0 [A] středová<br/>10,5+15=25,5 [B] ZÚ + KÚ<br/>Celkem: A+B=235,5 [C]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |          |            |            |
|    |        |   | Položka zahrnuje:<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                                               |    |       |          |            |            |
| 18 | 123738 |   | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 167,4 | 437,00   | 73 153,80  | 2024_OTSKP |
|    |        |   | Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.<br>Poplatek za skládku v "015111"                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |          |            |            |
|    |        |   | <i>Sanace podloží:<br/>(432+126)*0,30=167,4 [B]<br/>(plocha dle situace ACAD)*tl.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |          |            |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                     |    |       |       |          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|----|-------|-------|----------|-------------|
| Položka zahrnuje:<br>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování<br>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>Položka nezahrnuje:<br>- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |       |                                                     |    |       |       |          |             |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 167,4 | 15,00 | 2 511,00 | 2024__OTSKP |
| Pro položky:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                     |    |       |       |          |             |
| "123738" 167,4=167,4 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                     |    |       |       |          |             |
| Položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br>- svahování, uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                     |    |       |       |          |             |

|    |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |        |           |            |
|----|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|-----------|------------|
| 22 | 17481  | B       | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3         | 7,6   | 722,00 | 5 487,20  | 2024_OTSKP |
|    |        |         | lože pod bet. patkou žul. dvojřádku<br>mat. ŠDb 0/32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |        |           |            |
|    |        |         | nový:<br>164*0,25*0,1=4,1 [B]<br>délka dle ACAD * š.*tl<br>předlaždovaný<br>35*0,1=3,5 [A]<br>Plocha*tl.<br>Celkem: B+A=7,6 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |        |           |            |
|    |        |         | Položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>Položka nezahrnuje:<br>- x |            |       |        |           |            |
| 24 | 18110  |         | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2         | 475,0 | 28,00  | 13 300,00 | 2024_OTSKP |
|    |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |        |           |            |
|    |        |         | 475=475,0 [A]<br>Plocha dle ACAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |        |           |            |
|    |        |         | Položka zahrnuje:<br>- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |       |        |           |            |
| 2  |        | Základy |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 242 025,80 |       |        |           |            |
| 27 | 21197  |         | OPLÁSTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2         | 509,6 | 48,00  | 24 460,80 | 2024_OTSKP |
|    |        |         | Separční netkaná geotextilie kolem rýhy trativodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |        |           |            |
|    |        |         | 182*2,8=509,6 [A]<br>Délka dle ACAD * délka v př. řezu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |        |           |            |
|    |        |         | Položka zahrnuje:<br>- dodávku a uložení předepsané fólie včetně potřebných přesahů<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu<br>Položka nezahrnuje:<br>- x<br>Způsob měření:<br>- přesahy se nezapočítávají do výměry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |        |           |            |
| 25 | 212635 |         | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M          | 182,0 | 295,00 | 53 690,00 | 2024_OTSKP |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                      |           |       |          |            |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|------------|------------|--|
| <div>Komplet práce a materiály včetně výkopu viz. tech. spec..<br/>PODÉLNÝ TRATIVOD ZÁSYP Z DR. KAMENIVA 8/16 DRENÁŽ Z TRUBEK PVC DN 150,<br/>SN8, POLOPERFOROVANÉ; BETONOVÉ LOŽE<br/>Poplatek za skládku v "015111" 0,3m2 x 182m = 55m3</div> <div>182=182,0 [A]<br/>Délka dle situace ACAD</div> <div>Položka zahrnuje:<br/>- platí pro kompletní konstrukce trativodů:<br/>- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp<br/>- zřízení spojovací vrstvy<br/>- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu<br/>- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu<br/>- obsyp trativodu předepsaným materiálem<br/>- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL<br/>- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy<br/>Položka nezahrnuje:<br/>- opláštění z geotextilie, fólie</div> |        |                                                      |           |       |          |            |            |  |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21452  | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO                   | M3        | 142,5 | 1 150,00 | 163 875,00 | 2024_OTSKP |  |
| <div>VÝMĚNA PODLOŽÍ V AKTIVNÍ ZÓNĚ TL. 300 mm NENAMRZAVÝ MATERIÁL (FRAKCE &lt;125mm)<br/>Sanace podloží:<br/>(475)*0,30=142,5 [B]<br/>(plocha)*tl</div> <div>Položka zahrnuje:<br/>- dodávku předepsaného kameniva<br/>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení<br/>- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál<br/>Položka nezahrnuje:<br/>- x</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                      |           |       |          |            |            |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                      | 32 528,00 |       |          |            |            |  |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45131A | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 | M3        | 7,6   | 4 280,00 | 32 528,00  | 2024_OTSKP |  |
| <div>C 20/25 n XF3<br/>Lože dvojřádku z kostky<br/>nový dvojřádek:<br/>164*0,25*0,1=4,1 [A]<br/>délka * š*tl<br/>předlažďovaný:<br/>35*0,1=3,5 [B]<br/>Plocha * tl.<br/>Celkem: A+B=7,6 [C]</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                      |           |       |          |            |            |  |

Položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Položka nezahrnuje:

- x

| 5  |        | Komunikace                                                                                        | 2 778 615,60 |       |          |            |            |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------|------------|------------|
| 29 | 56140F | SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 5/6                                                       | M3           | 95,0  | 3 788,00 | 359 860,00 | 2024_OTSKP |
|    |        | SMĚS STMELENÁ CEMENTEM SC C5/6 tl. 200mm dle ČSN 73 6126-1                                        |              |       |          |            |            |
|    |        | 475*0,2=95,0 [A]                                                                                  |              |       |          |            |            |
|    |        | Plocha dle ACAD * tl.                                                                             |              |       |          |            |            |
|    |        | Položka zahrnuje:                                                                                 |              |       |          |            |            |
|    |        | - dodání směsi v požadované kvalitě                                                               |              |       |          |            |            |
|    |        | - očištění podkladu                                                                               |              |       |          |            |            |
|    |        | - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce |              |       |          |            |            |
|    |        | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů |              |       |          |            |            |
|    |        | - úpravu napojení, ukončení                                                                       |              |       |          |            |            |
|    |        | - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže                                               |              |       |          |            |            |
|    |        | Položka nezahrnuje:                                                                               |              |       |          |            |            |
|    |        | - postřiky, nátěry                                                                                |              |       |          |            |            |
| 30 | 56330  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI                                                                    | M3           | 118,8 | 1 450,00 | 172 260,00 | 2024_OTSKP |
|    |        | ŠTĚRKODRT ŠDa 0/63 Ge tl. 250 mm dle ČSN 73 6126-1                                                |              |       |          |            |            |
|    |        | 475*0,25=118,8 [A]                                                                                |              |       |          |            |            |
|    |        | Plocha dle ACAD * tl.                                                                             |              |       |          |            |            |

Položka zahrnuje:  
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
Položka nezahrnuje:  
- postřiky, nátěry

|    |        |   |                                                |    |         |       |           |            |
|----|--------|---|------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|------------|
| 31 | 572214 | A | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 1 427,0 | 18,00 | 25 686,00 | 2024_OTSKP |
|----|--------|---|------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|------------|

Pod vrstvou SMA 11S  
SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIKOVANÉ KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZE 0,3 kg/m2 PS-CP dle ČSN 73 6129  
475+952=1 427,0 [A]  
*Plocha dle ACAD*

Položka zahrnuje:  
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení  
Položka nezahrnuje:  
- x

|    |        |   |                                                |    |         |       |           |            |
|----|--------|---|------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|------------|
| 32 | 572214 | B | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 1 427,0 | 18,00 | 25 686,00 | 2024_OTSKP |
|----|--------|---|------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|------------|

Pod vrstvou ACL 22S  
SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIKOVANÉ KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZE 0,4 kg/m2 PS-CP dle ČSN 73 6129  
475+952=1 427,0 [A]  
*Plocha dle ACAD*

Položka zahrnuje:  
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení  
Položka nezahrnuje:  
- x

|    |        |   |                                                |    |       |       |          |            |
|----|--------|---|------------------------------------------------|----|-------|-------|----------|------------|
| 33 | 572214 | C | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 475,0 | 18,00 | 8 550,00 | 2024_OTSKP |
|----|--------|---|------------------------------------------------|----|-------|-------|----------|------------|

Pod vrstvou ACP 22S  
SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIKOVANÉ KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZE 0,5 kg/m2 PS-CP dle ČSN 73 6129  
475=475,0 [A]  
*Plocha dle ACAD*

Položka zahrnuje:  
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení  
Položka nezahrnuje:  
- x

|    |        |  |                                                                |    |         |        |            |            |
|----|--------|--|----------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|------------|
| 34 | 574D78 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM | M2 | 1 427,0 | 681,00 | 971 787,00 | 2024_OTSKP |
|----|--------|--|----------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|------------|

ASFALTOVÝ BETON LOŽNÍ S MODIFIKOVANÝM ASFALTEM ACL 22S PMB 25/55-60 tl. 80 mm dle: ČSN 73 6121  
475+952=1 427,0 [A]  
*Plocha dle ACAD*

|    |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |        |            |            |
|----|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|------------|------------|
|    |        |   | Položka zahrnuje:<br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>Položka nezahrnuje:<br>- postřiky, nátěry<br>- těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |    |       |        |            |            |
| 35 | 574F58 | A | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 60MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 491,8 | 549,00 | 269 998,20 | 2024_OTSKP |
|    |        |   | ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ S MODIFIKOVANÝM ASFALTEM, ACP 22S PMB 25/55-60 tl. 60mm dle ČSN 73 6121<br><i>475=475,0 [A]</i><br><i>84*0,2=16,8 [B] rozšíření ACP 22+ oproti SMA 11+ v napojení výměny celé konstrukce na oblast s výměnou dvou vrstev</i><br><i>Celkem: A+B=491,8 [C]</i><br><i>Plocha dle ACAD</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |        |            |            |
|    |        |   | Položka zahrnuje:<br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>Položka nezahrnuje:<br>- postřiky, nátěry<br>- těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |    |       |        |            |            |
| 36 | 574F58 | B | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 60MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 508,6 | 549,00 | 279 221,40 | 2024_OTSKP |
|    |        |   | ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ S MODIFIKOVANÝM ASFALTEM, ACP 22S PMB 25/55-60 tl. 60mm dle ČSN 73 6121<br><i>475=475,0 [A]</i><br><i>84*0,4=33,6 [B] rozšíření ACP 22+ oproti SMA 11+ v napojení výměny celé konstrukce na oblast s výměnou dvou vrstev</i><br><i>Celkem: A+B=508,6 [C]</i><br><i>Plocha dle ACAD</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |        |            |            |

|    |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |          |            |            |
|----|--------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|------------|
|    |        |  | Položka zahrnuje:<br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>Položka nezahrnuje:<br>- postřiky, nátěry<br>- těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                    |    |         |          |            |            |
| 37 | 574J54 |  | ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11S TL. 40MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2 | 1 427,0 | 401,00   | 572 227,00 | 2024_OTSKP |
|    |        |  | ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ S MODIFIKOVANÝM ASFALTEM SMA 11S PMB 25/55-60; tl 40 mm dle ČSN 73 6121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |          |            |            |
|    |        |  | 475+952=1 427,0 [A]<br>Plocha dle ACAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |          |            |            |
|    |        |  | Položka zahrnuje:<br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>Položka nezahrnuje:<br>- postřiky, nátěry<br>- těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                    |    |         |          |            |            |
| 38 | 58212  |  | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 41,0    | 1 440,00 | 59 040,00  | 2024_OTSKP |
|    |        |  | PRÍDLAŽBA Z KAMENNÝCH KOSTEK 100x100mm DO BET. LOŽE C 20/25 n XF3 tl. 100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |          |            |            |
|    |        |  | Nové lože v pol. "45131A"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |          |            |            |
|    |        |  | Dvojřádek z kostky<br>164*0,25=41,0 [A]<br>délka dle ACAD * š.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |          |            |            |
|    |        |  | Položka zahrnuje:<br>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak<br>Položka nezahrnuje:<br>- postřiky, nátěry<br>- těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |    |         |          |            |            |

|    |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |      |           |            |            |
|----|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|------------|------------|
| 40 | 587201 |   | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2  | 35,0 | 980,00    | 34 300,00  | 2024_OTSKP |
|    |        |   | Předláždění stávajícího žulového dvojřádku.<br>Odstranění starého bet. lože "966158"<br>Nové lože v pol. "45131A"<br><i>35=35,0 [A]</i><br><i>Plocha dle ACAD</i><br>Položka zahrnuje:<br>- pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)<br>- nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)<br>- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>Položka nezahrnuje:<br>- doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582) |     |      |           |            |            |
|    | 8      |   | Potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |           | 121 077,00 |            |
| 44 | 897544 |   | VPUSŤ ODVOD ŽLABU Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 250MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KUS | 1,0  | 22 000,00 | 22 000,00  | 2024_OTSKP |
|    |        |   | <i>1=1,0 [A]</i><br>Položka zahrnuje:<br>- dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže<br>Položka nezahrnuje:<br>- předepsané podkladní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |           |            |            |
| 47 | 89921  |   | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KUS | 2,0  | 16 250,00 | 32 500,00  | 2024_OTSKP |
|    |        |   | Včetně veškerých materiálů a prací<br><i>2=2,0 [A]</i><br>Položka zahrnuje:<br>- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |      |           |            |            |
| 46 | 89922  | B | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KUS | 1,0  | 16 220,00 | 16 220,00  | 2024_OTSKP |
|    |        |   | Km cca. 0,140 vpravo<br>Včetně veškerých materiálů a prací<br><i>1=1,0 [A]</i><br>Položka zahrnuje:<br>- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |           |            |            |
| 49 | 89923  |   | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KUS | 1,0  | 9 785,00  | 9 785,00   | 2024_OTSKP |
|    |        |   | Včetně veškerých materiálů a prací nutných k osazení nové podobrubníkové vpusti.<br><i>1=1,0 [A]</i><br>Položka zahrnuje:<br>- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |           |            |            |
| 50 | 89952  |   | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3  | 0,8  | 3 840,00  | 3 072,00   | 2024_OTSKP |
|    |        |   | Souvisí s pol. "899901"<br><i>(3)*0,25=0,8 [A]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      |           |            |            |

|                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                        |  | Položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                        |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li><li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li><li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li><li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li><li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,</li><li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li><li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li><li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li><li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li><li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li><li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li><li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li><li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li><li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li><li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li></ul> |  |
|                                                        |  | Položka nezahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                        |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- x</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 2+1=3,0 [A]                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Trativod+podélný odvodňovač                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                        |  | Položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                        |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- řez na potrubí</li><li>- dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                        |  | Položka nezahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                        |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- x</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Ostatní konstrukce a práce                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TR 3 - DODÁVKA A MONT  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 1=1,0 [A]                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                        |  | Položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                        |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                        |  | Položka nezahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                        |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- x</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TR 3 - MONT S PŘESUNEM |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 1=1,0 [A]                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Položka zahrnuje:<br>- dopravu demontované značky z dočasné skládky<br>- osazení a montáž značky na místě určeném projektem<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>Položka nezahrnuje:<br>- dodávku značky                                              |  |  |
| DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TR 3 - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 9=9,0 [A]<br>1=1,0 [B] přemísťování na sloup VO                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| Položka zahrnuje:<br>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                            |  |  |
| DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 3 - DODÁVKA A MONT                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 2=2,0 [A]                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Položka zahrnuje:<br>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                     |  |  |
| SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 4+1=5,0 [A]                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| Položka zahrnuje:<br>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                            |  |  |
| SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                           |  |  |
| 2=2,0 [A]                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Položka zahrnuje:<br>- sloupky<br>- upevňovací zařízení<br>- osazení (betonová patka, zemní práce)<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                         |  |  |
| VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA                                                                                                                                                                                            |  |  |
| V4(0,25) 349*0,25=87,3 [A]<br>V1a(0,125) 231*0,125=28,9 [B]<br>V2b(3/1,5/0,125) 84*0,5*0,125=5,3 [C]<br>V5(0,5) 9,5*0,5=4,8 [D]<br>V13 19,5=19,5 [E]<br>V7a 24*0,5=12,0 [F]<br>V9a 24,2=24,2 [G]<br>V15 6,6=6,6 [H]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=188,6 [I] |  |  |

|    |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |          |            |            |
|----|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|------------|------------|
|    |        |  | Položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu<br>- předznačení a reflexní úpravu<br>Položka nezahrnuje:<br>- x<br>Způsob měření:<br>- měří se pouze natíraná plocha                                                                                                                                     |    |       |          |            |            |
| 59 | 915221 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA                                                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 188,6 | 410,00   | 77 326,00  | 2024_OTSKP |
|    |        |  | <i>V4(0,25) 349*0,25=87,3 [A]</i><br><i>V1a(0,125) 231*0,125=28,9 [B]</i><br><i>V2b(3/1,5/0,125) 84*0,5*0,125=5,3 [C]</i><br><i>V5(0,5) 9,5*0,5=4,8 [D]</i><br><i>V13 19,5=19,5 [E]</i><br><i>V7a 24*0,5=12,0 [F]</i><br><i>V9a 24,2=24,2 [G]</i><br><i>V15 6,6=6,6 [H]</i><br><i>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=188,6 [I]</i> |    |       |          |            |            |
|    |        |  | Položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu<br>- předznačení a reflexní úpravu<br>Položka nezahrnuje:<br>- x<br>Způsob měření:<br>- měří se pouze natíraná plocha                                                                                                                                     |    |       |          |            |            |
| 62 | 919114 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM                                                                                                                                                                                                                                                                            | M  | 95,0  | 244,00   | 23 180,00  | 2024_OTSKP |
|    |        |  | <i>Začátek úseku s celkovou výměnou konstrukce:</i><br><i>11=11,0 [A]</i><br><i>Rozhraní úpravy s celkovou výměnou konstrukce a plochou s novou tl 80+40mm</i><br><i>84=84,0 [B]</i><br><i>Celkem: A+B=95,0 [C]</i>                                                                                                     |    |       |          |            |            |
|    |        |  | Položka zahrnuje:<br>- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce<br>- spotřeba vody<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                   |    |       |          |            |            |
| 63 | 931324 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2                                                                                                                                                                                                                                                                | M  | 235,5 | 89,00    | 20 959,50  | 2024_OTSKP |
|    |        |  | Pro pokládku ohradu po polovinách + úprava v napojení ZÚ a KÚ<br><i>210=210,0 [A] středová</i><br><i>10,5+15=25,5 [B] ZÚ + KÚ</i><br><i>Celkem: A+B=235,5 [C]</i>                                                                                                                                                       |    |       |          |            |            |
|    |        |  | Položka zahrnuje:<br>- dodávku a osazení předepsaného materiálu<br>- očištění ploch spáry před úpravou<br>- očištění okolí spáry po úpravě<br>Položka nezahrnuje:<br>- těsnící profil                                                                                                                                   |    |       |          |            |            |
| 64 | 93544  |  | ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBET SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET MŘÍŽÍ                                                                                                                                                                                                                                                             | M  | 16,0  | 9 874,00 | 157 984,00 | 2024_OTSKP |
|    |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |          |            |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16=16,0 [A]<br>pozn 1m délky jako díl se napojením "897544"                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Položka zahrnuje:<br>-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže<br>- spárování, úpravy vtoku a výtoku<br>- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování<br>- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě<br>Položka nezahrnuje:<br>- x |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                     |    |     |          |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|----|-----|----------|-----------|------------|
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 966158 | BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 7,9 | 2 326,00 | 18 375,40 | 2024 OTSKP |
| Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.<br>Poplatek za skládku v "015140"<br>Lože bourané kostky<br>44=44,0 [A] plocha dle situace ACAD<br>A*0,10=4,4 [B]<br>Plocha * tl.<br><br>Lože předlažďované kostky (dvojřádku)<br>35=35,0 [E] plocha dle situace ACAD<br>E*0,10=3,5 [H]<br>Plocha * tl.<br><br>Celkem: B+H=7,9 [G]                                                                                                                                                                                                |        |                                                     |    |     |          |           |            |
| Položka zahrnuje:<br>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii<br>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů<br>Položka nezahrnuje:<br>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) |        |                                                     |    |     |          |           |            |

Aspe®

Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

L-23-022-000 Úprava I/55 v úseku Zbrodek-Karlova

SO 101 Silnice I/55

SO 101.2 Silnice I/55 odvodnění UV

SO 101.2

124 124,70

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | Jednotková cena |          | Cenová soustava |
|------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5  | 6        | Jednotková      | Celkem   | 11              |
| 0          |             |          | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          | 9               | 10       |                 |
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 3 402,00        |          |                 |
| 5          | 015111      |          | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T  | 37,8     | 90,00           | 3 402,00 | 2024_OTSKP      |
|            |             |          | "131738.A" 5,3*2,0=10,6 [A]<br>"132738" 3,0*2,0=6,0 [D]<br>"131738" 10,6*2,0=21,2 [F]<br>Celkem: A+D+F=37,8 [G]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |                 |          |                 |
|            |             |          | 1. Položka obsahuje:<br>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu<br>2. Položka neobsahuje:<br>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů<br>3. Způsob měření:<br>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. |    |          |                 |          |                 |
| 1          |             |          | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          | 28 976,50       |          |                 |
| 6          | 131738      |          | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 10,6     | 840,00          | 8 904,00 | 2024_OTSKP      |
|            |             |          | Odstranění komunikace součást SO101.1<br>počet a rozměry dle ACAD<br>odvozná vzdálenost v režii zhotovitele<br>km 0,080 vpravo<br>výkop pro vpustí nové (sloučený výkop pro odbourání staré a osazení nové)<br>(1,63*1,63*2,0)*1=5,3 [D] (půdorysný rozměr * půdorysný rozměr * hl. výkopu) * počet<br>km 0,080 vlevo<br>(1,63*1,63*2,0)*1=5,3 [E] (půdorysný rozměr * půdorysný rozměr * hl. výkopu) * počet<br>Celkem: D+E=10,6 [F]                                                                                                                                 |    |          |                 |          |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| Položka zahrnuje:<br>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>Položka nezahrnuje:<br>- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |        |   |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 131738 | A |
| HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |   |
| Odstranění komunikace součást SO101.1<br>počet a rozměry dle ACAD<br>odvozná vzdálenost v režii zhotovitele<br><i>km cca 0,142 vlevo</i><br><i>výkop pro vpustí rušené (bez náhrady)</i><br><i>(1,63*1,63*2,0)*1=5,3 [F] (půdorysný rozměr * půdorysný rozměr * hl. výkopu) * počet</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |   |

|  |  |  |    |     |        |          |            |
|--|--|--|----|-----|--------|----------|------------|
|  |  |  | M3 | 5,3 | 840,00 | 4 452,00 | 2024_OTSKP |
|--|--|--|----|-----|--------|----------|------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Položka zahrnuje:<br>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>Položka nezahrnuje:<br>- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |        |                                                                                                                                                                                                                    |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 132738 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM<br>Výkop rýhy pro přípojky nových vpustí.<br>odvozná vzdálenost v režii zhotovitele<br>$(1+1)*1,5*1,0=3,0 [B]$<br><i>Délky * hl. * š. dle situace ACAD</i> |

|  |  |  |    |     |        |          |            |
|--|--|--|----|-----|--------|----------|------------|
|  |  |  | M3 | 3,0 | 840,00 | 2 520,00 | 2024_OTSKP |
|--|--|--|----|-----|--------|----------|------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Položka zahrnuje:<br>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>Položka nezahrnuje:<br>- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|    |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |      |        |          |            |
|----|-------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|----------|------------|
| 10 | 17120 |   | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 18,9 | 15,00  | 283,50   | 2024_OTSKP |
|    |       |   | Manipulace pro mat. pro položky:<br>"131738.A" 5,3=5,3 [A]<br>"131738" 10,6=10,6 [F]<br>"132738" 3,0=3,0 [D]<br>Celkem: A+F+D=18,9 [G]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |      |        |          |            |
|    |       |   | Položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br>- svahování, uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>Položka nezahrnuje:<br>- x |    |      |        |          |            |
| 11 | 17481 | A | ZÁSYPAK A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 5,3  | 722,00 | 3 826,60 | 2024_OTSKP |

|                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| materiál ŠD 0/32                                                                                                                                                         |  |
| zásyp pro vpustí rušené (bez náhrady)                                                                                                                                    |  |
| (1,63*1,63*2,0)*1=5,3 [F] (půdorysný rozměr * půdorysný rozměr * hl. výkopu) * počet                                                                                     |  |
| Položka zahrnuje:                                                                                                                                                        |  |
| - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace                                                                        |  |
| - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností                                |  |
| - hutnění i různé míry hutnění                                                                                                                                           |  |
| - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                  |  |
| - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění                                                                                                |  |
| - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech                                                                                          |  |
| - ztížené ukládání sypaniny pod vodu                                                                                                                                     |  |
| - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek                                                                                              |  |
| - spouštění a nošení materiálu                                                                                                                                           |  |
| - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy                                                                                                          |  |
| - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě                                                                                                                           |  |
| - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti                                                                                                              |  |
| - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |  |
| Položka nezahrnuje:                                                                                                                                                      |  |
| - x                                                                                                                                                                      |  |

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ |  |
| Zásyp rýh od přípojek vpustí             |  |
| ŠD 0/32                                  |  |
| (1+1)*1,5*1,0=3,0 [A]                    |  |
| délky přípojek odečteny ze situace ACAD  |  |

|                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Položka zahrnuje:                                                                                                                                                        |  |
| - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace                                                                        |  |
| - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností                                |  |
| - hutnění i různé míry hutnění                                                                                                                                           |  |
| - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                  |  |
| - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění                                                                                                |  |
| - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech                                                                                          |  |
| - ztížené ukládání sypaniny pod vodu                                                                                                                                     |  |
| - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek                                                                                              |  |
| - spouštění a nošení materiálu                                                                                                                                           |  |
| - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy                                                                                                          |  |
| - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě                                                                                                                           |  |
| - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti                                                                                                              |  |
| - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |  |
| Položka nezahrnuje:                                                                                                                                                      |  |
| - x                                                                                                                                                                      |  |

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ |  |
| materiál ŠD 0/32                         |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <i>zásyp kolem nových vpustí</i><br>$((1,63*1,63)-(3,14*0,315*0,315))*1,7*2=8,0 [l]$ (půdorysný rozměr * půdorysný rozměr * hl. výkopu) * počet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>Položka nezahrnuje:<br>- x |  |
| OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Krycí a boční obsyp přípojky vpustí (trubka PVC DN 150)<br>kamenivo fr. 0/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <i>délka přípojek x plocha v příčném řezu:</i><br>$(1+1)*0,506=1,0 [A]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>Položka nezahrnuje:<br>- x<br>Způsob měření:<br>- zemina vytlačena potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|    |        |                                                                                  |          |     |          |          |            |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------|----------|------------|
| 16 | 18110  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I                                        | M2       | 7,3 | 28,00    | 204,40   | 2024_OTSKP |
|    |        | úprava pláně výkopu                                                              |          |     |          |          |            |
|    |        | (1+1)*1,0=2,0 [A] pro přípojky                                                   |          |     |          |          |            |
|    |        | 1,63*1,63*2,0=5,3 [B] UV                                                         |          |     |          |          |            |
|    |        | Celkem: A+B=7,3 [C]                                                              |          |     |          |          |            |
|    |        | Položka zahrnuje:                                                                |          |     |          |          |            |
|    |        | - úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. |          |     |          |          |            |
|    |        | Položka nezahrnuje:                                                              |          |     |          |          |            |
|    |        | - x                                                                              |          |     |          |          |            |
| 4  |        | Vodorovné konstrukce                                                             | 6 146,20 |     |          |          |            |
| 17 | 451312 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15                             | M3       | 1,7 | 3 456,00 | 5 875,20 | 2024_OTSKP |
|    |        | Beton C12/15                                                                     |          |     |          |          |            |
|    |        | U nově budovaných vpust                                                          |          |     |          |          |            |
|    |        | podkladní beton tl. 0,1m:                                                        |          |     |          |          |            |
|    |        | (1,63*1,63*0,1)*2=0,5 [A]                                                        |          |     |          |          |            |
|    |        | (půdorysná plocha * tl.) * počet kusů                                            |          |     |          |          |            |
|    |        | betonový prstenec kolem dna vpustí:                                              |          |     |          |          |            |
|    |        | ((1,63*1,63*0,25)-(3,14*0,315*0,315*0,25))*2=1,2 [B]                             |          |     |          |          |            |
|    |        | ((půdorysná plocha celková * tl.)-(půdorysná plocha skruží * tl.)) * počet kusu  |          |     |          |          |            |
|    |        | Celkem: A+B=1,7 [C]                                                              |          |     |          |          |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                 |                  |     |          |          |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|------------------|-----|----------|----------|------------|
| Položka zahrnuje:<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,<br>Položka nezahrnuje:<br>- x |       |                                                 |                  |     |          |          |            |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45157 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3               | 0,2 | 1 355,00 | 271,00   | 2024_OTSKP |
| Podsyp potrubí přípojek z PVC DN 100 z kameniva těžného tl. 100<br>Frakce 0/4<br>$1,0*0,1*(1+1)=0,2 [A]$<br><i>Délka přípojek dle situace ACAD</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                 |                  |     |          |          |            |
| Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsaného kameniva<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení<br>- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                 |                  |     |          |          |            |
| <b>8 Potrubí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                 | <b>78 100,00</b> |     |          |          |            |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 87433 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM | M                | 2,0 | 4 800,00 | 9 600,00 | 2024_OTSKP |
| Přípojka vpustí PVC DN 150 SN8 včetně tvarovek a kolen<br>$1+1=2,0 [A]$<br><i>Délky přípojek dle situace ACAD</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                 |                  |     |          |          |            |

|    |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|----|-------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|    |       |   | Položka zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnění materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon)<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách<br>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody<br>Položka nezahrnuje:<br>- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci |  |  |  |  |  |
| 24 | 89712 | A | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|    |       |   | ULIČNÍ DEŠŤOVÁ VPUSŤ SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU<br>Zřízení vpustí kompletní práce a materiál.<br>Typ vpustí dle výkresu odvodnění.<br>Včetně kalového koše materiál Zn<br>mříž D400<br><i>1=1,0 [A]</i><br><i>Počet vpustí dle situace ACAD</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|    |       |   | Položka zahrnuje:<br>- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- předepsané podkladní konstrukce<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| 23 | 89712 | B | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|    |       |   | ULIČNÍ DEŠŤOVÁ VPUSŤ SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU - PODOBRUBNÍKOVÁ<br>Zřízení vpustí kompletní práce a materiál.<br>Typ vpustí dle výkresu odvodnění.<br>Včetně kalového koše materiál Zn<br>mříž D400<br><i>1=1,0 [A]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|    |       |   | Položka zahrnuje:<br>- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- předepsané podkladní konstrukce<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |

| 9  |       | Ostatní konstrukce a práce                                                             | 7 500,00 |     |          |            |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------|------------|
| 33 | 96687 | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH                                                  | KUS      | 3,0 | 2 500,00 | 2024 OTSKP |
|    |       | Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele => bez poplatku za skládku               |          |     |          |            |
|    |       | Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.                                                |          |     |          |            |
|    |       | 3=3,0 [A]                                                                              |          |     |          |            |
|    |       | Položka zahrnuje:                                                                      |          |     |          |            |
|    |       | - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,                     |          |     |          |            |
|    |       | - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,           |          |     |          |            |
|    |       | - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,       |          |     |          |            |
|    |       | Položka nezahrnuje:                                                                    |          |     |          |            |
|    |       | - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  |          |     |          |            |
|    |       | bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento |          |     |          |            |
|    |       | fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)                                    |          |     |          |            |



Firma:

## Soupis prací objektu

Stavba: L-23-022-000 Úprava I/55 v úseku Zbrodek-Karlova

SO 122

147 971,60

Rozpočet: SO 122 Ulice Chaloupky

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | Jednotková cena |          | Cenová soustava |
|------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------|-----------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | Jednotková      | Celkem   |                 |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5  | 6        | 9               | 10       | 11              |
| 0          |             |          | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |                 | 1 140,00 |                 |
| 1          | 015130      |          | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | T  | 7,0      | 120,00          | 840,00   | 2024_OTSKP      |
|            |             |          | "113138" 2,9*2,4=7,0 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |                 |          |                 |
|            |             |          | 1. Položka obsahuje:<br>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu<br>2. Položka neobsahuje:<br>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů<br>3. Způsob měření:<br>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. |    |          |                 |          |                 |
| 2          | 015140      |          | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | T  | 1,4      | 150,00          | 210,00   | 2024_OTSKP      |
|            |             |          | "966158" 0,6*2,4=1,4 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |                 |          |                 |
|            |             |          | 1. Položka obsahuje:<br>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu<br>2. Položka neobsahuje:<br>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů<br>3. Způsob měření:<br>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. |    |          |                 |          |                 |
| 3          | 015330      |          | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | T  | 1,0      | 90,00           | 90,00    | 2024_OTSKP      |
|            |             |          | "113328" 0,5*1,9=1,0 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |                 |          |                 |
|            |             |          | 1. Položka obsahuje:<br>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu<br>2. Položka neobsahuje:<br>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů<br>3. Způsob měření:<br>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. |    |          |                 |          |                 |

| 1 |        | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 913,50 |      |          |           |            |
|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------|-----------|------------|
| 4 | 113138 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3        | 2,9  | 965,00   | 2 798,50  | 2024_OTSKP |
|   |        | Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.<br>Poplatek za skládku v "015130"<br>24*0,12=2,9 [B] oblast kostky                                                                                                                                                                                                                            |           |      |          |           |            |
|   |        | Položka zahrnuje:<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.<br>Položka nezahrnuje:<br>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |           |      |          |           |            |
| 5 | 113328 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3        | 0,5  | 535,00   | 267,50    | 2024_OTSKP |
|   |        | Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.<br>Poplatek za skládku v "015130"<br>24*0,02=0,5 [B] oblast kostky<br>Plocha dle ACAD * tl                                                                                                                                                                                                    |           |      |          |           |            |
|   |        | Položka zahrnuje:<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.<br>Položka nezahrnuje:<br>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |           |      |          |           |            |
| 6 | 11372  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3        | 6,6  | 1 450,00 | 9 570,00  | 2024_OTSKP |
|   |        | Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele => bez poplatku za skládku.<br>66*0,10=6,6 [A] oblast nového asf.<br><br>Plocha dle ACAD * tl                                                                                                                                                                                                                              |           |      |          |           |            |
|   |        | Položka zahrnuje:<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.<br>Položka nezahrnuje:<br>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |           |      |          |           |            |
| 7 | 113764 | FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M         | 28,5 | 115,00   | 3 277,50  | 2024_OTSKP |
|   |        | úprava v napojení<br>17,5+11=28,5 [A]<br>Délka dle ACAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |      |          |           |            |
|   |        | Položka zahrnuje:<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                                               |           |      |          |           |            |
| 4 |        | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13 696,00 |      |          |           |            |
| 8 | 45131A | PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3        | 3,2  | 4 280,00 | 13 696,00 | 2024_OTSKP |
|   |        | C 20/25 n XF3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |      |          |           |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Lože dvojřádku z kostky<br/> nový dvojřádek:<br/> 8*0,25*0,1=0,2 [A]<br/> délka * š*tl<br/> předlažďovaný:<br/> 6*0,1=0,6 [B]<br/> Plocha * tl.<br/> pod novou kostkou:<br/> 24*0,1=2,4 [C]<br/> Celkem: A+B+C=3,2 [D]<br/> Plocha dle ACAD * tl</p> | <p>Položka zahrnuje:<br/> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br/> - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br/> - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br/> - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,<br/> - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br/> - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br/> - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br/> - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br/> - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br/> - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br/> - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br/> - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br/> - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br/> - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br/> - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,<br/> Položka nezahrnuje:<br/> - x</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 5 |        | Komunikace                                                                             | 105 690,00 |      |       |          |            |  |
|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------|----------|------------|--|
| 9 | 572214 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2                                         | M2         | 66,0 | 18,00 | 1 188,00 | 2024_OTSKP |  |
|   |        | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIKOVANÉ KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZE 0,3 kg/m2 PS-CP ČSN 73 6129 |            |      |       |          |            |  |
|   |        | 66=66,0 [A]                                                                            |            |      |       |          |            |  |
|   |        | Plocha dle ACAD                                                                        |            |      |       |          |            |  |

Položka zahrnuje:  
 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
 - provedení dle předepsaného technologického předpisu  
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
 - úpravu napojení, ukončení  
 Položka nezahrnuje:  
 - x

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |      |          |           |            |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|-----------|------------|
| 10 | 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 66,0 | 389,00   | 25 674,00 | 2024_OTSKP |
|    |        | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 50/70 40 mm ČSN 73 6121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |          |           |            |
|    |        | 66=66,0 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |      |          |           |            |
|    |        | Plocha dle ACAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |      |          |           |            |
|    |        | Položka zahrnuje:<br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>Položka nezahrnuje:<br>- postřiky, nátěry<br>- těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |    |      |          |           |            |
| 11 | 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 66,0 | 538,00   | 35 508,00 | 2024_OTSKP |
|    |        | ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ VRSTVY ACL 16+ 60 mm ČSN 73 6121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |      |          |           |            |
|    |        | 66=66,0 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |      |          |           |            |
|    |        | Plocha dle ACAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |      |          |           |            |
|    |        | Položka zahrnuje:<br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>Položka nezahrnuje:<br>- postřiky, nátěry<br>- těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |    |      |          |           |            |
| 12 | 58212  | DLAŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 26,0 | 1 440,00 | 37 440,00 | 2024_OTSKP |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |      |          |           |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DLAŽDĚNÝ KRYT Z KAMENNÝCH KOSTEK 100x100mm DO BET. LOŽE C 20/25 n XF3 tl.<br>100mm<br>Nové lože v pol. "45131A"<br>24=24,0 [A]<br>PŘÍDLAŽBA Z KAMENNÝCH KOSTEK 100x100mm DO BET. LOŽE C 20/25 n XF3 tl.<br>100mm<br>Nové lože v pol. "45131A"<br>8*0,25=2,0 [B]<br>Celkem: A+B=26,0 [C]<br>Plocha dle ACAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Položka zahrnuje:<br>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak<br>Položka nezahrnuje:<br>- postřiky, nátěry<br>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |  |
| PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Předlaždění stávajícího žulového dvojřádku.<br>Odstranění starého bet. lože "966158"<br>Nové lože v pol. "45131A"<br>6=6,0 [A]<br>Plocha dle ACAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Položka zahrnuje:<br>- pod pojmem *předlaždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)<br>- nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)<br>- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>Položka nezahrnuje:<br>- doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Včetně veškerých materiálů a prací nutných k osazení nové podobrubníkové vpusti.<br>2=2,0 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| úprava v napojení<br>17,5+11=28,5 [A]<br>Délka dle ACAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| Položka zahrnuje:<br>- dodávku a osazení předepsaného materiálu<br>- očištění ploch spáry před úpravou<br>- očištění okolí spáry po úpravě<br>Položka nezahrnuje:<br>- těsnící profil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                     |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 966158 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM |
| Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.<br>Poplatek za skládku v "015140"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                     |
| <i>6*0, 1=0,6 [A] Lože předlažďované kostky</i><br><i>Plocha dle ACAD * tl</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                     |
| Položka zahrnuje:<br>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii<br>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů<br>Položka nezahrnuje:<br>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) |        |                                                     |

|    |     |          |          |            |
|----|-----|----------|----------|------------|
| M3 | 0,6 | 2 326,00 | 1 395,60 | 2024_OTSKP |
|----|-----|----------|----------|------------|



Firma:

## Soupis prací objektu

Stavba: L-23-022-000 Úprava I/55 v úseku Zbrodek-Karlova

Objekt: SO 132 Chodníky

Rozpočet: SO 132 Chodníky

SO 132

911 635,90

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | Jednotková cena |           | Cenová soustava |
|------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-----------|-----------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          | Jednotková      | Celkem    |                 |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5  | 6        | 9               | 10        | 11              |
| 0          |             |          | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |                 | 31 680,00 |                 |
| 4          | 015111      |          | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | T  | 135,4    | 90,00           | 12 186,00 | 2024_OTSKP      |
|            |             |          | "123738.A" 57,6*2,0=115,2 [A]<br>"123738.B" 10,1*2,0=20,2 [B]<br>Celkem: A+B=135,4 [C]<br>1. Položka obsahuje:<br>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu<br>2. Položka neobsahuje:<br>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů<br>3. Způsob měření:<br>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.                                                                                             |    |          |                 |           |                 |
| 5          | 015140      |          | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T  | 114,0    | 150,00          | 17 100,00 | 2024_OTSKP      |
|            |             |          | "113188" 13,7*2,0=27,4 [A]<br>"11352" 16*0,1*0,25*2,3=0,9 [B] chodníková<br>"11352" 265*0,15*0,25*2,3=22,9 [E] silniční<br>"966158" 27,3*2,3=62,8 [C]<br>Celkem: A+B+E+C=114,0 [F]<br>1. Položka obsahuje:<br>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu<br>2. Položka neobsahuje:<br>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů<br>3. Způsob měření:<br>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. |    |          |                 |           |                 |
| 6          | 015330      |          | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T  | 26,6     | 90,00           | 2 394,00  | 2024_OTSKP      |
|            |             |          | "113328" 14,0*1,9=26,6 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |                 |           |                 |

1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu  
 2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  
 3. Způsob měření:  
 Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

| 1 |        |  | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |      |          |           | 141 322,00 |  |
|---|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|-----------|------------|--|
| 1 | 11130  |  | SEJMUTÍ DRNU                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 25,5 | 48,00    | 1 224,00  | 2024_OTSKP |  |
|   |        |  | ZELEN PODÉL OBRUBY - ODHUMUSOVÁNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      |          |           |            |  |
|   |        |  | Materiál bude použit zpět na stavbě v pol "18232"                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      |          |           |            |  |
|   |        |  | 25,5=25,5 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |      |          |           |            |  |
|   |        |  | Položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      |          |           |            |  |
|   |        |  | - vodorovnou dopravu a uložení na skládku                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |      |          |           |            |  |
|   |        |  | Položka nezahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |      |          |           |            |  |
|   |        |  | - x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |      |          |           |            |  |
| 2 | 113188 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 13,7 | 1 244,00 | 17 042,80 | 2024_OTSKP |  |
|   |        |  | Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.                                                                                                                                                                                                                                             |    |      |          |           |            |  |
|   |        |  | Poplatek za skládku v "015140"                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |      |          |           |            |  |
|   |        |  | Odstraňovaná dlažba chodníku:                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |      |          |           |            |  |
|   |        |  | 219*0,06=13,1 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      |          |           |            |  |
|   |        |  | Plocha dle ACAD * tl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |      |          |           |            |  |
|   |        |  | Odstraňovaná dlažba sjezdu:                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |      |          |           |            |  |
|   |        |  | 8*0,08=0,6 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |      |          |           |            |  |
|   |        |  | Plocha dle ACAD * tl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |      |          |           |            |  |
|   |        |  | Celkem: A+B=13,7 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |          |           |            |  |
|   |        |  | Položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      |          |           |            |  |
|   |        |  | - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.                                                                                                                                                                                                                                |    |      |          |           |            |  |
|   |        |  | Položka nezahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |      |          |           |            |  |
|   |        |  | - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |      |          |           |            |  |
| 3 | 113328 |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 14,0 | 535,00   | 7 490,00  | 2024_OTSKP |  |
|   |        |  | Lože HDK 4/8 odstraňovaných dlážděných ploch.                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |      |          |           |            |  |
|   |        |  | Včetně odvozu v režii zhotovitele. Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.                                                                                                                                                                                                                                             |    |      |          |           |            |  |
|   |        |  | Poplatek za skládku v "015330"                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |      |          |           |            |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>V ploše chodníku:<br/>219*0,04=8,8 [A]<br/>Plocha dle ACAD * tl.</p> <p>V ploše sjezdu:<br/>8*0,04=0,3 [B]<br/>Plocha dle ACAD * tl.</p> <p>U předlažďovaného chodníku:<br/>78*0,04=3,1 [C]<br/>Plocha dle ACAD * tl.</p> <p>U předlažďovaného sjezdu:<br/>(44)*0,04=1,8 [D]<br/>Plocha dle ACAD * tl.<br/>Celkem: A+B+C+D=14,0 [E]</p>                                         |  |
| <p>Položka zahrnuje:<br/>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.<br/>Položka nezahrnuje:<br/>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p> |  |
| <p>ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH</p> <p>Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.<br/>Poplatek za skládku v "015140"<br/>Odstranění bet. lože v pol. "966158"</p> <p>16=16,0 [A] chodníkový<br/>249=249,0 [B] silniční<br/>Celkem: A+B=265,0 [C]<br/>Délka dle situace ACAD</p>                                       |  |
| <p>Položka zahrnuje:<br/>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.<br/>Položka nezahrnuje:<br/>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p> |  |
| <p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM</p> <p>Odkop pro zřízení nových konstrukčních vrstev pod novou a předlažďovanou dlažbou.<br/>Včetně odvozu v režii zhotovitele. Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.<br/>Poplatek za skládku v "015111"</p>                                                                                                     |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |    |      |        |          |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|------|--------|----------|------------|
| <p><i>Pod odstraňovanou dlažbou chodníku:</i><br/> 219*0,15=32,9 [A]<br/> <i>Plocha dle ACAD * tl.</i></p> <p><i>Pod odstraňovanou dlažbou sjezdu:</i><br/> 8*0,25=2,0 [B]<br/> <i>Plocha dle ACAD * tl.</i></p> <p><i>Pod předlažďovaným chodníkem:</i><br/> 78*0,15=11,7 [C]<br/> <i>Plocha dle ACAD * tl.</i></p> <p><i>Pod předlažďovaným sjezdem:</i><br/> (44)*0,25=11,0 [D]<br/> <i>Plocha dle ACAD * tl.</i><br/> <i>Celkem: A+B+C+D=57,6 [E]</i></p> |        | <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzeptění a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul> |                                                              |    |      |        |          |            |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 123738 | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 10,1 | 512,00 | 5 171,20 | 2024_OTSKP |
| <p>Odkop za obrubou a drobné odkopy.<br/> Včetně odvozu v režii zhotovitele. Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.<br/> Poplatek za skládku v "015111"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |    |      |        |          |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ZELENÉ PODÉL OBRUBY - VÝKOP<br>25,5*0,2=5,1 [A]<br>DALŠÍ DROBNÉ ODKOPY DLE POTŘEBY<br>5=5,0 [B]<br>Celkem: A+B=10,1 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Položka zahrnuje:<br>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování<br>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>Položka nezahrnuje:<br>- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |  |
| ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Pro položky<br>"123738.A" 57,6=57,6 [A]<br>"123738.B" 10,1=10,1 [B]<br>Celkem: A+B=67,7 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Položka nezahrnuje:

- x

|    |       |  |                                                     |    |     |        |          |            |
|----|-------|--|-----------------------------------------------------|----|-----|--------|----------|------------|
| 14 | 17180 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 4,9 | 645,00 | 3 160,50 | 2024_OTSKP |
|----|-------|--|-----------------------------------------------------|----|-----|--------|----------|------------|

Včetně zajištění a manipulace s vhodným materiálem

**ZELEŇ - NÁSYP**  
**32,5\*0,15=4,9 [D]**

Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Položka nezahrnuje:

- x

|    |       |   |                                          |    |      |        |           |            |
|----|-------|---|------------------------------------------|----|------|--------|-----------|------------|
| 16 | 17481 | A | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 14,4 | 976,00 | 14 054,40 | 2024_OTSKP |
|----|-------|---|------------------------------------------|----|------|--------|-----------|------------|

Drobné zásypy, dosypávky, podsypávky a dorovnávky po odbourání stávajících ploch mat. ŠDb 0/32

**187\*0,05=9,4 [A] případní dorovnáčka pod konstrukčními vrstvami chodníků**  
**5=5,0 [D] drobné zásypy a podsypy dle potřeby**  
**Celkem: A+D=14,4 [E]**

|    |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |      |        |           |            |
|----|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|-----------|------------|
|    |       |   | Položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>Položka nezahrnuje:<br>- x |    |      |        |           |            |
| 15 | 17481 | B | ZÁSYPAK A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 25,9 | 976,00 | 25 278,40 | 2024_OTSKP |
|    |       |   | klín za obrubou a ŠD lože pod patkou obruby<br><u>pod obrubou:</u><br>$(263+30) \cdot 0,15 \cdot 0,1 = 4,4 \text{ [A]}$<br>$(\text{délka}) \cdot \text{š} \cdot \text{tl}$<br>ZÁSYPAK ZEMINOU ZA OBRUBOU<br>$0,1 \cdot 168 = 16,8 \text{ [B]}$<br>ZÁSYPAK ZEMINOU ZA OBRUBOU - PŘEDLÁŽDĚNÍ<br>$0,04 \cdot 118 = 4,7 \text{ [C]}$<br><br><u>Celkem: A+B+C=25,9 [D]</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |        |           |            |
|    |       |   | Položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>Položka nezahrnuje:<br>- x |    |      |        |           |            |

|    |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |        |          |            |
|----|-------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|------------|
| 17 | 18110 |   | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 353,0 | 28,00  | 9 884,00 | 2024_OTSKP |
|    |       |   | <i>Předlažďovaný sjezd:</i><br><i>28+8,5=36,5 [A]</i><br><i>Předlažďovaný chodník:</i><br><i>82=82,0 [B]</i><br><i>Nová dlažba "kost" tl 60 mm:</i><br><i>2,5=2,5 [C]</i><br><i>Nová dlažba "parketa" tl. 60 mm</i><br><i>198=198,0 [D]</i><br><i>Nová dlažba barevná reliéfní tl. 60 mm:</i><br><i>14+7=21,0 [E]</i><br><i>Nová dlažba "kost" tl 80 mm:</i><br><i>8,5=8,5 [F]</i><br><i>Nová dlažba barevná reliéfní tl. 80 mm:</i><br><i>4,5=4,5 [G]</i><br><i>Celkem: A+B+C+D+E+F+G=353,0 [H]</i> |    |       |        |          |            |
|    |       |   | Položka zahrnuje:<br>- úpravu pláňe včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |        |          |            |
| 18 | 18130 |   | ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 32,5  | 14,00  | 455,00   | 2024_OTSKP |
|    |       |   | V místě ozelenení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |        |          |            |
|    |       |   | <i>32,5=32,5 [A]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |        |          |            |
|    |       |   | Položka zahrnuje:<br>- úpravu pláňe včetně vyrovnání výškových rozdílů<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |        |          |            |
| 22 | 18230 |   | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 3,8   | 168,00 | 638,40   | 2024_OTSKP |
|    |       |   | $32,5m^2 \times 0,15m = 5m^3$<br><i>celková potřebná kubatura</i><br><i>3,8=3,8 [A] z položky "11130"</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |        |          |            |
|    |       |   | Položka zahrnuje:<br>- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>- rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |        |          |            |
| 21 | 18230 | R | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 1,2   | 168,00 | 201,60   | 2024_OTSKP |
|    |       |   | Včetně zajištění a dovozu vhodného mat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |          |            |
|    |       |   | $32,5m^2 \times 0,15m = 5m^3$<br><i>celková potřebná kubatura</i><br><i>3,8=3,8 [A] z položky "11130"</i><br><i>5-3,8=1,2 [A] chybějící mat.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |        |          |            |
|    |       |   | Položka zahrnuje:<br>- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>- rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |        |          |            |
| 23 | 18241 |   | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 32,5  | 32,00  | 1 040,00 | 2024_OTSKP |
|    |       |   | <i>32,5=32,5 [A]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |        |          |            |

Položka zahrnuje:  
- dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu  
Položka nezahrnuje:  
- x

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |        |            |            |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|------------|------------|
| 5  |        | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                    | 330 117,50 |       |        |            |            |
| 26 | 56333  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                   | M2         | 347,5 | 225,00 | 78 187,50  | 2024_OTSKP |
|    |        | Štěrkodrt' ŠDb 0/32 Gn tl. 150mm dle ČSN 73 6126-1                                                                                                                                                                                                                            |            |       |        |            |            |
|    |        | Předlažďovaný sjezd:<br>44=44,0 [A]<br>Předlažďovaný chodník:<br>78=78,0 [B]<br>Nová dlažba "kost" tl 60 mm:<br>2,5=2,5 [C]<br>Nová dlažba "parketa" tl. 60 mm<br>208,5=208,5 [D]<br>Nová dlažba barevná reliéfní tl. 60 mm:<br>7,5+7=14,5 [E]<br>Celkem: A+B+C+D+E=347,5 [F] |            |       |        |            |            |
|    |        | Položka zahrnuje:<br>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>Položka nezahrnuje:<br>- postřiky, nátěry                             |            |       |        |            |            |
| 24 | 56335  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM                                                                                                                                                                                                                                   | M2         | 11,0  | 375,00 | 4 125,00   | 2024_OTSKP |
|    |        | Štěrkodrt' ŠDb 0/32 Gn tl. 250mm dle ČSN 73 6126-1                                                                                                                                                                                                                            |            |       |        |            |            |
|    |        | Nová dlažba "kost" tl 80 mm:<br>6=6,0 [F]<br>Nová dlažba barevná reliéfní tl. 80 mm:<br>5=5,0 [G]<br>Celkem: F+G=11,0 [H]                                                                                                                                                     |            |       |        |            |            |
|    |        | Položka zahrnuje:<br>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>Položka nezahrnuje:<br>- postřiky, nátěry                             |            |       |        |            |            |
| 20 | 56343  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                  | M2         | 40,0  | 219,00 | 8 760,00   | 2024_OTSKP |
|    |        | Kačírek frakce 16/32                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |        |            |            |
|    |        | 40=40,0 [A]<br>Plocha dle situace ACAD                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |        |            |            |
|    |        | Položka zahrnuje:<br>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>Položka nezahrnuje:<br>- postřiky, nátěry                             |            |       |        |            |            |
| 21 | 582611 | A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM                                                                                                                                                                                                                | M2         | 208,5 | 675,00 | 140 737,50 | 2024_OTSKP |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Zámková dlažba šedá "parketa" tl. 60 mm; dle ČSN 73 6131<br>Včetně lože z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm dle ČSN 73 6126-1<br>Včetně dořezů a zapravení spar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 208,5=208,5 [A]<br>Plocha dle situace ACAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Položka zahrnuje:<br>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak<br>Položka nezahrnuje:<br>- postřiky, nátěry<br>- těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |  |
| KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Zámková dlažba šedá "kost" tl. 60 mm; dle ČSN 73 6131<br>Včetně lože z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm dle ČSN 73 6126-1<br>Včetně dořezů a zapravení spar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 2,5=2,5 [A]<br>Plocha dle situace ACAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Položka zahrnuje:<br>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak<br>Položka nezahrnuje:<br>- postřiky, nátěry<br>- těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |  |
| KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Zámková dlažba šedá "kost" tl. 80 mm; dle ČSN 73 6131<br>Včetně lože z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm dle ČSN 73 6126-1<br>Včetně dořezů a zapravení spar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 6=6,0 [A]<br>Plocha dle ACAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</li><li>- očištění podkladu</li><li>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</li><li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li><li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</li></ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- postřiky, nátěry</li><li>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li></ul> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p><b>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM</b></p> <p>Zámková dlažba barevná reliéfní "parketa" tl. 60 mm; dle ČSN 73 6131<br/>Včetně lože z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm dle ČSN 73 6126-1<br/>Včetně dořezů a zapravení spar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>7,5+7=14,5 [A]<br/><i>Plocha dle situace ACAD</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</li><li>- očištění podkladu</li><li>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</li><li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li><li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</li></ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- postřiky, nátěry</li><li>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li></ul> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p><b>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM</b></p> <p>Zámková dlažba barevná reliéfní "parketa" tl. 80 mm; dle ČSN 73 6131<br/>Včetně lože z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm dle ČSN 73 6126-1<br/>Včetně dořezů a zapravení spar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>5=5,0 [A]<br/><i>Plocha dle ACAD</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</li><li>- očištění podkladu</li><li>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</li><li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li><li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</li></ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- postřiky, nátěry</li><li>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li></ul> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|    |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |      |        |           |            |
|----|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|-----------|------------|
| 37 | 587206 | A | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2       | 44,0 | 620,00 | 27 280,00 | 2024_OTSKP |
|    |        |   | Ve sjezdech<br>Včetně lože z drčeného kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm dle ČSN 73 6126-1<br>Včetně dořezů a zapravení spar.<br>Odstranění stávajících konstrukčních vrstev a zřízení nových samostatně v položkách "113328; 123738; 17120; 18110; 56333                                                                                                                                                                                                                             |          |      |        |           |            |
|    |        |   | 35,5+8,5=44,0 [B]<br>Plocha dle situace ACAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |      |        |           |            |
|    |        |   | Položka zahrnuje:<br>- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)<br>- nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)<br>- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>Položka nezahrnuje:<br>- doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582) |          |      |        |           |            |
| 35 | 587206 | B | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2       | 78,0 | 620,00 | 48 360,00 | 2024_OTSKP |
|    |        |   | Chodníky<br>Včetně lože z drčeného kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm dle ČSN 73 6126-1<br>Včetně dořezů a zapravení spar.<br>Odstranění stávajících konstrukčních vrstev a zřízení nových samostatně v položkách "113328; 123738; 17120; 18110; 56333                                                                                                                                                                                                                                |          |      |        |           |            |
|    |        |   | 78=78,0 [A]<br>Plocha dle situace ACAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |      |        |           |            |
|    |        |   | Položka zahrnuje:<br>- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)<br>- nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)<br>- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>Položka nezahrnuje:<br>- doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582) |          |      |        |           |            |
| 7  |        |   | Přidružená stavební výroba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 133,60 |      |        |           |            |
| 45 | 711337 |   | IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ Z PE FÓLII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2       | 20,7 | 248,00 | 5 133,60  | 2024_OTSKP |
|    |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |      |        |           |            |
|    |        |   | 82,6*0,25=20,7 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |      |        |           |            |

Položka zahrnuje:

- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručnicků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek

Položka nezahrnuje:

- ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přízdívku

| 8  |        |   | Potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48 925,00  |      |          |           |            |
|----|--------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------|-----------|------------|
| 17 | 89923  |   | VÝSKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KUS        | 5,0  | 9 785,00 | 48 925,00 | 2024_OTSKP |
|    |        |   | Včetně veškerých materiálů a prací nutných k provedení.                                                                                                                                                                                                                                                                |            |      |          |           |            |
|    |        |   | 5=5,0 [A]<br>Upřesnit                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |      |          |           |            |
|    |        |   | Položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |      |          |           |            |
|    |        |   | - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)                                                                                                                                                                                    |            |      |          |           |            |
|    |        |   | Položka nezahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |      |          |           |            |
|    |        |   | - x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |      |          |           |            |
| 9  |        |   | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 354 457,80 |      |          |           |            |
| 62 | 096634 | R | ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ZATRUBNĚNÍ SVODŮ SKRZ CHODNÍK                                                                                                                                                                                                                                                                   | M          | 6,0  | 400,00   | 2 400,00  | 2024_OTSKP |
|    |        |   | Odstranění zatrubnění v chodníku.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |      |          |           |            |
|    |        |   | Včetně veškerých prací, odvozu, manipulace a poplادku za skládku                                                                                                                                                                                                                                                       |            |      |          |           |            |
|    |        |   | 6=6,0 [A]<br>Délka dle ACAD                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |      |          |           |            |
|    |        |   | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |      |          |           |            |
|    |        |   | - odstranění trub včetně případného obetonování a lože                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |      |          |           |            |
|    |        |   | - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |      |          |           |            |
|    |        |   | - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) |            |      |          |           |            |
|    |        |   | - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů                                                                                                                                                                                                                                        |            |      |          |           |            |
|    |        |   | - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí                                                                                                                                                                                                                                            |            |      |          |           |            |
| 33 | 9111B3 |   | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                                                                                                              | M          | 9,5  | 500,00   | 4 750,00  | 2024_OTSKP |
|    |        |   | Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele tj. bez poplatku za skládku                                                                                                                                                                                                                                              |            |      |          |           |            |
|    |        |   | 9,5=9,5 [A]<br>Délka dle ACAD                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |      |          |           |            |
|    |        |   | Položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |      |          |           |            |
|    |        |   | - demontáž a odstranění zařízení                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |      |          |           |            |
|    |        |   | - jeho odvoz na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |      |          |           |            |
|    |        |   | Položka nezahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |      |          |           |            |
|    |        |   | - x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |      |          |           |            |
| 34 | 917223 | C | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM                                                                                                                                                                                                                                                          | M          | 82,0 | 497,00   | 40 754,00 | 2024_OTSKP |

|    |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |   | CHODNÍKOVÝ BET. OBRUBNÍK 80 x 250 mm VČETNĚ BET. LOŽE<br>C 20/25nXF3                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |        |   | 82=82,0 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |        |   | Položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>- betonové lože i boční betonovou opěrku<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                 |
| 60 | 917224 | A | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |        |   | SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150 x 250 mm VČETNĚ BETONOVÉHO LOŽE C 20/25 n XF3<br>tl.100mm, VÝŠKY 13 cm                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |        |   | 263=263,0 [A]<br>Dle situace ACAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |        |   | Položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>- betonové lože i boční betonovou opěrku<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                 |
| 61 | 917224 | B | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |        |   | SILNIČNÍ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ 150 x 150 mm VČETNĚ BETONOVÉHO LOŽE C 20/25<br>n XF3 tl.100mm,                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |        |   | 30=30,0 [A]<br>Dle situace ACAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |        |   | Položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>- betonové lože i boční betonovou opěrku<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                 |
| 41 | 93543  |   | ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |        |   | Podrobný popis v příloze SO 132 CHODNÍKY; TECHNICKÉ OBJEKTY - PÁSOVÁ VPUST                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |        |   | 2,5+3+3+3+2,5=14,0 [A]<br>Délky dle ACAD                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |        |   | Položka zahrnuje:<br>-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže<br>- spárování, úpravy vtoku a výtoku<br>- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování<br>- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě<br>Položka nezahrnuje:<br>- x |
| 42 | 966158 |   | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |        |   | Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.<br>Poplatek za skládku v "015140"                                                                                                                                                                                                                          |

|    |       |          |            |            |
|----|-------|----------|------------|------------|
| M  | 263,0 | 503,00   | 132 289,00 | 2024_OTSKP |
| M  | 30,0  | 502,00   | 15 060,00  | 2024_OTSKP |
| M  | 14,0  | 6 745,00 | 94 430,00  | 2024_OTSKP |
| M3 | 27,3  | 2 326,00 | 63 499,80  | 2024_OTSKP |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><i>Lože obruby chodníkové:</i><br/><i>16*0,05=0,8 [A]</i><br/><i>Délka * plocha v př. řezu</i></p> <p><i>Lože obruby silniční:</i><br/><i>265*0,1=26,5 [C]</i><br/><i>Délka * plocha v př. řezu</i><br/><i>Celkem: A+C=27,3 [D]</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii</li><li>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)</li><li>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku</li><li>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</li></ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</li></ul> |  |
| <p><b>ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DILCŮ (VČET ŠTERBINOVÝCH) ŠÍŘKY 200MM</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <p>Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele tj. bez poplatku za skládku</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <p><i>1,7=1,7 [A]</i><br/><i>Délka dle ACAD</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží</li><li>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku</li></ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</li></ul>                                                                                                                                      |  |



Firma:

## Soupis prací objektu

**Stavba:** L-23-022-000 Úprava I/55 v úseku Zbrodek-Karlova  
**Objekt:** SO 181 Dopravní opatření  
**Rozpočet:** 181.1 Schéma převedení; schéma uzavírky; schéma B2

181.1

229 345,20

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ    | Množství | Jednotková cena |           | Cenová soustava |
|------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|-----------|-----------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          | Jednotková      | Celkem    |                 |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5     | 6        | 9               | 10        | 11              |
| 9          |             |          | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          | 229 345,20      |           |                 |
| 2          | 91400       |          | DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK                                                                                                                                                                                                                                                             | KUS   | 5,0      | 52,00           | 260,00    | 2024_OTSKP      |
|            |             |          | 5=5,0 [A]<br>bude upřesněno na základě DIO zhotovitele<br>Položka zahrnuje:<br>- zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky)<br>- jeho následné odstranění<br>Položka nezahrnuje:<br>- x |       |          |                 |           |                 |
| 3          | 914112      |          | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST                                                                                                                                                                                                                                                    | KUS   | 33,0     | 130,00          | 4 290,00  | 2024_OTSKP      |
|            |             |          | 33=33,0 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>- dopravu demontované značky z dočasné skládky<br>- osazení a montáž značky na místě určeném projektem<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>Položka nezahrnuje:<br>- dodávku značky                                                                                             |       |          |                 |           |                 |
| 4          | 914113      |          | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                       | KUS   | 33,0     | 130,00          | 4 290,00  | 2024_OTSKP      |
|            |             |          | 33=33,0 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                           |       |          |                 |           |                 |
| 5          | 914119      |          | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ                                                                                                                                                                                                                                                                     | KSDEN | 3 036,0  | 7,00            | 21 252,00 | 2024_OTSKP      |
|            |             |          | 33*92=3 036,0 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>- sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení,<br>Položka nezahrnuje:<br>- x<br>Způsob měření:<br>- počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití                                                                                                  |       |          |                 |           |                 |
| 9          | 914412      |          | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM                                                                                                                                                                                                                                                               | KUS   | 10,0     | 130,00          | 1 300,00  | 2024_OTSKP      |
|            |             |          | 10=10,0 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |          |                 |           |                 |



Položka zahrnuje:  
 - dodání a pokládku předepsané fólie  
 - předznačení  
 Položka nezahrnuje:  
 - x

|    |        |                                                          |    |     |        |        |            |
|----|--------|----------------------------------------------------------|----|-----|--------|--------|------------|
| 31 | 915322 | VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ | M2 | 1,3 | 104,00 | 135,20 | 2024_OTSKP |
|----|--------|----------------------------------------------------------|----|-----|--------|--------|------------|

5\*0,25=1,3 [A]

Položka zahrnuje:  
 - odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení)  
 - odklizení vzniklé suti  
 Položka nezahrnuje:  
 - x

|    |        |                                                      |     |     |       |        |            |
|----|--------|------------------------------------------------------|-----|-----|-------|--------|------------|
| 32 | 916112 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 9,0 | 65,00 | 585,00 | 2024_OTSKP |
|----|--------|------------------------------------------------------|-----|-----|-------|--------|------------|

9=9,0 [A]

Položka zahrnuje:  
 - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem  
 - údržbu po celou dobu trvání funkce  
 - náhradu zničených nebo ztracených kusů  
 - nutnou opravu poškozených částí  
 - napájení z baterie včetně záložní baterie  
 Položka nezahrnuje:  
 - x

|    |        |                                             |     |     |       |        |            |
|----|--------|---------------------------------------------|-----|-----|-------|--------|------------|
| 33 | 916113 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ | KUS | 9,0 | 65,00 | 585,00 | 2024_OTSKP |
|----|--------|---------------------------------------------|-----|-----|-------|--------|------------|

9=9,0 [A]

Položka zahrnuje:  
 - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo  
 Položka nezahrnuje:  
 - x

|    |        |                                            |       |       |       |           |            |
|----|--------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-----------|------------|
| 34 | 916119 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ | KSDEN | 828,0 | 26,00 | 21 528,00 | 2024_OTSKP |
|----|--------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-----------|------------|

9\*92=828,0 [A]

Položka zahrnuje:  
 - sazbu za pronájem zařízení  
 Položka nezahrnuje:  
 - x  
 Způsob měření:  
 - součin počtu zařízení a počtu dní použití.

|    |        |                                                        |     |     |        |        |            |
|----|--------|--------------------------------------------------------|-----|-----|--------|--------|------------|
| 35 | 916122 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 6,0 | 130,00 | 780,00 | 2024_OTSKP |
|----|--------|--------------------------------------------------------|-----|-----|--------|--------|------------|

6=6,0 [A]

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce<br>- náhradu zničených nebo ztracených kusů<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>- napájení z baterie včetně záložní baterie<br>Položka nezahrnuje:<br>- x |
|  |  | DOPRAV SVĚTLO VYŠTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  |  | 6=6,0 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  |  | Položka zahrnuje:<br>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                         |
|  |  | DOPRAV SVĚTLO VYŠTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNÉ                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  |  | 6*92=552,0 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |  | Položka zahrnuje:<br>- sazbu za pronájem zařízení<br>Položka nezahrnuje:<br>- x<br>Způsob měření:<br>- součin počtu zařízení a počtu dní použití.                                                                                                                                                                     |
|  |  | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  | 1=1,0 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  |  | Položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce<br>- náhradu zničených nebo ztracených kusů<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>- napájení z baterie včetně záložní baterie<br>Položka nezahrnuje:<br>- x |
|  |  | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |  | 1=1,0 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  |  | Položka zahrnuje:<br>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                         |
|  |  | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NAJEMNÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  | 1*92=92,0 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | Položka zahrnuje:<br>- sazbu za pronájem zařízení<br>Položka nezahrnuje:<br>- x<br>Způsob měření:<br>- součin počtu zařízení a počtu dní použití.                                                                                                                      |  |  |  |
|  |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|  |  | 6=6,0 [A]                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|  |  | Položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce<br>- náhradu zničených nebo ztracených kusů<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>Položka nezahrnuje:<br>- x |  |  |  |
|  |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|  |  | 6=6,0 [A]                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|  |  | Položka zahrnuje:<br>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                          |  |  |  |
|  |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|  |  | 6*92=552,0 [A]                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|  |  | Položka zahrnuje:<br>- sazbu za pronájem zařízení<br>Položka nezahrnuje:<br>- x<br>Způsob měření:<br>- součin počtu zařízení a počtu dní použití.                                                                                                                      |  |  |  |
|  |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|  |  | 54=54,0 [A]                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|  |  | Položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce<br>- náhradu zničených nebo ztracených kusů<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>Položka nezahrnuje:<br>- x |  |  |  |
|  |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|  |  | 54=54,0 [A]                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|  |  | Položka zahrnuje:<br>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                          |  |  |  |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |       |           |            |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|-----------|------------|
| 46 | 916359 | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ                                                                                                                                                                                                                      | KSDEN | 4 968,0  | 7,00  | 34 776,00 | 2024_OTSKP |
|    |        | 54*92=4 968,0 [A]                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |       |           |            |
|    |        | Položka zahrnuje:<br>- sazbu za pronájem zařízení<br>Položka nezahrnuje:<br>- x<br>Způsob měření:<br>- součin počtu zařízení a počtu dní použití.                                                                                                                      |       |          |       |           |            |
| 47 | 916722 | UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                                                        | KUS   | 143,0    | 13,00 | 1 859,00  | 2024_OTSKP |
|    |        | 143=143,0 [A]                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |       |           |            |
|    |        | Položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce<br>- náhradu zničených nebo ztracených kusů<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>Položka nezahrnuje:<br>- x |       |          |       |           |            |
| 48 | 916723 | UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                 | KUS   | 143,0    | 13,00 | 1 859,00  | 2024_OTSKP |
|    |        | 143=143,0 [A]                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |       |           |            |
|    |        | Položka zahrnuje:<br>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                          |       |          |       |           |            |
| 49 | 916729 | UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ                                                                                                                                                                                                                      | KSDEN | 13 156,0 | 2,00  | 26 312,00 | 2024_OTSKP |
|    |        | 143*92=13 156,0 [A]                                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |       |           |            |
|    |        | Položka zahrnuje:<br>- sazbu za pronájem zařízení<br>Položka nezahrnuje:<br>- x<br>Způsob měření:<br>- součin počtu zařízení a počtu dní použití.                                                                                                                      |       |          |       |           |            |





Firma:

## Soupis prací objektu

Stavba: L-23-022-000 Úprava I/55 v úseku Zbrodek-Karlova

SO 401

925 067,00

Rozpočet: SO 401 Přeložka VO

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ         | Množství | Jednotková cena |           | Cenová soustava |
|------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|-----------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |          | Jednotková      | Celkem    |                 |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5          | 6        | 9               | 10        | 11              |
| 0          |             |          | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 170,00   |          |                 |           |                 |
| 4          | 015111      |          | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T          | 73,0     | 90,00           | 6 570,00  | 2024_OTSKP      |
|            |             |          | "131838.A" 7,4*2,0=14,8 [A]<br>"264128" 4,3*2,0=8,6 [B]<br>"132738" 24,8*2,0=49,6 [C]<br>Celkem: A+B+C=73,0 [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |          |                 |           |                 |
|            |             |          | 1. Položka obsahuje:<br>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu<br>2. Položka neobsahuje:<br>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů<br>3. Způsob měření:<br>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. |            |          |                 |           |                 |
| 5          | 015140      |          | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | T          | 4,0      | 150,00          | 600,00    | 2024_OTSKP      |
|            |             |          | "966158" 4=4,0 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |          |                 |           |                 |
|            |             |          | 1. Položka obsahuje:<br>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu<br>2. Položka neobsahuje:<br>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů<br>3. Způsob měření:<br>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. |            |          |                 |           |                 |
| 1          |             |          | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 144 571,50 |          |                 |           |                 |
| 14         | 131838      | A        | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3         | 7,4      | 2 100,00        | 15 540,00 | 2024_OTSKP      |
|            |             |          | startovací jámy protlaku<br>Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.<br>Poplatek za skládku v "015330"<br>(2*1,5*1,4)+(1,5*1,5*1,4)=7,4 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |          |                 |           |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Položka zahrnuje:<br>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>Položka nezahrnuje:<br>- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 132738 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br>Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3<br>Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.<br>Poplatek za skládku v "015330"<br>$90 \cdot (0,8 - 0,25) \cdot 0,5 = 24,8 [A]$ |

|  |  |  |    |      |        |           |            |
|--|--|--|----|------|--------|-----------|------------|
|  |  |  | M3 | 24,8 | 840,00 | 20 832,00 | 2024_OTSKP |
|--|--|--|----|------|--------|-----------|------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                      |    |      |          |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|----|------|----------|-----------|------------|
| Položka zahrnuje:<br>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>Položka nezahrnuje:<br>- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |        |                                                      |    |      |          |           |            |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 141733 | PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM        | M  | 30,0 | 3 250,00 | 97 500,00 | 2024_OTSKP |
| Neřízený zemní protlak strojně v hornině tř 3 a 4 vnějšího průměru do 125 mm<br>30=30,0 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                      |    |      |          |           |            |
| Položka zahrnuje:<br>- dodávku protlačovaného potrubí<br>- veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                      |    |      |          |           |            |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17     | Kabelový vstup z PE rour pevných, o 110              | M  | 8,0  | 720,00   | 5 760,00  | 2024_OTSKP |
| 8=8,0 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                      |    |      |          |           |            |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17120  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 36,5 | 15,00    | 547,50    | 2024_OTSKP |
| pro položky:<br>"131838.A" 7,4=7,4 [A]<br>"264128" 4,3=4,3 [B]<br>"132738" 24,8=24,8 [C]<br>Celkem: A+B+C=36,5 [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                      |    |      |          |           |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br>- svahování, uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>Položka nezahrnuje:<br>- x |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                  |    |      |        |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|----|------|--------|----------|------------|
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17491 | ZÁSYPAK A RYH Z JINÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 20,9 | 180,00 | 3 762,00 | 2024_OTSKP |
| Včetně zajištění a dodání vhodného materiálu (recyklát)<br>Lze použít i materiál z výkopku pokud bude v souladu<br>s čsn 73 6133 v oblasti pod novými konstrukčními vrstvami<br>zásep ryhy: 13,5=13,5 [C]<br>startovací jámy protlaku: 7,4=7,4 [B]<br>Celkem: C+B=20,9 [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                  |    |      |        |          |            |
| Položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>Položka nezahrnuje:<br>- x |       |                                  |    |      |        |          |            |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18130 | ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ        | M2 | 45,0 | 14,00  | 630,00   | 2024_OTSKP |
| Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3<br>90*0,5=45,0 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                  |    |      |        |          |            |

Položka zahrnuje:  
- úpravu pláňe včetně vyrovnání výškových rozdílů  
Položka nezahrnuje:  
- x

| 1_1 |           | Práce a dodávky HSV                                                                                    | 5 000,00   |     |           |           |            |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----------|-----------|------------|
| 22  | 210101234 | Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1 až 5 žíly do 4x25 až 35 mm2 | KUS        | 1,0 | 1 000,00  | 1 000,00  |            |
|     |           |                                                                                                        |            |     |           |           |            |
|     |           |                                                                                                        |            |     |           |           |            |
| 48  | 35436023  | spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-22s 4x16-50mm                                             | KUS        | 1,0 | 4 000,00  | 4 000,00  |            |
|     |           |                                                                                                        |            |     |           |           |            |
|     |           |                                                                                                        |            |     |           |           |            |
| 2   |           | Základy                                                                                                | 123 000,00 |     |           |           |            |
| 39  | 224325    | PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37                                                                          | M3         | 3,4 | 15 000,00 | 51 000,00 | 2024_OTSKP |
|     |           | Pilotový základ stožáru VO                                                                             |            |     |           |           |            |
|     |           | Beton: C30/37 XF-4                                                                                     |            |     |           |           |            |
|     |           | Výztuž: ocelová roura prům.324/8mm délky 2,1m                                                          |            |     |           |           |            |
|     |           | 4*3,14*0,3*0,3*3,0=3,4 [A]                                                                             |            |     |           |           |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu</li><li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností</li><li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření</li><li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků</li><li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení</li><li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich</li><li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení</li><li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení</li><li>- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí</li><li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů</li><li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem</li><li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů</li><li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li><li>- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem, zřízení výplně piloty pod hladinou vody</li><li>- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části</li><li>- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy</li></ul> |  |
| Položka nezahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání a osazení výztuže</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| pilotový základ sloupů VO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Poplatek za skládku v "015330"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 4*3=12,0 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

Položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízením a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

Položka nezahrnuje:

- zapažení trvalými pažnicemi
- uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

Způsob měření:

- do délky vrtu se nezapočítává hluché vrtání

| 21-M |             | Elektromontáže M                                                                                             | 274 965,00 |       |          |           |  |  |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------|-----------|--|--|
| 20   | 210100001   | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm <sup>2</sup>            | KUS        | 24,0  | 50,00    | 1 200,00  |  |  |
|      |             |                                                                                                              |            |       |          |           |  |  |
|      |             |                                                                                                              |            |       |          |           |  |  |
| 21   | 210100422   | Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 do 4x16 mm <sup>2</sup> | KUS        | 32,0  | 550,00   | 17 600,00 |  |  |
|      |             |                                                                                                              |            |       |          |           |  |  |
|      |             |                                                                                                              |            |       |          |           |  |  |
| 25   | 210204011   | Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m                                        | KUS        | 4,0   | 2 750,00 | 11 000,00 |  |  |
|      |             |                                                                                                              |            |       |          |           |  |  |
|      |             |                                                                                                              |            |       |          |           |  |  |
| 26   | 210204011-D | Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m                                      | KUS        | 4,0   | 1 500,00 | 6 000,00  |  |  |
|      |             |                                                                                                              |            |       |          |           |  |  |
|      |             |                                                                                                              |            |       |          |           |  |  |
| 27   | 210204103   | Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg                                      | KUS        | 4,0   | 2 200,00 | 8 800,00  |  |  |
|      |             |                                                                                                              |            |       |          |           |  |  |
|      |             |                                                                                                              |            |       |          |           |  |  |
| 28   | 210204201   | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh                                                             | KUS        | 3,0   | 2 000,00 | 6 000,00  |  |  |
|      |             |                                                                                                              |            |       |          |           |  |  |
|      |             |                                                                                                              |            |       |          |           |  |  |
| 29   | 210204202   | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy                                                            | KUS        | 1,0   | 2 400,00 | 2 400,00  |  |  |
|      |             |                                                                                                              |            |       |          |           |  |  |
|      |             |                                                                                                              |            |       |          |           |  |  |
| 30   | 210220001   | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm <sup>2</sup>                | M          | 115,0 | 85,00    | 9 775,00  |  |  |
|      |             |                                                                                                              |            |       |          |           |  |  |
|      |             |                                                                                                              |            |       |          |           |  |  |

|    |            |                                                                                                 |     |       |           |           |  |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 31 | 210220361  | Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m                                                              | KUS | 4,0   | 750,00    | 3 000,00  |  |
|    |            |                                                                                                 |     |       |           |           |  |
|    |            |                                                                                                 |     |       |           |           |  |
|    |            |                                                                                                 |     |       |           |           |  |
| 32 | 210280003  | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč | KUS | 1,0   | 5 000,00  | 5 000,00  |  |
|    |            |                                                                                                 |     |       |           |           |  |
|    |            |                                                                                                 |     |       |           |           |  |
|    |            |                                                                                                 |     |       |           |           |  |
| 35 | 210812011  | Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)            | M   | 40,0  | 72,00     | 2 880,00  |  |
|    |            |                                                                                                 |     |       |           |           |  |
|    |            |                                                                                                 |     |       |           |           |  |
|    |            |                                                                                                 |     |       |           |           |  |
| 36 | 210812035  | Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)                  | M   | 135,0 | 98,00     | 13 230,00 |  |
|    |            |                                                                                                 |     |       |           |           |  |
|    |            |                                                                                                 |     |       |           |           |  |
|    |            |                                                                                                 |     |       |           |           |  |
| 40 | 250060011  | Pismomalířské práce číslice a písmena výšky do 40 mm                                            | KUS | 20,0  | 250,00    | 5 000,00  |  |
|    |            |                                                                                                 |     |       |           |           |  |
|    |            |                                                                                                 |     |       |           |           |  |
|    |            |                                                                                                 |     |       |           |           |  |
| 42 | 31674067.2 | stožár osvětlovací přechodový (zesílený), výška 6m nad zem                                      | KUS | 2,0   | 13 500,00 | 27 000,00 |  |
|    |            |                                                                                                 |     |       |           |           |  |
|    |            |                                                                                                 |     |       |           |           |  |
|    |            |                                                                                                 |     |       |           |           |  |
| 43 | 31674107.1 | stožár osvětlovací uliční (zesílený) výška 8 m nad zem                                          | KUS | 2,0   | 18 000,00 | 36 000,00 |  |
|    |            |                                                                                                 |     |       |           |           |  |
|    |            |                                                                                                 |     |       |           |           |  |
|    |            |                                                                                                 |     |       |           |           |  |
| 44 | 34111036   | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2                                                          | M   | 40,0  | 84,00     | 3 360,00  |  |
|    |            |                                                                                                 |     |       |           |           |  |
|    |            |                                                                                                 |     |       |           |           |  |
|    |            |                                                                                                 |     |       |           |           |  |
| 49 | 354410730  | drát průměr 10 mm FeZn                                                                          | M   | 115,0 | 75,00     | 8 625,00  |  |
|    |            |                                                                                                 |     |       |           |           |  |
|    |            |                                                                                                 |     |       |           |           |  |
|    |            |                                                                                                 |     |       |           |           |  |
| 50 | 354418650  | svorka k tyči zemnicí SJ02 D28 mm                                                               | KUS | 4,0   | 75,00     | 300,00    |  |
|    |            |                                                                                                 |     |       |           |           |  |
|    |            |                                                                                                 |     |       |           |           |  |
|    |            |                                                                                                 |     |       |           |           |  |
| 51 | 354420900  | tyč zemnicí ZT 2,0 2m, FeZn                                                                     | KUS | 4,0   | 1 250,00  | 5 000,00  |  |
|    |            |                                                                                                 |     |       |           |           |  |
|    |            |                                                                                                 |     |       |           |           |  |
|    |            |                                                                                                 |     |       |           |           |  |
| 52 | 404452600  | páska upínací Bandimex 12,7 x 0,75 mm (50 m)                                                    | M   | 8,0   | 65,00     | 520,00    |  |
|    |            |                                                                                                 |     |       |           |           |  |
|    |            |                                                                                                 |     |       |           |           |  |
|    |            |                                                                                                 |     |       |           |           |  |

|      |                 |   |                                                                                                             |           |       |           |           |            |
|------|-----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|-----------|------------|
| 76   | 580108021       |   | Kontrola stavu 1 nebo 2 stožárových svítidel silničních                                                     | KUS       | 4,0   | 450,00    | 1 800,00  |            |
|      |                 |   |                                                                                                             |           |       |           |           |            |
|      |                 |   |                                                                                                             |           |       |           |           |            |
| 90   | PKB.711030      |   | CYKY-J 4x16 RE                                                                                              | M         | 135,0 | 325,00    | 43 875,00 |            |
|      |                 |   |                                                                                                             |           |       |           |           |            |
|      |                 |   |                                                                                                             |           |       |           |           |            |
| 92   | R-21-M-0012     |   | Drobný elektromontážní materiál                                                                             | KPL       | 1,0   | 10 000,00 | 10 000,00 |            |
|      |                 |   |                                                                                                             |           |       |           |           |            |
|      |                 |   |                                                                                                             |           |       |           |           |            |
| 93   | R-21-M-005      |   | stožár.svorkovice IP 44 - 2xE27                                                                             | KUS       | 1,0   | 1 150,00  | 1 150,00  |            |
|      |                 |   |                                                                                                             |           |       |           |           |            |
|      |                 |   |                                                                                                             |           |       |           |           |            |
| 94   | R-21-M-006      |   | Koordinace s ostatními profesemi nebo správcem sítě                                                         | KUS       | 1,0   | 10 000,00 | 10 000,00 |            |
|      |                 |   |                                                                                                             |           |       |           |           |            |
|      |                 |   |                                                                                                             |           |       |           |           |            |
| 94   | R-21-M-006      | 1 | stožár.svorkovice IP 44 - 1xE27                                                                             | KUS       | 3,0   | 1 150,00  | 3 450,00  |            |
|      |                 |   |                                                                                                             |           |       |           |           |            |
|      |                 |   |                                                                                                             |           |       |           |           |            |
| 95   | R-21-M-048.12   |   | Jednoduchý výložník 1,5m,obloukový s možností upevnění na jednoduchý ocelový stožár a pro svítidla do 20kg. | KUS       | 2,0   | 8 500,00  | 17 000,00 |            |
|      |                 |   |                                                                                                             |           |       |           |           |            |
|      |                 |   |                                                                                                             |           |       |           |           |            |
| 96   | R-21-M-048.12.2 |   | Jednoduchý výložník 0,5m,obloukový s možností upevnění na jednoduchý ocelový stožár a pro svítidla do 20kg. | KUS       | 2,0   | 7 500,00  | 15 000,00 |            |
|      |                 |   |                                                                                                             |           |       |           |           |            |
|      |                 |   |                                                                                                             |           |       |           |           |            |
|      |                 |   |                                                                                                             |           |       |           |           |            |
| 22-M |                 |   | Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby                                                        | 23 230,00 |       |           |           |            |
| 37   | 220180201.1     |   | Zatažení do tvárnice tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m                                                       | M         | 101,0 | 165,00    | 16 665,00 |            |
|      |                 |   |                                                                                                             |           |       |           |           |            |
|      |                 |   |                                                                                                             |           |       |           |           |            |
| 38   | 220180301       |   | Položení kabelu do lože v řídké zástavbě do 3 kg/m                                                          | M         | 101,0 | 65,00     | 6 565,00  |            |
|      |                 |   |                                                                                                             |           |       |           |           |            |
|      |                 |   |                                                                                                             |           |       |           |           |            |
|      |                 |   |                                                                                                             |           |       |           |           |            |
| 4    |                 |   | Vodorovné konstrukce                                                                                        | 9 891,50  |       |           |           |            |
| 54   | 45157           |   | PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO                                                             | M3        | 7,3   | 1 355,00  | 9 891,50  | 2024 OTSKP |
|      |                 |   | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 80 cm                    |           |       |           |           |            |
|      |                 |   | 90*0,5*0,163=7,3 [A]                                                                                        |           |       |           |           |            |


Položka zahrnuje:  
 - dodávku předepsaného kameniva  
 - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
 - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál  
 Položka nezahrnuje:  
 - x

| 46-M |              | Zemní práce při extr.mont.pracích                                              | 110 835,00 |       |        |           |  |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|-----------|--|
| 45   | 345713520    | trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063                   | M          | 115,0 | 112,00 | 12 880,00 |  |
|      |              |                                                                                |            |       |        |           |  |
|      |              |                                                                                |            |       |        |           |  |
|      |              |                                                                                |            |       |        |           |  |
| 46   | 34571355     | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE | M          | 30,0  | 110,00 | 3 300,00  |  |
|      |              |                                                                                |            |       |        |           |  |
|      |              |                                                                                |            |       |        |           |  |
|      |              |                                                                                |            |       |        |           |  |
| 47   | 345713650    | trubka elektroinstalační pevná, HDPE KD 09110                                  | M          | 30,0  | 165,00 | 4 950,00  |  |
|      |              |                                                                                |            |       |        |           |  |
|      |              |                                                                                |            |       |        |           |  |
|      |              |                                                                                |            |       |        |           |  |
| 62   | 460470001    | Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem                 | KUS        | 4,0   | 350,00 | 1 400,00  |  |
|      |              |                                                                                |            |       |        |           |  |
|      |              |                                                                                |            |       |        |           |  |
|      |              |                                                                                |            |       |        |           |  |
| 63   | 460470011    | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení                     | KUS        | 3,0   | 450,00 | 1 350,00  |  |
|      |              |                                                                                |            |       |        |           |  |
|      |              |                                                                                |            |       |        |           |  |
|      |              |                                                                                |            |       |        |           |  |
| 64   | 460490013    | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm                                      | M          | 101,0 | 25,00  | 2 525,00  |  |
|      |              |                                                                                |            |       |        |           |  |
|      |              |                                                                                |            |       |        |           |  |
|      |              |                                                                                |            |       |        |           |  |
| 65   | 460510024    | Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm   | M          | 6,0   | 750,00 | 4 500,00  |  |
|      |              |                                                                                |            |       |        |           |  |
|      |              |                                                                                |            |       |        |           |  |
|      |              |                                                                                |            |       |        |           |  |
| 66   | 460510064    | Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm        | M          | 115,0 | 250,00 | 28 750,00 |  |
|      |              |                                                                                |            |       |        |           |  |
|      |              |                                                                                |            |       |        |           |  |
|      |              |                                                                                |            |       |        |           |  |
| 67   | 460510075    | Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm   | M          | 30,0  | 350,00 | 10 500,00 |  |
|      |              |                                                                                |            |       |        |           |  |
|      |              |                                                                                |            |       |        |           |  |
|      |              |                                                                                |            |       |        |           |  |
| 78   | 59213009.ZPS | Kabelový žlab TK 1                                                             | M          | 6,0   | 650,00 | 3 900,00  |  |
|      |              |                                                                                |            |       |        |           |  |
|      |              |                                                                                |            |       |        |           |  |
|      |              |                                                                                |            |       |        |           |  |
| 79   | 59213344.ZPS | Poklop kabelového žlabu TK 1                                                   | KUS        | 6,0   | 350,00 | 2 100,00  |  |
|      |              |                                                                                |            |       |        |           |  |
|      |              |                                                                                |            |       |        |           |  |
|      |              |                                                                                |            |       |        |           |  |

|      |            |                                         |                                                                                     |            |      |          |           |  |
|------|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------|-----------|--|
| 97   | R-46-M-001 |                                         | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru                   | KUS        | 1,0  | 7 500,00 | 7 500,00  |  |
|      |            |                                         |                                                                                     |            |      |          |           |  |
|      |            |                                         |                                                                                     |            |      |          |           |  |
| 98   | R-46-M-002 |                                         | Zaměření trasy skutečného provedení v zastavěném prostoru                           | KUS        | 1,0  | 5 000,00 | 5 000,00  |  |
|      |            |                                         |                                                                                     |            |      |          |           |  |
|      |            |                                         |                                                                                     |            |      |          |           |  |
| 99   | R-46-M-009 |                                         | Vytyčení inženýrských sítí                                                          | KUS        | 5,0  | 2 000,00 | 10 000,00 |  |
|      |            |                                         |                                                                                     |            |      |          |           |  |
|      |            |                                         |                                                                                     |            |      |          |           |  |
| 100  | R-46-M-010 |                                         | Utěsnění kabelových prostupů pěnou                                                  | KUS        | 14,0 | 650,00   | 9 100,00  |  |
|      |            |                                         |                                                                                     |            |      |          |           |  |
|      |            |                                         |                                                                                     |            |      |          |           |  |
| 101  | R-46-M-011 |                                         | Montážní pěna, voděodolná, pro utěsnění kabelu v prostupu                           | KUS        | 14,0 | 220,00   | 3 080,00  |  |
|      |            |                                         |                                                                                     |            |      |          |           |  |
|      |            |                                         |                                                                                     |            |      |          |           |  |
|      |            |                                         |                                                                                     |            |      |          |           |  |
| 58-M |            | Revize vyhrazených technických zařízení |                                                                                     | 127 100,00 |      |          |           |  |
| 12   | 090001000  |                                         | Ostatní náklady - nepředvídatelné práce                                             | HOD        | 44,0 | 650,00   | 28 600,00 |  |
|      |            |                                         |                                                                                     |            |      |          |           |  |
|      |            |                                         |                                                                                     |            |      |          |           |  |
| 33   | 210280351  |                                         | Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm <sup>2</sup>        | KUS        | 1,0  | 500,00   | 500,00    |  |
|      |            |                                         |                                                                                     |            |      |          |           |  |
|      |            |                                         |                                                                                     |            |      |          |           |  |
| 34   | 210280712  |                                         | Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel                             | SOUBOR     | 1,0  | 7 500,00 | 7 500,00  |  |
|      |            |                                         |                                                                                     |            |      |          |           |  |
|      |            |                                         |                                                                                     |            |      |          |           |  |
| 72   | 580101002  |                                         | Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení                        | POLE       | 1,0  | 7 500,00 | 7 500,00  |  |
|      |            |                                         |                                                                                     |            |      |          |           |  |
|      |            |                                         |                                                                                     |            |      |          |           |  |
| 73   | 580106001  |                                         | Měření izolačních odporů na přívodu do přípojkové skříně, rozvaděče nebo rozvodnice | měření     | 1,0  | 2 500,00 | 2 500,00  |  |
|      |            |                                         |                                                                                     |            |      |          |           |  |
|      |            |                                         |                                                                                     |            |      |          |           |  |
| 74   | 580106002  |                                         | Měření izolačních odporů okruhu celého rozvaděče nebo rozvodnice                    | měření     | 1,0  | 2 500,00 | 2 500,00  |  |
|      |            |                                         |                                                                                     |            |      |          |           |  |
|      |            |                                         |                                                                                     |            |      |          |           |  |
| 75   | 580106015  |                                         | Měření měrného odporu půdy                                                          | měření     | 1,0  | 2 500,00 | 2 500,00  |  |
|      |            |                                         |                                                                                     |            |      |          |           |  |
|      |            |                                         |                                                                                     |            |      |          |           |  |
| 84   | Hod.sazba2 |                                         | Pomocné zednické práce                                                              | HOD        | 28,0 | 800,00   | 22 400,00 |  |
|      |            |                                         |                                                                                     |            |      |          |           |  |

|     |               |  |                                                                                        |     |      |           |                  |            |
|-----|---------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|------------------|------------|
|     |               |  |                                                                                        |     |      |           |                  |            |
|     |               |  |                                                                                        |     |      |           |                  |            |
| 85  | Hod.sazba3    |  | Pomocné nekvalifikované práce                                                          | HOD | 40,0 | 600,00    | 24 000,00        |            |
|     |               |  |                                                                                        |     |      |           |                  |            |
|     |               |  |                                                                                        |     |      |           |                  |            |
| 86  | Hod.sazba5    |  | Zabezpečení pracoviště                                                                 | HOD | 8,0  | 700,00    | 5 600,00         |            |
|     |               |  |                                                                                        |     |      |           |                  |            |
|     |               |  |                                                                                        |     |      |           |                  |            |
| 87  | Hod.sazba65   |  | Výkon montážní plošiny, vč. dopravy, práce, mechanizace, pohon. hmot...                | HOD | 8,0  | 2 000,00  | 16 000,00        |            |
|     |               |  |                                                                                        |     |      |           |                  |            |
|     |               |  |                                                                                        |     |      |           |                  |            |
| 91  | R-099         |  | Revizní zpráva                                                                         | KUS | 1,0  | 7 500,00  | 7 500,00         |            |
|     |               |  |                                                                                        |     |      |           |                  |            |
|     |               |  |                                                                                        |     |      |           |                  |            |
|     |               |  |                                                                                        |     |      |           |                  |            |
| 748 |               |  | <b>Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla PSV</b>                            |     |      |           | <b>67 000,00</b> |            |
| 23  | 210201025.1   |  | Montáž svítidel, přisazených, venkovních                                               | KUS | 4,0  | 1 500,00  | 6 000,00         |            |
|     |               |  |                                                                                        |     |      |           |                  |            |
|     |               |  |                                                                                        |     |      |           |                  |            |
|     |               |  |                                                                                        |     |      |           |                  |            |
| 24  | 210202003-D   |  | Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové na stožáru                                      | KUS | 4,0  | 500,00    | 2 000,00         |            |
|     |               |  |                                                                                        |     |      |           |                  |            |
|     |               |  |                                                                                        |     |      |           |                  |            |
|     |               |  |                                                                                        |     |      |           |                  |            |
| 102 | R-748-001.1.1 |  | LED svítidlo - uliční, dle specifikace                                                 | KUS | 2,0  | 13 500,00 | 27 000,00        |            |
|     |               |  |                                                                                        |     |      |           |                  |            |
|     |               |  |                                                                                        |     |      |           |                  |            |
|     |               |  |                                                                                        |     |      |           |                  |            |
| 103 | R-748-001.2   |  | LED svítidlo - přechodové, dle specifikace                                             | KUS | 2,0  | 16 000,00 | 32 000,00        |            |
|     |               |  |                                                                                        |     |      |           |                  |            |
|     |               |  |                                                                                        |     |      |           |                  |            |
|     |               |  |                                                                                        |     |      |           |                  |            |
| 9   |               |  | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                                                      |     |      |           | <b>9 304,00</b>  |            |
| 80  | 966158        |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM                                    | M3  | 4,0  | 2 326,00  | 9 304,00         | 2024_OTSKP |
|     |               |  | Bourání bet. základu                                                                   |     |      |           |                  |            |
|     |               |  | Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.             |     |      |           |                  |            |
|     |               |  | Poplatek za skládku v "015140"                                                         |     |      |           |                  |            |
|     |               |  | 4=4,0 [A]                                                                              |     |      |           |                  |            |
|     |               |  | Položka zahrnuje:                                                                      |     |      |           |                  |            |
|     |               |  | - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii                             |     |      |           |                  |            |
|     |               |  | - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)                                           |     |      |           |                  |            |
|     |               |  | - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku            |     |      |           |                  |            |
|     |               |  | - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů        |     |      |           |                  |            |
|     |               |  | Položka nezahrnuje:                                                                    |     |      |           |                  |            |
|     |               |  | - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  |     |      |           |                  |            |
|     |               |  | bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento |     |      |           |                  |            |
|     |               |  | fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)                                    |     |      |           |                  |            |
| N01 |               |  | <b>Spotřební materiál</b>                                                              |     |      |           | <b>7 500,00</b>  |            |

|      |           |  |                                                                                     |          |     |          |          |  |
|------|-----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------|----------|--|
| 89   | N1        |  | Podružný materiál (svorky, spojky, sádra, koncovky, hřebíky, vruty, hmoždiny, atd.) | KPL      | 1,0 | 7 500,00 | 7 500,00 |  |
|      |           |  |                                                                                     |          |     |          |          |  |
|      |           |  |                                                                                     |          |     |          |          |  |
|      |           |  |                                                                                     |          |     |          |          |  |
| VRN1 |           |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                            | 7 500,00 |     |          |          |  |
| 1    | 011464000 |  | Měření (monitoring) úrovně osvětlení                                                | KPL      | 1,0 | 7 500,00 | 7 500,00 |  |
|      |           |  |                                                                                     |          |     |          |          |  |
|      |           |  |                                                                                     |          |     |          |          |  |
|      |           |  |                                                                                     |          |     |          |          |  |
| VRN4 |           |  | Inženýrská činnost                                                                  | 8 000,00 |     |          |          |  |
| 8    | 043002000 |  | Zkoušky a ostatní měření                                                            | KPL      | 1,0 | 8 000,00 | 8 000,00 |  |
|      |           |  |                                                                                     |          |     |          |          |  |
|      |           |  |                                                                                     |          |     |          |          |  |
|      |           |  |                                                                                     |          |     |          |          |  |

|                                                                                  |             |                                                  |                                                                                          |                      |          |                 |        |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-----------------|--------|-----------------|
|  |             | Firma:                                           |                                                                                          | Soupis prací objektu |          |                 |        |                 |
| Stavba:                                                                          |             | L-23-022-000 Úprava I/55 v úseku Zbrodek-Karlova |                                                                                          |                      |          |                 |        |                 |
| Objekt:                                                                          |             | SO 402 Přeložka vedení NN                        |                                                                                          |                      |          |                 |        |                 |
| Rozpočet:                                                                        |             | SO 402.1 Přeložka vedení NN                      |                                                                                          |                      |          |                 |        |                 |
| Poř. číslo                                                                       | Kód položky | Varianta                                         | Název položky                                                                            | MJ                   | Množství | Jednotková cena |        | Cenová soustava |
| 1                                                                                | 2           | 3                                                | 4                                                                                        | 5                    | 6        | Jednotková      | Celkem | 11              |
|                                                                                  |             |                                                  |                                                                                          |                      |          | 9               | 10     |                 |
| 0                                                                                |             | Všeobecné konstrukce a práce                     |                                                                                          |                      |          |                 | 0,00   |                 |
| 1                                                                                | 004021      |                                                  | Přeložka vedení NN                                                                       | KPL                  | 1,0      | 0,00            | 0,00   | 2024_OTSKP      |
|                                                                                  |             |                                                  | Komplet za objekt včetně veškerých souvisejících nákladů a vedlejších a ostatních prací. |                      |          |                 |        |                 |
|                                                                                  |             |                                                  | 1=1,0 [A]                                                                                |                      |          |                 |        |                 |
|                                                                                  |             |                                                  |                                                                                          |                      |          |                 |        |                 |



Firma:

## Soupis prací objektu

**Stavba:** L-23-022-000 Úprava I/55 v úseku Zbrodek-Karlova  
**Objekt:** SO 402 Přeložka vedení NN  
**Rozpočet:** SO 402.2 Odstranění a znovuzřízení povrchů

|          |            |
|----------|------------|
| SO 402.2 | 230 698,40 |
|----------|------------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | Jednotková cena |          | Cenová soustava |
|------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------|-----------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | Jednotková      | Celkem   |                 |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5  | 6        | 9               | 10       | 11              |
| 0          |             |          | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |                 | 7 263,00 |                 |
| 2          | 015130      |          | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | T  | 2,1      | 120,00          | 252,00   | 2024_OTSKP      |
|            |             |          | "113138" 0,9*2,3=2,1 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |                 |          |                 |
|            |             |          | 1. Položka obsahuje:<br>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu<br>2. Položka neobsahuje:<br>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů<br>3. Způsob měření:<br>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. |    |          |                 |          |                 |
| 3          | 015140      |          | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | T  | 2,4      | 150,00          | 360,00   | 2024_OTSKP      |
|            |             |          | "113348" 1,1*2,2=2,4 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |                 |          |                 |
|            |             |          | 1. Položka obsahuje:<br>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu<br>2. Položka neobsahuje:<br>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů<br>3. Způsob měření:<br>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. |    |          |                 |          |                 |
| 4          | 015330      |          | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | T  | 73,9     | 90,00           | 6 651,00 | 2024_OTSKP      |
|            |             |          | "113328" 38,9*1,9=73,9 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |                 |          |                 |

1. Položka obsahuje:  
– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

| 1  |        |  | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                              |    |      |          |           | 31 371,20  |  |
|----|--------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|-----------|------------|--|
| 9  | 11130  |  | SEJMUTÍ DRNU                                                                                                                                                                                                                                             | M2 | 12,0 | 48,00    | 576,00    | 2024_OTSKP |  |
|    |        |  | v tl 15cm včetně zeminy bude použito zpět v ohumusování                                                                                                                                                                                                  |    |      |          |           |            |  |
|    |        |  | 12=12,0 [A]                                                                                                                                                                                                                                              |    |      |          |           |            |  |
|    |        |  | Položka zahrnuje:<br>- vodorovnou dopravu a uložení na skládku                                                                                                                                                                                           |    |      |          |           |            |  |
|    |        |  | Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                                               |    |      |          |           |            |  |
| 10 | 113138 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                        | M3 | 0,9  | 965,00   | 868,50    | 2024_OTSKP |  |
|    |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |      |          |           |            |  |
|    |        |  | 8,6*0,1=0,9 [A]                                                                                                                                                                                                                                          |    |      |          |           |            |  |
|    |        |  | Položka zahrnuje:<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.                                                                                                                                             |    |      |          |           |            |  |
|    |        |  | Položka nezahrnuje:<br>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |      |          |           |            |  |
| 11 | 113328 |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                   | M3 | 38,9 | 535,00   | 20 811,50 | 2024_OTSKP |  |
|    |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |      |          |           |            |  |
|    |        |  | HDK 4/8 chodník 195,8*0,04=7,8 [A]                                                                                                                                                                                                                       |    |      |          |           |            |  |
|    |        |  | SD chodník 195,8*0,15=29,4 [B]                                                                                                                                                                                                                           |    |      |          |           |            |  |
|    |        |  | ŠD pod asf. 8,6*0,20=1,7 [C]                                                                                                                                                                                                                             |    |      |          |           |            |  |
|    |        |  | Celkem: A+B+C=38,9 [D]                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |          |           |            |  |
|    |        |  | Položka zahrnuje:<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.                                                                                                                                             |    |      |          |           |            |  |
|    |        |  | Položka nezahrnuje:<br>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |      |          |           |            |  |
| 24 | 113348 |  | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                              | M3 | 1,1  | 1 840,00 | 2 024,00  | 2024_OTSKP |  |
|    |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |      |          |           |            |  |
|    |        |  | 8,6*0,13=1,1 [A]                                                                                                                                                                                                                                         |    |      |          |           |            |  |

|    |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |        |                   |            |
|----|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------------------|------------|
|    |        |  | Položka zahrnuje:<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.<br>Položka nezahrnuje:<br>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                            |    |       |        |                   |            |
| 25 | 18110  |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 204,4 | 28,00  | 5 723,20          | 2024_OTSKP |
|    |        |  | 195,8+8,6=204,4 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |        |                   |            |
|    |        |  | Položka zahrnuje:<br>- úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |        |                   |            |
| 26 | 18130  |  | ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 12,0  | 14,00  | 168,00            | 2024_OTSKP |
|    |        |  | 12=12,0 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |        |                   |            |
|    |        |  | Položka zahrnuje:<br>- úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |        |                   |            |
| 28 | 18222  |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 12,0  | 68,00  | 816,00            | 2024_OTSKP |
|    |        |  | 12=12,0 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |        |                   |            |
|    |        |  | Položka zahrnuje:<br>- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |        |                   |            |
| 36 | 18241  |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 12,0  | 32,00  | 384,00            | 2024_OTSKP |
|    |        |  | 12=12,0 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |        |                   |            |
|    |        |  | Položka zahrnuje:<br>- dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |                   |            |
| 4  |        |  | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |        | <b>133 144,00</b> |            |
| 65 | 465923 |  | PŘEDLAŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 195,8 | 680,00 | 133 144,00        | 2024_OTSKP |
|    |        |  | Včetně nového lože HDK 0/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |        |                   |            |
|    |        |  | 195,8=195,8 [A] chodník                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |        |                   |            |
|    |        |  | Položka zahrnuje:<br>- rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)<br>- nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)<br>- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)<br>Položka nezahrnuje:<br>- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 |    |       |        |                   |            |
| 5  |        |  | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |        | <b>58 920,20</b>  |            |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |          |           |            |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|------------|
| 66 | 56140F | SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 5/6<br>SMĚS STMELENÁ CEMENTEM SC C5/6 tl. 200mm dle ČSN 73 6126-1<br><i>8,6*0,13=1,1 [A]</i><br>Položka zahrnuje:<br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení<br>- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže<br>Položka nezahrnuje:<br>- postřiky, nátěry | M3 | 1,1   | 3 788,00 | 4 166,80  | 2024_OTSKP |
| 67 | 56333  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM<br><i>195,8=195,8 [A] chodník</i><br>Položka zahrnuje:<br>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>Položka nezahrnuje:<br>- postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                   | M2 | 195,8 | 225,00   | 44 055,00 | 2024_OTSKP |
| 68 | 56334  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM<br><i>8,6=8,6 [A] pod asf.</i><br>Položka zahrnuje:<br>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>Položka nezahrnuje:<br>- postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 8,6   | 299,00   | 2 571,40  | 2024_OTSKP |
| 70 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br><i>8,6=8,6 [A]</i><br>Položka zahrnuje:<br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                            | M2 | 8,6   | 18,00    | 154,80    | 2024_OTSKP |
| 71 | 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM<br><i>8,6=8,6 [A]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 8,6   | 389,00   | 3 345,40  | 2024_OTSKP |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                        |    |     |        |          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|----|-----|--------|----------|------------|
| Položka zahrnuje:<br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>Položka nezahrnuje:<br>- postřiky, nátěry<br>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                |        |                                                        |    |     |        |          |            |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 8,6 | 538,00 | 4 626,80 | 2024_OTSKP |
| 8,6=8,6 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>Položka nezahrnuje:<br>- postřiky, nátěry<br>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |        |                                                        |    |     |        |          |            |



Firma:

## Soupis prací objektu

Stavba: L-23-022-000 Úprava I/55 v úseku Zbrodek-Karlova

SO 466

709 437,20

Rozpočet: SO 466 Vedení metropolitní sítě

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | Jednotková cena |            | Cenová soustava |
|------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|------------|-----------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          | Jednotková      | Celkem     |                 |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5  | 6        | 9               | 10         | 11              |
| 0          |             |          | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |                 | 11 241,00  |                 |
| 1          | 015111      |          | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T  | 111,2    | 90,00           | 10 008,00  | 2024_OTSKP      |
|            |             |          | "132738" 38,9*2,0=77,8 [A]<br>"131838" 16,7*2,0=33,4 [B]<br>Celkem: A+B=111,2 [C]<br>1. Položka obsahuje:<br>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu<br>2. Položka neobsahuje:<br>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů<br>3. Způsob měření:<br>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. |    |          |                 |            |                 |
| 2          | 015330      |          | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | T  | 13,7     | 90,00           | 1 233,00   | 2024_OTSKP      |
|            |             |          | "113328" 7,2*1,9=13,7 [A]<br>1. Položka obsahuje:<br>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu<br>2. Položka neobsahuje:<br>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů<br>3. Způsob měření:<br>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.                                                         |    |          |                 |            |                 |
| 1          |             |          | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |                 | 157 495,20 |                 |
| 7          | 11130       |          | SEJMUTÍ DRNU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 26,5     | 48,00           | 1 272,00   | 2024_OTSKP      |
|            |             |          | v tl 15cm včetně zeminy bude použito zpět v ohumusování<br>26,5=26,5 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>- vodorovnou dopravu a uložení na skládku<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |                 |            |                 |
| 8          | 113328      |          | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 7,2      | 535,00          | 3 852,00   | 2024_OTSKP      |

HDK 4/8 chodník 34\*0,04=1,4 [A]  
SD chodník 34\*0,15=5,1 [B]  
HDK 4/8 sjezd 3,7\*0,04=0,1 [C]  
SD sjezd 3,7\*0,15=0,6 [D]  
Celkem: A+B+C+D=7,2 [E]

Položka zahrnuje:  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.  
Položka nezahrnuje:  
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                         |    |      |          |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|----|------|----------|-----------|------------|
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 131838 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM        | M3 | 16,7 | 2 100,00 | 35 070,00 | 2024_OTSKP |
| Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.<br>Poplatek za skládku v "015111"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                         |    |      |          |           |            |
| komora:<br>2*(1*1*1)=2,0 [A]<br>protlak:<br>2*(2*1,5*1,4+1,5*1,5*1,4)=14,7 [B]<br>Celkem: A+B=16,7 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                         |    |      |          |           |            |
| Položka zahrnuje:<br>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>Položka nezahrnuje:<br>- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |        |                                                         |    |      |          |           |            |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 132738 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 38,9 | 840,00   | 32 676,00 | 2024_OTSKP |
| Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.<br>Poplatek za skládku v "015111"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                         |    |      |          |           |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| vozovka:<br>$174 \cdot 0,4 \cdot 0,35 = 24,4$ [A]<br>chodník:<br>$30 \cdot (0,7 \cdot 0,6 + 0,25 \cdot 0,25) = 14,5$ [B]<br>Celkem: $A+B=38,9$ [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li></ul> |  |
| PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| $22=22,0$ [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dodávku protlačovaného potrubí</li><li>- veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)</li></ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- x</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| pro položky:<br>"132738" $38,9=38,9$ [A]<br>"131838" $16,7=16,7$ [B]<br>Celkem: $A+B=55,6$ [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br>- svahování, uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>Položka nezahrnuje:<br>- x |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|    |       |                                      |    |      |        |          |            |
|----|-------|--------------------------------------|----|------|--------|----------|------------|
| 18 | 17491 | ZÁSYPAK JAM A RYH Z JINÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 39,5 | 180,00 | 7 110,00 | 2024 OTSKP |
|----|-------|--------------------------------------|----|------|--------|----------|------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Včetně zajištění a dodání vhodného materiálu (recyklát)<br>Lze použít i materiál z výkopku pokud bude v souladu<br>s čsn 73 6133 v oblasti pod novými konstrukčními vrstvami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| <i>ryha vozovka:</i><br>$30 \times 0,7 \times 0,6 = 12,6 [E]$<br><i>ryha chodník:</i><br>$174 \times (0,4 - 0,2) \times 0,35 = 12,2 [F]$<br><i>jáma protlaku:</i><br>$2 \times (2 \times 1,5 \times 1,4 + 1,5 \times 1,5 \times 1,4) = 14,7 [G]$<br><i>Celkem: E+F+G=39,5 [H]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| Položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>Položka nezahrnuje:<br>- x |  |  |

|    |       |                                           |    |      |       |          |            |
|----|-------|-------------------------------------------|----|------|-------|----------|------------|
| 22 | 18110 | ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I | M2 | 37,7 | 28,00 | 1 055,60 | 2024 OTSKP |
|----|-------|-------------------------------------------|----|------|-------|----------|------------|

|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
| $34 + 3,7 = 37,7 [A]$ |  |  |
|-----------------------|--|--|

|     |       |  |                                                                                                                                                                                                      |            |       |           |           |            |
|-----|-------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------|-----------|------------|
|     |       |  | Položka zahrnuje:<br>- úpravu pláňe včetně vyrovnnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                 |            |       |           |           |            |
| 21  | 18130 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                                                                            | M2         | 105,4 | 14,00     | 1 475,60  | 2024_OTSKP |
|     |       |  | 26,5=26,5 [A]<br>30*0,6+174*0,35=78,9 [B]<br>Celkem: A+B=105,4 [C]<br>Položka zahrnuje:<br>- úpravu pláňe včetně vyrovnnání výškových rozdílů<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                          |            |       |           |           |            |
| 24  | 18222 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M                                                                                                                                                           | M2         | 26,5  | 68,00     | 1 802,00  | 2024_OTSKP |
|     |       |  | 26,5=26,5 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5<br>Položka nezahrnuje:<br>- x |            |       |           |           |            |
| 32  | 18241 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM                                                                                                                                                                     | M2         | 26,5  | 32,00     | 848,00    | 2024_OTSKP |
|     |       |  | 26,5=26,5 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>- dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu<br>Položka nezahrnuje:<br>- x              |            |       |           |           |            |
| 1 1 |       |  | ZEMNÍ PRÁCE                                                                                                                                                                                          | 213 954,00 |       |           |           |            |
| 3   | 1     |  | Vytyčení trati kabel.ved.v zast.prostoru                                                                                                                                                             | KM         | 1,0   | 10 000,00 | 10 000,00 |            |
|     |       |  |                                                                                                                                                                                                      |            |       |           |           |            |
|     |       |  |                                                                                                                                                                                                      |            |       |           |           |            |
| 4   | 10    |  | Rýha pro spojku kabelu, zemina třídy 4                                                                                                                                                               | KS         | 4,0   | 15 000,00 | 60 000,00 |            |
|     |       |  |                                                                                                                                                                                                      |            |       |           |           |            |
|     |       |  |                                                                                                                                                                                                      |            |       |           |           |            |
| 9   | 13    |  | Kabelová komora PE s víkem 1x1m                                                                                                                                                                      | KS         | 2,0   | 750,00    | 1 500,00  |            |
|     |       |  |                                                                                                                                                                                                      |            |       |           |           |            |
|     |       |  |                                                                                                                                                                                                      |            |       |           |           |            |
| 12  | 14    |  | Uložení komory na stávající trasu, zásyp komory                                                                                                                                                      | KS         | 2,0   | 150,00    | 300,00    |            |
|     |       |  |                                                                                                                                                                                                      |            |       |           |           |            |
|     |       |  |                                                                                                                                                                                                      |            |       |           |           |            |
| 14  | 15    |  | Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění                                                                                                                                                         | M3         | 3,0   | 3 840,00  | 11 520,00 |            |
|     |       |  |                                                                                                                                                                                                      |            |       |           |           |            |
|     |       |  |                                                                                                                                                                                                      |            |       |           |           |            |
| 15  | 16    |  | Doprava betonu na stavbu                                                                                                                                                                             | M3         | 3,0   | 650,00    | 1 950,00  |            |

|     |    |                                                         |            |       |          |           |  |  |
|-----|----|---------------------------------------------------------|------------|-------|----------|-----------|--|--|
|     |    |                                                         |            |       |          |           |  |  |
|     |    |                                                         |            |       |          |           |  |  |
|     |    |                                                         |            |       |          |           |  |  |
| 16  | 17 | Kabelový prostup z PE rour pevných, o 110               | M          | 122,0 | 720,00   | 87 840,00 |  |  |
|     |    | 30+92=122,0 [A]                                         |            |       |          |           |  |  |
|     |    |                                                         |            |       |          |           |  |  |
| 33  | 25 | Krytí kab.fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm            | M          | 30,0  | 28,00    | 840,00    |  |  |
|     |    |                                                         |            |       |          |           |  |  |
|     |    |                                                         |            |       |          |           |  |  |
| 34  | 26 | Ruční zához rýhy pro spojku                             | KS         | 4,0   | 9 000,00 | 36 000,00 |  |  |
|     |    |                                                         |            |       |          |           |  |  |
|     |    |                                                         |            |       |          |           |  |  |
| 49  | 4  | Řezání spáry do asfaltu                                 | M          | 26,0  | 154,00   | 4 004,00  |  |  |
|     |    |                                                         |            |       |          |           |  |  |
|     |    |                                                         |            |       |          |           |  |  |
| 1 2 |    | SLABOPROUDÉ DODÁVKY A MONTÁŽE                           | 278 180,00 |       |          |           |  |  |
| 35  | 27 | Minimarker 1255 3M                                      | KS         | 4,0   | 550,00   | 2 200,00  |  |  |
|     |    |                                                         |            |       |          |           |  |  |
|     |    |                                                         |            |       |          |           |  |  |
| 36  | 28 | Montáž detekčního markeru                               | KS         | 4,0   | 250,00   | 1 000,00  |  |  |
|     |    |                                                         |            |       |          |           |  |  |
|     |    |                                                         |            |       |          |           |  |  |
| 37  | 29 | Obstarání mapových podkladů inženýr. sítí               | HOD        | 6,0   | 900,00   | 5 400,00  |  |  |
|     |    |                                                         |            |       |          |           |  |  |
|     |    |                                                         |            |       |          |           |  |  |
| 40  | 31 | Dozor správců dotčených sítí                            | HOD        | 8,0   | 900,00   | 7 200,00  |  |  |
|     |    |                                                         |            |       |          |           |  |  |
|     |    |                                                         |            |       |          |           |  |  |
| 43  | 34 | Pomocné montážní práce                                  | HOD        | 6,0   | 900,00   | 5 400,00  |  |  |
|     |    |                                                         |            |       |          |           |  |  |
|     |    |                                                         |            |       |          |           |  |  |
| 44  | 35 | Nezměřitelné pracovní výkony                            | HOD        | 6,0   | 900,00   | 5 400,00  |  |  |
|     |    |                                                         |            |       |          |           |  |  |
|     |    |                                                         |            |       |          |           |  |  |
| 45  | 36 | Předběžný průzkum staveniště                            | HOD        | 4,0   | 900,00   | 3 600,00  |  |  |
|     |    |                                                         |            |       |          |           |  |  |
|     |    |                                                         |            |       |          |           |  |  |
| 46  | 37 | Trubka HDPE do pr. 75mm volně uložená, montáž + dodávka | M          | 301,0 | 95,00    | 28 595,00 |  |  |
|     |    |                                                         |            |       |          |           |  |  |
|     |    |                                                         |            |       |          |           |  |  |

|    |       |                                                                                |    |         |          |                  |            |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------------|------------|
| 47 | 38    | Svazek mikrotrubiček 7 x 12/8 mm                                               | M  | 409,0   | 85,00    | 34 765,00        |            |
|    |       |                                                                                |    |         |          |                  |            |
|    |       |                                                                                |    |         |          |                  |            |
| 48 | 39    | Rozříznutí trubky HDPE do pr. 75mm, bez uloženého kabelu                       | KS | 2,0     | 80,00    | 160,00           |            |
|    |       |                                                                                |    |         |          |                  |            |
|    |       |                                                                                |    |         |          |                  |            |
| 50 | 40    | Montáž koncovky na trubku HDPE do pr. 75mm                                     | KS | 16,0    | 90,00    | 1 440,00         |            |
|    |       |                                                                                |    |         |          |                  |            |
|    |       |                                                                                |    |         |          |                  |            |
| 51 | 41    | Koncovka plastová PLASSON pr.40                                                | KS | 16,0    | 450,00   | 7 200,00         |            |
|    |       |                                                                                |    |         |          |                  |            |
|    |       |                                                                                |    |         |          |                  |            |
| 52 | 42    | Ochranná kab. komora – montáž                                                  | KS | 2,0     | 500,00   | 1 000,00         |            |
|    |       |                                                                                |    |         |          |                  |            |
|    |       |                                                                                |    |         |          |                  |            |
| 53 | 43    | Spojka 40mm na trubku HDPE                                                     | KS | 2,0     | 180,00   | 360,00           |            |
|    |       |                                                                                |    |         |          |                  |            |
|    |       |                                                                                |    |         |          |                  |            |
| 54 | 44    | Montáž spojky na trubku HDPE do pr. 75mm                                       | KS | 2,0     | 220,00   | 440,00           |            |
|    |       |                                                                                |    |         |          |                  |            |
|    |       |                                                                                |    |         |          |                  |            |
| 55 | 45    | Tlakování trubky HDPE do pr. 75mm                                              | M  | 3 164,0 | 30,00    | 94 920,00        |            |
|    |       |                                                                                |    |         |          |                  |            |
|    |       |                                                                                |    |         |          |                  |            |
| 57 | 46    | Kalibrace trubky HDPE do pr. 75mm                                              | M  | 3 164,0 | 25,00    | 79 100,00        |            |
|    |       |                                                                                |    |         |          |                  |            |
|    |       |                                                                                |    |         |          |                  |            |
|    |       |                                                                                |    |         |          |                  |            |
| 4  |       | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                    |    |         |          | <b>35 527,50</b> |            |
| 56 | 45157 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO                                | M3 | 7,3     | 1 355,00 | 9 891,50         | 2024_OTSKP |
|    |       | Zř.kab.lože,kop.pís.,tl.zás.vrst.10cm                                          |    |         |          |                  |            |
|    |       | rýha vozovka:                                                                  |    |         |          |                  |            |
|    |       | 30*0,4*0,1=1,2 [E]                                                             |    |         |          |                  |            |
|    |       | rýha chodník:                                                                  |    |         |          |                  |            |
|    |       | 174*0,35*0,1=6,1 [F]                                                           |    |         |          |                  |            |
|    |       | Celkem: E+F=7,3 [G]                                                            |    |         |          |                  |            |
|    |       | Položka zahrnuje:                                                              |    |         |          |                  |            |
|    |       | - dodávku předepsaného kameniva                                                |    |         |          |                  |            |
|    |       | - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení                   |    |         |          |                  |            |
|    |       | - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál |    |         |          |                  |            |
|    |       | Položka nezahrnuje:                                                            |    |         |          |                  |            |
|    |       | - x                                                                            |    |         |          |                  |            |

|    |        |                                                                                          |          |       |        |           |            |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|-----------|------------|
| 61 | 465923 | PŘEDLAŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC                                                       | M2       | 37,7  | 680,00 | 25 636,00 | 2024_OTSKP |
|    |        | Včetně nového lože HDK 0/4                                                               |          |       |        |           |            |
|    |        | 34=34,0 [A] chodník                                                                      |          |       |        |           |            |
|    |        | 3,7=3,7 [B] sjezd                                                                        |          |       |        |           |            |
|    |        | Celkem: A+B=37,7 [C]                                                                     |          |       |        |           |            |
|    |        | Položka zahrnuje:                                                                        |          |       |        |           |            |
|    |        | - rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez  |          |       |        |           |            |
|    |        | dodávky nového)                                                                          |          |       |        |           |            |
|    |        | - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)        |          |       |        |           |            |
|    |        | - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro |          |       |        |           |            |
|    |        | předepsanou výplň spar                                                                   |          |       |        |           |            |
|    |        | - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)                                     |          |       |        |           |            |
|    |        | Položka nezahrnuje:                                                                      |          |       |        |           |            |
|    |        | - podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45                             |          |       |        |           |            |
| 5  |        | Komunikace                                                                               | 9 037,50 |       |        |           |            |
| 62 | 56333  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM                                              | M2       | 34,0  | 225,00 | 7 650,00  | 2024_OTSKP |
|    |        |                                                                                          |          |       |        |           |            |
|    |        | 34=34,0 [A] chodník                                                                      |          |       |        |           |            |
|    |        | Položka zahrnuje:                                                                        |          |       |        |           |            |
|    |        | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti                                         |          |       |        |           |            |
|    |        | - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                                   |          |       |        |           |            |
|    |        | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                        |          |       |        |           |            |
|    |        | Položka nezahrnuje:                                                                      |          |       |        |           |            |
|    |        | - postřiky, nátěry                                                                       |          |       |        |           |            |
| 63 | 56335  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM                                              | M2       | 3,7   | 375,00 | 1 387,50  | 2024_OTSKP |
|    |        |                                                                                          |          |       |        |           |            |
|    |        | 3,7=3,7 [A] sjezd                                                                        |          |       |        |           |            |
|    |        | Položka zahrnuje:                                                                        |          |       |        |           |            |
|    |        | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti                                         |          |       |        |           |            |
|    |        | - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                                   |          |       |        |           |            |
|    |        | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                        |          |       |        |           |            |
|    |        | Položka nezahrnuje:                                                                      |          |       |        |           |            |
|    |        | - postřiky, nátěry                                                                       |          |       |        |           |            |
| 7  |        | Přidružená stavební výroba                                                               | 4 002,00 |       |        |           |            |
| 64 | 702322 | ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM                                   | M        | 174,0 | 23,00  | 4 002,00  | 2024_OTSKP |
|    |        | krycí deska 30cm                                                                         |          |       |        |           |            |
|    |        | 174=174,0 [A]                                                                            |          |       |        |           |            |
|    |        | 1. Položka obsahuje:                                                                     |          |       |        |           |            |
|    |        | – dodávku a montáž desky                                                                 |          |       |        |           |            |
|    |        | – přípravu podkladu pro osazení                                                          |          |       |        |           |            |
|    |        | 2. Položka neobsahuje:                                                                   |          |       |        |           |            |
|    |        | X                                                                                        |          |       |        |           |            |
|    |        | 3. Způsob měření:                                                                        |          |       |        |           |            |
|    |        | Měří se metr délkový.                                                                    |          |       |        |           |            |

## "Úprava I/55 v úseku Zbrodek – Karlova, Veselí nad Moravou"

**REALIZACE: 06/2025 - 10/2025**

| Název objektu                                         | květen |     |     |     | červen |     |     |     | červenec |     |     |     |     | srpen |     |     |     | září |     |     |     | říjen |     |     |     |     | listopad |     |     |     |
|-------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|
|                                                       | 19.    | 20. | 21. | 22. | 23.    | 24. | 25. | 26. | 27.      | 28. | 29. | 30. | 31. | 32.   | 33. | 34. | 35. | 36.  | 37. | 38. | 39. | 40.   | 41. | 42. | 43. | 44. | 45.      | 46. | 47. | 48. |
| <b>Podpis smlouvy</b>                                 |        |     |     |     |        |     |     |     |          |     |     |     |     |       |     |     |     |      |     |     |     |       |     |     |     |     |          |     |     |     |
| <b>Předání a převzetí staveniště</b>                  |        |     |     |     |        |     |     |     |          |     |     |     |     |       |     |     |     |      |     |     |     |       |     |     |     |     |          |     |     |     |
| <b>Zahájení prací, vytyčení IS, ZS</b>                |        |     |     |     |        |     |     |     |          |     |     |     |     |       |     |     |     |      |     |     |     |       |     |     |     |     |          |     |     |     |
| SO 000 Ostatní a vedlejší náklady                     |        |     |     |     |        |     |     |     |          |     |     |     |     |       |     |     |     |      |     |     |     |       |     |     |     |     |          |     |     |     |
| SO 101 Silnice I/55                                   |        |     |     |     |        |     |     |     |          |     |     |     |     |       |     |     |     |      |     |     |     |       |     |     |     |     |          |     |     |     |
| SO 101.2 Silnice I/55 odvodnění                       |        |     |     |     |        |     |     |     |          |     |     |     |     |       |     |     |     |      |     |     |     |       |     |     |     |     |          |     |     |     |
| SO 122 Ulice Chaloupky                                |        |     |     |     |        |     |     |     |          |     |     |     |     |       |     |     |     |      |     |     |     |       |     |     |     |     |          |     |     |     |
| SO 132 Chodníky                                       |        |     |     |     |        |     |     |     |          |     |     |     |     |       |     |     |     |      |     |     |     |       |     |     |     |     |          |     |     |     |
| SO 181.1 Schéma převedení; schéma uzavírky; schéma B2 |        |     |     |     |        |     |     |     |          |     |     |     |     |       |     |     |     |      |     |     |     |       |     |     |     |     |          |     |     |     |
| SO 181.2 Ostatní náklady a práce související s DIO    |        |     |     |     |        |     |     |     |          |     |     |     |     |       |     |     |     |      |     |     |     |       |     |     |     |     |          |     |     |     |
| SO 401 Přeložka VO                                    |        |     |     |     |        |     |     |     |          |     |     |     |     |       |     |     |     |      |     |     |     |       |     |     |     |     |          |     |     |     |
| SO 402.1 Přeložka vedení NN                           |        |     |     |     |        |     |     |     |          |     |     |     |     |       |     |     |     |      |     |     |     |       |     |     |     |     |          |     |     |     |
| SO 402.2 Odstranění a znovuzřízení povrchů            |        |     |     |     |        |     |     |     |          |     |     |     |     |       |     |     |     |      |     |     |     |       |     |     |     |     |          |     |     |     |
| SO 466 Vedení metropolitní sítě                       |        |     |     |     |        |     |     |     |          |     |     |     |     |       |     |     |     |      |     |     |     |       |     |     |     |     |          |     |     |     |
| <b>Dokončení stavebních prací</b>                     |        |     |     |     |        |     |     |     |          |     |     |     |     |       |     |     |     |      |     |     |     |       |     |     |     |     |          |     |     |     |
| <b>Předání a převzetí díla</b>                        |        |     |     |     |        |     |     |     |          |     |     |     |     |       |     |     |     |      |     |     |     |       |     |     |     |     |          |     |     |     |