

Stavební rozpočet

Název stavby:		UHK - Palachovy koleje				Doba výstavby:						
Druh stavby:		UHK -rekonstrukce imobilních bytů - B1, B3, C1 a C3 a přístupu pro imobilní Palachových kolejí				Začátek výstavby:						
Lokalita:		Hradec Králové				Konec výstavby:						
JKSO:						Zpracováno dne: 27.02.2025						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	UHK - rekonstrukce	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
		111VD	Rekapitulace					3 848 622,62	4 656 833,37	0,00		
1		111VD	SO 01 REKONSTRUKCE VSTUPŮ B a C	soubor	1,00	499 517,43	21	499 517,43	604 416,09	0,00	0,00	
2		111VD	SO 02 REKONSTRUKCE VRÁTNICE	soubor	1,00	905 194,09	21	905 194,09	1 095 284,84	0,00	0,00	
3		111VD	SO 03 REKONSTRUKCE BYTŮ B1,B3, C1,C3	soubor	1,00	1 889 142,81	21	1 889 142,81	2 285 862,80	0,00	0,00	
4		111VD	SO 04 BEZ OBSAZENÍ (samostatný rozpočet)	soubor	0,00		21					
5		111VD	SO 05 SILNOPROUD	soubor	1,00	114 714,89	21	114 714,89	138 805,01	0,00	0,00	
6		111VD	SO 06 SLABOPROUD	soubor	1,00	355 591,00	21	355 591,00	430 265,11	0,00	0,00	
7		111VD	VRN	soubor	1,00	84 462,40	21	84 462,40	102 199,51	0,00	0,00	

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	UHK - Palachovy koleje	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	REKONSTRUKCE VSTUPŮ sekce B a C	Projektant: Ing Radek Vondra	IČO/DIČ:
Lokalita:	HRADEC KRÁLOVÉ	Zhotovitel: STAVER Luže s.r.o.	IČO/DIČ: 03564240/CZ03564240
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 28
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 27.02.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	162 838,69	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	336 678,75	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		499 517,43	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	499 517,43	DPH 21%	104 898,66
		Celkem včetně DPH	604 416,09

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:			UHK - Palachovy koleje		Doba výstavby:		Objednatel:						
Druh stavby:			REKONSTRUKCE VSTUPŮ sekce B a C		Začátek výstavby:		Projektant:						
Lokalita:			HRADEC KRÁLOVÉ		Konec výstavby:		Zhotovitel: STAVER Luže s.r.o.						
JKSO:					Zpracováno dne: 27.02.2025		Zpracoval:						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH		Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava	
								Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
SO 01		REKONSTRUKCE vstupů - sekce B a C						499 517,43	604 416,09	7,43			
		HSV							162 838,69	197 034,81			
SO 01		34	Stěny a příčky						24 609,68	29 777,71	1,35		
1	SO 01	349231811RT2	Přízdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm	m2	4,70	1 969,00	21	9 254,30	11 197,70	0,25	1,17	RTS	
			0,25*2,10*2*2 B03		2,10								
			0,25*(2,10*2+1,00)*2 vstupní dveře		2,60								
2	SO 01	342012224RT2	Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,1x oplášt.,RFI 12,5mm	m2	6,18	1 441,00	21	8 905,38	10 775,51	0,03	0,16	RTS	
			4,12*1,50 N05		6,18								
3	SO 01	342263527RS1	Revizní dvířka do SDK příček, 750x750 mm	kus	1,00	6 450,00	21	6 450,00	7 804,50	0,02	0,02	RTS	
			1 N05		1,00								
SO 01		416	podhledy						4 140,00	5 009,40	0,00		
4	SO 01	41601VD	Začištění kazetového podhledu	m2	6,90	600,00	21	4 140,00	5 009,40	0,00	0,00		
			3,45*1,00*2 B02		6,90								
SO 01		61	Úprava povrchů vnitřní						95 614,64	115 693,71	5,29		
5	SO 01	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	21,80	128,00	21	2 790,40	3 376,38	0,00	0,05	RTS	
			(0,90+2,10*2)*2 N02		10,20								
			(1,00+2,40*2)*2 vstup		11,60								
6	SO 01	612421231R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	6,40	116,50	21	745,60	902,18	0,01	0,03	RTS	
			(0,90+2,10*2)*0,20*2*2 N02		4,08								
			(1,00+2*2,40)*0,20*2 vstup		2,32								
7	SO 01	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	101,52	574,00	21	58 272,48	70 509,70	0,05	4,84	RTS	
			50,76*2 výtah vni i vně		101,52								
8	SO 01	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny	m2	101,52	333,00	21	33 806,16	40 905,45	0,00	0,37	RTS	
			101,52 výtah		101,52								
SO 01		64	Výplně otvorů						28 800,00	34 848,00	0,06		

9	SO 01	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	2,00	3 000,00	21	6 000,00	7 260,00	0,03	0,06	RTS
			2 NO2		2,00							
10	SO 01	5535VD	Dveřní zárubeň protipožární U 100/800/1970/	z	2,00	11 400,00	21	22 800,00	27 588,00	0,00	0,00	
			2 NO2		2,00							
								336 678,75	407 381,28			
								335 628,15	406 110,06	0,06		
11	SO 01	766661413R00	Montáž dveří protipožár. 1kř.do 80 cm, bez kukátka	kus	2,00	2 500,00	21	5 000,00	6 050,00	0,00	0,00	RTS
			2 NO2		2,00							
12	SO 01	61165603	Dveře protipožární EI30 plné 1-křídle 800 x 1970 mm	kus	1,00	73 610,00	21	73 610,00	89 068,10	0,03	0,03	RTS
			fólie kompletní vč.autom.zámku a kování		1,00							
			1 NO2		1,00							
13	SO 01	611653523	Dveře protipožární EI 45 plné jednokřídle 800x1970	kus	1,00	93 500,00	21	93 500,00	113 135,00	0,03	0,03	RTS
			fólie kompletní vč.automat.zámku a kování		1,00							
			1 NO2		1,00							
14	SO 01	766661122R00	Montáž dveří otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	2,00	874,00	21	1 748,00	2 115,08	0,00	0,00	RTS
			2 NO1 vchodové		2,00							
15	SO 01	6111VD	Dveře plastové vchodové 1000/2400mm automat	ks	2,00	80 350,00	21	160 700,00	194 447,00	0,00	0,00	
			2 NO1		2,00							
16	SO 01	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	823,19	1,30	21	1 070,15	1 294,88	0,00	0,00	RTS
					823,19							
								1 050,60	1 271,23	0,00		
17	SO 01	784111701R00	Penetrace podkladu nátěrem na sádrokarton 1x	m2	12,36	20,00	21	247,20	299,11	0,00	0,00	RTS
			6,18*2 baterie		12,36							
18	SO 01	784164112R00	Malba HET univerzál., bílá, bez penetr.2x	m2	12,36	65,00	21	803,40	972,11	0,00	0,00	RTS
			12,36		12,36							
								1 051,20	1 271,95	0,01		
19	SO 01	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	7,20	146,00	21	1 051,20	1 271,95	0,00	0,01	RTS
			1,50*1,20*4		7,20							
								4 652,22	5 629,19	0,66		
20	SO 01	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	4,00	23,00	21	92,00	111,32	0,00	0,00	RTS
			2 B03		2,00							
			2 vstupní		2,00							
21	SO 01	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	7,96	511,00	21	4 067,56	4 921,75	0,08	0,61	RTS
			1,58*2 B03		3,16							
			2,40*2 vstupní		4,80							
22	SO 01	963016211R00	Demontáž podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt	m2	4,14	119,00	21	492,66	596,12	0,01	0,05	RTS

			0,60*3,45*2	B02		4,14						
	SO 01	H99	Ostatní přesuny hmot					243,97	295,21	0,00	0,00	
25	SO 01	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,24	1 004,00	21	243,97	295,21	0,00	0,00	RTS
			0,243		0,24							
	SO 01	S	Přesuny sutí					3 726,97	4 509,64	0,00	0,00	
26	SO 01	979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,66	300,00	21	197,70	239,22	0,00	0,00	RTS
			0,659		0,66							
27	SO 01	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	19,77	25,60	21	506,11	612,40	0,00	0,00	RTS
			0,659*30		19,77							
28	SO 01	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,66	432,50	21	285,02	344,87	0,00	0,00	RTS
			0,659		0,66							
29	SO 01	979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí	t	0,66	2 130,00	21	1 403,67	1 698,44	0,00	0,00	RTS
			0,659		0,66							
30	SO 01	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	0,66	1 725,00	21	1 136,78	1 375,50	0,00	0,00	RTS
31	SO 01	979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,66	300,00	21	197,70	239,22	0,00	0,00	RTS
			0,659		0,66							

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	UHK - Palachovy koleje	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	SO 02 REKONSTRUKCE VRÁTNICE	Projektant:	Ing. Radek Vondra
Lokalita:	HRADEC KRÁLOVÉ	Zhotovitel:	STAVÉR Luže s.r.o.
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Položek:	28
JKSO:	Zpracoval:	Datum:	27.02.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	17 566,72	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	887 627,37	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		905 194,09	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	2,00
					VORN celkem	0,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	905 194,09	DPH 21%	190 090,76
		Celkem bez DPH	
		Celkem včetně DPH	1 095 284,84

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:			UHK - Palachovy koleje		Doba výstavby:		Objednatel:					
Druh stavby:			SO 02 REKONSTRUKCE VRÁTNICE		Začátek výstavby:		Projektant:					
Lokalita:			HRADEC KRÁLOVÉ		Konec výstavby:		Zhotovitel: STAVER Luže s.r.o.					
JKSO:					Zpracováno dne: 27.02.2025		Zpracoval:					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH		Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
	SO 02		REKONSTRUKCE VRÁTNICE					905 194,09	1 095 284,84	2,02		
		HSV						17 566,72	21 255,73			
	SO 02	61	Úprava povrchů vnitřní					3 924,03	4 748,08	0,13		
1	SO 02	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková (1,85+2,10*2)*0,60 NO4	m2	3,63 3,63	1 081,00	21	3 924,03	4 748,08	0,03	0,13	RTS
		PSV						887 627,37	1 074 029,12			
	SO 02	711	Izolace proti vodě					1 111,61	1 345,05	0,01		
2	SO 02	711141559RY1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 4,00*0,50 NO6 vstup	m2	2,00 2,00	522,00	21	1 044,00	1 263,24	0,01	0,01	RTS
3	SO 02	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	14,54	4,65	21	67,61	81,81	0,00	0,00	RTS
	SO 02	764	Konstrukce klempířské					314,47	380,51	0,01		
4	SO 02	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm 4,10 B02	m	4,10 4,10	76,70	21	314,47	380,51	0,00	0,01	RTS
	SO 02	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					866 738,09	1 048 753,09	0,00		
5	SO 02	767653230R00	Montáž dveří posuvných do ocel.zárubně, pl.do 13 m2 1 NO1	kus	1,00 1,00	3 285,00	21	3 285,00	3 974,85	0,00	0,00	RTS
6	SO 02	5531VD	Hliníková stěna 4100/2850mm s dveřmi posuvnými 2x900/2100mm automat 1 NO1	soubor	1,00 1,00	200 000,00	21	200 000,00	242 000,00	0,00	0,00	
7	SO 02	767653210R00	Montáž otevíravých do ocel.zárubně, pl.do 6 m2 1 NO2 1 NO4	kus	2,00 1,00 1,00	1 926,00	21	3 852,00	4 660,92	0,00	0,00	RTS

8	SO 02	5532VD	Dveře hliníkové dvoukřídlové protipožární vel.1700/2100mm automatické otevírání	soubor	1,00	310 000,00	21	310 000,00	375 100,00	0,00	0,00	
			1 NO2		1,00							
9	SO 02	5533VD	Doplnění automatického otevírání dveří NO3	soubor	1,00	25 000,00	21	25 000,00	30 250,00	0,00	0,00	
			1 NO3		1,00							
10	SO 02	5534VD	Dveře hliníkové celoprosklené 1850/2100mm	soubor	1,00	320 000,00	21	320 000,00	387 200,00	0,00	0,00	
			1 NO4		1,00							
11	SO 02	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	2 044,93	2,25	21	4 601,09	5 567,32	0,00	0,00	RTS
			2044,93		2 044,93							
	SO 02	771	Podlahy z dlaždic					3 797,11	4 594,51	0,15		
12	SO 02	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	2,05	9,00	21	18,45	22,32	0,00	0,00	RTS
			4,10*0,50 NO6		2,05							
13	SO 02	771101116R00	Vyrovnění podkladů samonivelační hmotou tloušťky do 30 mm	m2	2,05	216,50	21	443,83	537,03	0,00	0,00	RTS
			4,10*0,50		2,05							
14	SO 02	771101121R00	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2	2,05	31,80	21	65,19	78,88	0,00	0,00	RTS
			4,10*0,50		2,05							
15	SO 02	771101210RT2	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	2,05	53,20	21	109,06	131,96	0,00	0,00	RTS
			0,50*4,10		2,05							
16	SO 02	771571110R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, do MC, 30x20 cm	m2	2,05	696,00	21	1 426,80	1 726,43	0,05	0,10	RTS
			4,10*0,50		2,05							
17	SO 02	59764202	Dlažba slinutá 300 x 300mm	m2	2,26	650,00	21	1 465,75	1 773,56	0,02	0,04	RTS
			4,10*0,50*1,10		2,26							
18	SO 02	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	34,81	7,70	21	268,04	324,32	0,00	0,00	RTS
			34,81		34,81							
	SO 02	776	Podlahy povlakové					15 666,09	18 955,96	0,02		
19	SO 02	776972210R00	Rohož z Al profilů In flames 1800/950mm	ks	1,00	15 600,00	21	15 600,00	18 876,00	0,02	0,02	RTS
			1 NO5		1,00							

20	SO 02	998775201R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	%	33,89	1,95	21	66,09	79,96	0,00	0,00	RTS
			33,89		33,89							
	SO 02	96	Bourání konstrukcí					7 222,01	8 738,63		1,70	
21	SO 02	968072356R00	Vybourání dveří pl. 4 m2	m2	19,25	355,00	21	6 831,98	8 266,69	0,05	1,03	RTS
			4,10*2,85 B01		11,69							
			1,75*2,10 B04		3,68							
			1,85*2,10 B05		3,89							
22	SO 02	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	0,37	1 057,00	21	390,03	471,94	1,80	0,66	RTS
			4,10*0,225*0,40 sokl B02		0,37							
	SO 02	H99	Ostatní přesuny hmot					126,50	153,07		0,00	
23	SO 02	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,13	1 004,00	21	126,50	153,07	0,00	0,00	RTS
			0,126		0,13							
	SO 02	S	Přesuny sutí					6 294,17	7 615,95		0,00	
24	SO 02	979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí	t	1,70	2 130,00	21	3 614,61	4 373,68	0,00	0,00	RTS
			1,697		1,70							
25	SO 02	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,70	432,50	21	733,95	888,08	0,00	0,00	RTS
26	SO 02	979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,70	300,00	21	509,10	616,01	0,00	0,00	RTS
27	SO 02	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	50,91	12,70	21	646,56	782,33	0,00	0,00	RTS
			1,697*30		50,91							
28	SO 02	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	1,70	465,50	21	789,95	955,84	0,00	0,00	RTS

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	UHK - Palachovy koleje	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	BYTY REKAPITULACE	Projektant: Ing. Radek Vondra	IČO/DIČ:
Lokalita:	HRADEC KRÁLOVÉ	Zhotovitel: STAVER Luže s.r.o.	IČO/DIČ: 03564240/CZ03564240
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 68
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 27.02.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	261 732,09	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	1 577 660,72	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00	
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	49 750,00			Ostatní	0,00	
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		0,00					
ZRN celkem		1 889 142,81	DN celkem	0,00	NUS celkem		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00	
					VORN celkem	0,00	
					VORN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	1 889 142,81	DPH 21%	396 719,99
		Celkem bez DPH	
		Celkem včetně DPH	2 285 862,80

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	UHK - Palachovy koleje	Objednatel:	IČO/DIČ:		
Druh stavby:	BYT B3	Projektant:	IČO/DIČ:		
Lokalita:	HRADEC KRÁLOVÉ	Zhotovitel:	STAVÉR Luže s.r.o.	IČO/DIČ:	03564240/CZ03564240
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:	68	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	27.02.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	74 408,49	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	399 179,87	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	12 250,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		485 838,36	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					VORN celkem	0,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	485 838,36	DPH 21%	102 026,06
		Celkem bez DPH	
		Celkem včetně DPH	587 864,42

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		UHK - Palachovy koleje				Doba výstavby:		Objednatel:				
Druh stavby:		BYT B3				Začátek výstavby:		Projektant:				
Lokalita:		HRADEC KRÁLOVÉ				Konec výstavby:		Zhotovitel: STAVER Luže s.r.o.				
JKSO:						Zpracováno dne:		Zpracoval:				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ 0	Sazba DPH	Celkem	Náklady (Kč) Celkem vč. DPH	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava
	C		REKONSTRUKCE BYTU B3					485 838,36	587 864,42		4,72	
	C	HSV 34						74 408,49	90 034,27			
	C		Stěny a příčky					39 555,86	47 862,59		0,93	
1	C	342	Zaslepení otvoru po dveřích SDK tl100mm - včetně minerální vaty 2,10 N02	m2	2,10	1 850,00	21	3 885,00	4 700,85	0,04	0,08	RTS
2	C	3462	Přízdívka izolační z cihel plných, tloušťka 6,5 cm (1,075+0,965*2)*0,10 sprcha limec	m2	0,30	1 390,21	21	417,76	505,49	0,23	0,07	RTS
3	C	342012223RT1	Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,1x oplášt.,RBl 12,5mm, včetně výztužné podkonstrukce (2,34+2,6+5+0,57+1,07)*2,62 N03	m2	30,34	1 161,95	21	35 253,10	42 656,25	0,03	0,78	RTS
	C	61	Úprava povrchů vnitřní					1 220,23	1 476,48		0,05	
4	C	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	1,33	918,85	21	1 220,23	1 476,48	0,03	0,05	RTS
	A	62	Úprava povrchů vnější					377,02	456,19		0,00	
7	A	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové vč.materiálu 2,62*2+1,40 N08	m	6,64	56,78	21	377,02	456,19	0,00	0,00	RTS
	C	64	Výplně otvorů					13 215,50	15 990,75		0,02	
5	C	5535VD	Dveřní zárubeň protipožární U 100/800/1970/	ks	1,00	11 400,00	21	11 400,00	13 794,00	0,00	0,00	
6	C	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 1 NO1	kus	1,00	987,70	21	987,70	1 195,12	0,02	0,02	RTS
7	C	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,97	853,40	21	827,80	1 001,64	0,00	0,00	RTS
	C	PSV 711	Izolace proti vodě					399 179,87	483 007,65			
	C							9 999,19	12 099,02		0,03	
8	C	711212002RT2	Stěrka hydroizolační, vč. dodávky Hl hmoty (2,30*1,50+1,07*0,96) N05 koupelna sokl	m2	12,62	758,20	21	9 568,48	11 577,87	0,00	0,03	RTS
9	C	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m 109,04	%	109,04	3,95	21	430,71	521,16	0,00	0,00	RTS
	C	721	Vnitřní kanalizace					98 414,59	119 081,66		0,00	
10	C	721211591RT1	Souprava izolační HL86 1 N05	kus	1,00	1 631,15	21	1 631,15	1 973,69	0,00	0,00	RTS
11	C	721211510R00	Vpust s mřížkou 1 N05	kus	1,00	969,85	21	969,85	1 173,52	0,00	0,00	RTS
12	C	721-724VD	Rozvody kanalizace a vody	soubor	1,00	95 759,50	21	95 759,50	115 869,00	0,00	0,00	
13	C	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m 29,56	%	29,56	1,83	21	54,09	65,45	0,00	0,00	RTS
	C	725	Zařizovací předměty					21 802,13	26 380,58		0,09	
14	C	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol 1 B06	kus	1,00	724,13	21	724,13	876,20	0,03	0,03	RTS
15	C	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích 1 B06	soubor	1,00	251,60	21	251,60	304,44	0,02	0,02	RTS
16	C	725210821R00	Demontáž umyvadel včetně výtokových armatur 2 B06	soubor	2,00	163,20	21	326,40	394,94	0,02	0,04	RTS
17	C	7251VD	Demontáž drobných koupelnového zařízení 1 B06	soubor	1,00	500,00	21	500,00	605,00	0,00	0,00	
19	C	725zařVD	Zařizovací předměty - dodávka a montáž - viz 01/Os	soubor	1,00	20 000,00	21	20 000,00	24 200,00	0,00	0,00	
	C	766	Konstrukce truhlářské					150 429,01	182 019,10		0,75	
20	C	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,4 m 1 B05	kus	1,00	470,05	21	470,05	568,76	0,17	0,17	RTS
21	C	766825811R00	Demontáž nábytku 6 B08	kus	6,00	192,95	21	1 157,70	1 400,82	0,09	0,53	RTS

22	C	76601	Demontáž dveří posuvných, 1kf. 1 B10	kus	1,00	1 000,00	21	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	RTS
23	C	766661413R00	Montáž dveří protipožár.1kf.do 80 cm 1 N01	kus	1,00	816,00	21	816,00	987,36	0,00	0,00	RTS
24	C	766670011R00	Montáž obložkové zárubně 1 N04	kus	1,00	2 133,50	21	2 133,50	2 581,54	0,00	0,00	RTS
25	C	766666112R00	Dodávka a montáž dveří otočných, osazení závěsu, 1kf.3/T 1 N04	kus	1,00	16 240,00	21	16 240,00	19 650,40	0,00	0,00	RTS
26	C	766812114R00	Dodávka a montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,1m - včetně vybavení spotřebiči - výrobek č. T/04 1 N10	kus	1,00	40 000,00	21	40 000,00	48 400,00	0,00	0,00	RTS
27	C	763612111RT1	Montáž obložení stěn z desek lamino tl. do 18 mm, na sraz 1,20*0,75 N17	m2	0,90	1 000,00	21	900,00	1 089,00	0,00	0,00	RTS
28	C	61165603	Dveře protipožární EI30 plné 1-křídle 800 x 1970 mm fólie vč.příslušenství - 1/T 1 N01	kus	1,00	76 610,00	21	76 610,00	92 698,10	0,03	0,03	RTS
29	C	61181154	Zárubeň ocelová š. 900 mm/ tl. stěny 65 - 140 mm - včetně povrchové úpravy nátěrem 1 N04	kus	1,00	8 590,00	21	8 590,00	10 393,90	0,03	0,03	RTS
30	C	6113VD	Deska lamino vč.lemování 1,20*0,75 N17	m2	0,90	2 500,00	21	2 250,00	2 722,50	0,00	0,00	
31	C	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	235,82	1,11	21	261,76	316,73	0,00	0,00	RTS
	C	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					20 825,47	25 198,81		0,02	
32	C	767649194R00	Montáž doplňků dveří, madla 2 N11	kus	2,00	46,33	21	92,66	112,12	0,00	0,00	RTS
33	C	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg nastavení noh postele vč.nátěru 8,00*6 N12	kg	48,00	230,00	21	11 040,00	13 358,40	0,00	0,00	RTS
34	C	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg nájezdový plech Z/01 1	kg	1,00	2 450,00	21	2 450,00	2 964,50	0,00	0,00	RTS
35	C	5521	Set upevnění madla HANDICAP 2 N11	kus	2,00	3 450,00	21	6 900,00	8 349,00	0,01	0,02	RTS
36	C	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m 179,48	%	179,48	1,91	21	342,81	414,80	0,00	0,00	RTS
	C	771	Podlahy z dlaždic					466,94	565,00		0,00	
37	C	771101147R00	Provedení bandáže koutů 8,60 koupelna	m	8,60	50,83	21	437,14	528,94	0,00	0,00	RTS II / 2023
38	C	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m 4,55	%	4,55	6,55	21	29,80	36,06	0,00	0,00	RTS II / 2023
	C	776	Podlahy povlakové					33 432,11	40 452,85		0,03	
39	C	776511820RT2	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, včetně přebroušení povrchu 18,70 B04	m2	18,70	114,33	21	2 137,97	2 586,94	0,00	0,02	RTS
40	C	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy 4,30 koupelna N05	m2	23,10	7,65	21	176,72	213,83	0,00	0,00	RTS
41	C	7761	Lepení podlah z PVC vč.materiálu 4,60 šatna + chodba N 09	m2	27,48	1 050,00	21	28 854,00	34 913,34	0,00	0,01	RTS
			9,50*0,10 18,80 (26,00+5,30)*0,10		4,60 sokl 0,95 18,80 3,13							
42	C	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou 4,30 18,80 N05	m2	23,10	79,48	21	1 835,99	2 221,55	0,00	0,00	RTS
					4,30 18,80 N09							
43	C	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	521,26	0,82	21	427,43	517,19	0,00	0,00	RTS
	C	781	Obklady (keramické)					32 334,35	39 124,57		0,01	
44	C	781101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady 22,40 N06	m2	22,40	130,05	21	2 913,12	3 524,88	0,00	0,00	RTS
45	C	781101210RT2	Penetrace podkladu pod obklady 22,40 N06	m2	22,40	45,22	21	1 012,93	1 225,64	0,00	0,00	RTS
46	C	781210151R00	Obkládání stěn obl. pórovin. do tmele nad 330x600 22,40 N06	m2	22,40	854,25	21	19 135,20	23 153,59	0,00	0,00	RTS
47	C	781497111RS1	Lišta hliníková ukončovací k obkladům 8,60+2,62*2 lišta ukončovací ve styku obklad + PVC	m	13,84	243,53	21	3 370,46	4 078,25	0,00	0,00	RTS
48	C	781497121RS6	Lišta hliníková rohová k obkladům 2,62*7 N06	m	18,34	253,73	21	4 653,41	5 630,62	0,00	0,00	RTS
49	C	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m 346,05	%	346,05	3,61	21	1 249,24	1 511,58	0,00	0,00	RTS

	C	784	Malby					31 476,08	38 086,06	0,15			
50	C	784115722R00	Malba nasádrokarton, barva, bez penetrace, 2x		m2	60,68	60,00	21	3 640,80	4 405,37	0,00	0,00	RTS
51	C	784111701R00	Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton 1x		m2	18,86	20,00	21	377,12	456,32	0,00	0,00	RTS
52	C	784111101R00	7,80*2,62-1,58 Penetrace podkladu nátěrem 1 x 19,00+2,20+4,30+20,60+18,20 19,50*2,62-(1,58+1,20*1,60) 18,36*2,62-(1,58+1,20*1,60) 27,08*2,62-(1,58*3+1,20*1,6+18,56) 5,16*2,62	2,01 stropy N15 2,05 2,04 2,01 2,02	m2	215,74 64,30 47,59 44,60 45,73 13,52	20,00	21	4 314,84	5 220,96	0,00	0,04	RTS
53	C	784164112R00	Malba univerzál., bílá, bez penetr. 18,56+215,742+47,59+44,60+45,72+13,51		m2	385,72 385,72	60,00	21	23 143,32	28 003,42	0,00	0,11	RTS
	C	96	Bourání konstrukcí					4 931,20	5 966,75	1,15			
54	C	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2 4		kus	4,00 4,00	19,55	21	78,20	94,62	0,00	0,00	RTS
55	C	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 2		m2	2,00 2,00	434,35	21	868,70	1 051,13	0,08	0,08	RTS
56	C	962051115R00	Bourání příček železobetonových tl. 10 cm 1,30*2,62	B03	m2	3,41 3,41	277,53	21	945,27	1 143,77	0,17	0,57	RTS
57	C	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 4,63	B07	m2	4,63 4,63	46,84	21	216,87	262,41	0,02	0,09	RTS
58	C	962036123R00	Demontáž SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 15 mm (1,725+3,40+0,655+1,07)*2,62	B11	m2	17,95 17,95	157,25	21	2 822,17	3 414,82	0,02	0,41	RTS
	C	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					6 601,21	7 987,46	1,50			
59	C	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm (0,80+2,10*2)+0,125*4	B02+B12	m	5,50 5,50	688,50	21	3 786,75	4 581,97	0,00	0,00	RTS
60	C	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 20,5+1,50	B07	m2	22,00 22,00	127,93	21	2 814,46	3 405,50	0,07	1,50	RTS
	C	S	Přesuny sutí					8 507,47	10 294,04	0,00			
64	C	979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 1,07+1,49		t	2,56 2,56	255,00	21	652,80	789,89	0,00	0,00	RTS
65	C	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m		t	2,56	367,63	21	941,13	1 138,77	0,00	0,00	RTS
66	C	979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí		t	2,56	1 810,50	21	4 634,88	5 608,20	0,00	0,00	RTS
67	C	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km 2,56*30		t	76,80 76,80	10,80	21	829,44	1 003,62	0,00	0,00	RTS
68	C	97999987R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a ker.výrobků, kusovost nad 1600 cm2 (170107) 2,56		t	2,56 2,56	566,10	21	1 449,22	1 753,55	0,00	0,00	RTS
	C	M M65	Elektroinstalace					12250,00 12 250,00	14 822,50 14 822,50	0,00			
61	C	6501	Demontáž telefonu,osvětlení ke zpětné montáži 1	B09	soubor	1,00 1,00	500,00	21	500,00	605,00	0,00	0,00	RTS
62	C	6502	D+M elektrické topné rohože do tmelu 4,30		m2	4,30 4,30	2 500,00	21	10 750,00	13 007,50	0,00	0,00	RTS
63	C	6503VD	Zpětná montáž telefonu 1		soubor	1,00 1,00	1 000,00	21	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	

ROZPOČET

(nedílnou součástí je projektová dokumentace)

Stavba : **UHK - REKONSTRUKCE IMOBILNÍCH BYTŮ B1,B3,C1 a C3 A PŘÍSTUPŮ PRO IMOBILNÍ PALACHOVÝCH KOLEJÍ**
 Objekt : **UHK PALACHOVY KOLEJE, BYT B3**

č.p.	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		HSV	Práce a dodávky HSV				
1	Díl:	1	Bourací práce prostupy				
2			Bourací práce a zednické připomoci zajistí stavba dle požadavku profese	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
3			Jádrové vrtání do panelu (podlahy) d 150 mm, délky 250 mm	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
4			Požární utěsnění prostupu pro potrubí HT DN50	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
5			Požární utěsnění prostupu pro potrubí HT DN110	kus	1,00	4 000,00	4 000,00
6			Demontáž a likvidace stávajícího rozvodu ZTI (vodovod, kanalizace)	kpt	1,00	3 000,00	3 000,00
7		Celkem za	1 Bourací práce prostupy				16 000,00
8		HSV	HSV Celkem				16 000,00
9		PSV	Práce a dodávky PSV				
10		2	Trubní vedení - vnitřní připojovací a stoupací gravitační kanalizace				
11			Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 40	m	1,00	400,00	400,00
12			Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 50	m	4,00	500,00	2 000,00
13			Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 100	m	6,00	1 000,00	6 000,00
14			Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou	m	11,00	100,00	1 100,00
15			Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	1,00	95,00	95,00
16		Celkem za	2 Trubní vedení - vnitřní připojovací a stoupací gravitační kanalizace				9 595,00
17		3	Trubní vedení - kanalizace tvarovky, armatury, výpustky				
18			Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,00	100,00	100,00
19			Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,00	120,00	240,00
20			Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,00	200,00	200,00
21			Zápachová uzávěrka pro myčku HL405	kus	1,00	500,00	500,00
22			Napojení na stávající rozvod	kus	2,00	1 000,00	2 000,00
23			Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	1,00	30,00	30,00
24		Celkem za	3 Trubní vedení - kanalizace tvarovky, armatury, výpustky				3 070,00
25		4	Trubní vedení - vnitřní rozvod studené vody a teplé vody				
26			Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 20 mm PN20	m	12,00	400,00	4 800,00
27			Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 25 mm PN20	m	10,00	500,00	5 000,00
28			Ochrana vodovodních trubek izolačními trubicemi	m	22,00	100,00	2 200,00
29			Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	m	22,00	80,00	1 760,00
30			Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	m	22,00	80,00	1 760,00
31			Napojení na stávající rozvod	kus	2,00	500,00	1 000,00
32			Nosný systém potrubí, kotvení	kg	3,00	500,00	1 500,00
33			Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	1,00	180,00	180,00
34		Celkem za	4 Trubní vedení - vnitřní rozvod studené vody a teplé vody				18 200,00
35		5	Trubní vedení - vodovod armatury, zařízení				

ROZPOČET
(nedílnou součástí je projektová dokumentace)

Stavba :	UHK - REKONSTRUKCE IMOBILNÍCH BYTŮ B1,B3,C1 a C3 A PŘÍSTUPŮ PRO IMOBILNÍ PALACHOVÝCH KOLEJÍ
Objekt :	UHK PALACHOVY KOLEJE, BYT B3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		D+M Ventil rohový RV15 s hadičkou	kus	5,00	300,00	1 500,00
		Vyvední výpustku	kus	8,00	100,00	800,00
		Nástěnka závitová K 247 pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	1,00	200,00	200,00
		Nástěnka závitová K 247 pro ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	5,00	150,00	750,00
		Přesun hmot pro armatury v objektech v do 12 m	%	1,00	32,00	32,00
	Celkem za	5 Trubní vedení - vodovod armatury, zařízení				3 282,00
	6	Zařizovací předměty a vybavení - pro imobilní				
		D+M Klozet keramický závěsný vč. sedátka, předstěnové instalace, zvukoizolační souprava, tlačítko, madla	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
		D+M Předstěnová instalace do SDK pro WC	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
		D+M Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
		D+M Předstěnová instalace do SDK pro umyvadlo	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
		D+M Baterie umyvadlové stojánkové klasické bez výpusti	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
		D+M Zápachová uzávěrka chrom vč. zátky umývadla	kus	1,00	500,00	500,00
		D+M Sprchový kout, nerezový žlab, sifon, zástěna, sedátko, madla	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
		D+M Baterie nástěnná termoregulační sprchová páková s hadicí a sprchovou růžicí posuvnou na tyči	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
		D+M Předstěnová instalace do SDK pro sprchu	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
		Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	2,50	445,00	1 112,50
	Celkem za	6 Zařizovací předměty a vybavení - pro imobilní				45 612,50
	PSV	PSV Celkem				79 759,50
						95 759,50

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU VÝMĚR / ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY.

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	UHK - Palachovy koleje	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	BYT B1	Projektant:	Ing. Radek Vondra
Lokalita:	HRADEC KRÁLOVÉ	Zhotovitel:	STAVÉR Luže s.r.o.
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 62
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 27.02.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	39 672,12	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	379 992,31	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	13 000,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		432 664,44	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	432 664,44	DPH 21%	90 859,53
		Celkem bez DPH	0,00
		Celkem včetně DPH	523 523,97

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:				UHK - Palachovy koleje			Doba výstavby:		Objednatel:				
Druh stavby:				BYT B1			Začátek výstavby:		Projektant:				
Lokalita:				HRADEC KRÁLOVÉ			Konec výstavby:		Zhotovitel: STAVER Luže s.r.o.				
JKSO:							Zpracováno dne: 27.02.2025		Zpracoval:				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH		Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
	B		REKONSTRUKCE BYTU B 1					432 664,44	523 523,97	2,32			
	B	HSV						39 672,12	48 003,27				
	B	34	Stěny a příčky					23 345,12	28 247,59	0,28			
3	B	342	Zaslepení otvoru po dveřích SDK tl100mm - včetně minerální vaty	m2	2,10	1 850,00	21	3 885,00	4 700,85	0,04	0,08	RTS	
			2,10 N02										
4	B	342012223RT1	Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,1x oplášť.,RBI 12,5mm	m2	4,51	1 161,95	21	5 236,21	6 335,82	0,03	0,12	RTS	
			1,72*2,62 N04			4,51							
5	B	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,00	987,70	21	987,70	1 195,12	0,02	0,02	RTS	
			1 NO1			1,00							
6	B	5535VD	Dveřní zárubeň protipožární U 100/800/1970/	ks	1,00	11 400,00	21	11 400,00	13 794,00	0,00	0,00		
			1 NO1			1,00							
7	B	612425931RT2	Omlítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	1,33	918,85	21	1 220,23	1 476,48	0,03	0,05	RTS	
			(1,40+2,62*2)*0,20 N08			1,33							
8	B	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové vč.materiálu	m	6,64	56,78	21	377,02	456,19	0,00	0,00	RTS	
			2,62*2+1,40 N08			6,64							
		999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,28	853,40	21	238,95	289,13	0,00	0,00	RTS	
	B	PSV						379 992,31	459 790,70				
	B	711	Izolace proti vodě					11 036,84	13 354,58	0,07			
9	B	711212002RT2	Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty	m2	13,93	758,20	21	10 561,46	12 779,37	0,00	0,07	RTS	
			2,20*1,575+1,07*0,995 N05 koupelna			4,53							
			9,40 sokl			9,40							
10	B	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	120,35	3,95	21	475,38	575,21	0,00	0,00	RTS	
			120,35			120,35							
	B	721	Vnitřní kanalizace					64 648,59	78 224,80	0,00			
11	B	721211591RT1	Souprava izolační HL86	kus	1,00	1 631,15	21	1 631,15	1 973,69	0,00	0,00	RTS	
			1 N05			1,00							
12	B	721211510R00	Vpust' s mřížkou	kus	1,00	969,85	21	969,85	1 173,52	0,00	0,00	RTS	
			1 N05			1,00							
13	B	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	29,56	1,83	21	54,09	65,45	0,00	0,00	RTS	
			29,56 N05			29,56							
14	B	721-724VD	Rozvody kanalizace a vody	soubor	1,00	61 993,50	21	61 993,50	75 012,14	0,00	0,00		
	B	725	Zařizovací předměty					22 302,13	26 985,58	0,09			
15	B	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00	724,13	21	724,13	876,20	0,03	0,03	RTS	
			1 B06			1,00							
16	B	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00	251,60	21	251,60	304,44	0,02	0,02	RTS	
			1 B06			1,00							
17	B	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00	163,20	21	326,40	394,94	0,02	0,04	RTS	
			2 B06			2,00							
18	B	7251VD	Demontáž drobných koupelnového zařízení	soubor	1,00	1 000,00	21	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00		
			1 B06			1,00							
19	B	725zařVD	Zařizovací předměty - dodávka a montáž - viz 01/Os	soubor	1,00	20 000,00	21	20 000,00	24 200,00	0,00	0,00		
	B	766	Konstrukce truhlářské					164 747,30	199 344,23	0,03			
20	B	766812114R00	Demontáž a zpětná montáž horních skříněk kuch. linky š.do 2,5m	kus	1,00	4 645,25	21	4 645,25	5 620,75	0,00	0,00	RTS	
			1 N10			1,00							
21	B	766661413R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm	kus	1,00	816,00	21	816,00	987,36	0,00	0,00	RTS	
			1 N01			1,00							

22	B	766666112R00	Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kř. 1 N04	kus	1,00 1,00	1 356,60	21	1 356,60	1 641,49	0,00	0,00	RTS
23	B	61165603	Dveře protipožární EI30 plné 1-křídle 800 x 1970 mm fólie vč.příslušenství - 01/T 1 N01	kus	1,00 1,00	76 610,00	21	76 610,00	92 698,10	0,03	0,03	RTS
24	B	6112VD	Dveře posuvné 800/2000mm - 02/T 1 N04	ks	1,00 1,00	77 930,00	21	77 930,00	94 295,30	0,00	0,00	
25	B	763612111RT1	Montáž obložení stěn z desek lamino tl. do 18 mm, na sraz 1,20*0,75 N17	m2	0,90 0,90	1 000,00	21	900,00	1 089,00	0,00	0,00	RTS
26	B	6113VD	Deska lamino vč.lemování 1,20*0,75 N17	m2	0,90 0,90	2 500,00	21	2 250,00	2 722,50	0,00	0,00	
		998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	215,72	1,11	21	239,45	289,73	0,00	0,00	RTS
B 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)								21 855,47	26 445,11	0,02		
27	B	767649194R00	Montáž doplňků dveří, madla 2 N11	kus	2,00 2,00	46,33	21	92,66	112,12	0,00	0,00	RTS
28	B	5521	Set upevnění madla HANDICAP 2 N11	kus	2,00 2,00	3 450,00	21	6 900,00	8 349,00	0,01	0,02	RTS
29	B	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg nastavení noh postele vč.nátěru 8,00*6 N12	ks	48,00 48,00	230,00	21	11 040,00	13 358,40	0,00	0,00	RTS
30	B	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m 179,48	%	179,48	1,91	21	342,81	414,80	0,00	0,00	RTS
31	B	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg nájezdový plech D+M - 01/Z 1 nájezdový plech	soubor	1,00 1,00	3 480,00	21	3 480,00	4 210,80	0,00	0,00	RTS
B 771 Podlahy z dlaždic								508,36	615,12	0,00		
33	B	771101147R00	Provedení bandáže koutů 9	m	9,00 9,00	50,83	21	457,47	553,54	0,00	0,00	RTS
34	B	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m 7,77	%	7,77 7,77	6,55	21	50,89	61,58	0,00	0,00	RTS
B 776 Podlahy povlakové								34 772,50	42 074,73	0,01		
35	B	7761	Lepení podlah z PVC vč.materiálu 4,60 9,50*0,10 18,80 (26,00+5,30)*0,10 N05 sokl N09 sokl	m2	27,48 4,60 0,95 18,80 3,13	1 050,00	21	28 854,00	34 913,34	0,00	0,01	RTS
36	B	776511820RT2	Odstánění PVC a koberců lepených s podložkou, včetně přebroušení povrchu 0 B04	m2	27,48 0,00	114,33	21	3 141,79	3 801,56	0,00	0,00	RTS
37	B	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy 27,48	m2	27,48 27,48	7,65	21	210,22	254,37	0,00	0,00	RTS
38	B	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou 27,08	m2	27,08 27,08	79,48	21	2 152,32	2 604,31	0,00	0,00	RTS
39	B	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m 505,09	%	505,09 505,09	0,82	21	414,17	501,15	0,00	0,00	RTS
B 781 Obklady (keramické)								32 285,83	39 065,86	0,01		
40	B	781101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady 22,40 N06	m2	22,40 22,40	130,05	21	2 913,12	3 524,88	0,00	0,00	RTS
41	B	781101210RT2	Penetrace podkladu pod obklady 22,40 N06	m2	22,40 22,40	45,22	21	1 012,93	1 225,64	0,00	0,00	RTS
42	B	781210151R00	Obkládání stěn obkl. pórovin. do tmele nad 330x600 22,40 N06	m2	22,40 22,40	854,25	21	19 135,20	23 153,59	0,00	0,00	RTS
43	B	781497111RS1	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům 8,60+2,62*2 kišta ukončovací ve styku obklad + PVC	m	13,84 13,84	243,53	21	3 370,46	4 078,25	0,00	0,00	RTS
44	B	781497121RS6	Lišta hliníková rohová k obkladům 2,62*7 N06	m	18,34 18,34	253,73	21	4 653,41	5 630,62	0,00	0,00	RTS
45	B	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m 332,61	%	332,61 332,61	3,61	21	1 200,72	1 452,87	0,00	0,00	RTS
B 784 Malby								27 835,28	33 680,69	0,15		
46	B	784111701R00	Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton 1x 7,80*2,62-1,58 2,01	m2	18,86 18,86	20,00	21	377,12	456,32	0,00	0,00	RTS
47	B	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	215,74	20,00	21	4 314,84	5 220,96	0,00	0,04	RTS

			19,00+2,20+4,30+20,60+18,20	stropy N15		64,30							
			19,50*2,62-(1,58+1,20*1,60)	2,05		47,59							
			18,36*2,62-(1,58+1,20*1,60)	2,04		44,60							
			27,08*2,62-(1,58*3+1,20*1,6+18,56)	2,01		45,73							
			5,16*2,62	2,02		13,52							
48	B	784164112R00	Malba univerzál., bílá, bez penetr. 18,56+215,742+47,59+44,60+45,72+13,.		m2	385,72	60,00	21	23 143,32	28 003,42	0,00	0,11	RTS
	B	96	Bourání konstrukcí			385,72			1 144,22	1 384,51	0,17		
49	B	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2 3		kus	3,00	19,55	21	58,65	70,97	0,00	0,00	RTS
50	B	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 2		m2	2,00	434,35	21	868,70	1 051,13	0,08	0,08	RTS
51	B	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 4,63		m2	4,63	46,84	21	216,87	262,41	0,02	0,09	RTS
	B	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			4,63			9 699,46	11 736,35	1,50		
52	B	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm (0,80+2,10*2)*2		m	10,00	688,50	21	6 885,00	8 330,85	0,00	0,00	RTS
53	B	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 20,5+1,50		m2	22,00	127,93	21	2 814,46	3 405,50	0,07	1,50	RTS
	B	S	Přesuny suti			22,00			5 483,33	6 634,83	0,00		
58	B	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 0,16+1,49		t	1,65	255,00	21	420,75	509,11	0,00	0,00	RTS
59	B	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m		t	1,65	367,63	21	606,59	733,97	0,00	0,00	RTS
60	B	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 1,65*30		t	49,50	10,80	21	534,60	646,87	0,00	0,00	RTS
61	B	979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí 1,65		t	1,65	1 810,50	21	2 987,33	3 614,66	0,00	0,00	RTS
62	B	979999987R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a ker.výrobků, kusovost nad 1600 cm2 (170107) 1,65		t	1,65	566,10	21	934,07	1 130,22	0,00	0,00	RTS
						1,65							
	B	M	Elektroinstalace						13 000,00	15 730,00			
	B	M65							13 000,00	15 730,00	0,00		
55	B	6502	D+M elektrické topné rohože do tmelu 4,60		m2	4,60	2 500,00	21	11 500,00	13 915,00	0,00	0,00	RTS
56	B	6503VD	Zpětná montáž telefonu 1		soubor	1,00	1 000,00	21	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	
57	B	6501	Demontáž telefonu,osvětlení ke zpětné montáži 1		soubor	1,00	500,00	21	500,00	605,00	0,00	0,00	RTS
						1,00							

č.p.

ROZPOČET						
(nedílnou součástí je projektová dokumentace)						
Stavba :		UHK - REKONSTRUKCE IMOBILNÍCH BYTŮ B1,B3,C1 a C3 A PŘÍSTUPŮ PRO IMOBILNÍ PALACHOVÝCH KOLEJÍ				
Objekt :		UHK PALACHOVY KOLEJE, BYT B1				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
HSV Práce a dodávky HSV						
Díl: 1		Bourací práce prostupy				
		Bourací práce a zednické přípomoci zajistí stavba dle požadavku profese	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
		Demontáž a likvidace stávajícího rozvodu ZTI (vodovod, kanalizace)	kpt	1,00	1 500,00	1 500,00
Celkem za		1 Bourací práce prostupy				3 000,00
HSV HSV Celkem 3 000,00						
PSV Práce a dodávky PSV						
2		Trubní vedení - vnitřní přípojovací a stoupací gravitační kanalizace				
		Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 40	m	1,00	400,00	400,00
		Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 50	m	1,00	500,00	500,00
		Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 100	m	1,00	1 000,00	1 000,00
		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou	m	3,00	100,00	300,00
		Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	1,00	22,00	22,00
Celkem za		2 Trubní vedení - vnitřní přípojovací a stoupací gravitační kanalizace				2 222,00
3		Trubní vedení - kanalizace tvarovky, armatury, výpustky				
		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,00	100,00	100,00
		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,00	120,00	120,00
		Napojení na stávající rozvod	kus	2,00	1 000,00	2 000,00
		Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	1,00	22,00	22,00
Celkem za		3 Trubní vedení - kanalizace tvarovky, armatury, výpustky				2 242,00
4		Trubní vedení - vnitřní rozvod studené vody a teplé vody				
		Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 20 mm PN20	m	4,00	400,00	1 600,00
		Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 25 mm PN20	m	4,00	500,00	2 000,00
		Ochrana vodovodních trubek izolačními trubicemi	m	8,00	100,00	800,00
		Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	m	8,00	80,00	640,00
		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	m	8,00	80,00	640,00
		Napojení na stávající rozvod	kus	2,00	500,00	1 000,00
		Nosný systém potrubí, kotvení	kg	1,00	500,00	500,00
		Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	1,00	71,00	71,00
Celkem za		4 Trubní vedení - vnitřní rozvod studené vody a teplé vody				7 251,00
5		Trubní vedení - vodovod armatury, zařízení				
		D+M Ventil rohový RV15 s hadičkou	kus	3,00	300,00	900,00
		Vyvední výpustku	kus	3,00	100,00	300,00
		Nástěnka závitová K 247 pro ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	3,00	150,00	450,00
		Přesun hmot pro armatury v objektech v do 12 m	%	1,00	16,00	16,00
Celkem za		5 Trubní vedení - vodovod armatury, zařízení				1 666,00
6		Zařizovací předměty a vybavení - pro imobilní				
		D+M Klozet keramický závěsný vč. sedátka, předstěnové instalace, zvukoizolační souprava, tlačítko	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
		D+M Předstěnová instalace do SDK pro WC	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
		D+M Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
		D+M Předstěnová instalace do SDK pro umyvadlo	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
		D+M Baterie umyvadlové stojánkové klasické bez výpusti	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
		D+M Zápachová uzávěrka chrom vč. zátky umývadla	kus	1,00	500,00	500,00
		D+M Sprchový kout, nerezový žlab, sifon, zástěna	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
		D+M Baterie nástěnná termoregulační sprchová páková s hadicí a sprchovou růžicí posuvnou na tyči	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
		D+M Předstěnová instalace do SDK pro sprchu	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
		Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	2,50	445,00	1 112,50
Celkem za		6 Zařizovací předměty a vybavení - pro imobilní				45 612,50
PSV		PSV Celkem				58 993,50
						61 993,50
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU VÝMĚR / ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY.						

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	UHK - Palachovy koleje	Objednatel:	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	BYT C1	Projektant:	Ing. Radek Vondra	IČO/DIČ:
Lokalita:	HRADEC KRÁLOVÉ	Zhotovitel:	STAVÉR Luže s.r.o.	IČO/DIČ: 03564240/CZ0356
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:	69
JKSO:		Zpracoval:	Datum:	27.02.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	73 825,74	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	399 180,87	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	12 250,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		485 256,61	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	485 256,61	DPH 21%	101 903,89
		Celkem bez DPH	0,00
		Celkem včetně DPH	587 160,50

0

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:				UHK - Palachovy koleje				Doba výstavby:		Objednatel:			
Druh stavby:				BYT C1				Začátek výstavby:		Projektant:			
Lokalita:				HRADEC KRÁLOVÉ				Konec výstavby:		Zhotovitel: STAVER Luže s.r.o.			
JKSO:								Zpracováno dne: 27.02.2025		Zpracoval:			
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Celkem	Náklady (Kč) celkem vč. DP	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava	
C		HSV	REKONSTRUKCE BYTU C 1					485 256,61	587 160,50		4,72		
C		34	Stěny a přčky					73 825,74	89 329,14				
1	C	342	Zaslepení otvoru po dveřích SDK 8100mm	m2	2,10	1 572,50	21	3 302,25	3 995,72	0,04	0,08	RTS	
			2,10										
2	C	3462	Přizdílká izolační z cihel plných, tloušťka 6,5 cm	m2	0,30	1 390,21	21	417,76	505,49	0,23	0,07	RTS	
			(1,075+0,965)*2*0,10										
3	C	342012223RT1	Příčka SDK tl. 100mm, ocel.kce, 1x oplášť, RBl 12,5mm, včetně výztužné podkonstrukce	m2	30,34	1 161,95	21	35 253,10	42 656,25	0,03	0,78	RTS	
			(2,34+2,6+5+0,57+1,07)*2,62										
		61	Úprava povrchů vnitřní					1 220,23	1 476,48		0,05		
4	C	612425931RT2	Omlítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	1,33	918,85	21	1 220,23	1 476,48	0,03	0,05	RTS	
		A 62	Úprava povrchů vnější					377,02	456,19		0,00		
7	A	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové vč.materiálu	m	6,64	56,78	21	377,02	456,19	0,00	0,00	RTS	
			2,62*2+1,40										
		64	Výplně otvorů					13 215,50	15 990,75		0,02		
5	C	5535VD	Dveřní zárubeň protipožární U 100/800/1970/	ks	1,00	11 400,00	21	11 400,00	13 794,00	0,00	0,00		
6	C	642942111R00	Osazení zárubeňi dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,00	987,70	21	987,70	1 195,12	0,02	0,02	RTS	
			1		1,00								
7	C	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,97	853,40	21	827,80	1 001,64	0,00	0,00	RTS	
		PSV						399 180,87	483 008,86				
		711	Isolace proti vodě					9 999,19	12 099,02		0,03		
8	C	711212002RT2	Stříška hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty	m2	12,62	758,20	21	9 568,48	11 577,87	0,00		RTS	
			(2,30*1,50+1,07*0,96)										
			(2,30*2+1,50*2+0,965)*0,15+ 3*2										
9	C	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	109,04	3,95	21	430,71	521,16	0,00	0,00	RTS	
			109,04										
		721	Vnitřní kanalizace					98 415,59	119 082,87		0,00		
10	C	721211591RT1	Souprava izolační HL86	kus	1,00	1 631,15	21	1 631,15	1 973,69	0,00	0,00	RTS	
			1		1,00								
11	C	721211510R00	Vpust s mřížkou	kus	1,00	969,85	21	969,85	1 173,52	0,00	0,00	RTS	
			1		1,00								
12	C	721-724VD	Rozvody kanalizace a vody	soubor	1,00	95 760,50	21	95 760,50	115 870,21	0,00	0,00		
13	C	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	29,56	1,83	21	54,09	65,45	0,00	0,00	RTS	
			29,56		29,56								
		725	Zařizovací předměty					22 302,13	26 985,58		0,09		
14	C	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00	724,13	21	724,13	876,20	0,03	0,03	RTS	
			1		1,00								
15	C	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00	251,60	21	251,60	304,44	0,02	0,02	RTS	
			1		1,00								
16	C	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00	163,20	21	326,40	394,94	0,02	0,04	RTS	
			2		2,00								
17	C	7251VD	Demontáž drobných koupelnového zařízení	soubor	1,00	1 000,00	21	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00		
			1		1,00								
19	C	725zaVD	Zařizovací předměty - dodávka a montáž - viz 01/Os	soubor	1,00	20 000,00	21	20 000,00	24 200,00	0,00	0,00		
		766	Konstrukce truhlářské					148 929,01	181 414,10		0,75		
20	C	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,4 m	kus	1,00	470,05	21	470,05	568,76	0,17	0,17	RTS	
			1		1,00								
21	C	766825811R00	Demontáž nábytku	kus	6,00	192,95	21	1 157,70	1 400,82	0,09	0,53	RTS	
			6		6,00								
22	C	76601	Demontáž dveří posuvných, 1kf.	kus	1,00	500,00	21	500,00	605,00	0,00	0,00	RTS	
			1		1,00								
23	C	766661413R00	Montáž dveří protipožár. 1kf. do 80 cm	kus	1,00	816,00	21	816,00	987,36	0,00	0,00	RTS	
			1		1,00								
24	C	766670011R00	Montáž obložkové zárubeň	kus	1,00	2 133,50	21	2 133,50	2 581,54	0,00	0,00	RTS	
			1		1,00								
25	C	766666112R00	Dodávka a montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kf. 3/1T	kus	1,00	16 240,00	21	16 240,00	19 650,40	0,00	0,00	RTS	
			1		1,00								
26	C	766812114R00	Dodávka a montáž kuchyňské linky dřevěné š. do 2,1m - včetně vybavení spotřebič - výrobek č.1/04	kus	1,00	40 000,00	21	40 000,00	48 400,00	0,00	0,00	RTS	
			1		1,00								
27	C	763612111RT1	Montáž obložení stěn z desek lamino š. do 18 mm, na sraz	m2	0,90	1 000,00	21	900,00	1 089,00	0,00	0,00	RTS	
			1,20*0,75		0,90								
28	C	61165603	Dveře protipožární EI30 plné 1-křídle 800 x 1970 mm fólie vč.příslušenství - 1/T	kus	1,00	76 610,00	21	76 610,00	92 698,10	0,03	0,03	RTS	
			1		1,00								
29	C	61181154	Zárubeň obložková š. 900 mm/ tl. stěny 65 - 140 mm-včetně povrchové úpravy nátěrem	kus	1,00	8 590,00	21	8 590,00	10 393,90	0,03	0,03	RTS	
			1		1,00								
30	C	6113VD	Deska lamino vč.lemování	m2	0,90	2 500,00	21	2 250,00	2 722,50	0,00	0,00		
			1,20*0,75		0,90								
31	C	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	235,82	1,11	21	261,76	316,73	0,00	0,00	RTS	
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					20 825,47	25 198,81		0,02		
32	C	767649194R00	Montáž doplňků dveří, madla	kus	2,00	46,33	21	92,66	112,12	0,00	0,00	RTS	
			2		2,00								
33	C	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg nastavení noh postele vč.nátěru	kg	48,00	230,00	21	11 040,00	13 358,40	0,00	0,00	RTS	
			8,00*6		48,00								
34	C	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg nájezdový plech 01/Z	kg	1,00	2 450,00	21	2 450,00	2 964,50	0,00	0,00	RTS	
			1		1,00								
35	C	5521	Set upevnění madla HANDICAP	kus	2,00	3 450,00	21	6 900,00	8 349,00	0,01	0,02	RTS	
			2		2,00								
36	C	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	179,48	1,91	21	342,81	414,80	0,00	0,00	RTS	
			179,48		179,48								
		771	Podlahy z dlaždic					466,94	565,00		0,00		
37	C	771101147R00	Provedení bandáže koutů	m	8,60	50,83	21	437,14	528,94	0,00	0,00	RTS	
			8,60		8,60								
38	C	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	4,55	6,55	21	29,80	36,06	0,00	0,00	RTS	
			4,55		4,55								
		776	Podlahy povlakové					33 432,11	40 452,85		0,03		
39	C	776511820RT2	Odstránění PVC a koberec lepených s podložkou, včetně přebroušení povrchu	m2	18,70	114,33	21	2 137,97	2 586,94	0,00	0,02	RTS	
			18,70		18,70								
40	C	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak podlahy	m2	23,10	7,65	21	176,72	213,83	0,00	0,00	RTS	
			4,30		4,30								
			18,80		18,80								
41	C	7761	Lepení podlah z PVC vč.materiálu	m2	27,48	1 050,00	21	28 854,00	34 913,34	0,00	0,01	RTS	
			4,60		4,60								
			9,50*0,10		0,95								
			18,80		18,80								

55	C	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,00	434,35	21	868,70	1 051,13	0,08	0,08	RTS
		2			2,00							
56	C	962051115R00	Bourání příček železobetonových II. 10 cm	m2	3,41	277,53	21	945,27	1 143,77	0,17	0,57	RTS
		1,30*2,62	B03		3,41							
57	C	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických II. 10 mm, nad 1 m2	m2	4,63	46,84	21	216,87	262,41	0,02	0,09	RTS
		4,63	B07		4,63							
58	C	962036123R00	Demontáž SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 15 mm	m2	17,95	157,25	21	2 822,17	3 414,82	0,02	0,41	RTS
		(1,725*3,40+0,655*1,07)*2,62	B11		17,95							
	C	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					6 601,21	7 987,46		1,50	
59	C	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm	m	5,50	688,50	21	3 786,75	4 581,97	0,00	0,00	RTS
		(0,80*2,10*2)	B02+B12		5,50							
60	C	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	22,00	127,93	21	2 814,46	3 405,50	0,07	1,50	RTS
		20,5*1,50	B07		22,00							
	C	S	Přesuny suti					8 507,47	10 294,04		0,00	
64	C	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,56	255,00	21	652,80	789,89	0,00	0,00	RTS
		1,07*1,49			2,56							
65	C	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,56	367,63	21	941,13	1 138,77	0,00	0,00	RTS
66	C	979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí	t	2,56	1 810,50	21	4 634,88	5 608,20	0,00	0,00	RTS
67	C	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	76,80	10,80	21	829,44	1 003,62	0,00	0,00	RTS
		2,56*30			76,80							
68	C	97999987R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a ker.výrobků, kusovost nad 1600 cm2 (170/107)	t	2,56	566,10	21	1 449,22	1 753,55	0,00	0,00	RTS
		2,56			2,56							
		M						12 250,00	14 822,50		0,00	
	C	M65	Elektroinstalace					12 250,00	14 822,50		0,00	
61	C	6501	Demontáž telefonu, osvětlení ke zpětné montáži	soubor	1,00	500,00	21	500,00	605,00	0,00	0,00	RTS
		1	B09		1,00							
62	C	6502	D+M elektrické topné rohože do tmelu	m2	4,30	2 500,00	21	10 750,00	13 007,50	0,00	0,00	RTS
		4,30			4,30							
63	C	6503VD	Zpětná montáž telefonu	soubor	1,00	1 000,00	21	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	
		1			1,00							

ROZPOČET

(nedílnou součástí je projektová dokumentace)

Stavba : **UHK - REKONSTRUKCE IMOBILNÍCH BYTŮ B1,B3,C1 a C3 A PŘÍSTUPŮ PRO IMOBILNÍ PALACHOVÝCH KOLEJÍ**
 Objekt : **UHK PALACHOVY KOLEJE, BYT C1**

č.p.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
HSV Práce a dodávky HSV						
1	Díl: 1	Bourací práce prostupy				
2		Bourací práce a zednické připomoci zajistí stavba dle požadavku profese	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
3		Jádrové vrtání do panelu (podlahy) d 150 mm, délky 250 mm	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
4		Požární utěsnění prostupu pro potrubí HT DN50	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
5		Požární utěsnění prostupu pro potrubí HT DN110	kus	1,00	4 000,00	4 000,00
6		Demontáž a likvidace stávajícího rozvodu ZTI (vodovod, kanalizace)	kpt	1,00	3 000,00	3 000,00
7	Celkem za	1 Bourací práce prostupy				16 000,00
8	HSV	HSV Celkem				16 000,00
9	PSV Práce a dodávky PSV					
10	2	Trubní vedení - vnitřní připojovací a stoupací gravitační kanalizace				
11		Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 40	m	1,00	400,00	400,00
12		Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 50	m	4,00	500,00	2 000,00
13		Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 100	m	6,00	1 000,00	6 000,00
14		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou	m	11,00	100,00	1 100,00
15		Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	1,00	95,00	95,00
16	Celkem za	2 Trubní vedení - vnitřní připojovací a stoupací gravitační kanalizace				9 595,00
17	3	Trubní vedení - kanalizace tvarovky, armatury, výpustky				
18		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,00	100,00	100,00
19		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,00	120,00	240,00
20		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,00	200,00	200,00
21		Zápachová uzávěrka pro myčku HL405	kus	1,00	500,00	500,00
22		Napojení na stávající rozvod	kus	2,00	1 000,00	2 000,00
23		Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	1,00	30,00	30,00
24	Celkem za	3 Trubní vedení - kanalizace tvarovky, armatury, výpustky				3 070,00
25	4	Trubní vedení - vnitřní rozvod studené vody a teplé vody				
26		Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 20 mm PN20	m	12,00	400,00	4 800,00
27		Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 25 mm PN20	m	10,00	500,00	5 000,00
28		Ochrana vodovodních trubek izolačními trubicemi	m	22,00	100,00	2 200,00
29		Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	m	22,00	80,00	1 760,00
30		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	m	22,00	80,00	1 760,00
31		Napojení na stávající rozvod	kus	2,00	500,00	1 000,00
32		Nosný systém potrubí, kotvení	kg	3,00	500,00	1 500,00
33		Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	1,00	180,00	180,00
34	Celkem za	4 Trubní vedení - vnitřní rozvod studené vody a teplé vody				18 200,00
35	5	Trubní vedení - vodovod armatury, zařízení				
36		D+M Ventil rohový RV15 s hadičkou	kus	5,00	300,00	1 500,00
37		Vyvední výpustku	kus	8,00	100,00	800,00
38		Nástěnka závitová K 247 pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	1,00	200,00	200,00
39		Nástěnka závitová K 247 pro ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	5,00	150,00	750,00
40		Přesun hmot pro armatury v objektech v do 12 m	%	1,00	33,00	33,00
41	Celkem za	5 Trubní vedení - vodovod armatury, zařízení				3 283,00

ROZPOČET

(nedílnou součástí je projektová dokumentace)

Stavba : **UHK - REKONSTRUKCE IMOBILNÍCH BYTŮ B1,B3,C1 a C3 A PŘÍSTUPŮ PRO IMOBILNÍ PALACHOVÝCH KOLEJÍ**
 Objekt : **UHK PALACHOVY KOLEJE, BYT C1**

č.p.	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42	6		Zařizovací předměty a vybavení - pro imobilní				
43			D+M Klozet keramický závěsný vč. sedátka, předstěnové instalace, zvukoizolační souprava, tlačítko, madla	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
44			D+M Předstěnová instalace do SDK pro WC	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
45			D+M Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
46			D+M Předstěnová instalace do SDK pro umyvadlo	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
47			D+M Baterie umyvadlové stojánkové klasické bez výpusti	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
48			D+M Zápachová uzávěrka chrom vč. zátky umývadla	kus	1,00	500,00	500,00
49			D+M Sprchový kout, nerezový žlab, sifon, zástěna, sedátko, madla	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
50			D+M Baterie nástěnná termoregulační sprchová páková s hadicí a sprchovou růžicí posuvnou na tyči	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
51			D+M Předstěnová instalace do SDK pro sprchu	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
52			Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	2,50	445,00	1 112,50
53		Celkem za	6 Zařizovací předměty a vybavení - pro imobilní				45 612,50
54		PSV	PSV Celkem				79 760,50
55							95 760,50
56							
57			NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU VÝMĚR / ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY.				

Stavební rozpočet

Druh stavby:		UHK - Palachovy koleje			Doba výstavby:		Objednatel:			
Druh stavby:		BYT C3			Začátek výstavby:		Projektant:			
Lokalita:		HRADEC KRÁLOVÉ			Konec výstavby:		Zhotovitel:			
JKSO:					Zpracováno dne:		Zpracoval:			
					27.02.2025		STAVER Luže s.r.o.			

57	C	965081713RT2	Bourání/ dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	4,63	46,84	21	216,87	262,41	0,02	0,09	RTS
			4,63		4,63							
58	C	962036123R00	Demontáž SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 15 mm	m2	17,95	157,25	21	2 822,17	3 414,82	0,02	0,41	RTS
			(1,725+3,40+0,655+1,07)*2,6. B11		17,95							
	C	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					6 601,21	7 987,46		1,50	
59	C	97025110GR00	Rozzáni železobetonu tl. řezu 100 mm	m	5,50	688,50	21	3 786,75	4 581,97	0,00	0,00	RTS
			(0,80+2,10*2) B02+B12		5,50							
60	C	978059531R00	Odsedání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	22,00	127,93	21	2 814,46	3 405,50	0,07	1,50	RTS
			20,5+1,50 B07		22,00							
	C	S	Přesuny suti					8 507,47	10 294,04		0,00	
64	C	979081111RT2	Důvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	2,56	255,00	21	652,80	789,89	0,00	0,00	RTS
			1,07+1,49		2,56							
65	C	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,56	367,63	21	941,13	1 138,77	0,00	0,00	RTS
66	C	979095311R00	Naložení a složeni vybouraných hmot/konstrukcí	t	2,56	1 810,50	21	4 634,88	5 608,20	0,00	0,00	RTS
67	C	979082211R00	Připlatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	76,80	10,80	21	829,44	1 003,62	0,00	0,00	RTS
			2,56*30		76,80							
68	C	979999987R00	Příplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a ker.výrobků, kusovost nad 1600 cm2 (170107)	t	2,56	566,10	21	1 449,22	1 753,55	0,00	0,00	RTS
			2,56		2,56							
	C	M						12250,00	14 822,50		0,00	
	C	M65	Elektroinstalace					12 250,00	14 822,50		0,00	
61	C	6501	Demontáž telefonu,osvětlení ke zpětné montáži	soubor	1,00	500,00	21	500,00	605,00	0,00	0,00	RTS
			1 B09		1,00							
62	C	6502	D=M elektrické topné rohože do tmelu	m2	4,30	2 500,00	21	10 750,00	13 007,50	0,00	0,00	RTS
			4,30		4,30							
63	C	6503VD	Zpětná montáž telefonu	soubor	1,00	1 000,00	21	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	
			1		1,00							

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	UHK - Palachovy koleje	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	BYT C3	Projektant:	Ing. Radek Vondra
Lokalita:	HRADEC KRÁLOVÉ	Zhotovitel:	STAVER Luže s.r.o.
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 64
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 27.02.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	73 825,74	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	399 307,66	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	12 250,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		485 383,40	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					VORN celkem	0,00		
					VORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	485 383,40	DPH 21%	101 930,51
		Celkem bez DPH	0,00
		Celkem včetně DPH	587 313,91

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

č.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

ROZPOČET						
(nedílnou součástí je projektová dokumentace)						
Stavba :		UHK - REKONSTRUKCE IMOBILNÍCH BYTŮ B1,B3,C1 a C3 A PŘÍSTUPŮ PRO IMOBILNÍ PALACHOVÝCH KOLEJÍ				
Objekt :		UHK PALACHOVY KOLEJE, BYT C3				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
HSV						
Práce a dodávky HSV						
Díl: 1	1	Bourací práce prostupy				
		Bourací práce a zednické přímoci zajistí stavba dle požadavku profese	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
		Jádrové vrtání do panelu (podlahy) d 150 mm, délky 250 mm	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
		Požární utěsnění prostupu pro potrubí HT DN50	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
		Požární utěsnění prostupu pro potrubí HT DN110	kus	1,00	4 000,00	4 000,00
		Demontáž a likvidace stávajícího rozvodu ZTI (vodovod, kanalizace)	kpt	1,00	3 000,00	3 000,00
Celkem za 1 Bourací práce prostupy						16 000,00
HSV HSV Celkem						16 000,00
PSV						
Práce a dodávky PSV						
2	2	Trubní vedení - vnitřní připojovací a stoupací gravitační kanalizace				
		Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 40	m	1,00	400,00	400,00
		Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 50	m	4,00	500,00	2 000,00
		Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 100	m	6,00	1 000,00	6 000,00
		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou	m	11,00	100,00	1 100,00
		Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	1,00	95,00	95,00
Celkem za 2 Trubní vedení - vnitřní připojovací a stoupací gravitační kanalizace						9 595,00
3	3	Trubní vedení - kanalizace tvarovky, armatury, výpustky				
		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,00	100,00	100,00
		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,00	120,00	240,00
		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,00	200,00	200,00
		Zápachová uzávěrka pro myčku HL405	kus	1,00	500,00	500,00
		Napojení na stávající rozvod	kus	2,00	1 000,00	2 000,00
		Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	1,00	30,00	30,00
Celkem za 3 Trubní vedení - kanalizace tvarovky, armatury, výpustky						3 070,00
4	4	Trubní vedení - vnitřní rozvod studené vody a teplé vody				
		Rozvody vody z plastů svařované polyfuzné do D 20 mm PN20	m	12,00	400,00	4 800,00
		Rozvody vody z plastů svařované polyfuzné do D 25 mm PN20	m	10,00	500,00	5 000,00
		Ochrana vodovodních trubek izolačními trubicemi	m	22,00	100,00	2 200,00
		Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	m	22,00	80,00	1 760,00
		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	m	22,00	80,00	1 760,00
		Napojení na stávající rozvod	kus	2,00	500,00	1 000,00
		Nosný systém potrubí, kotvení	kg	3,00	500,00	1 500,00
		Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	1,00	180,00	180,00
Celkem za 4 Trubní vedení - vnitřní rozvod studené vody a teplé vody						18 200,00
5	5	Trubní vedení - vodovod armatury, zařízení				
		D+M Ventil rohový RV15 s hadičkou	kus	5,00	300,00	1 500,00
		Vývední výpustku	kus	8,00	100,00	800,00
		Nástěnka závitová K 247 pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	1,00	200,00	200,00
		Nástěnka závitová K 247 pro ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	5,00	150,00	750,00
		Přesun hmot pro armatury v objektech v do 12 m	%	1,00	32,00	32,00
Celkem za 5 Trubní vedení - vodovod armatury, zařízení						3 282,00
6	6	Zařizovací předměty a vybavení - pro imobilní				
		D+M Klozet keramický závěsný vč. sedátka, předstěnové instalace, zvukoizolační souprava, tlačítko, madla	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
		D+M Předstěnová instalace do SDK pro WC	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
		D+M Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
		D+M Předstěnová instalace do SDK pro umyvadlo	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
		D+M Baterie umyvadlové stojánkové klasické bez výpusti	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
		D+M Zápachová uzávěrka chrom vč. zátky umývadla	kus	1,00	500,00	500,00
		D+M Sprchový kout, nerezový žlab, sifon, zástěna, sedátko, madla	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
		D+M Baterie nástěnná termoregulační sprchová páková s hadicí a sprchovou rúžicí posuvnou na tyči	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
		D+M Předstěnová instalace do SDK pro sprchu	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
		Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	2,50	445,00	1 112,50
Celkem za 6 Zařizovací předměty a vybavení - pro imobilní						45 612,50
PSV PSV Celkem						79 759,50
						95 759,50
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU VÝMĚR / ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY.						

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	UHK - Palachovy koleje	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	SILNOPROUD	Projektant: Ing. Radek Vondra	IČO/DIČ:
Lokalita:	Hradec Králové	Zhotovitel: STAVÉR Luže s.r.o.	IČO/DIČ: 03564240/CZ03564240
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Položek:	1
JKSO:	Zpracoval:	Datum:	27.02.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	114 714,89				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		114 714,89	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	114 714,89	DPH 21%	24 090,13
		Celkem bez DPH	0,00
		Celkem včetně DPH	138 805,01

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		UHK - Palachovy koleje					Doba výstavby:		Objednatel:					
Druh stavby:		SILNOPROUD					Začátek výstavby:		Projektant:					
Lokalita:		Hradec Králové					Konec výstavby:		Zhotovitel: STAVER Luže s.r.o.					
JKSO:							Zpracováno dne: 27.02.2025		Zpracoval:					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
											Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
		M65001	Vedení elektroinstalační					0,00	114 714,89	114 714,89	138 805,01	0,00		
1		6504VD	Silnoproud dle CN	soubor	1,00	114 714,89	21	0,00	114 714,89	114 714,89	138 805,01	0,00	0,00	
Celkem:									114 714,89		138 805,01			

Poznámka:

" UHK Palachovy koleje, č.p. 1129 - 1135 a 1289 "
REKONSTRUKCE IMOBILNÍCH BYTŮ B1, B3, C1 a C3
A PŘÍSTUPŮ PRO IMOBILNÍ DO PALACHOVÝCH KOLEJÍ

Rozpočet akce

SO.01 REKONSTRUKCE VSTUPŮ SEKCE B a C

SO.02 REKONSTRUKCE VRÁTNICE

SO.03 REKONSTRUKCE BYTŮ B1, B3, C1, C3

k.ú. Nový Hradec Králové (647187), Česká republika

(Výkaz výměr akce)

Část: D.1.4.g) - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
VČ. BLESKOSVODU

Datum: 15.04.2024

Vyhotovil:

Ing. Radko Vondra

Archivní číslo:

Sazba za hodinu:

550,00

Kontroloval:

Ing. Radko Vondra

Cenová úroveň :

ZÁKLADNÍ NÁKLADY:

1. Dodávky celkem :		0,00	Kč
2. Doprava (4%) a přesun (2%) dodávek :	6,0%	0,00	Kč
3. Montážní materiál :		19 557,30	Kč
4. Montážní práce :		79 800,00	Kč
5. Zemní práce :		0,00	Kč
MEZISOUČET 1		99 357,30	Kč

PPP z montáží :	6,0%	4 788,00	Kč
PPP ze ZP :	1,5%	0,00	Kč

MEZISOUČET 2 **4 788,00** **Kč**

Zhotovení dokumentace SKP:	1,5%	1 490,36	Kč
Nepředvidatelné práce, rizika :	2,5%	2 483,93	Kč

ZÁKLADNÍ NÁKLADY CELKEM **108 119,59** **Kč**

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Zařízení staveniště a mimostaveništní doprava (ZS+MD) :	1,8%	1 946,15	Kč
Provozní vlivy :	2,5%	2 702,99	Kč
VEDLEJŠÍ NÁKLADY CELKEM		4 649,14	Kč

Kompletační činnost : 1,8% 1 946,15 Kč

NÁKLADY CELKEM /bez DPH/

114 714,89 Kč

DPH v % :	0,0%	0,00	Kč
DPH v % :	21,0%	24 090,13	Kč

NÁKLADY CELKEM /s DPH 21%/

138 805,01 Kč

řádek	Výkaz výměr: " UHK Palachovy koleje, č.p. 1129 - 1135 a 1289 "								
	REKONSTRUKCE IMOBILNÍCH BYTŮ B1, B3, C1 a C3 A PŘÍSTUPŮ PRO IMOBILNÍ DO PALACHOVÝCH KOLEJÍ								
	SO.01 REKONSTRUKCE VSTUPŮ SEKCE B a C								
	SO.02 REKONSTRUKCE VRÁTNICE								
	SO.03 REKONSTRUKCE BYTŮ B1, B3, C1, C3								
		měrné jednotky	počet jednotek "A" + "B"	Cena za jednotku	Souhr materiálu	Montáž za jednotku	Souhr montáž	Souhrn za celek	POZNÁMKA:
1									
2	K INSTALACE - Rekonstrukce imobilních bytů a přístupů pro imobilní osoby								
3									
4	KABELY - VODIČE								
5	Kabel CYKY-J3x2,5	m	30	22,00	660,00			660,00	
6	Kabel CYKY-J3x1,5	m	72	13,00	936,00			936,00	
7	Kabel CYKY-O2x1,5	m	10	11,00	110,00			110,00	
8	Vodič CYY2,5mm2 / ZZ pro ochranné pospojení v sociálních prostorách	m	20	8,00	160,00			160,00	
9									
10	KRABICE - SVORKY								
11	SVORKY BEZŠROUBOVÉ 1-2,5MM2 (SET = 50ks))	set	1	400,00	400,00			400,00	
12	Krabice rozbočná s víčkem - přisazená IP44 / 4 vývody	ks	7	15,00	105,00			105,00	
13	Krabice lištová přístrojová	ks	4	25,00	100,00			100,00	
14	Krabice lištová-hluboká KPR, do SDK	ks	26	27,00	702,00			702,00	
15									
16	ZÁSUVKY								
17	Zásuvka do krabice pod omítku 230V, 16A, 2P+PE, IP20 - bílá	ks	16	135,00	2 160,00			2 160,00	
18	Zásuvka do lištové krabice 230V, 16A, 2x 2P+PE, IP20 - bílá	ks	4	168,00	672,00			672,00	
19									
20	SPINÁČE								
21	OVLADAČ 1/0 pod omítku - IP20	ks	4	159,00	636,00			636,00	
22	SPINÁČ řazení č.1 pod omítku - IP20	ks	4	148,00	592,00			592,00	
23	SPINÁČ řazení č.5 pod omítku - IP20	ks	4	191,00	764,00			764,00	
24									
25	SVÍTIDLA								
26	Svítlidlo interiérové přisazené kulaté pr. 255mm, 1xE27 (14W), IP44, s matovým skleněným stínítkem	ks	16	408,00	6 528,00			6 528,00	
27	Světelný zdroj E27/LED (14W)	ks	16	55,00	880,00			880,00	
28									
29	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY A KANÁLY								
30	Elektroinstalační lišta LH20X20	m	24	19,00	456,00			456,00	
31	Hmoždinky M8 s vruty	ks	100	2,00	200,00			200,00	
32	Doplňky pro lišty (roh, kryty)	set	2	217,00	434,00			434,00	
33									
34	OSTATNÍ MATERIÁL								
35	Sádra stavební 20 kg	kg	20	12,00	240,00			240,00	
36									
37	MONTÁŽNÍ PRÁCE BEZ MATERIÁLU								
38	Ukončení vodičů v rozvaděči (vodiče do 6 mm2)	ks	8			25,00	200,00	200,00	
39	Ukončení vodičů v rozbočných krabicích (vodiče do 6 mm2)	ks	4			25,00	100,00	100,00	
40	Ukončení vodičů ve svítidlech (vodiče do 6 mm2)	ks	48			25,00	1 200,00	1 200,00	
41	MONTÁŽE - Demontáže dotčených rozvodů NN v rekonstruovaných sociálkách (bj. B1, B3, C1, C3 a 2,5NH)	hod	10			350,00	3 500,00	3 500,00	
42	Napojení kabelů na stávající rozvod 230/10A (z místa vedle automatických dveří v sekci B a C a 4,0NH)	hod	8			400,00	3 200,00	3 200,00	
43	Stavební přípomoc ve stavebních konstrukcích (6 prostorů a 3,0NH)	NH	18			400,00	7 200,00	7 200,00	
44	MONTÁŽE - <u>Montážní práce</u> bez rozlišení (7 prostorů a 2lidi a 5,0NH=70NH)	NH	70			400,00	28 000,00	28 000,00	
45									
46	SPOLEČNÉ NÁKLADY A REŽIE								
47	Inženýrská činnost hlavního zhotovitele a koordinace při provádění (7 prostorů a 2,5 NH-GD = 7 prostorů a 2,5NH + 25%) (NH-GD = NH*1,2)	NH-GD	21			500,00	10 500,00	10 500,00	
48	Autorský občasný dozor GP a technická koordinace při provádění (7 prostory a 3,0NH-GP = 7 prostorů a 3,0NH+30%) (NH-GP = NH*1,35)	NH-GP	27,3			500,00	13 650,00	13 650,00	
49	Cestovné k občasnému AD pro GP a technické koordinace při provádění (5xKD a 2x10km)	km	100	15,00	1 500,00			1 500,00	
50	Výchozí revize elektrického zařízení vč. cestovného (7 prostorů a 1,5NH-RT = 7 prostorů a 1,5NH+20%) (NH-GP = NH*1,40)	NH-RT	12,6			500,00	6 300,00	6 300,00	
51	Spolupráce zhotovitele s RT při výchozí revizi elektrického zařízení (7 prostorů a 1,0NH)	NH	7			500,00	3 500,00	3 500,00	
52	Manipulace, doprava a uložení odpadů dle vyhlášky o odpadech (7 prostorů a 0,5set)	set	3,5	350,00	1 225,00	700,00	2 450,00	3 675,00	
53	Podružný montážní materiál x%	prc	0,50	19 460,00	97,30			97,30	
54									
55	EK INSTALACE celkem - Rekonstrukce imobilních bytů a přístupů pro imobilní osoby				19 557,30		79 800,00	99 357,30	

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	UHK - Palachovy koleje	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	SLABOPROUD	Projektant:	Ing. Radek Vondra
Lokalita:	Hradec Králové	Zhotovitel:	STAVÉR Luže s.r.o.
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 3
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 27.02.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	355 591,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		355 591,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	355 591,00	DPH 21%	74 674,11
		Celkem bez DPH	
		Celkem včetně DPH	430 265,11

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Rozpočet - slaboproud

Název stavby:	UHK - Palachovy koleje		Doba výstavby:	Objednatel:	
Druh stavby:			Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Hradec Králové		Konec výstavby:	Zhotovitel:	STAVÉR Luže s.r.o.
JKSO:			Zpracováno dne:	27.02.2025	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
6		Úpravy povrchů,podlahy a osazování výplní otvorů						0,00	0,00	355 591,00	430 265,11	0,00		
1		6505VD	Slaboproud SUTERÉN dle CN	soubor	1,00	128 099,00	21	0,00	0,00	128 099,00	154 999,79	0,00	0,00	
2		6506VD	Slaboproud dle CN - VRÁTNICE	soubor	1,00	144 580,00	21	0,00	0,00	144 580,00	174 941,80	0,00	0,00	
3		6507VD	PŘIVOLÁVACÍ SYSTÉM PRO IMOBILNÍ UBYTOVACÍ JEDNOTKY	soubor	1,00	82912	21	0,00	0,00	82 912,00	100 323,52	0,00	0,00	

Celkem: 355 591,00 430 265,11

Poznámka:

24_7966 UHK ACS Palachovy koleje vchod B a C 1_PP v_03				
	položka	ks	cena/ks	celkem
	<u>řídící jednotka pro vstup B</u>			
I-Door	I-Door příst. jednotka bez PoE modulu DIN rail BOX	1	13798	13798
Box_T01	mont. plast. skříňka GEWIS 207 pro SuperMAX/AxDoor, iDoor	1	198	198
980.002.12B	Napáječ 220st/12Vss 3A + kryt - zál. puls.í zdroj	1	985	985
150.200.52	AKU baterie 7AH	1	515	515
	<u>ACS u kontrolovaného vstupu B107</u>			
914.001.01	914MAX Rf minitermínál bez krytí a antény	1	5457	5457
150.200.54	Rozvodná skříňka GEWIS pro el. 914tCzRf vč.svork.	1	915	915
MF07-IV	Mifare RFID interface 4m příp. kab.	1	4915	4915
vhwz	redukce pro napojení MF7	1	798	798
150.200.55	Montážní rámeček pro MF7-xx plast (povr.mont)	1	575	575
PBT-09/IRA	Tlačítko odchodové proximity s infra senzorem	1	1158	1158
	<u>ACS u kontrolovaného vstupu B108<->B105</u>			
914.001.01	914MAX Rf minitermínál bez krytí a antény	1	5457	5457
150.200.54	Rozvodná skříňka GEWIS pro el. 914tCzRf vč.svork.	1	815	815
MF07-IV	Mifare RFID interface 4m příp. kab.	1	4915	4915
vhwz	redukce pro napojení MF7	1	798	798
150.200.55	Montážní rámeček pro MF7-xx plast (povr.mont)	1	575	575
PBT-09/IRA	Tlačítko odchodové proximity s infra senzorem	1	1158	1158
	<u>řídící jednotka pro vstup C</u>			
I-Door	I-Door příst. jednotka bez PoE modulu DIN rail BOX	1	13798	13798
Box_T01	mont. plast. skříňka GEWIS 207 pro SuperMAX/AxDoor, iDoor	1	198	198
980.002.12B	Napáječ 220st/12Vss 3A + kryt - zál. puls.í zdroj	1	985	985
150.200.52	AKU baterie 7AH	1	515	515
	<u>ACS u kontrolovaného vstupu C110</u>			
914.001.01	914MAX Rf minitermínál bez krytí a antény	1	5457	5457
150.200.54	Rozvodná skříňka GEWIS pro el. 914tCzRf vč.svork.	1	915	915
MF07-IV	Mifare RFID interface 4m příp. kab.	1	4915	4915
vhwz	redukce pro napojení MF7	1	798	798
150.200.55	Montážní rámeček pro MF7-xx plast (povr.mont)	1	575	575
PBT-09/IRA	Tlačítko odchodové proximity s infra senzorem	1	1158	1158
	<u>ACS u kontrolovaného vstupu C110<->C108</u>			
914.001.01	914MAX Rf minitermínál bez krytí a antény	1	5457	5457
150.200.54	Rozvodná skříňka GEWIS pro el. 914tCzRf vč.svork.	1	915	915
MF07-IV	Mifare RFID interface 4m příp. kab.	1	4915	4915
vhwz	redukce pro napojení MF7	1	798	798
150.200.55	Montážní rámeček pro MF7-xx plast (povr.mont)	1	575	575
PBT-09/IRA	Tlačítko odchodové proximity s infra senzorem	1	1158	1158
	<u>Kabeláž+ inst. Materiál</u>			
ANPR/6756-2	TA [2x(2x0.50)+2x1]SN-PE/NE	50	24	1200
CYSY2x1,5	Kabel CYSY2x1,5 H05VV-F 2x1,5 CYSY	40	12	480
320N 1520E	Trubka pevná 320N 1520E D20 2m	0	10	0
VHWZ	drobný instalační materiál	2	500	1000
	<u>INSTALAČNÍ PRÁCE - dle reálných podmínek</u>			
SL20014	pokládka kabeláže instalace tras cena/m (*)	90	17	1530
SL20014	příprava dveří pro instalaci el.mag.zámku	0	1	0
SL20014	instalace/zapojení el.mag.zámku do dveří	1	575	575
SL20014	instalace přístupového bodu - jednostranný	0	1	0
SL20014	instalace přístupového bodu - oboustranný	4	3500	14000
SL20014	instalace Úzlového terminálu SUPERMAX/AxDoor/iDoor	1	3500	3500
SL20004	konfigurace do systému UHK	1	8000	8000
	<u>mimorozpočtové náklady</u>			
SL20010	v.r.n.	1	10000	10000
SL20009	doprava (*) - podle skutečnosti	110	15	1650
	CELKEM bez DPH			128099

24_7966 UHK ACS Palachovy koleje - vrátnice				
	položka	ks	cena/ks	celkem
	<u>řídící jednotka pro vstup B</u>			
I-Door	I-Door příst. jednotka bez PoE modulu DIN rail BOX	1	13798	13798
Box_T01	mont. plast. skříňka GEWIS 207 pro SuperMAX/AxDoor, iDoor	1	198	198
980.002.12B	Napáječ 220st/12Vss 3A + kryt - zál. puls.i zdroj	1	985	985
150.200.52	AKU baterie 7AH	1	515	515
	<u>ACS vstup ext<->01</u>			
914.001.01	914MAX Rf miniterminál bez krytí a antény	1	5457	5457
150.200.54	Rozvodná skříňka GEWIS pro el. 914tCzRf vč.svork.	1	815	815
MF07-IV	Mifare RFID interface 4m příp. kab.	1	4915	4915
vhwz	redukce pro napojení MF7	1	798	798
150.200.55	Montážní rámeček pro MF7-xx plast (povr.mont)	1	575	575
PBT-09/IRA	Tlačítko odchodové proximity s infra senzorem	0	1158	0
SEC_TI	nouzové únikové tlačítko	1	625	625
vsS	sensor pohybu se stavitelným paprskem	1	1615	1615
	<u>ACS vstup 01<->02</u>			
914.001.01	914MAX Rf miniterminál bez krytí a antény	1	5457	5457
150.200.54	Rozvodná skříňka GEWIS pro el. 914tCzRf vč.svork.	1	815	815
MF07-IV	Mifare RFID interface 4m příp. kab.	1	4915	4915
vhwz	redukce pro napojení MF7	1	798	798
150.200.55	Montážní rámeček pro MF7-xx plast (povr.mont)	1	575	575
PBT-09/IRA	Tlačítko odchodové proximity s infra senzorem	1	1158	1158
SEC_TI	nouzové únikové tlačítko	1	625	625
vsS	sensor pohybu se stavitelným paprskem	1	1615	1615
	<u>ACS vstup 13<->04</u>			
914.001.01	914MAX Rf miniterminál bez krytí a antény	1	5457	5457
150.200.54	Rozvodná skříňka GEWIS pro el. 914tCzRf vč.svork.	1	815	815
MF07-IV	Mifare RFID interface 4m příp. kab.	1	4915	4915
vhwz	redukce pro napojení MF7	1	798	798
150.200.55	Montážní rámeček pro MF7-xx plast (povr.mont)	1	575	575
PBT-09/IRA	Tlačítko odchodové proximity s infra senzorem	1	1158	1158
SEC_TI	nouzové únikové tlačítko	1	625	625
vsS	sensor pohybu se stavitelným paprskem	1	1615	1615
	<u>ACS vstup ext<->13</u>			
914.001.01	914MAX Rf miniterminál bez krytí a antény	0	5457	0
150.200.54	Rozvodná skříňka GEWIS pro el. 914tCzRf vč.svork.	0	815	0
MF07-IV	Mifare RFID interface 4m příp. kab.	0	4915	0
vhwz	redukce pro napojení MF7	0	798	0
150.200.55	Montážní rámeček pro MF7-xx plast (povr.mont)	0	575	0
PBT-09/IRA	Tlačítko odchodové proximity s infra senzorem	0	1158	0
SEC_TI	nouzové únikové tlačítko	0	625	0
vsS	sensor pohybu se stavitelným paprskem	1	1615	1615
	<u>Kabeláž+ inst. Materiál</u>			
Cpanel_6	ovládací panel přepínání režimu dveří	1	12255	12255
	<u>Kabeláž+ inst. Materiál</u>			
ANPR/6756-2	TA [2x(2x0.50)+2x1]SN-PE/NE	50	24	1200
CYSY2x1,5	Kabel CYSY2x1,5 H05VV-F 2x1,5 CYSY	50	12	600
320N 1520E	Trubka pevná 320N 1520E D20 2m	0	10	0
VHWZ	drobný instalační materiál	4	500	2000
	<u>INSTALAČNÍ PRÁCE - dle reálných podmínek</u>			
SL20014	pokládka kabeláže instalace tras cena/m (*)	50	17	850
SL20014	připrava dveří pro instalaci el.mag.zámku	0	1	0
SL20014	instalace/zapojení el.mag.zámku do dveří	0	1	0
SL20014	instalace přístupového bodu - jednostranný	0	1	0
SL20014	instalace přístupového bodu - oboustranný	4	3500	14000
SL20014	instalace RADARu (pohybové čidlo aktivace dveří)	4	756	3024
SL20014	instalace Uzlového terminálu SUPERMAX/AxDoor/iDoor	1	3500	3500
SL20004	konfigurace do systému UHK	1	8000	8000
	<u>Orientační hlasový systém</u>			
OHM	D+M orientační hlasový majáček OHM/C, IP 64	2	9765	19530
OHM1	Montážní práce v NH	4	500	2000
OHM2				
OHM3	silnoproudý celoplastový kabel CYKY-J3x1,5 vč. montáže	4	36	144
OHM4	technické práce - zprovoznění, vyzkoušení v NH	4	500	2000
	<u>mimorozpočtové náklady</u>			
SL20010	v.r.n.	1	10000	10000
SL20009	doprava	110	15	1650
	CELKEM bez DPH			144580

PŘIVOLÁVACÍ SYSTÉM PRO IMOBILNÍ UBYTOVACÍ JEDNOTKY - UHK Palachovy koleje				
	položka	ks	cena/ks	celkem
	Ucelený sortiment produktů pro vybavení ubytovacích zařízení			
	<u>Vrátnice ústředna</u>			
1	Hlavní ústředna nástěnná - umístění ve vrátnici	1	42398	42398
2	Napáječ do 100 účastníků, 1+N-PE 230V/50Hz/6A/100VA	1	8265	8265
3	Zásuvka rozvodu + kabel pohyblivého přívodu 2 m	1	159	159
4	Datový propojovací kabel - ubytovací jednotka x ústředna	300 m	13	
	<u>Periferní zařízení</u>			
4	Signalizační jednotka nástěnná	4	1279	5116
5	Zásuvka účastníku s tlačítkem	4	1135	4540
6	zásuvka účastníků	4	698	2792
7	volací šňůra nouzového volání	4	398	1592
8	závěs volací šňůry	4	175	700
	<u>Instalační práce</u>			
9	pokládka kabeláže instalace tras cena/m (*)	300	17	5100
10	konfigurace do systému UHK	1	8000	8000
11	technické práce - zprovoznění, vyzkoušení v NH	5	500	2500
12	drobný instalační materiál	5	350	1750
	CELKEM bez DPH			82912

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	UHK	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	REKAPITULACE Rekonstrukce UHK	Projektant:	Ing. Radek Vondra
Lokalita:	Hradec Králové	Zhotovitel:	STAVÉR Luže s.r.o.
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 6
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 27.02.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		18 820,80
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		37 641,60
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		20 000,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		0,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		76 462,40
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	76 462,40	DPH 21%	16 057,10
		Celkem bez DPH	0,00
		Celkem včetně DPH	92 519,50

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	UHK	Objednatel:	IČO/DIČ:		
Druh stavby:	REKAPITULACE Rekonstrukce UHK	Projektant:	IČO/DIČ:		
Lokalita:	Hradec Králové	Zhotovitel:	STAVER Luže s.r.o.	IČO/DIČ:	03564240/CZ03564
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	6
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	27.02.2025

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		0,50	3 764 160,22	18 820,80
Mimostav. doprava	3 000,00			0,00
Územní vlivy	3 000,00			3 000,00
Provozní vlivy		1,00	3 764 160,22	37 641,60
Ostatní - HZS,revize,úklid PD skut.stavu	20 000,00			20 000,00
NUS z rozpočtu	5 000,00			5 000,00
Celkem NUS				84 462,40

Celkem VRN	84 462,40
-------------------	------------------