

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## I. Smluvní strany

**Objednatel:**

Se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech smluvních:

Pověřen k jednání ve věcech realizace a předání díla:

Tel:

**Technické služby Opava a. s.**

Těšínská 2057/71, 746 01 Opava

Ing. Janem Hazuchou, ředitelem společnosti

64618188

CZ64618188

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 11565

UniCredit Bank, a.s., pobočka Opava, č. ú. [REDACTED]

a

**Zhotovitel:**

Se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech smluvních:

Pověřen k jednání ve věcech realizace a předání díla:

Tel:

**Antonín Koky – ZMENÍ PRÁCE**

Husova 909/8, 792 01 Bruntál

Antonínem Koky

49565010

CZ7501144849

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

Komerční banka a.s., č.ú. [REDACTED]

Antonín Koky

Antonín Koky

## II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo s názvem

**Oprava veřejného osvětlení – Hozovo nábreží na pozemcích patřících Povodí Odry**

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu a rozsahu dle zadání objednatele a přijaté nabídky zhotovitele.

## III. Lhůty plnění smlouvy

1. Termín provedení díla: do 10. 5. 2025.
2. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle na dobu určenou objednatelem. O tuto dobu se prodlužují veškeré lhůty tím dotčené.
3. Před započatím prací po přerušení práce na díle podle odst. 2. tohoto článku vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním objednateli bez vad a nedodělků a dnem, kdy bude možno dílo řádným způsobem užívat.

5. Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění:
  - a) při podstatném zvýšení prací a dodávek;
  - b) nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodu ležících na straně objednatele;
  - c) nastanou-li během provádění neočekávané povětrnostní a klimatické podmínky, které neumožní realizovat práce v technologicky vhodném období.
6. Pro předání a převzetí díla platí postup podle Článku X. této smlouvy.

#### IV. Místo plnění

Místem plnění je: Hozovo nábreží, pozemky patřící Povodí Odry v Opavě

#### V. Cena plnění smlouvy

1. Cena plnění je dána přijatou nabídkou zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy a činí:

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Cena díla celkem</b> | <b>139 949,02 Kč</b> |
|-------------------------|----------------------|

2. Předmět díla bude realizován v režimu „Reverse charge“ dle §§ 92a, 92e, zákona č. 235/2004 Sb, o dani z příjmu z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
3. Nabídková cena je nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla. Nabídnutá cena obsahuje veškeré náklady nutné k provedení díla.
4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a veškeré další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, jakož i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž staveniště.
5. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
6. Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě nepředvídatelné změny množství prací a dodávek.
7. V případě nezbytnosti překročit cenu díla z důvodu provedení nutných víceprací z důvodu na straně objednatele, je zhotovitel povinen oznámit rozsah těchto prací včetně jejich cen objednateli bez zbytečného odkladu ihned poté, co nutnost překročení zjistil, jinak jeho právo na úhradu těchto víceprací zaniká.
8. Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny technologií, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování nabídky, a jsou nad rámec zadávací dokumentace.
9. Cena víceprací bude stanovena pomocí jednotkové ceny podle rozpočtu - pokud jde o práce v tomto rozpočtu uvedené. Práce v tomto rozpočtu neuvedené budou oceněny dohodou smluvních stran před jejich provedením.
10. V případě, že se některé práce budou provádět v menším, než v původním rozsahu (méně práce) zhotovitel je povinen je odečíst z ceny díla ve výši podle položek rozpočtu.
11. Cena díla obsahuje kromě dodávky a montáže hracího prvku rovněž výkop otvorů pro kotevní patky a provedení betonáže patek.
12. V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně rozsahu díla /méněpráce, vícepráce/ bude cena díla po projednání upravena.

#### VI. Platební podmínky a fakturace

1. Objednatel provede zhotoviteli platbu na základě faktury – daňového dokladu a soupisu provedených prací vystavených zhotovitelem a odsouhlasených osobou objednatele oprávněnou jednat ve věcech realizace a předání díla.
2. Objednatel je po vyzvání povinen do 2 dnů potvrdit soupis provedených prací.
3. Splatnost faktur je **30 pracovních dnů** po doručení objednateli.

4. Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze po dokončení díla, jeho řádném předání a převzetí objednatelem a faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele.
5. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění, přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší doba splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením bezvadné faktury objednateli.
6. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

## **VII. Záruka za dílo**

1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v trvání **60** měsíců. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené konstrukcemi nedodávanými dle této smlouvy, nevhodným užíváním stavebního díla, vandalizmem nebo neprováděním řádné údržby dle výrobcem dodaných předpisů.
2. Reklamaci vady na díle v záruční době provede objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou s doručením faxem a následně poštou na adresu zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen při reklamaci vad po obdržení reklamace od objednatele navrhnout způsob odstranění těchto vad.
4. Objednatel a zhotovitel návrh projednají a po jeho odsouhlasení je zhotovitel povinen odstranit vady dohodnutým způsobem.
5. O odstranění vady bude mezi smluvními stranami sepsán protokol o odstranění vady v záruční době.

## **VIII. Jakost díla**

1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadání zakázky a této smlouvě.
2. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.
3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti použitých materiálů.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

## **IX. Provádění díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.
2. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
3. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a náklady vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště.
5. Zhotovitel zajistí dílo tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikací.
6. Zhotovitel bude minimálně znečišťovat okolí stavby a zabezpečí každodenní úklid.
7. Zhotovitel zajistí obslužný provoz a přístup pohotovostním a požárním vozidlům.
8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařízení a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli, a to na vlastní náklady.
9. Zhotovitel je povinen udržívat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
10. Zhotovitel je povinen staveniště zajistit v souladu s příslušnými právními předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízení.

11. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
12. Vlivem stavební činnosti nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případně vzniklé škody hradí zhotovitel.
13. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě tyto škody uhradí.

## **X. Předání díla**

1. Dokončené dílo převezme objednatel písemným zápisem do tří dnů od výzvy k převzetí podané zhotovitelem.
2. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel.
3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, jakož i technickými normami.
4. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce a dodávky oproti projektové dokumentaci.
5. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě (nebo písemné ujištění o shodě).
6. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné v souvislosti s provedením díla.
7. Zápis musí být podepsán smluvními stranami.

## **XI. Staveniště**

1. Zhotovitel převezme staveniště písemným zápisem do 3 dnů před zahájením prací s tím, že do tohoto termínu obstará objednatel souhlas příslušných úřadů k provedení díla. Objednatel zajistí a předá zhotoviteli vyjádření správců inženýrských sítí o výskytu jejich zařízení na tomto pozemku.
2. Zařízení staveniště zajistí zhotovitel.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, a dodržování bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.

## **XII. Sankce**


1. Neodevzdá-li zhotovitel dílo ve smluveném termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny nedokončeného díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení s placením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

## **XIII. Ostatní ujednání**

1. Ostatní vztahy v této smlouvě neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy.
2. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla.
3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

5. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
6. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž po jedné obdrží objednatel a zhotovitel.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva - ať už je povinně uveřejňovaná dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu. Obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření objednatel. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem objednatel nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Rozpočet





**INVESTIČNÍ ZÁMĚR OBNOVY  
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ  
HOZOVO NÁBŘEŽÍ, k.ú. KATEŘINKY U OPAVY - na pozemcích Povodí Odry**

**D.1.2 - Technika prostředí staveb  
D.1.2.2 - Silnoprúdová elektroinstalace - Část "Veřejné osvětlení - VO"**

|                        |
|------------------------|
| <b>ROZPOČET 1/2025</b> |
|------------------------|

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>REKAPITULACE</b> | <b>Kč</b> |
|---------------------|-----------|

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. MATERIÁL SILNOPROUD               | 4 272,00 Kč   |
| 2. MONTÁŽ SILNOPROUD                 | 132 932,92 Kč |
| 3. VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 2 744,10 Kč   |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>CELKEM BEZ DPH</b> | <b>139 949,02 Kč</b> |
|-----------------------|----------------------|

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| <b>DPH 21%</b> | <b>29 389,29 Kč</b> |
|----------------|---------------------|

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>CELKEM S DPH</b> | <b>169 338,31 Kč</b> |
|---------------------|----------------------|



**I.Ceny el. instalačního materiálu (silnoproud)**

| PČ       | Typ | Popis                                                                                | MJ | Množství | Jedn. cena | Cena celkem |
|----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-------------|
| Materiál |     |                                                                                      |    |          |            |             |
| 1.       | M   | CYKY-J 5x1,5 (rozvod ve stožáru pro svítidla VO + DALI)                              | m  | 28       |            | 0,00        |
| 2.       | M   | CYKY-J 5x16 (rozvod pro nové VO v zemi)                                              | m  | 218      |            | 0,00        |
| 3.       | M   | Pásek FeZn 30x4mm, 0,95kg/m (m) 70mikronů                                            | m  | 196      |            | 0,00        |
| 4.       | M   | Drát Nerez V4A, Rd 10, prům.10mm, 0,62kg/m                                           | m  | 12       |            | 0,00        |
| 5.       | M   | Folie z polyethylenu šíře 330mm (m)                                                  | m  | 196      |            | 0,00        |
| 6.       | M   | Trubka korudovaná 50/41 (prostup do rozvaděčů, rozvody pro osvětlení)                | m  | 218      |            | 0,00        |
| 7.       | M   | Plastová dělená chránička průměru 110mm (křížení + ochrana stáv. sítí, telecom, aj.) | m  | 8        |            | 0,00        |
| 8.       | M   | Svorka připojovací SP, nerez V2A, Rd 8-10 (Stávající + nové VO)                      | ks | 5        |            | 0,00        |
| 9.       | M   | Svorka křížová SK2 (pásek - pásek) 60x60 mm bez destičky, nerez V4A, FI 30/FI 30     | ks | 12       |            | 0,00        |
| 10.      | M   | Svorka křížová SK3 (pásek - kulatina) 60x60 mm s destičkou, FeZn, Rd 8-10/FI 40      | ks | 12       |            | 0,00        |
| 11.      | M   | PVC roura 300/1500 (nové VO)                                                         | ks | 4        |            | 0,00        |
| 12.      | M   | Betonová směs C20/25 pro základové konstrukce (m3) pro ocelové sloupy                | m3 | 2        | 2136,00    | 4272,00     |

**Elektroinstalační materiál celkem bez DPH (silnoproud)****4272,00**



## II. Montážní práce (silnoproud)

| PČ                                                  | Typ | Popis                                                                                                                                                          | MJ | Množství | Jedn. cena | Cena celkem |
|-----------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-------------|
| <b>Montáž el.inst.materiálu, zemní práce pro VO</b> |     |                                                                                                                                                                |    |          |            |             |
| 1.                                                  | K   | CYKY-J 5x1,5 (rozvod ve stožáru pro svítidla VO + DALI)                                                                                                        | m  | 28       |            | 0,00        |
| 2.                                                  | K   | CYKY-J 5x16 (rozvod pro VO v zemi)                                                                                                                             | m  | 218      |            | 0,00        |
| 3.                                                  | K   | Ukončení vodiču do 2,5mm ve stožáru a svítidle VO (ks)                                                                                                         | ks | 36       |            | 0,00        |
| 4.                                                  | K   | Ukončení vodiču do 25mm ve stožáru VO a rozpojovacích skříních                                                                                                 | ks | 40       |            | 0,00        |
| 5.                                                  | K   | Pásek FeZn 30x4 v zemi                                                                                                                                         | m  | 196      |            | 0,00        |
| 6.                                                  | K   | Drát Nerez prům. 10mm bez podpěr v zemi                                                                                                                        | m  | 12       |            | 0,00        |
| 7.                                                  | K   | Folie z polyetylenu šíře 330mm (m)                                                                                                                             | m  | 196      |            | 0,00        |
| 8.                                                  | K   | Kabelový prostup z PVC roury do 10,5cm, položení chráničky (m)                                                                                                 | m  | 218      |            | 0,00        |
| 9.                                                  | K   | Kabelový prostup z PVC dělené roury do 10,5cm (pro stáv. IS)                                                                                                   | m  | 8        |            | 0,00        |
| 10.                                                 | K   | Svorka připojovací SP vč. připojení vodiče                                                                                                                     | ks | 6        |            | 0,00        |
| 11.                                                 | K   | Svorka křížová SK vč. připojení vodiče                                                                                                                         | ks | 22       |            | 0,00        |
| 12.                                                 | K   | Nátěr uzemnění na povrchu 1x vč. žlut./zel. Pásku (překládané, stáv. nové)                                                                                     | ks | 5        |            | 0,00        |
| 13.                                                 | K   | Nátěr zemního vodiče a spojů (min. 0,3m na každou stranu svorky)                                                                                               | m  | 22       |            | 0,00        |
| 14.                                                 | K   | Ruční výkop revizní jámy tř.4 (rozměru 0,6x0,6x1,2m) pro protahování nové kabeláže ve stáv. chráničkách                                                        | ks | 4        | 625,00     | 2500,00     |
| 15.                                                 | K   | Pouzdrový základ pro výložníkový a silniční stožár                                                                                                             | ks | 4        | 1221,00    | 4884,00     |
| 16.                                                 | K   | Vytyčení kabelové trasy do 100m                                                                                                                                | ks | 1        |            | 0,00        |
| 17.                                                 | K   | Vytyčení kabelové trasy za každých 10m                                                                                                                         | ks | 15       |            | 0,00        |
| 18.                                                 | K   | Zaměření kabelové trasy do 100m                                                                                                                                | ks | 1        |            | 0,00        |
| 19.                                                 | K   | Zaměření kabelové trasy za každých 10m                                                                                                                         | ks | 15       |            | 0,00        |
| 20.                                                 | K   | Kabelová rýha 50x120cm tř.4 (m) - Pod komunikaci bez bourání živичného povrchu                                                                                 | m  | 2        | 540,30     | 1080,60     |
| 21.                                                 | K   | Zához kabelové rýhy 50x120cm tř.4 (m) - Pod komunikaci bez pokládky živичného povrchu, zához kabelů prováděn přesátou zeminou bez kamení                       | m  | 2        | 130,60     | 261,20      |
| 22.                                                 | K   | Kabelová rýha 35x80cm tř.4 (m) - Pod chodníkem, terénu bez bourání živичného povrchu                                                                           | m  | 186      | 327,00     | 60822,00    |
| 23.                                                 | K   | Zához kabelové rýhy 35x80cm tř.4 (m) - Travnatá plocha, budoucí chodník, zához kabelů p                                                                        | m  | 186      | 123,80     | 23026,80    |
| 24.                                                 | K   | Hutnění zeminy a šterku po vrstvách max. 200 mm                                                                                                                | m2 | 264      | 9,20       | 2428,80     |
| 25.                                                 | K   | Provizorní úprava terénu zemina tř.4 (50cm na každou stranu od osy výkopu)                                                                                     | m2 | 186      | 58,60      | 10899,60    |
| 26.                                                 | K   | Odvoz zeminy v kontejnerech na skládku do vzdálenosti do 10 km                                                                                                 | m3 | 2,6      | 559,20     | 1453,92     |
| 27.                                                 | K   | Uložení zeminy na skládku (m3)                                                                                                                                 | m3 | 5        | 650,00     | 3250,00     |
| 28.                                                 | K   | Průchod zdí - beton tl. 15cm do rozvaděčů, stáv. zdí, stáv. sloupů aj. (ks)                                                                                    | ks | 2        |            | 0,00        |
| 29.                                                 | K   | Řezání rýh 5x7cm - beton (stáv. základy stožárů, rozvaděčů aj.) průchodky pro havarijní propoje u stávajících základů sloupů VO                                | m  | 2        | 228,50     | 457,00      |
| 30.                                                 | K   | Makadam vrstva 25cm - šterkodrt ŠDb, frakce 0-32 (pod komunikaci a vjezdy na pozemek) včetně položení a zhutnění (překop stáv. komunikace + asfaltový chodník) | m2 | 1        | 445,00     | 445,00      |
| 31.                                                 | K   | Obalovaná drť vč. ruční pokládky, dopravy a zpracování, vrstva 1x 5cm (2.364 t/m3) překop přes stávající komunikaci 5m                                         | m2 | 1        | 3518,00    | 3518,00     |
| 32.                                                 | K   | Řezání asfaltových vozovek do tl. 6cm s odbouráním hrany (5m výkopu)                                                                                           | m  | 4        | 211,50     | 846,00      |
| 33.                                                 | K   | Vybourání živice ručně v tl. 5cm                                                                                                                               | m2 | 1        | 702,00     | 702,00      |
| 34.                                                 | K   | Penetrační postřik 0,5kg/m2                                                                                                                                    | m2 | 1        | 320,00     | 320,00      |
| 35.                                                 | K   | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 10 km od místa stavby se složením                                                                 | t  | 2,2      | 1150,00    | 2530,00     |
| 36.                                                 | K   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního                                                                | t  | 2,2      | 1140,00    | 2508,00     |
| 37.                                                 | K   | Rozbourání stáv. betonových základů 9ks (cca 600x600x1200mm)                                                                                                   | h  | 22       | 500,00     | 11000,00    |
| 38.                                                 | K   | Příprava staveniště v lokalitě                                                                                                                                 | h  | 7        |            | 0,00        |
| 39.                                                 | K   | Revize elektro včetně revizní zprávy                                                                                                                           | h  | 6        |            | 0,00        |
| 40.                                                 | K   | Spolupráce s revizním technikem                                                                                                                                | h  | 2        |            | 0,00        |
| 41.                                                 | K   | Koordinační činnost s ostatními profesemi                                                                                                                      | h  | 8        |            | 0,00        |
| 42.                                                 | K   | Komplexní přezkoušení - oživení a nastavení svítidel                                                                                                           | h  | 4        |            | 0,00        |
| 43.                                                 | K   | Provoz plošiny (Na montáž 9ks nových stožárů vč. svítidel pro VO)                                                                                              | h  | 14       |            | 0,00        |
| 44.                                                 | K   | Vytýčení stáv inž. sítí                                                                                                                                        | h  | 6        |            | 0,00        |

132932,92

**Montáž celkem bez DPH (silnoproud)**

**132932,92**

