

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Příloha č. 1 k SOD č. 6440-0112-2025-10

Kód: 6440-0112-2025-10

Zakázka: Oprava příjezdové komunikace na Letiště Čáslav (komunikace Ovčáry)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Účastník:

SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.

IČ:

28447085

DIČ:

CZ28447085

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

4 260 000,00

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
12,00%

Základ daně
4 260 000,00
0,00

Výše daně
894 600,00
0,00

Cena s DPH

v

CZK

5 154 600,00

Kód:

6440-0112-2025-10

Zakázka:

Oprava příjezdové komunikace na Letišti Čáslav (komunikace Ovčáry)

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany

Projektant:

Účastník:

SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.

Zpracovatel:

Vyplň údaj

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady zakázky celkem		4 260 000,00	5 154 600,00	
6440-0112-2025-10	Oprava příjezdové komunikace na Letišti Čáslav (komunikace Ovčáry)	4 260 000,00	5 154 600,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Oprava příjezdové komunikace na Letiště Čáslav (komunikace Ovčáry)

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	Vyplň údaj
Zadavatel:	IČ:	60162694
Česká republika – Ministerstvo obrany	DIČ:	CZ60162694
Účastník:	IČ:	28447085
SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.	DIČ:	CZ28447085
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		4 260 000,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 260 000,00	21,00%	894 600,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 154 600,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: **Oprava příjezdové komunikace na Letiště Čáslav (komunikace Ovčáry)**

Místo:
Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
Účastník: SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.

Datum: Vyplň údaj
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady zakázky celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 5 - Komunikace pozemní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Doprava sutí a vybouraných hmot
- 998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
- VRN3 - Zařízení staveniště
- VRN7 - Provozní vlivy

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Oprava příjezdové komunikace na Letiště Čáslav (komunikace Ovčáry)

Místo: Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Projektant:

Účastník: SILNICE ČÁSLAV, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV			Práce a dodávky HSV				
D 1			Zemní práce				
1	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107342 Poznámka k položce: Prace pro lokální opravu zpevněného krytu a podkladu PK v místech deformace propadlých okrajů vozovky, prolomeného krytu, síťových trhlín a olámaných okrajů. Nahodile, běžně od 0,5 m do 1,0 m šířky podél krajnic. Odstranění porušených obrusných a ložních asfaltových vrstev. Přibližně 10% z plochy PK. Pob*0,10"přibližně 10% z plochy PK je plocha poruch okrajů vozovky"				
P							
VV Ppo							
2	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107322 Poznámka k položce: Lokální oprava zpevněného krytu a podkladu PK v místech deformace propadlých okrajů vozovky, prolomeného krytu, síťových trhlín a olámaných okrajů. Nahodile, běžně od 0,5 m do 1,0 m šířky podél krajnic. Odstranění porušených podkladních vrstev.				
P							
VV			Ppo				
D 5			Komunikace pozemní				
3	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011 Poznámka k položce: Prace pro lokální opravu zpevněného krytu a podkladu PK v místech deformace propadlých okrajů vozovky, prolomeného krytu, síťových trhlín a olámaných okrajů.				
P							
VV			Ppo				
4	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111111 Poznámka k položce: Prace pro lokální opravu zpevněného krytu a podkladu PK v místech deformace propadlých okrajů vozovky, prolomeného krytu, síťových trhlín a olámaných okrajů.				
P							
VV			Ppo				
5	K	565141111	Výrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 60 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565141111 Poznámka k položce: Prace pro lokální opravu zpevněného krytu a podkladu PK v místech deformace propadlých okrajů vozovky, prolomeného krytu, síťových trhlín a olámaných okrajů.				
P							
VV			Ppo				
6	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231106 Ppo				
VV							
7	K	572141111	Výrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/572141111 Poznámka k položce: Prace pro lokální opravu zpevněného krytu a podkladu PK v místech deformace propadlých okrajů vozovky, prolomeného krytu, síťových trhlín a olámaných okrajů.				
P							
VV			Ppo				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	572241111	Vyspravení výtuků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. od 20 do 40 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/572241111				
		P	Poznámka k položce: Oprava výtuků a koroze asfaltobetonového krytu v ploše vozovky PK.				
		VV	Plocha okolo 2%, Pob*0,02"odhad plochy výtuků 2,0% k celkové ploše PK"				
9	K	572531111	Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou ošetření trhlin vlasečnicových s povrchovým překrytem				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/572531111				
		P	Poznámka k položce: Ošetření povrchu vozovky, bez deformací, od úzkých příčných, podélných a mozaikových trhlin před aplikací nátěru PK. Očištění trhliny bez prořezu.				
		VV	2760/20*15"průměr. množství úzkých trhlin 15m na 0,020km délky úseku PK"				
10	K	573422113	Jednoduchý nátěr s dvojitým podrcením JND se zaválcováním z emulze silniční, v množství 2,0 kg/m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573422113				
		VV	Pob				
11	K	569931132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/569931132				
		VV	2760*0,5*2				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
12	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909611				
		P	Poznámka k položce: Podélné očištění nánosů na PK k odkrytí asfaltobetonového krytu a nezpevněných krajnic.				
		VV	2760*0,5*2				
13	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735111				
		P	Poznámka k položce: Práce pro lokální opravy zpevněného krytu a podkladu PK v místech deformace propadlých okrajů vozovky, prolomeného krytu, síťových trhlin a olámaných okrajů. Prořezané spáry k napojení staré vozovky na nový kryt po opravách deformací.				
		VV	2069,7/((0,5+1,0)/2)*plocha propadlých kraju PK/průměrná šířka opravy 0,75m"				
14	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919731122				
		P	Poznámka k položce: Práce pro lokální opravy zpevněného krytu a podkladu PK v místech deformace propadlých okrajů vozovky, prolomeného krytu, síťových trhlin a olámaných okrajů. Vybourání krytu v PK v místech prořezané spáry k napojení staré vozovky a nový kryt po opravách deformací.				
		VV	Spk				
15	K	919732221	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919732221				
		VV	Spk				
16	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909311				
		P	Poznámka k položce: Očištění povrchu vozovky PK před aplikací nátěru.				
		VV	Pob				
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				
17	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559				
		P	Poznámka k položce: ZDK; příplatek za dalších 9 km na řízenou skládku.				
		VV	9*303,556"asfaltové vrstvy v propadlých okrajích PK"				
		VV	9*(400,142+347,76+275,96)"podklad PK+čištění krajnic+čištění plochy PK"				
		VV	Součet				
19	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873				
		P	Poznámka k položce: Množství MJ položky bude upraven dodatkem smlouvy o dílo na základě vážních listků skládky skutečně odvezeného odpadu.				
		VV	400,142+347,76+275,96				
20	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875				
		P	Poznámka k položce: Množství MJ položky bude upraven dodatkem smlouvy o dílo na základě vážních listků skládky skutečně odvezeného odpadu.				
		VV	303,556"podklad v krajích PK + výtluky"				
		VV	Součet				
	D	998	Přesun hmot				
21	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
22	K	012154000	Vytyčení hranice pozemku				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012154000				
		P	Poznámka k položce: Vytyčení hranic pozemku PK dotčených stavbou ze zadání, které jsou v majetku MO, a to zejména v místech křížení nebo napojení s jinými komunikacemi jiných vlastníků.				
23	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012444000				
		P	Poznámka k položce: Geodetické zaměření skutečně provedené plochy ohrubné vrstvy (položka č. 10, ÚRS č. 573422113) pro potřeby fakturace a dokumentace skutečně provedených prací. Zaměření bude provedeno autorizovaným geodetem v souladu se zadávací dokumentací a požadavky objednatele.				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
24	K	030001000	Zařízení staveniště				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000				
		P	Poznámka k položce: Staveniště je v rámci jednoho úseku komunikace v délce 2,76 Km. Předpokládáné zařízení: Stavební buňka pro zaměstnance, WC, buňka (kontejner) na nářadí a materiál, skládka materiálu, skládka odpadu, zábrany a informační cedule.				
	D	VRN7	Provozní vlivy				
25	K	072103000	Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/072103000				
		P	Poznámka k položce: Staveniště se nachází v extravilánu obce Chotusice na veřejně přístupné účelové komunikaci AČR v majetku MO. Zhotovitel si s předstihem před započítím prací zajistí vypracování a projednání dopravně inženýrského opatření a rozhodnutí (DIO a DIR) pro uzavření komunikace v průběhu opravy PK, a to na základě svých technologických postupů a svého harmonogramu prací.				
26	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/072203000				
		P	Poznámka k položce: Dopravní značení bude dodáno a osazeno po dobu provádění stavby na základě schváleného DIO a DIR, které si zajistí zhotovitel. Instalace dočasného řešení dopravní situace; dopravní značení, svodidla, světelná signalizace atd. Dodatečné pravidelné kontroly a údržba v místě realizace.				

SEZNAM FIGUR

Kód: 6440-0112-2025-10
Zakázka: Oprava příjezdové komunikace na Letiště Čáslav (komunikace Ovčáry)

Datum: Vyplň údaj

Kód	Popis	MJ	Výměra
6440-0112-2025-10	Oprava příjezdové komunikace na Letiště Čáslav (komunikace Ovčáry)		
Dls	Dilatační napojovací spáry nového krytu PK		
Pob	Plocha opravy obrusné vrstvy PK		
Použití figury:			
113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2		
572241111	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km		
573422113	Jednoduchý nátěr s dvojitým podrcením ze silniční emulze v množství 2,0 kg/m2 s posypem		
938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného		
Ppo	Plocha opravy celé konstrukce podkladních, ložních a obrusných vrstev.		
Ppo	Pob*0,10"přibližně 10% z plochy PK je plocha poruch okrajů vozovky"		
Použití figury:			
113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2		
113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2		
564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm		
565141111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 60 mm		
572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm		
573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2		
573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2		
Spk	Pracovní spára v krytu PK v napojení na starou vozovku a opravované deformace		
Spk	2069,7/((0,5+1,0)/2)"plocha propadlých kraju PK/průměrná šířka opravy 0,75m"		
Použití figury:			
919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm		
919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl přes 50 do 100 mm		
919732221	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání		