

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2025-02-11-v2-1 Stavební úpravy MŠ Kloboučky**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

FastBuilder Soft, s.r.o.
U Trati 414/23, Svatobořice
696 04 Svatobořice-Mistřín

IČO: **05824184**

DIČ: **CZ05824184**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 454 234,99
PSV			2 518 950,30
MON			322 406,85
Vedlejší náklady			21 000,00
Ostatní náklady			200 407,86
Celkem			4 517 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 517 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	948 570,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

5 465 570,00 CZK

v

dne

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		0,00	208 282,86	43 739,40	252 022,26	5
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	208 282,86	43 739,40	252 022,26	5
Stavební objekt				0,00		
01	Zřízení nové třídy, Ždánská 107, Bučovice	0,00	4 308 717,14	904 830,60	5 213 547,74	95
01	Stavební a bourací práce	0,00	2 253 108,11	473 152,70	2 726 260,81	50
02	Zdravotechnika	0,00	833 563,63	175 048,36	1 008 611,99	18
03	Vytápění	0,00	206 109,38	43 282,97	249 392,35	5
04	Vzduchotechnika	0,00	633 487,00	133 032,27	766 519,27	14
05a	Elektroinstalace	0,00	284 358,17	59 715,22	344 073,39	6
05b	Elektroinstalace, rozvaděč	0,00	98 090,85	20 599,08	118 689,93	2
Celkem za stavbu		0,00	4 517 000,00	948 570,00	5 465 570,00	100

Popis stavby: 2025-02-11-v2-1 - Stavební úpravy MŠ Kloboučky

Popis objektu: 01 - Zřízení nové třídy, Ždánská 107, Bučovice

Popis rozpočtu: 01 - Stavební a bourací práce

Popis rozpočtu: 02 - Zdravotechnika

Popis rozpočtu: 03 - Vytápění

Popis rozpočtu: 04 - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: 05a - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 05b - Elektroinstalace, rozvaděč

Popis objektu: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Popis rozpočtu: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
4	Vodorovné konstrukce	HSV				
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV				
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
64	Výplně otvorů	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
711	Izolace proti vodě	PSV				
713	Izolace tepelné	PSV				
721	Vnitřní kanalizace	PSV				
722	Vnitřní vodovod	PSV				
725	Zařizovací předměty	PSV				
726	Předstěnové systémy	PSV				
728	Vzduchotechnika	PSV				
732	Strojovny	PSV				

733	Rozvod potrubí	PSV				
734	Armatury	PSV				
764	Konstrukce klempířské	PSV				
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV				
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV				
781	Obklady keramické	PSV				
783	Nátěry	PSV				
784	Malby	PSV				
VZT-01	Zařízení č. 1 - Větrání m.č. 1.06-jídelna, 1.07-příprava a 1.16-Herna-Lehárna	PSV				
VZT-02	Zařízení č. 2 - Větrání m.č. 1.19-WC zahrada, 1.21-Umývárna dětí, 1.22-WC Učitelky a 1.23-Sprcha	PSV				
VZT-03	Ostatní	PSV				
M21	Elektromontáže	MON				
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON				
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON				
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
ON	Ostatní náklady	ON				
Cena celkem					4 517 000,00	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-02-11-v2- Stavební úpravy MŠ Kloboučky		
O:	01	Zřízení nové třídy, Ždanská 107, Bučovice	
R:	05a	Elektroinstalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní								
1	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m					
jakékoliv šířky rýhy,								
2	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 50 mm	m					
jakékoliv šířky rýhy,								
Díl: 96 Bourání konstrukcí								
3	970031030R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 30 mm	m					
4	973031616R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 100x100x50 mm	kus					
5	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m					
6	974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm	m					
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
7	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t					
oborů 801, 803, 811 a 812								
Díl: M21 Elektromontáže								
8	210010006RU2	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 50 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m					
9	210010555RT2	Připojení svorkovnice ekvipotenciální, včetně dodávky svorkovnice šířky 126 mm, výšky 50 mm, hloubky 60 mm	kus					
10	210020901R00	Montáž požární ucpávky pod rozvaděč, jednoduché,	m2					
11	210110001RT2	Montáž spínače nástěnného pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení a dodávky spínače, jednopólového, , řazení 1	kus					
12	210110004RT1	Montáž spínače nástěnného pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení a dodávky spínače, střídavého, , řazení 6	kus					
13	210110024RT2	Montáž spínače nástěnného pro prostředí venkovní a mokré včetně zapojení a dodávky spínače, střídavého, , řazení 6	kus					
14	210110026R00	Montáž spínače nástěnného pro prostředí venkovní a mokré včetně zapojení, trojpólového, 16 A, řazení 3	kus					
15	210111011RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE,	kus					
16	210111031RT2	Montáž zásuvky domovní v krabici včetně zapojení, venkovní, včetně dodávky zásuvky jednonásobné, s ochranným kolíkem, s víčkem, , provedení 2P+PE,	kus					
17	210802468RT1	Montáž šňůry H05RRR-F (CGSG), 5 x 2,50 mm2, pevně uložené, včetně dodávky šňůry	m					
18	2100209-R1x	Požární zatěsnění kabeových prostupů	kus					
19	34536342R	spínač nástěnný stiskací; trojpólový; IP 44; řazení 3; 16A/400VAC; barva černá; kompletní spínač	kus					
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 1,00000								
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky								
20	222111-R1	Montáž a zprovoznění el. otvírání dveří	kus					
21	222111-R2	systém elektrického otvírání dveří (tablo + telefon + el. zámek + kabeláž)	sada					
Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení								
22	650012111RT3	Uložení krabice pod omítku kruhové, bez zapojení, včetně dodávky krabice o průměru 73 mm, hloubky 42 mm s víčkem	kus					
23	650061642R00	Montáž jističe modulárního, třípólového, do 80 A	kus					
24	650072611R00	Montáž čidla pohybu, nástěnného, přisazeného	kus					
25	650101521R00	Montáž svítidla LED, stropního, přisazeného	kus					
svítidlo "A" : 1 svítidlo "B" : 2 svítidlo "F" : 9 svítidlo "N" : 5								
26	650121117RT2	Uložení Cu vodiče 6 mm2, pevně, včetně dodávky vodiče H07V-U (CY)	m					
27	650124271RT2	Uložení Cu kabelu 5 x 16 mm2, pevně, včetně dodávky kabelu CYKY	m					
28	650124641RT2	Uložení Cu kabelu 3 x 1,5 mm2, pod omítku, včetně dodávky kabelu CYKY	m					
29	650124643RT2	Uložení Cu kabelu 3 x 2,5 mm2, pod omítku, včetně dodávky kabelu CYKY	m					
30	650124703RT2	Uložení Cu kabelu 5 x 2,5 mm2, pod omítku, včetně dodávky kabelu CYKY	m					
31	650111-R1	Systémový pomocný materiál (svorky,objímky, aj.)	sada					
32	650111-R2	D+M Tlačítko TOTAL STOP ABB ve žluté skříní,2Z, s ochranou proti náhodnému sepnutí IP 66	kus					
33	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební prace	h					
Demontáž stávajících rozvaděčů : 10 Demontáž stávající instalace vč. likvidace matriálu : 10 Koordinace s profesemí : 20 Místní pospojování : 8 Monáž zapuštěné rozvodnice : 4 Montáž doplňujícího pospojování : 8 Nepředvídatelné náklady a práce spojené s rekonstrukci : 40 Pomocné práce,kompletace : 40 Převzeti pracoviště : 1 Spolupráce s investorem : 10 Spolupráce s revizním technikem : 8 Úprava stávajícího rozvaděče : 20 Zakreslení skutečného provedení : 10								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-02-11-v2- Stavební úpravy MŠ Kloboučky		
O:	01	Zřízení nové třídy, Ždanská 107, Bučovice	
R:	05a	Elektroinstalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	34531505R	čidlo pohybu nástěnné, infračervené; plastový výlisek; IP 44 i pro venkovní použití; tř.izolace II; napájecí napětí 220-240 V; dosah 165°/1-10 m Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 1,00000	kus					
35	34830-R1-A	svítidlo LED, ozn. "A", 52W, spec. dle PD	kus					
36	34830-R1-B	svítidlo LED, ozn. "B", 34W, spec. dle PD	kus					
37	34830-R1-F	svítidlo LED, ozn. "F", 27W, spec. dle PD	kus					
38	34830-R1-N	svítidlo LED, ozn. "N" (nouzové), 3hod, spec. dle PD	kus					
39	35822002317R	jistič modulární jmen.proud 40,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus					
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot						
40	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t					
41	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t					
42	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t					
43	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t					
44	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady	t					

Celkem	284 358,17
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-02-11-v2: Stavební úpravy MŠ Kloboučky		
O:	01	Zřízení nové třídy, Ždanská 107, Bučovice	
R:	05b	Elektroinstalace, rozvaděč	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže						
1	210190003R00	Montáž oceloplechové rozvodnice, do hmotnosti 100 kg	kus					
		montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontáží, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů						
2	357138-R1x	Rozvodnice pod omítku, OCP, rozvaděč R gastro	kus					
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení						
3	650061611R00	Montáž jističe modulárního, třípólového, do 25 A	kus					
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 2,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 7,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1,00000						
4	650061641R00	Montáž jističe modulárního, třípólového, do 25 A	kus					
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 1,00000						
5	650061642R00	Montáž jističe modulárního, třípólového, do 80 A	kus					
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1,00000						
6	650062611R00	Montáž odpínače jednopólového, do 25 A	kus					
7	650063171R00	Montáž svodiče přepětí typ 2, čtyřpólový, do 50 kA	kus					
8	650063611R00	Montáž proudového chrániče dvoupólového, do 25 A	kus					
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 4,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 16,00000						
9	650063631R00	Montáž proudového chrániče čtyřpólového, do 25 A	kus					
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 3,00000						
10	650063632R00	Montáž proudového chrániče čtyřpólového, do 63 A	kus					
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 1,00000						
11	650112-R1x	D+M svítidlo zářivkové do rozvaděče vč.koncového spínače	kus					
12	650112-R2x	Systémový pomocný materiál pro sestavení rozvaděče	sada					
13	650112-R3x	D+M Koncový spínač na dveře rozvaděče	kus					
14	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h					
		pomocné práce při napojení stávajících vývodů : 4						
		kompletace rozvaděče : 8						
15	34561412R	svorka spojovací kompaktní 3 vodičová s páčkou	kus					
16	34561424R	svorka instalační krabicová, 8 vodičová, s ovládacími pákami	kus					
17	35822001013R	jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus					
18	35822001015R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus					
19	35822001038R	jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. C; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus					
20	35822002315R	jistič modulární jmen.proud 25,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus					
21	35822002330R	jistič modulární jmen.proud 13,00 A; charakt. C; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus					
22	35822002336R	jistič modulární jmen.proud 50,00 A; charakt. C; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus					
23	358220-R1x	pojistkový odpojovač jednopól. (L)	kus					
24	358220-R2x	přepětiová ochrana pro síť TN-C, typ 1+2 12,/275/3+1	kus					
25	358890405R	chránič proudový; typ AC; jmen.proud 25,00 A; počet pólů 4; jmen.reziduální proud 30 mA; IP 20; tepl.okolí -5 do + 40 °C	kus					
26	358890406R	chránič proudový; typ AC; jmen.proud 40,00 A; počet pólů 4; jmen.reziduální proud 30 mA; IP 20; tepl.okolí -5 do + 40 °C	kus					
27	358891502R	chránič nadproudový; typ AC; jmen.proud 10,00 A; počet pólů 1+N; jmen.reziduální proud 30 mA; IP 20; charakt. B; tepl.okolí od -5 do+ 40 °C	kus					
28	358891503R	chránič nadproudový; typ AC; jmen.proud 16,00 A; počet pólů 1+N; jmen.reziduální proud 30 mA; IP 20; charakt. B; tepl.okolí od -5 do+ 40 °C	kus					
Celkem						98 090,85		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-02-11-v2- Stavební úpravy MŠ Kloboučky	
O:	01	Zřízení nové třídy, Ždanská 107, Bučovice
R:	01	Stavební a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce						
1	311231144RT3	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 250x120x65 mm, P 20, na maltu MVC 2,5 dozdívka mezi m.č. 1.06 a 1.07 : 0,37*0,3*2,1	m3					
2	317121047RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm nad otvorem mez m.č. 1.17 a 1.19 : 1 nad otvorem mez m.č. 1.20 a 1.21 : 1 nad otvorem mez m.č. 1.20 a 1.22 : 1	kus					
3	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 120 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L dle Zámečnické výrobky, ozn. Z/7 : I č. 12 má hmotnost 11,1 kg/m : Z/7a (ven z m.č. 1.17) : (3*1,5)*11,1/1000*1,05 Z/7b (ven z m.č. 1.15) : (2*1,75)*11,1/1000*1,05 otvor mezi m.č. 1.16 a 1.24 : (4*1,3)*11,1/1000*1,05	t					
4	317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 140 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L dle Zámečnické výrobky, ozn. Z/8 : I č. 14 má hmotnost 14,4 kg/m : Z/8a (mezi m.č. 1.16 a 1.20) : (3*2,0)*14,4/1000*1,05 Z/8b (mezi m.č. 1.16 a 1.21) : (3*2,2)*14,4/1000*1,05 Z/8c (mezi m.č. 1.16 a 1.18) : (3*2,4)*14,4/1000*1,05 otvor v rámci m.č. 1.05 : (2*2,0)*14,4/1000*1,05	t					
5	317941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 180 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L dle Zámečnické výrobky, ozn. Z/9 : I č. 18 má hmotnost 21,9 kg/m : Z/9a (mezi m.č. 1.06 a 1.07) : (2*2,95)*21,9/1000*1,05 Z/9b (mezi m.č. 1.16 a 1.07) : (4*3,25)*21,9/1000*1,05	t					
6	340271610R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 100 mm včetně pomocného pracovního lešení zazdívka otvorů mezi m.č. 1.19 a 1.20 : 2*(0,1*(0,7*2,1))	m3					
7	340271615R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 150 mm včetně pomocného pracovního lešení zazdívka otvorů mezi m.č. 1.08 a 1.16 : 0,15*(0,9*1,8)	m3					
8	342255024R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení mezi m.č. 1.04 a 1.05 : (2,8*3,49)-(0,75*(1,74+1,74)) mezi m.č. 1.17 a 1.19 : (2,65*2,04)-(0,7*2,0) mezi m.č. 1.20 a 1.21+1.22 : (2,65*3,63)-(0,8*2,0)-(0,7*2,0) okolo m.č. 1.22 a 1.23 : 2,65*(2,71+1,25) mezi m.č. 1.07 a 1.24 : (2,8*3,6)-(0,75*(1,0+1,75))	m2					
9	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 2,8*2+2*2,05+2,8*2+2,7*7	m					
10	342267111R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska standard tloušťky 12,5 mm obklad VZT potrubí sádrokartonem (viz Řez C-C, D-D, ...) : 3,65+3,6+10,09+2,2+3,5+4,0+4,0+3,0+4,0	m					
11	317941121Rx	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12, včetně dodávky profilu L 100x100 dle Zámečnické výrobky, ozn. Z/10 : profil L 100x100x6 má hmotnost 9,26 kg/m : Z/10a (mezi m.č. 1.06 a 1.07) : (2*0,8)*9,26/1000*1,05 Z/10b (mezi m.č. 1.16 a 1.07) : (4*0,8)*9,26/1000*1,05 Mezisoučet dle Zámečnické výrobky, ozn. Z/12 : profil L 100x100x8 má hmotnost 12,2 kg/m : Z/12a : (2*1,0)*12,2/1000*1,05 Z/12b : (3*1,3)*12,2/1000*1,05 Mezisoučet	t					
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké						
12	416021122R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, strop m.č. 1.24 : 5,37	m2					
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-02-11-v2- Stavební úpravy MŠ Kloboučky		
O:	01	Zřízení nové třídy, Ždanská 107, Bučovice	
R:	01	Stavební a bourací práce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
13	611421431RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 222,99000	m2					
14	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové mezi m.č. 1.06 a 1.07 : 2,05*(0,16+0,3)	m2					
15	612421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 135,83500	m2					
16	612421421R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hladkých pod obklady : m.č. 1.07 : 2,1*(4,63*2+3,60)-(1,18*1,35)-2*(0,8*2,0)-2*(1,3*2,0) m.č. 1.07, ostění : 0,6*(2,05*4)+0,45*(1,35*2) m.č. 1.19 : 2,1*(0,85*2)-(0,25*0,6)+0,3*(0,25*2) m.č. 1.21 : 2,1*(4,03+3,63+1,32)-(1,35*1,8)-3*(0,25*0,6)+3*(0,3*(0,25*2)) m.č. 1.22 : (2,1*1,6)-1*(0,25*0,6)+1*(0,3*(0,25*2)) m.č. 1.23 : (2,1*0,905)-1*(0,25*0,6)+1*(0,3*(0,25*2))	m2					
17	612421431RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 185,23988 ostatní lokální opravy omítek : 30	m2					
18	612474410R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování kompletní souvrství Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 97,51770	m2					
19	612481113R00	Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím v ploše nebo pružích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku) zazdívká otvorů mezi m.č. 1.19 a 1.20 : 2*(0,7*2,1)*2,1 zazdívká otvorů mezi m.č. 1.08 a 1.16 : (0,9*1,8)*2,1 mezi m.č. 1.04 a 1.05 : ((2,8*3,49)-(0,75*(1,74+1,74)))*2,1 mezi m.č. 1.17 a 1.19 : ((2,65*2,04)-(0,7*2,0))*2,1 mezi m.č. 1.20 a 1.21+1.22 : ((2,65*3,63)-(0,8*2,0)-(0,7*2,0))*2,1 okolo m.č. 1.22 a 1.23 : (2,65*(2,71+1,25))*2,1 mezi m.č. 1.07 a 1.24 : ((2,8*3,6)-(0,75*(1,0+1,75)))*2,1 potažení desky PIR v m.č. 1.17 : 2,66*(2,89+2,04)-(0,7*2,0)	m2					
20	58582137R	tmel cementový; stěrkový; lepicí; pro interiéry i exteriéry; přilnavost k materiálům tepelně-izolační desky spotřeba lepidla na potažení stěn perlínkou je 3-6 kg/m2; v rozpočtu je tedy počítáno s 4,5 kg/m2 : Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 97,51770*4,5	kg					
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce								
21	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. skladba P2; beton C20/25+síť KARI, m.č. 1.16 : 0,1*101,32 skladba P2; beton C20/25+síť KARI, m.č. 1.18 : 0,1*5,21 mezi m.č. 1.16 a 1.18 : 0,1*(0,5*1,96) Výplň žeber tvarovek Iglú, předpoklad 20% z objemu betonu : 0,2*(10,132+0,521+0,098)	m3					
22	631317210R00	Mazanina z betonu prostého řezání dilatačních spár v čerstvém betonu vyztuženém, hloubky 0-100 mm (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem m.č. 1.16 : 10,09+9,9	m					
23	631312121R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě přes 1 do 4 m2 tloušťky do 80 mm prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, lokální vyspravení podkladního betonu (viz skladba P1), předpokládaná výměra : 1,5	m3					
24	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků dle bodu Z/11 : Poznámka: hmotnost sítě KARI 6x6/150x150 mm je 3,03 kg/m2; přesahy přes sebe zvýší hmotnost o cca 15% : skladba P2; beton C20/25+síť KARI, m.č. 1.16 : 101,32*3,03*1,15/1000 skladba P2; beton C20/25+síť KARI, m.č. 1.18 : 5,21*3,03*1,15/1000 beton C20/25+síť KARI, mezi m.č. 1.16 a 1.18 : (0,5*1,96)*3,03*1,15/1000	t					
25	632443211R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťky 50 mm dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny skladba P1; samonivelační cementový potěr : m.č. 1.07 : 18,44 m.č. 1.17 : 6,14 m.č. 1.19 : 1,78 m.č. 1.20 : 7,49	m2					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-02-11-v2- Stavební úpravy MŠ Kloboučky		
O:	01	Zřízení nové třídy, Ždanská 107, Bučovice	
R:	01	Stavební a bourací práce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 1.21 : 10,9 m.č. 1.22 : 2,0 m.č. 1.23 : 1,13 m.č. 1.24 : 5,37 lokální vysrávky (pod bouranými zdmi, aj.), odhadovaná výměra : 3,0 Mezisoučet skladba P2; samonivelační cementový potěr : m.č. 1.16 : 101,32 m.č. 1.18 : 5,21 mezi m.č. 1.16 a 1.18 : (0,5*1,96) Mezisoučet						
26	632443212R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky dovoz směsí, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 163,76000	m2					
Díl: 64		Výplně otvorů						
27	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2 Z/03 : 4	kus					
28	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 70 x 197 x 10 cm Z/01 : 2	kus					
29	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 800 x 1970 x 100 mm Z/02 : 4	kus					
30	5533301127R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm; povrchová úprava: základní nátěr; požární odolnost: E, I, W Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 4,00000	kus					
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy						
31	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2					
		m.č. 1.04 : 10,09 m.č. 1.05 : 25,03 m.č. 1.06 : 22,13 m.č. 1.07 : 18,44 m.č. 1.15 : 11,33 m.č. 1.16 : 101,32 m.č. 1.17 : 6,14 m.č. 1.18 : 5,21 m.č. 1.19 : 1,78 m.č. 1.20 : 7,49 m.č. 1.21 : 10,9 m.č. 1.22 : 2,0 m.č. 1.23 : 1,13 m.č. 1.24 : 5,37						
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
32	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2					
		m.č. 1.01 : 11,69 m.č. 1.04 : 10,09 m.č. 1.05 : 25,03 m.č. 1.06 : 22,13 m.č. 1.07 : 18,44 m.č. 1.08 : 40,17 m.č. 1.15 : 11,33 m.č. 1.16 : 101,32 m.č. 1.17 : 6,14 m.č. 1.18 : 5,21 m.č. 1.19 : 1,78 m.č. 1.20 : 7,49 m.č. 1.21 : 10,9 m.č. 1.22 : 2,0 m.č. 1.23 : 1,13 m.č. 1.24 : 5,37						
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
33	962031124R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 115 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-02-11-v2- Stavební úpravy MŠ Kloboučky		
O:	01	Zřízení nové třídy, Ždanská 107, Bučovice	
R:	01	Stavební a bourací práce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
		okolo m.č. 1.19 : 2,76*(0,95+1,15) mezi m.č. 1.20 a 1.21 : 2,76*3,63-2*(0,6*2,0) okolo m.č. 1.22 : 2,76*(0,95+1,20)						
34	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce kPa (150 kg/m2) položka řeší bourání otvoru větší než plocha 4 m2 (menší bourané otvory jsou oceněné v položce 971033...): vybourání otvoru mezi pův. m.č. 1.04 a 1.05 : 0,36*(1,57*2,65)	m3					
35	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 číslování místností dle stávajícího stavu : dle Poznámky č. -2- : m.č. 1.07 : 0,1*(3,6*6,08) m.č. 1.17 : 0,1*(2,09*3,89-(0,95*1,25)) m.č. 1.19 : 0,1*(1,15*0,85) m.č. 1.20 : 0,1*(2,4*3,63) m.č. 1.21 : 0,1*(3,41*3,63-(0,95*1,25)) m.č. 1.22 : 0,1*(1,20*0,85)	m3					
36	965049111R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 5,07309	m3					
37	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár číslování místností dle stávajícího stavu : dle Poznámky č. -2- : m.č. 1.06 : 3,64*6,08 m.č. 1.07 : 3,6*6,08 m.č. 1.17 : 2,09*3,89-(0,95*1,25) m.č. 1.19 : 1,15*0,85 m.č. 1.20 : 2,4*3,63 m.č. 1.21 : 3,41*3,63-(0,95*1,25) m.č. 1.22 : 1,20*0,85	m2					
38	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus					
39	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, mezi m.č. 1.01 a 1.06 : 1 mezi m.č. 1.05 a 1.08 : 1 mezi m.č. 1.07 a 1.08 : 1 mezi m.č. 1.08 a 1.16 : 1 mezi m.č. 1.14 a 1.15 : 1 ven z m.č. 1.15 : 1 v rámci m.č. 1.20 : 4 ven z m.č. 1.20 : 1	kus					
40	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 mezi m.č. 1.01 a 1.06 : 1*(0,8*2,0) mezi m.č. 1.05 a 1.08 : 1*(0,8*2,0) mezi m.č. 1.07 a 1.08 : 1*(0,8*2,0) mezi m.č. 1.08 a 1.16 : 1*(0,8*2,0) mezi m.č. 1.14 a 1.15 : 1*(0,8*2,0) ven z m.č. 1.15 : 1 v rámci m.č. 1.20 : 4*(0,6*2,0) ven z m.č. 1.20 : 1	m2					
41	968083001R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2 okno ze stávající m.č. 1.17 : 0,6*0,55	m2					
42	968083021R00	Vybourání plastových výplní otvorů plných dveří, do 2 m2 ven z m.č. 1.15 : 1*(0,8*2,0) ven z m.č. 1.20 : 1*(0,8*2,0)	m2					
43	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm dle výkres č. D1.1.-10, úprava VZ1 : 3*0,1 dle výkres č. D1.1.-10, úprava ZT1 : 5*0,5 dle výkres č. D1.1.-10, úprava ZT2 : 4*0,55	m					
44	970051200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání, do D 200 mm dle výkres č. D1.1.-10, úprava VZ2 : 1*(0,2+0,3)	m					
45	971033351R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm základovém nebo nadzákladovém, dle výkres č. D1.1.-10, úprava VZ3 : 1	kus					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-02-11-v2- Stavební úpravy MŠ Kloboučky		
O:	01	Zřízení nové třídy, Ždanská 107, Bučovice	
R:	01	Stavební a bourací práce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
46	971033441R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, dle výkres č. D1.1.-10, úprava VZ7 : 2	kus					
47	971033451R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm základovém nebo nadzákladovém, dle výkres č. D1.1.-10, úprava VZ4 : 1 dle výkres č. D1.1.-10, úprava VZ6 : 2 dle výkres č. D1.1.-10, úprava VZ8 : 1 dle výkres č. D1.1.-10, úprava VZ9 : 1	kus					
48	971033471R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 750 mm základovém nebo nadzákladovém, dle výkres č. D1.1.-10, úprava VZ5 : 3	kus					
49	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, zvětšení otvoru mezi pův. m.č. 1.16 a 1.18 : 0,5*(0,22*1,96) zvětšení otvoru mezi pův. m.č. 1.16 a 1.20 : 0,5*(0,22*1,57)	m3					
50	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, vybourání otvoru mezi pův. m.č. 1.06 a 1.07 : 0,37*((0,28*2,05)+(0,72*0,9)+(0,24*2,05)+(0,96*0,9)+(0,075*2,05)) vybourání otvoru mezi nov. m.č. 1.16 a 1.21 : 0,5*(1,8*1,2) zvětšení otvoru z m.č. 1.15 : 0,35*((1,35*2,16)-(0,8*2,0)) zvětšení otvoru z m.č. 1.17 : 0,55*((1,05*2,16)-(0,6*0,55))	m3					
51	971033681R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 900 mm základovém nebo nadzákladovém, vybourání otvoru mezi pův. m.č. 1.16 a 1.07 : 0,67*((0,94*2,05)+(1,3*2,05)) vybourání otvoru mezi novou m.č. 1.16 a 1.24 : 0,67*(0,89*2,05)	m3					
52	972054341R00	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm bez odstranění podlahy a násypu, dle výkres č. D1.1.-10, úprava VZ10 : 2	kus					
53	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm dle výkres č. D1.1.-10, úprava ZT1 : 5*0,5 dle výkres č. D1.1.-10, úprava ZT2 : 4*1,8	m					
54	974031285R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 300 mm, šířky do 200 mm vysekání rýhy pro osazení nosníků tvořící nadpraží nového otvoru : zvětšení otvoru mezi m.č. 1.06 a 1.07 (oboustranně) : 2*3,05	m					
55	974031287R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 300 mm, šířky do 300 mm vysekání rýhy pro osazení nosníků tvořící nadpraží nového otvoru : zvětšení otvoru mezi m.č. 1.16 a 1.07 (oboustranně) : 2*3,35	m					
56	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm vysekání rýhy pro osazení nosníků tvořící nadpraží nového otvoru : u m.č. 1.05 : 2,1 nové dveře z m.č. 1.15 : 1,85	m					
57	974031666R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm vysekání rýhy pro osazení nosníků tvořící nadpraží nového otvoru : u m.č. 1.05 : 2,1 nové dveře z m.č. 1.15 : 1,85 nové dveře z m.č. 1.17 (oboustranně) : 2*1,6 zvětšení otvoru mezi m.č. 1.16 a 1.18 (oboustranně) : 2*2,5 zvětšení otvoru mezi m.č. 1.16 a 1.20 (oboustranně) : 2*2,1 zvětšení otvoru mezi m.č. 1.16 a 1.21 (oboustranně) : 2*2,3 zvětšení otvoru mezi m.č. 1.16 a 1.24 : 1,4	m					
58	974031668R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 350 mm vysekání rýhy pro osazení nosníků tvořící nadpraží nového otvoru : zvětšení otvoru mezi m.č. 1.16 a 1.24 : 1,4	m					
59	975043121R00	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotnosti přes 750 do 1000 kg/m při vysekávání rýh pro osazování nových nosníků nad otvory : u otvoru v rámci m.č. 1.05 : 2*2,0 nové dveře z m.č. 1.15 : 2,0 nové dveře z m.č. 1.17 : 2,0 zvětšení otvoru mezi m.č. 1.16 a 1.18 (oboustranně) : 2*2,5	m					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-02-11-v2- Stavební úpravy MŠ Kloboučky		
O:	01	Zřízení nové třídy, Ždanská 107, Bučovice	
R:	01	Stavební a bourací práce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zvětšení otvoru mezi m.č. 1.16 a 1.20 (oboustranně) : 2*2,5 zvětšení otvoru mezi m.č. 1.16 a 1.21 (oboustranně) : 2*2,5 zvětšení otvoru mezi m.č. 1.16 a 1.24 (oboustranně) : 2*1,5 zvětšení otvoru mezi m.č. 1.16 a 1.07 (oboustranně) : 2*3,5						
60	978011161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stropů, v rozsahu do 50 % m.č. 1.04 : 10,09 m.č. 1.05 : 25,03 m.č. 1.06 : 22,13 m.č. 1.07 : 18,44 m.č. 1.15 : 11,33 m.č. 1.16 : 101,32 m.č. 1.17 : 6,14 m.č. 1.18 : 5,21 m.č. 1.19 : 1,78 m.č. 1.20 : 7,49 m.č. 1.21 : 10,9 m.č. 1.22 : 2,0 m.č. 1.23 : 1,13	m2					
61	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 30 % m.č. 1.04+1.05 : 2,8*(3,49*2+3,57*2+4,91*4)-(1,57*2,65)*2-2*(1,18*2,0)+2*(0,4*(2,0*2+1,18)) m.č. 1.06 : 2,8*(3,64*2+6,08*2)-(0,9*2,1)-(1,0*2,05)-1*(1,18*2,0)+1*(0,4*(2,0*2+1,18))	m2					
62	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 50 % m.č. 1.07 : 0,8*(4,63*2+3,6)-(0,94*0,45)+0,55*(2,45*2+0,94)-1*(1,18*1,25)+1*(0,4*(1,25*2+1,18)) m.č. 1.16 : 2,66*(10,09*2+9,9*2)-(0,9*1,8)+0,55*(1,8*2+0,9)-(0,89*2,05)-(0,94*2,45)-(1,3*2,5)-5*(1,19*1,95)+5*(0,3*(1,95*2+1,19))-(1,8*1,2)-(1,57*2,05)+0,5*(2,05*2+1,57)-(1,96*2,05)+0,5*(2,05*2+1,96) m.č. 1.17 : 2,66*(2,04+2,89)-(0,6*0,55)+0,3*(0,55*2+0,6)-(1,05*2,16)+0,3*(2,16*2+1,05) m.č. 1.18 : 2,66*(3,89*2+1,34*2)-(1,96*2,05) m.č. 1.19 : 0,66*(0,85*2+0,265+0,275) m.č. 1.20 : 2,66*(1,78*2+3,63*2)-(0,7*2,0)-(0,8*2,0)-(1,57*2,05)-(1,05*2,16)+0,3*(2,16*2+1,05) m.č. 1.21 : 0,66*(4,03+3,63+1,32)-3*(0,6*0,35)+3*(0,3*(0,6*2+0,35)) m.č. 1.22 : 0,66*1,6-1*(0,6*0,35)+1*(0,3*(0,6*2+0,35)) m.č. 1.23 : 0,66*0,905-1*(0,6*0,35)+1*(0,3*(0,6*2+0,35)) m.č. 1.24 : 2,8*(1,25+3,6)-(0,8*2,0)-(0,89*2,05)+0,55*(2,05*0,89)	m2					
63	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 100 % m.č. 1.17 : 2,66*(0,95+1,25) m.č. 1.19 : 2,66*(1,15*2+0,85*2)-(0,6*2,0) m.č. 1.20 : 2,66*(2,09+3,63)-4*(0,6*2,0) m.č. 1.21 : 2,66*(3,63+1,3)-(0,6*2,0) m.č. 1.22 : 2,66*(1,2*2+0,85*2)-(0,6*2,0)	m2					
64	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, číslování místností dle stávajícího stavu : dle Poznámky č. -1- : m.č. 1.07 : 1,5*2,0+(0,7*(0,9+1,74+0,9)) m.č. 1.17 : 2,0*(3,89*2+2,09*2)-(0,6*2,0)-2*(0,1*0,6) m.č. 1.19 : 2,0*(1,15*2+0,85*2)-(0,9*2,0)-(0,1*0,6) m.č. 1.22 : 2,0*(1,20*2+0,85*2)-(0,9*2,0)-(0,1*0,6)	m2					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
65	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t					
Díl: 711		Izolace proti vodě						
66	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovně natěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP skladba P1; pod hydroizolací z asf.pásů : m.č. 1.07 : 18,44 m.č. 1.17 : 6,14 m.č. 1.19 : 1,78 m.č. 1.20 : 7,49 m.č. 1.21 : 10,9 m.č. 1.22 : 2,0 m.č. 1.23 : 1,13 m.č. 1.24 : 5,37 lokální vysprávk (pod bouranými zdmi, aj.), odhadovaná výměra : 3,0	m2					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-02-11-v2- Stavební úpravy MŠ Kloboučky		
O:	01	Zřízení nové třídy, Ždanská 107, Bučovice	
R:	01	Stavební a bourací práce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	711141559R22	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, skladba P1; hydroizolace - asf.pásy : m.č. 1.07 : 18,44 m.č. 1.17 : 6,14 m.č. 1.19 : 1,78 m.č. 1.20 : 7,49 m.č. 1.21 : 10,9 m.č. 1.22 : 2,0 m.č. 1.23 : 1,13 m.č. 1.24 : 5,37 lokální vysprávk (pod bouranými zdmi, aj.), odhadovaná výměra : 3,0	m2					
68	711212002RT6	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti a tlakové vodě dvouvrstvá skladba P1; hydroizolační stěrka : m.č. 1.07 : 18,44 m.č. 1.17 : 6,14 m.č. 1.19 : 1,78 m.č. 1.20 : 7,49 m.č. 1.21 : 10,9 m.č. 1.22 : 2,0 m.č. 1.23 : 1,13 m.č. 1.24 : 5,37 lokální vyspravení (pod bouranými zdmi, aj.), odhadovaná výměra : 3,0 Mezisoučet pod obklady : m.č. 1.07 : 2,1*(4,63*2+3,60*2)-(1,18*1,35)-2*(0,8*2,0)-2*(1,3*2,0) m.č. 1.07, ostění : 0,37*(2,05*2)+0,6*(2,05*4)+0,45*(1,35*2) m.č. 1.19 : 2,1*(2,04*2+0,85*2)-(0,7*2,0)+0,3*(0,3*2) m.č. 1.21 : 2,1*(2,71+2,28+4,03+3,63+1,32)-(0,8*2,0)-(1,35*1,8)+3*(0,2*(0,3*2)) m.č. 1.22 : 2,1*(1,6*2+1,25*2)-(0,7*2,0)-0,2*(0,3*2) m.č. 1.23 : 2,1*(0,905*2+1,25)-0,2*(0,3*2)	m2					
69	711502901R00	Ochrana proti radonu profilovanými fóliemi vodorovná, bez dodávky materiálu včetně dodávky fólie a doplňků, skladba P2; vzduchová mezera tvořená izolačními tvarovkami typu "Iglú", m.č. 1.16 : 101,32 skladba P2; vzduchová mezera tvořená izolačními tvarovkami typu "Iglú", m.č. 1.18 : 5,21 mezi m.č. 1.16 a 1.18, vzduchová mezera tvořená izolačními tvarovkami typu "Iglú" : 0,5*1,96	m2					
70	56240042R	Tvarovka odvětrávací podkladová (Iglú) - ztracené bednění; materiál: plast; v = 300 mm dle Plastové výrobky, ozn. PL/6; spotřeba 4 ks/m2 : Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 107,51000*1,05	m2					
71	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t					
Díl: 713		Izolace tepelné						
72	713102111R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm číslování místností dle stávajícího stavu : dle Poznámky č. -2- : m.č. 1.07 : 3,6*6,08 m.č. 1.17 : 2,09*3,89-(0,95*1,25) m.č. 1.19 : 1,15*0,85 m.č. 1.20 : 2,4*3,63 m.č. 1.21 : 3,41*3,63-(0,95*1,25) m.č. 1.22 : 1,20*0,85	m2					
73	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu skladba P1; tep.izolace EPS 150 Z : m.č. 1.07 : 18,44 m.č. 1.17 : 6,14 m.č. 1.19 : 1,78 m.č. 1.20 : 7,49 m.č. 1.21 : 10,9 m.č. 1.22 : 2,0 m.č. 1.23 : 1,13 m.č. 1.24 : 5,37 lokální vysprávk (pod bouranými zdmi, aj.), odhadovaná výměra : 3,0 Mezisoučet skladba P2; tep.izolace EPS 150 Z : m.č. 1.16 : 101,32 m.č. 1.18 : 5,21	m2					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-02-11-v2- Stavební úpravy MŠ Kloboučky	
O:	01	Zřízení nové třídy, Ždanská 107, Bučovice
R:	01	Stavební a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mezi m.č. 1.16 a 1.18 : (0,5*1,96) Mezisoučet						
74	713121118RU1	Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 100 mm, skladba P2; obvodová dilatace beton.mazaniny : skladba P2; beton C20/25+sil' KARI, m.č. 1.16 : 9,9*2+10,9*2-1,96 skladba P2; beton C20/25+sil' KARI, m.č. 1.18 : 3,89*2+1,34*2-1,96 mezi m.č. 1.16 a 1.18 : 0,5*2 Mezisoučet skladba P2; obvodová dilatace samonivelačního potěru : skladba P2; samonivelační potěr, m.č. 1.16 : 9,9*2+10,9*2-1,96 skladba P2; samonivelační potěr, m.č. 1.18 : 3,89*2+1,34*2-1,96 samonivelační potěr, mezi m.č. 1.16 a 1.18 : 0,5*2 Mezisoučet skladba P1; obvodová dilatace samonivelačního potěru : m.č. 1.07 : 3,6*2+4,63*2 m.č. 1.17 : 2,89*2+2,04*2 m.č. 1.19 : 0,85*2+2,04*2 m.č. 1.20 : 3,63*2+1,57*2 m.č. 1.21 : 3,63*2+4,03*2 m.č. 1.22 : 1,25*2+1,6*2 m.č. 1.23 : 0,98*2+1,25 m.č. 1.24 : 3,6*2+1,35*2 lokální vysrávky (pod bouranými zdmi, aj.), odhadovaná výměra : 5,0 Mezisoučet	m					
75	713131161R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením a přikotvení hmoždinkami na tmel a hmoždinky - 8 ks/m2, na pórobeton tepelná izolace m.č. 1.17 : 2,66*(2,89+2,04)-(0,7*2,0)	m2					
76	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie skladba P1; separační PE folie : m.č. 1.07 : 18,44 m.č. 1.17 : 6,14 m.č. 1.19 : 1,78 m.č. 1.20 : 7,49 m.č. 1.21 : 10,9 m.č. 1.22 : 2,0 m.č. 1.23 : 1,13 m.č. 1.24 : 5,37 lokální vysrávky (pod bouranými zdmi, aj.), odhadovaná výměra : 3,0 Mezisoučet skladba P2; separační PE folie : m.č. 1.16 : 101,32 m.č. 1.18 : 5,21 mezi m.č. 1.16 a 1.18 : (0,5*1,96) Mezisoučet	m2					
77	283757485R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 50 mm; OH = 23 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 163,76000*1,03	m2					
78	283757488R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 80 mm; OH = 23 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 163,76000*1,03	m2					
79	28376546R	Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: deska; tl = 50 mm; lambda = 0,022 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa; povrchová úprava: oboustranné Al fólie Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 11,71380*1,05	m2					
80	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t					
Díl: 721		Vnitřní kanalizace						
81	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. PL/4a : 5*(0,25+0,5+0,5) PL/4b : 4*(0,25+1,5+0,55)	m					
82	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t					
Díl: 722		Vnitřní vodovod						
83	72229-01x	D+M hasící přístroj 34A (183B)	kus					
84	72229-02x	D+M značení únikových cest	sada					
85	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%					
Díl: 725		Zařizovací předměty						
86	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-02-11-v2- Stavební úpravy MŠ Kloboučky		
O:	01	Zřízení nové třídy, Ždanská 107, Bučovice	
R:	01	Stavební a bourací práce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
87	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor					
88	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor					
89	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus					
Díl: 728		Vzduchotechnika						
90	728415121R00	Mřížky, regulátory montáž kruhové větrací nebo ventilační mřížky, , do průměru d 100 mm	kus					
		PL/5 : 18						
91	4297-PL/5	Mřížka kruhová průměr 100 mm, se sítkou proti hmyzu	kus					
		Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 18,00000						
92	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m	t					
		vodorovně do 50 m						
Díl: 764		Konstrukce klempířské						
93	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m					
		u okna ze stávající m.č. 1.17 : 0,6						
94	7642-K/1	D+M Oplechování prostupu střechou s náv.na povl.krytinu, prům. 200 mm, ozn. K/1, spec. dle PD	kus					
95	7642-K/2	D+M Oplechování prostupu střechou s náv.na povl.krytinu, 400x200 mm, ozn. K/2, spec. dle PD	kus					
96	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	%					
		50 m vodorovně						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře						
97	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus					
		T/1 : 1+1						
		T/2 : 2						
		T/3 : 2						
		T/4 : 4						
98	766662-01x	D+M větrací plastová mřížka do dveří vč. vyřezání otvoru	kus					
		T/1 : 1+1						
		T/2 : 2						
99	766662-11x	D+M dveřní kování, klika-klika, kulatá rozeta, pro WC, pro dveře T/1	kus					
100	766662-12x	D+M dveřní kování, klika-klika, kulatá rozeta, vložkový zámek, pro dveře T/2	kus					
101	766662-13x	D+M dveřní kování, klika-klika, kulatá rozeta, vložkový zámek - panikový, nouz.otev., pro dveře T/3	kus					
102	766662-14x	D+M dveřní kování, klika-klika, kulatá rozeta, vložkový zámek - panikový, samozavírač, pro dveře T/4	kus					
103	7667-PL/1	D+M Vchodové jednokřídlové dveře, ozn. PL/1, 850x2080 mm, 2/3 prosl.bezp.sklem, spec. dle PD	kus					
104	7667-PL/2	D+M Vchodové dvoukřídlové dveře, ozn. PL/2, 1350x2180 mm, zateplené, panik.kov., spec. dle PD	kus					
105	7667-PL/3	Montáž původně demontovaných plast.dveří s rámem do nové pozice, seřízení dveří, ozn. PL/3	kus					
106	7667-PL/7	D+M Jednokřídle pevné plastové okno, ozn. PL/7, 1800x1200 mm	kus					
107	766-T/5	D+M Obklad stěn niky u okna, ozn. T/5, DTD 19mm, ABS hrany, podrobná specifikace dle PD	m2					
108	766-T/6	D+M Dělicí stěny dětských WC, ozn. T/6, rozměr 600x900 mm, DTD 19mm, ABS hrany, spec.dle PD	kus					
109	611601202R	Dveře dřevěné jednostranné otevíravé; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo	kus					
		T/1 : 1+1						
110	611601203R	Dveře dřevěné jednostranné otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo	kus					
		T/2 : 2						
		T/3 : 2						
111	61165611R	Dveře dřevěné jednostranné otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I, W; 30	kus					
		T/4 : 4						
112	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%					
		50 m vodorovně						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
113	767711003R00	Montáž hliníkových oken a balkonových dveří s vypěněním	m					
		Montáž hliníkových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.						
		Z/04 : 1*(1,0*2+0,75*2)						
		Z/05 : 1*(1,75*2+0,75*2)						
		Z/06 : 1*((1,74*2)*2+0,75*2)						
114	7678-Z/13	D+M Roleta z Al lamel s PUR pěnou, 1300x1400 mm, pož.úprava, ruční ovládání, spec. dle PD	kus					
115	55389115R	Odhad ceny okna - hliníkové, pevné, 3komorové, stavební hloubka 70 mm, oboustranně bílé; neotevíravé, pevně zasklené	m2					
		Z/04 : 1*(1,0*0,75)						
		Z/05 : 1*(1,75*0,75)						
		Z/06 : 1*((1,74*2)*0,75)						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-02-11-v2- Stavební úpravy MŠ Kloboučky		
O:	01	Zřízení nové třídy, Ždanská 107, Bučovice	
R:	01	Stavební a bourací práce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
116	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%					
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady								
117	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2					
Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 56,25000								
118	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2					
Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 56,25000								
119	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m					
mimo místnosti s obkladem na zdech : m.č. 1.17 : 2,89*2+2,04*2-0,7 m.č. 1.20 : 3,63*2+1,78+0,21+0,25*2 m.č. 1.24 : 3,6*2+1,35*2-0,9-0,8+0,55*2 v místě bouraných zdí, odhadovaná výměra : 2,0								
120	771575118R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2					
skladba P1; dlažba+spárovací hmota : m.č. 1.07 : 18,44 m.č. 1.17 : 6,14 m.č. 1.19 : 1,78 m.č. 1.20 : 7,49 m.č. 1.21 : 10,9 m.č. 1.22 : 2,0 m.č. 1.23 : 1,13 m.č. 1.24 : 5,37 lokální vyspravení (pod bouranými zdmi, aj.), odhadovaná výměra : 3,0								
121	59761005R	Dlažba keramická typ: čtvercový; s glazurou (GL); dl = 598 mm; š = 598 mm; tl = 10,0 mm; nasákavost = 0,5 %; mrazuvzdorná; protiskluznost: R10; barva: dle vzorníku	m2					
Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 56,25000*1,1 Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 30,21000*0,175								
122	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t					
Díl: 776 Podlahy a stěny povlakové								
123	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2					
položky neobsahují žádný materiál Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 107,51000								
124	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2					
položky neobsahují žádný materiál Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 107,51000								
125	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků	m					
skladba P2; obvodový soklík podlahoviny v pásech : m.č. 1.16 : 9,9*2+10,9*2-1,96 m.č. 1.18 : 3,89*2+1,34*2-1,96 mezi m.č. 1.16 a 1.18 : 0,5*2								
126	776521200RV2	Lepení podlah z plastových dílců z vinylových dílců, tloušťky 2,5 mm, včetně dodávky	m2					
skladba P2;podlahovina v pásech : m.č. 1.16 : 101,32 m.č. 1.18 : 5,21 mezi m.č. 1.16 a 1.18 : (0,5*1,96)								
127	23526015.AR	hmota nátěrová na beton polyuretanová; penetrace, vrchní nátěr; pro interié, pro prům. podlahy; žlutohnědá; otěruvzdorná; odolná proti zředěným kyselinám a louhům	kg					
Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 107,51000*0,2								
128	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t					
Díl: 781 Obklady keramické								
129	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2					
včetně dodávky materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 85,56600								
130	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2					
m.č. 1.07 : 2,1*(4,63*2+3,60*2)-(1,18*1,35)-2*(0,8*2,0)-2*(1,3*2,0) m.č. 1.07, ostění : 0,37*(2,05*2)+0,6*(2,05*4)+0,45*(1,35*2) m.č. 1.19 : 2,1*(2,04*2+0,85*2)-(0,7*2,0)+0,3*(0,3*2) m.č. 1.21 : 2,1*(2,71+2,28+4,03+3,63+1,32)-(0,8*2,0)-(1,35*1,8)+3*(0,2*(0,3*2)) m.č. 1.22 : 2,1*(1,6*2+1,25*2)-(0,7*2,0)-0,2*(0,3*2) m.č. 1.23 : 2,1*(0,905*2+1,25)-0,2*(0,3*2)								
131	781497111RS2	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m					
m.č. 1.07 : (4,63*2+3,60*2)-2*0,8 m.č. 1.19 : (2,04*2+0,85*2)-0,7								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-02-11-v2- Stavební úpravy MŠ Kloboučky	
O:	01	Zřízení nové třídy, Ždanská 107, Bučovice
R:	01	Stavební a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 1.21 : (2,71+2,28+4,03+3,63+1,32)-0,8 m.č. 1.22 : (1,6*2+1,25*2)-0,7 m.č. 1.23 : (0,905*2+1,25)						
132	781497121RS2	Lišty k obkládům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm, m.č. 1.07, ostění : (2,05*2)+(2,05*8)+(1,35*2) m.č. 1.19 : 0,85 m.č. 1.21 : 3,63+2,1*2 m.č. 1.22 : 1,6 m.č. 1.23 : 2*0,91	m					
133	59761002R	Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 598 mm; š = 298 mm; tl = 8,0 mm; barva: dle vzorníku Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 85,56600*1,1	m2					
134	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t					
Díl: 784		Malby						
135	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné stěny : Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 135,83500 Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 215,23988 stropy : Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 222,99000 SDK kastlíky : Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 38,04000 ostatní, lokální vyspravení maleb : 100	m2					
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot						
136	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů 55,88043-0,10146	t					
137	979990146R00	Poplatek za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 72 : 0,10146	t					
138	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t					
139	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t					
140	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t					
141	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t					
Celkem						2 253 108,11		

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2025-02-11-v2- Stavební úpravy MŠ Kloboučky	
O:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady						
1	005124010R	Koordinační činnost	Soubor					
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
2	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor					
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objed nezbytné.						
Díl: ON		Ostatní náklady						
3	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor					
		Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.						
4	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor					
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
5	005122 R	Provozní vlivy	Soubor					
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezo vány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšení náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
6	005123 R	Územní vlivy	Soubor					
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací. Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.						
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor					
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).						
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor					
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
9	005281010R	Propagace	Soubor					
		Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.						
Celkem						208 282,86		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-02-11-v2- Stavební úpravy MŠ Kloboučky		
O:	01	Zřízení nové třídy, Ždanská 107, Bučovice	
R:	03	Vytápění	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 732		Strojovny				458,42		
1	732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	soubor					
2	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	t					
Díl: 733		Rozvod potrubí						
3	722181214RT5	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 15 mm	m					
4	722181214RT6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 18 mm	m					
5	722181214RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm	m					
6	722181215RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 28 mm	m					
7	722181215RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 35 mm	m					
8	733151116R00	Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek ocelových vně pozinkovaných spojovaných lisováním vnější průměr D 35 mm, tl. stěny 1,5 mm	m					
montáž a dodávka trubek a tvarovek, bez lešení, bez zednické přípomoci, bez kotvení								
9	733163512R00	Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných lisováním d 15 mm, s 1,0 mm	m					
montáž a dodávka trubek a tvarovek, bez lešení, bez zednické přípomoci, bez kotvení								
10	733163513R00	Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných lisováním d 18 mm, s 1,0 mm	m					
montáž a dodávka trubek a tvarovek, bez lešení, bez zednické přípomoci, bez kotvení								
11	733163514R00	Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných lisováním d 22 mm, s 1,0 mm	m					
montáž a dodávka trubek a tvarovek, bez lešení, bez zednické přípomoci, bez kotvení								
12	733163515R00	Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných lisováním d 28 mm, s 1,5 mm	m					
montáž a dodávka trubek a tvarovek, bez lešení, bez zednické přípomoci, bez kotvení								
13	733190306R00	Tlaková zkouška potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35	m					
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 66,00000								
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 19,00000								
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 20,00000								
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 38,00000								
14	733190217R00	Tlaková zkouška potrubí ocelových hladkých do D 51/2,6	m					
15	7332-R1x	D+M uložení potrubí (ocel.konstrukce, chem.kotvy, aj.)	sada					
16	7332-R2x	D+M spojovací materiál	sada					
17	904 R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška	h					
18	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h					
Demontáž, úprava stávajícího zařízení : 35								
Vyregulování topného systému : 2								
Uvedení systému do provozu : 6								
19	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t					
Díl: 734		Armatury						
20	734226412R00	Ventil radiátorový, dvouregulační, přímý, bronzový, DN 15, ruční hlavice součástí ventilu, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus					
21	734266122R00	Šroubení regulační a uzavírací, přímé, bronzové, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus					
22	734266772R00	Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus					
23	73422167Rx	Hlavice ovládání ventilů termostatická pro veřejné prostory	kus					
24	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t					
Díl: 783		Nátěry						
25	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem na vzduchu schnoucí	m					
Celkem						206 109,38		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-02-11-v2- Stavební úpravy MŠ Kloboučky		
O:	01	Zřízení nové třídy, Ždanská 107, Bučovice	
R:	04	Vzduchotechnika	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VZT-01		Zařízení č. 1 - Větrání m.č. 1.06-jídelna,1.07-přípravná a 1.16-Herna-Lehárna						
1	1.01	D+M Vnitřní větrací stojatá jednotka, včetně MaR, přívod vzduchu, vzduchový výkon 1600 m3/hod, venti.-Pel=0,7 kW, U=230 V, I=4 A elmotor, s prom.otáčkami, el.ohříváč, Topný výkon Qt=6,0 kW,dle PD	kus					
2	1.02	D+M Odsávací zákryt 1000x900x450 pro zavěšení pod stropem, zapušt. osvětlení s krytem z bezp.skla, hliníkový filtr z tahokovu 350x500 mm 1ks, vypouštěcí ventil kondenzátu 3/8"	kus					
3	1.03	D+M Nasávací kus 200x400 + síto	kus					
4	1.04	D+M Výfukový kus 200x400 + síto	kus					
5	1.05	D+M Tlumič hluku 630x200x1000 - kulisový tlumič hluku, kulisa 100x200x1000 - 3ks	kus					
6	1.06	D+M Tlumič hluku 630x200x500 - kulisový tlumič hluku, kulisa 100x200x500 - 3ks	kus					
7	1.07	D+M Regulační klapka ruční 200x200	kus					
8	1.08	D+M Regulační klapka ruční 300x200	kus					
9	1.09	D+M Regulační klapka ruční 315x200	kus					
10	1.10	D+M Přívodní výústka dvouřadá s regulací do čtyřhranného potrubí nastavitelná 2 - 325x125/R1	kus					
11	1.11	D+M Přívodní výústka dvouřadá s regulací do čtyřhranného potrubí nastavitelná 2 - 400x200/R1	kus					
12	1.12	Odvodní výústka jednořadá s regulací do čtyřhranného potrubí nastavitelná 1 - 400x200/R1	kus					
13	1.13	D+m Sténová mřížka 20A-525x225	kus					
14	1.14	D+M Požární klapka 500x250 .01 ruční a teplotní spouštění	kus					
15	1.15	D+M Požární klapka 500x200 .01 ruční a teplotní spouštění	kus					
16	1.16	D+M Požární klapka 400x200 .01 ruční a teplotní spouštění	kus					
17	1.17	D+M Požární klapka 315x200 .01 ruční a teplotní spouštění	kus					
18	1.18	D+M Čtyřhranné potrubí skup.I, z pozink.plechu vč.tvarovek a přírub	m2					
19	1.19	D+M Tepel.a hluk. izolace VZT potrubí z čedičové plsti na trny 40mms Al folií, přív. a odv.VZT potr.	m3					
20	1.20	D+M Požární izolace z minerální plsti 50mms na trny Al folií, přívodního a odvodního VZT potrubí, pož.odolnost 30 DP3	m2					
Díl: VZT-02		Zařízení č. 2 - Větrání m.č.1.19-WC zahrada,1.21-Umyvárna dětí,1.22-WC Učitelky a 1.23-Sprcha						
21	2.01	D+M Diagonální ventilátor do kruhového potrubí D200 s doběhem; průtok 400 m3/h, výkon 0,093 kW, napětí 230 V, proud 0,47 A; spojovací manžeta D200 mm 2ks	kus					
22	2.02	D+M Výfukový kus+síto D200 mm	kus					
23	2.03	D+m Kovový talířový ventil odvodní D125 mm	kus					
24	2.04	D+M Kruhové potrubí d 200 mm	m					
25	2.05	D+M Kruhové potrubí d160 mm	m					
Díl: VZT-03		Ostatní						
26	3.01	Zaregulování VZT, zkoušky zařízení, uvedení do provozu, předání	sada					
27	3.02	Lešení	sada					
28	3.03	Spojovací a montážní materiál	sada					
29	3.04	Přesun hmot	sada					
Celkem						633 487,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-02-11-v2- Stavební úpravy MŠ Kloboučky		
O:	01	Zřízení nové třídy, Ždanská 107, Bučovice	
R:	02	Zdravotechnika	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3					
2	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	m2					
3	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 14,00000	m2					
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 8,92000	m3					
5	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, 28-19,08	m3					
6	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 8,92000	m3					
7	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 8,92000	m3					
8	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, výkop : 28 objem lože : -2,32 objem obsypu : -6,1 objem potrubí : -0,5	m3					
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,	m3					
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 8,92000	m3					
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce						
11	310235241RT2	Zazdívká otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm včetně pomocného pracovního lešení Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 4,00000	kus					
12	310236241RT1	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm včetně pomocného pracovního lešení Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 8,00000	kus					
13	310236251RT1	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm včetně pomocného pracovního lešení Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 4,00000	kus					
Díl: 4		Vodorovné konstrukce						
14	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm v otevřeném výkopu,	m3					
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní						
15	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy, Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 30,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 40,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 20,00000	m					
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce						
16	631313711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30 , (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3					
17	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků	t					
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
18	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3					
19	971033241R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém,	kus					
20	971033341R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém,	kus					
21	971033351R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm	kus					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-02-11-v2- Stavební úpravy MŠ Kloboučky		
O:	01	Zřízení nové třídy, Ždanská 107, Bučovice	
R:	02	Zdravotechnika	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		základovém nebo nadzákladovém,						
22	974031133R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm	m					
23	974031143R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm	m					
24	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
25	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t					
Díl: 721		Vnitřní kanalizace						
26	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm	kus					
27	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m					
28	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m					
29	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m					
30	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m					
31	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m					
32	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus					
33	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus					
34	721273150RT1	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat.	kus					
35	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m					
36	7213-01	D+M podlahový nerez žlab s roštem a vpusť se sifonem 200x200 mm	sada					
37	7213-02	D+M podlahový nerez žlab s roštem a vpusť se sifonem 600x300 mm	sada					
38	7213-11	D+M větrací mřížka 150x150 mm	kus					
39	7213-12	D+M plastová šachta D425 + litinový poklop	sada					
40	7213-13	D+M sifon na kondenzát do potrubí	kus					
41	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t					
Díl: 722		Vnitřní vodovod						
42	722172431R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzní svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m					
43	722172432R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzní svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m					
44	722172433R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzní svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m					
45	722172434R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 6,7 mm, PN 20, polyfúzní svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m					
46	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m					
47	722181212RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 28 mm	m					
48	722181212RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 35 mm	m					
49	722181212RW2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 45 mm	m					
50	722181214RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm	m					
51	722181214RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 28 mm	m					
52	722181214RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 35 mm	m					
53	722181214RW2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 45 mm	m					
54	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus					
55	722235651R00	Ventil vodovodní, zpětný, 2x vnitřní závit, PN 20, DN 15, mosazný	kus					
56	722237121R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42	kus					
57	722237124R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35	kus					
58	722235521R00	Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 15, PN 20, včetně dodávky materiálu	kus					
59	722290226R00	Dílič tlaková zkouška vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m					
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 163,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 45,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-02-11-v2- Stavební úpravy MŠ Kloboučky		
O:	01	Zřízení nové třídy, Ždanská 107, Bučovice	
R:	02	Zdravotecnika	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 20,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 30,00000						
60	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m					
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 258,00000						
61	732431301RT3	Čerpadlo oběhové pro vytápění a chlazení závitové, o průměru G 1/2", o průtoku Qmax 2,55 m3/h, o dopravní výšce Hmax 6,0 m, PN 10, s přípojným šroubením G 1"	kus					
		dodávka a montáž čerpadla a šroubení, bez napojení na zdroj el. energie a MaR, bez lešení						
62	7223-01	D+M ventil termostat. směšovací G 1/2	kus					
63	7223-02	D+M ventil termostat. směšovací G 3/4	kus					
64	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t					
		vodorovně do 50 m						
Díl: 725		Zařizovací předměty						
65	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor					
66	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm	soubor					
67	725017352R00	Umyvátko na šrouby, bílé, šířka 450 mm, hloubka 370 mm	soubor					
		dětské umyvadlo : 6						
68	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor					
69	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor					
70	725810402R00	Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez přípojovací trubičky, DN 10 mm	soubor					
71	725814125R00	Ventily Ventil pračkový, mosazný, s prodloužením, DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor					
72	725823121RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus					
		Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 2,00000						
73	725823511RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání pouze pro studenou vodu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus					
		Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 6,00000						
74	725860182RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, nástěnka mosaz, montážní deska, včetně dodávky materiálu	kus					
75	725860254R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, oválná; chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus					
		Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 2,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 6,00000						
76	725860262R00	Výpust umyvadlová s tlakovým uzávěrem, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus					
		Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 2,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 6,00000						
77	725980113R00	Dviřka vanová, 300 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus					
78	7258458x	Baterie termostatická sprchová nástěnná, vč. příslušenství (hadice, hlavice, držák pohyblivý)	soubor					
79	55167420R	Sedátko záchodové materiál: plast; tvar: oválný; barva: bílá	kus					
		Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 1,00000						
80	55428083.AR	Zástěna sprchová rohová; š = 900,0 mm; hl = 900 mm; v = 1850 mm; výplň: plast; rám: hliník	kus					
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 1,00000						
81	642373x	Mísa klozetová závěsná dětská, vč.sedátka	kus					
82	642400531R	Mísa záchodová keramická se samostatným přívodem vody; zabudování: nástěnné; tvar: hranatý; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrchová úprava: lesklá glazura	kus					
83	642938096R	Vanička sprchová tvar: hranatý; materiál: keramika; š = 900,0 mm; hl = 900 mm; povrchová úprava: protiskluz; barva: bílá	kus					
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 1,00000						
84	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t					
		vodorovně do 50 m						
Díl: 726		Předstěnové systémy						
85	726211123R00	Předstěnový modul pro WC zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokřými procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladačního tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu	soubor					
		montáž a dodávka materiálu						
86	28696752R	Příslušenství ZTI armatury - ovládací tlačítko splachovacího systému; mechanické spouštění; pochromovaný plast; rozměr: 246 x 164 x 12,0 mm	kus					
		Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 7,00000						
87	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m	t					
		vodorovně do 50 m						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
88	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg					
89	145872x	materiál pro uchycení potrubí (konzoly, objímky, aj.)	kg					
90	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t					
		50 m vodorovně						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
91	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t					
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
92	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-02-11-v2- Stavební úpravy MŠ Kloboučky	
O:	01	Zřízení nové třídy, Ždanská 107, Bučovice
R:	02	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
93	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t					
94	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t					
95	979999998R00	Poplatek za recyklaci, sutí s 5 % příměsí dřeva, plastu apod. , , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t					
Díl: ON		Ostatní náklady						
96	0052x	Protokol o rozboru pitné vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.	Soubor					

Celkem	833 563,63
---------------	-------------------