


REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202317
Stavba: MŠ V.Nejedlého 769 - Oplocení areálu

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:


Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 20.04.2025

IČ:
DIČ:


IČ: 75582287
DIČ: CZ7201141123

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.
Popisy některých ceníkových položek mohou být upřesněny doplněním poznámkou nebo doplněním popisu ve výkazu výměr. Toto upřesnění je nutné zohlednit v ceně těchto položek (nelze ocenit pouze základní ceníkový popis položky!!!).
U neceníkových položek (R-položky, položky s neceníkovým číslem nebo položky u kterých je to uvedeno v poznámce) je nutné započítat případný přesun hmot do jejich cen za dodávku a montáž dle pracovního postupu zhotovitele!!! U neceníkových položek bouracích prací je nutné do ceny započítat i cenu za jejich likvidaci dle zvyklostí zhotovitele, není-li uvedeno jinak.
Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zemínou nebo vybouranými hmotami položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění, která vychází z předpokladu projektanta. Skutečné místo pro jejich uložení si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky.
Uchazeč (zhotovitel) si jednotkové ceny za položky lešení přizpůsobí vlastnímu způsobu zajištění práce ve výškách. Tím pak odpadnou případné nároky na vícepráce a méněpráce při jiném způsobu zajištění práce ve výškách (plošiny, věže, řadové lešení, atd.). Uchazeč (zhotovitel) si jednotkovou cenu za položku pronájmu přizpůsobí vlastní době použití. Tím pak odpadnou případné nároky na vícepráce a méněpráce při jiné délce pronájmu.
Položku přesunu hmot a sutí uchazeč (zhotovitel) ocení dle svého zvoleného technolog.postupu provádění prací bez ohledu na ceníkový popis uvedený v položce!
Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Dodavatel stavby prokazatelně doloží předání min. 70% hmotnosti stavebního a demoličního odpadu k opětovnému použití.

Cena bez DPH			817 890,34
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	817 890,34	171 756,97
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			989 647,31



Digitally signed
by 
Date:
2025.04.20
11:03:18 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:202317

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavba:MŠ V.Nejedlého 769 - Oplocení areálu

Datum:20.04.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		817 890,34	989 647,31	
01	Etapa I. (J-C)	317 158,55	383 761,85	STA
02	Etapa II. (C-garáž)	243 869,55	295 082,16	STA
03	Etapa III. (garáž-J)	221 862,24	268 453,31	STA
99	VRN	35 000,00	42 350,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ V.Nejedlého 769 - Oplocení areálu
Objekt:
01 - Etapa I. (J-C)

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 20.04.2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 75582287
DIČ: CZ7201141123

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		317 158,55	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	317 158,55	21,00%	66 603,30
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	383 761,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ V.Nejedlého 769 - Oplocení areálu
Objekt: 01 - Etapa I. (J-C)

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 20.04.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	317 158,55
HSV - Práce a dodávky HSV	317 158,55
1 - Zemní práce	33 510,48
2 - Zakládání	1 326,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	204 904,60
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	4 196,10
58 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot	1 912,80
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	2 320,00
96 - Bourání konstrukcí	34 289,20
997 - Přesun sutě	33 904,77
998 - Přesun hmot	794,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ V.Nejedlého 769 - Oplocení areálu
Objekt: 01 - Etapa I. (J-C)

Místo: Datum: 20.04.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 317 158,55

D HSV Práce a dodávky HSV 317 158,55

D 1 Zemní práce 33 510,48

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	8,000	110,00	880,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111211101 VV "čv104-pozn.10"4,0*2,0 8,000								
2	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	8,000	35,00	280,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301501 P Poznámka k položce: odvoz křovin na místo likvidace (ocenit dle zvyklostí zhotovitele)								
3	K	162301981	Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m2	80,000	10,00	800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301981 VV 8*10 "Přepočtené koeficientem množství 80,000								
4	K	111209111	Spálení proutí, křestů z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu	m2	8,000	25,00	200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111209111 P Poznámka k položce: ocenit způsob likvidace dle zvyklostí zhotovitele (skládka, spálení, štěpkování, atd.)								
5	K	131111332	Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 100 do 200 mm	m	35,100	290,00	10 179,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131111332 VV vývrtek bude použit na zásyp původních vybouraných patek (není tedy uvažováno s jeho odvozem a likvidací) VV "čv103-pozn.3 - nové jamky"24*(0,8+0,1) 21,600 VV "čv104-pozn.3 - nové jamky"15*(0,8+0,1) 13,500 VV Součet 35,100								
6	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	0,336	2 200,00	739,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212131 VV výkopek bude použit na zásyp původních vybouraných patek (není tedy uvažováno s jeho odvozem a likvidací) VV "čv103-pozn.7, objem jamek neodečítán"0,7*0,3*1,6 0,336								
7	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,581	980,00	3 509,38	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101 VV zásyp jamek po patkách VV bude použit vývrtek z nových patek a výkopek (přesun do 10m je v ceně položky) VV patky (odečteny zpětně využitě jamky) VV "čv103 (J-B) - pozn.2"3,14*0,2*0,2*0,8*(24-5) 1,909 VV "čv103-pozn.7 - vzpěry"3,14*0,15*0,15*0,6*11 0,466 VV "čv104 (B-C) - pozn.2"3,14*0,2*0,2*0,8*(16-4) 1,206 VV Mezisoučet 3,581 VV Součet 3,581								
8	K	199r	Začištění rýhy po odbouraném soklu pro osazení podhrab.desek cca 50-150mm pod UT	m	109,180	120,00	13 101,60	
VV "čv103-pozn.6"20,36+18,52+15,9+9,36 64,140 VV "čv104-pozn.6"45,04 45,040 VV Součet 109,180								
9	K	199zpd1	Oboustranné dosypání okolního terénu podél osazených podhr.desek (uvedení do původního stavu)	m	109,180	35,00	3 821,30	
D 2 Zakládání 1 326,00								
10	K	274321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,348	3 100,00	1 078,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274321311 VV "čv103-pozn.7"0,7*0,3*1,6*1,035 0,348								

11	K	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,006	41 200,00	247,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274362021					
		VV	"čv103-pozn.7 , kari 5/150"(0,6*2+0,2)*1,6*2,105*1,2*0,001		0,006			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				204 904,60	
12	K	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	39,000	600,00	23 400,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/338171123					
		VV	"čv103-pozn.3 - nové jamky"24		24,000			
		VV	"čv104-pozn.3 - nové jamky"15		15,000			
		VV	Součet		39,000			
13	K	338pj	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,1 m3 do původních jamek	kus	9,000	600,00	5 400,00	
		P	Poznámka k položce:					
			vč.přesunu hmot (viz.poznámka v krycím listu o r-položkách)					
		VV	"čv103-pozn.2 - původní jamky"5		5,000			
		VV	"čv104-pozn.2 - původní jamky"4		4,000			
		VV	Součet		9,000			
14	K	338171121	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	2,000	600,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/338171121					
		VV	"čv103 - sloupky u branky do zákl.pasu"2		2,000			
15	M	38sl4h	sloupek oplocení 60/60/1,5mm dl.2,6m poplast. - dodávka vč.víčka	kus	50,000	605,00	30 250,00	
16	K	348121211	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek do 2 m	kus	8,000	230,00	1 840,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348121211					
		VV	krácené podhr.desky (pro jednoduchost i s délkou mírně přesahující 2,0m)					
		VV	"čv103-pozn.5"7		7,000			
		VV	"čv104-pozn.5"1		1,000			
		VV	Součet		8,000			
17	K	348121221	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	kus	38,000	250,00	9 500,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348121221					
		VV	nekrácené podhr.desky					
		VV	"čv103-pozn.5"21		21,000			
		VV	"čv104-pozn.5"17		17,000			
		VV	Součet		38,000			
18	M	34pd	podhrabová deska beton. 50/300/2450mm - dodávka	kus	46,000	687,00	31 602,00	
19	K	34drpd	Držák podhrabových desek - d,m vč.případné úpravy v místě zlomu vedení oplocení a konečné povrchové úpravy RAL6005	kus	50,000	173,00	8 650,00	
20	K	34krpd	Krácení podhrabových desek na potřebnou délku vč.likvidace odřezku	kus	8,000	35,00	280,00	
21	K	348171143	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m	m	109,180	270,00	29 478,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348171143					
		VV	"čv103-pozn.6"20,36+18,52+15,9+9,36		64,140			
		VV	"čv104-pozn.6"45,04		45,040			
		VV	Součet		109,180			
22	M	348po	plotový panel svařovaný 3D, 2500/1530mm průměru drátu 5mm oka 50x200mm s horizontálním prolisem poplastovaný RAL6005	kus	46,000	1 094,00	50 324,00	
		VV	"čv103-pozn.6"28		28,000			
		VV	"čv104-pozn.6"18		18,000			
		VV	Součet		46,000			
23	K	348zkrpd	Zkrácení plotového dílce v.1,53m na potřebnou délku	kus	8,000	25,00	200,00	
		VV	"čv103-pozn.6"7		7,000			
		VV	"čv104-pozn.6"1		1,000			
		VV	Součet		8,000			
24	M	348ppo	příchytka plotového panelu na sloupek, ocel poplast. (4ks/sloupek) - dodávka	kus	200,000	14,90	2 980,00	
		VV	"sloupky oplocení"50*4		200,000			
25	K	39br	Branka 1040/1600mm (rám 60/40/2mm + výplň plotový panel) - d,m vč.kování, el.zámku, samozavírače a konečné povrch.úpravy dle popisu v TZ	kus	1,000	9 500,00	9 500,00	
		VV	"čv103-pozn.8"1		1,000			
26	K	39trev	Trubka pr.20mm ukončená kolenem pro přívod kabelů el.vrátného - d,m vč.konečné povrch.úpravy	kus	1,000	300,00	300,00	
		VV	"čv103-pozn.9"1		1,000			
D		57	Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné				4 196,10	
27	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	5,700	150,00	855,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735111					
		VV	čv103-pozn.					
		VV	"v místě branky"2,15*2+0,7*2		5,700			

28	K	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	1,505	450,00	677,25	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107141 čv103-pozn. "v místě branky"2,15*0,7					
29	K	113107121	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	1,505	450,00	677,25	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107121 Poznámka k položce: suť Ůtun - zpětné použití					
30	K	564730001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1,505	360,00	541,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564730001 Poznámka k položce: využití stávaj.kameniva z kufu					
31	K	57av	Asf.vrstva vrstva chodníku tl.50mm - d,m dle zvyklostí zhotovitele	m2	1,505	960,00	1 444,80	
P			Poznámka k položce: např.použití studeného asfaltu nebo klasická obalovačka s přihlédnutím k malému množství materiálu (dopravní náklady a příplatky)					
D 58			Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot				1 912,80	
32	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	4,800	250,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735123 čv103-pozn. "v místě posuv.brány"0,6*4*2					
33	K	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	0,720	450,00	324,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107131 čv103-pozn. "v místě posuv.brány"0,6*0,6*2					
34	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm	m3	0,108	3 600,00	388,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311131 čv103-pozn. "v místě posuv.brány - C20/25"0,6*0,6*0,15*2					
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				2 320,00	
35	K	95ztev	El.vrátný a zvonkové tablo - dmtž,uložení a zpět.mtž dle čv103-pozn.8	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
36	K	95sp	Sousední pletivo - odvázení z původního sloupku a navázání na nový sloupek (čv C2-pozn.8, čv104-pozn.11)	kpl	1,000	200,00	200,00	
37	K	95chr	PVC chránička DN50 do sloupku branky - d,m dle pozn.čv103 (možný přívod el.vrátného)	kpl	1,000	120,00	120,00	
D 96			Bourání konstrukcí				34 289,20	
38	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	9,407	1 600,00	15 051,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111 patky "čv103 (J-B) - pozn.2"3,14*0,2*0,2*0,8*24 "čv103-pozn.7 - vzpěry"3,14*0,15*0,15*0,6*11 "čv104 (B-C) - pozn.2"3,14*0,2*0,2*0,8*15 Mezisoučet sokl "čv103 (J-B) - pozn.3"0,17*0,27*(20,44+18,58+15,81+9,37) "čv104 (B-C) - pozn.3"0,17*0,27*45,2 Mezisoučet Součet					
39	K	966071721	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním	kus	35,000	150,00	5 250,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071721 "čv103-pozn.4"2 "čv103-pozn.5"2 "čv103-pozn.7 - vzpěry"11 "čv103-pozn.8 - branka"2 Mezisoučet "čv104-pozn.5"16 "čv104-pozn.5 - vzpěry"2 Mezisoučet Součet					
40	K	966071821	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m	m	45,200	90,00	4 068,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071821 "čv104 (B-C)-pozn.12"45,2					

41	K	966072811	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m	m	64,200	100,00	6 420,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966072811 "čv103-pozn.6"20,44+18,58+15,81+9,37 64,200					
42	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966073810					
43	K	96řp	Betonová podezdívka stávající - zařízení v místě ukončení etapy	kus	1,000	500,00	500,00	
VV			"čv103-pozn.9"1 1,000					
D		997	Přesun sutě					
				33 904,77				
44	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	20,351	180,00	3 663,18	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013111 Poznámka k položce: V cenách vnitrostaveništní dopravy suti a vybouraných hmot jsou započteny náklady na vodorovnou dopravu nošením nebo s použitím stavebního kolečka. Ke svislé dopravě nedochází.					
P								
45	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	20,351	400,00	8 140,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
46	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	284,914	19,00	5 413,37	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509 20,351*14 'Přepočtené koeficientem množství 284,914					
47	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	20,351	820,00	16 687,82	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013869 Poznámka k položce: podíl asf.hmot v celkové ceně skládkovného je zanedbatelný					
D		998	Přesun hmot					
				794,60				
48	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	7,946	100,00	794,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018001 Poznámka k položce: z důvodu převažujících ručních přesunů je použita tato ploška z ceníku 801-1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ V.Nejedlého 769 - Oplocení areálu
Objekt:
02 - Etapa II. (C-garáž)

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 20.04.2025

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
 IČ: 75582287
DIČ: CZ7201141123

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		243 869,55	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	243 869,55	21,00%	51 212,61
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	295 082,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ V.Nejedlého 769 - Oplocení areálu
Objekt: 02 - Etapa II. (C-garáž)

Místo: Datum: 20.04.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:



Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	243 869,55
HSV - Práce a dodávky HSV	243 869,55
1 - Zemní práce	27 110,42
2 - Zakládání	1 326,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	153 865,60
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	4 196,10
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	3 620,00
96 - Bourání konstrukcí	31 254,30
997 - Přesun sutě	21 992,63
998 - Přesun hmot	504,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ V.Nejedlého 769 - Oplocení areálu
Objekt: 02 - Etapa II. (C-garáž)

Místo: Datum: 20.04.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 243 869,55

D HSV Práce a dodávky HSV 243 869,55

D 1 Zemní práce 27 110,42

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	24,000	110,00	2 640,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111211101
VV "čv107-pozn.10"8,0*3,0 24,000

2	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	24,000	35,00	840,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301501
P Poznámka k položce:
odvoz křovin na místo likvidace (ocenit dle zvyklostí zhotovitele)

3	K	162301981	Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m2	240,000	10,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301981
VV 24*10 "Přepočtené koeficientem množství 240,000

4	K	111209111	Spálení proutí, kletu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu	m2	24,000	25,00	600,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111209111
P Poznámka k položce:
ocenit způsob likvidace dle zvyklostí zhotovitele (skládka, spálení, štěpkování, atd.)

5	K	131111332	Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 100 do 200 mm	m	21,600	290,00	6 264,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131111332
VV vývrtek bude použit na zásyp původních vybouraných patek (není tedy uvažováno s jeho odvozem a likvidací)
VV "čv105-pozn.3 - nové jamky"8*(0,8+0,1) 7,200
VV "čv106-pozn.3 - nové jamky"10*(0,8+0,1) 9,000
VV "čv107-pozn.3 - nové jamky"6*(0,8+0,1) 5,400
VV Součet 21,600

6	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	0,336	2 200,00	739,20	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212131
VV výkopek bude použit na zásyp původních vybouraných patek (není tedy uvažováno s jeho odvozem a likvidací)
VV "čv107-pozn.7"0,7*0,3*1,6 0,336

7	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,809	980,00	1 772,82	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101
VV zásyp jamek po patkách
VV bude použit vývrtek z nových patek a výkopek (přesun do 10m je v ceně položky)
VV patky (odečteny zpětně využitě jamky)
VV "čv105,106,107 - pozn.2"3,14*0,2*0,2*0,8*(3+6+10+6-7) 1,809
VV Součet 1,809

8	K	199r2	Začištění rýhy po odbouraném soklu (alt.zhotovení rýhy) pro osazení podhrab.desek cca 50-150mm pod UT	m	76,480	120,00	9 177,60	
---	---	-------	---	---	--------	--------	----------	--

VV "čv105-pozn.6"8,82+1,5+23,02-5,28 28,060
VV "čv106-pozn.6"31,2 31,200
VV "čv107-pozn.6"18,41-1,19 17,220
VV Součet 76,480

9	K	199zpd2	Oboustranné dosypání okolního terénu podél osazených podhr.desek (uvedení do původního stavu vč.případného rozhrnutí kačírku)	m	76,480	35,00	2 676,80	
---	---	---------	---	---	--------	-------	----------	--

D 2 Zakládání 1 326,00

10	K	274321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,348	3 100,00	1 078,80	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274321311
VV "čv107-pozn.7"0,7*0,3*1,6*1,035 0,348

11	K	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,006	41 200,00	247,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274362021					
VV			"čv107-pozn.7 , kari 5/150"(0,6*2+0,2)*1,6*2,105*1,2*0,001		0,006			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce			153 865,60		
12	K	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	24,000	600,00	14 400,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/338171123					
VV			"čv105-pozn.3 - nové jamky"8		8,000			
VV			"čv106-pozn.3 - nové jamky"10		10,000			
VV			"čv107-pozn.3 - nové jamky"6		6,000			
VV			Součet		24,000			
13	K	338pj	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,1 m3 do původních jamek	kus	7,000	600,00	4 200,00	
P			Poznámka k položce: vč.přesunu hmot (viz.poznámka v krycím listu o r-položkách)					
VV			"čv105-pozn.2 - původní jamky"4		4,000			
VV			"čv106-pozn.2 - původní jamky"3		3,000			
VV			Součet		7,000			
14	K	338171115	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	3,000	600,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/338171115					
VV			"čv105-pozn.13"3		3,000			
15	M	38sl4h	sloupek oplocení 60/60/1,5mm dl.2,6m poplast. - dodávka vč.víčka	kus	34,000	605,00	20 570,00	
16	K	338kb	Kotevní ocel.botka pro sloupek - d,m vč.chem.kotvení na stávaj.podezdívku	kus	3,000	345,00	1 035,00	
17	K	338zksl	Zkrácení sloupku na požadovanou výšku oplocení	kus	3,000	50,00	150,00	
VV			"čv105-pozn.11"3		3,000			
18	K	348121211	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek do 2 m	kus	8,000	230,00	1 840,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348121211					
VV			krácené podhr.desky (pro jednoduchost i s délkou mírně přesahující 2,0m)					
VV			"čv105-pozn.5"4		4,000			
VV			"čv106-pozn.5"2		2,000			
VV			"čv107-pozn.5"2		2,000			
VV			Součet		8,000			
19	K	348121221	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	kus	25,000	250,00	6 250,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348121221					
VV			nekrácené podhr.desky					
VV			"čv105-pozn.5"9		9,000			
VV			"čv106-pozn.5"11		11,000			
VV			"čv107-pozn.5"5		5,000			
VV			Součet		25,000			
20	M	34pd	podhrabová deska beton. 50/300/2450mm - dodávka	kus	33,000	687,00	22 671,00	
21	K	34drpd	Držák podhrabových desek - d,m vč.případné úpravy v místě zlomu vedení oplocení a konečné povrchové úpravy RAL6005	kus	33,000	173,00	5 709,00	
VV			"čv105-pozn.4 na sloupek"12		12,000			
VV			"čv106-pozn.4"13		13,000			
VV			"čv107-pozn.3 - nové jamky"8		8,000			
VV			Součet		33,000			
22	K	34drpd2	Držák podhrabových desek U profil kotvený na stávaj.podezdívku - d,m vč.chem.kotvení a konečné povrchové úpravy RAL6005	kus	2,000	87,00	174,00	
VV			"čv105-pozn.4 ukotvením k ponechané podezdívce dle čv105-pozn.12 (2ks)"2		2,000			
VV			Součet		2,000			
23	K	34krpd	Krácení podhrabových desek na potřebnou délku vč.likvidace odřezku	kus	8,000	35,00	280,00	
24	K	348171143	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m	m	81,760	270,00	22 075,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348171143					
VV			"čv105-pozn.6"8,82+1,5+23,02		33,340			
VV			"čv106-pozn.6"31,2		31,200			
VV			"čv107-pozn.6"18,41-1,19		17,220			
VV			Součet		81,760			
25	M	348po	plotový panel svařovaný 3D, 2500/1530mm průměru drátu 5mm oka 50x200mm s horizontálním prolisem poplastovaný RAL6005	kus	35,000	1 094,00	38 290,00	
VV			"čv105-pozn.6"15		15,000			
VV			"čv106-pozn.6"13		13,000			
VV			"čv107-pozn.6"7		7,000			
VV			Součet		35,000			
26	K	348zkrpd	Zkrácení plotového dílce v.1,53m na potřebnou délku	kus	8,000	25,00	200,00	
VV			"čv105-pozn.6"4		4,000			
VV			"čv106-pozn.6"2		2,000			
VV			"čv107-pozn.6"2		2,000			
VV			Součet		8,000			

27	M	348ppo	příchytka plotového panelu na sloupek, ocel poplast. (4ks/sloupek) - dodávka	kus	136,000	14,90	2 026,40	
VV			"sloupky oplocení"34"4		136,000			
28	K	39br	Branka 1040/1600mm (rám 60/40/2mm + výplň plotový panel) - d,m vč.kování, el.zámku, samozavírače a konečné povrch.úpravy dle popisu v TZ	kus	1,000	9 500,00	9 500,00	
VV			"čv103-pozn.8"1		1,000			
29	K	95ss2	Stínící síť š.1,5m (HD-PE tkanina, 200gr/m2, stínivost 100%) - d,m na plotové dílce	m	49,000	55,00	2 695,00	
VV			"čv105-pozn.14"17,98		17,980			
VV			"čv106-pozn.14"31,02		31,020			
VV			Součet		49,000			
D		57	Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné				4 196,10	
30	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	5,700	150,00	855,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735111					
VV			čv107-pozn.					
VV			"v místě branky"2,15*2+0,7*2					
					5,700			
31	K	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	1,505	450,00	677,25	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107141					
VV			čv107-pozn.					
VV			"v místě branky"2,15*0,7					
					1,505			
32	K	113107121	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	1,505	450,00	677,25	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107121					
P			Poznámka k položce: suť Otun - zpětné použití					
33	K	564730001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1,505	360,00	541,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564730001					
P			Poznámka k položce: využití stávaj.kameniva z kufru					
34	K	57av	Asf.vrstva vrstva chodníku tl.50mm - d,m dle zvyklostí zhotovitele	m2	1,505	960,00	1 444,80	
P			Poznámka k položce: např.použití studeného asfaltu nebo klasická obalovačka s přihlédnutím k malému množství materiálu (dopravní náklady a příplatky)					
D		95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				3 620,00	
35	K	95ztev2	El.vrátný a zvonkové tablo - dmtž,uložení a zpět.mtž dle čv107-pozn.8	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
36	K	95ol	Oplocení z latí - dmtž z původního sloupku a zpět.mtž na nový sloupek (čv106-pozn.18, čv107-pozn.15)	kpl	1,000	300,00	300,00	
37	K	95pno	Provizorní ukončení mezi II. a III.etapou napojením stávajícího oplocení na roh garáže	kpl	1,000	700,00	700,00	
38	K	95chr2	PVC chránička DN50 do sloupku branky - d,m dle pozn.čv107 (možný přívod el.vrátného)	kpl	1,000	120,00	120,00	
D		96	Bourání konstrukcí				31 254,30	
39	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,995	1 600,00	9 592,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111					
VV			pačky					
VV			"čv105,106,107 - pozn.2"3,14*0,2*0,2*0,8*(3+6+10+6)					
VV			Mezisoučet					
VV			sokl					
VV			"čv105,106,107 - pozn.3"0,17*0,27*(9,01+1,47+17,91+30,27+18,41-1,19)					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
					5,995			
40	K	966071721	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním	kus	37,000	150,00	5 550,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071721					
VV			"čv105,106,107 - pozn.5"(3+2+6)+10+6					
VV			"čv105,106,107 - pozn.5 vzpěry"3+2+3					
VV			"čv107-pozn.8 branka"2					
VV			Součet					
					37,000			
41	K	96vos	Vyplnění otvorů po sloupcích v podezdívce betonem	kus	2,000	250,00	500,00	
VV			"čv105-pozn.13"2					
					2,000			
42	K	966071821	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m	m	79,690	90,00	7 172,10	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071821					
VV			"čv105,106,107 - pozn.12"(9,01+23,19+30,27+18,41-1,19)					
					79,690			
43	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966073810					
VV			"čv105 - DE"1					
					1,000			

VV			"čv107 - HH"1		1,000			
VV			Součet		2,000			
44	K	96řp2	Betonová podezdávka stávající - zařízení v místě ukončení etapy nebo jejího ponechání	kus	3,000	500,00	1 500,00	
VV			"čv105-pozn.9,13"2		2,000			
VV			"čv107-garáž přechod etap"1		1,000			
VV			Součet		3,000			
45	K	96rr	Rákosová rohož - sejmut z oplocení a předat vlastníkov (soused)	m	13,750	10,00	137,50	
VV			"čv105-pozn.14"13,75		13,750			
46	K	96ss	Stínící síť - sejmut z oplocení a předat vlastníkov (soused)	m	30,270	10,00	302,70	
VV			"čv106-pozn.16"30,27		30,270			
47	K	96ol	Oplocení z latí dl.cca 1,0m - dmtž a předání sousedovi dle čv106-pozn.17	kpl	1,000	500,00	500,00	
D 997 Přesun sutě							21 992,63	
48	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	12,975	180,00	2 335,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013111					
P			Poznámka k položce: V cenách vnitrostaveništní dopravy suti a vybouraných hmot jsou započteny náklady na vodorovnou dopravu nošením nebo s použitím stavebního kolečka. Ke svislé dopravě nedochází.					
49	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	12,975	29,00	376,28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219					
50	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	12,975	400,00	5 190,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
51	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	181,650	19,00	3 451,35	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
VV			12,975*14 *Přepočtené koeficientem množství		181,650			
52	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	12,975	820,00	10 639,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013869					
P			Poznámka k položce: podíl asf.hmot v celkové ceně skládkovného je zanedbatelný					
D 998 Přesun hmot							504,50	
53	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	5,045	100,00	504,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018001					
P			Poznámka k položce: z důvodu převažujících ručních přesunů je použita tato ploška z ceníku 801-1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ V.Nejedlého 769 - Oplocení areálu
Objekt:
03 - Etapa III. (garáž-J)

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 20.04.2025

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IČ: 75582287
DIČ: CZ7201141123

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			221 862,24
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	221 862,24	21,00%	46 591,07
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	268 453,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ V.Nejedlého 769 - Oplocení areálu
Objekt: 03 - Etapa III. (garáž-J)

Místo: Datum: 20.04.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		221 862,24
HSV - Práce a dodávky HSV		221 862,24
1 - Zemní práce		23 258,10
3 - Svislé a kompletní konstrukce		143 030,05
59zpps - Zpevněné plochy na straně sousedů		5 850,00
96 - Bourání konstrukcí		24 435,30
997 - Přesun sutě		24 766,99
998 - Přesun hmot		521,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ V.Nejedlého 769 - Oplocení areálu
Objekt: 03 - Etapa III. (garáž-J)

Místo: Datum: 20.04.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 221 862,24

D HSV Práce a dodávky HSV 221 862,24

D 1 Zemní práce 23 258,10

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	7,800	110,00	858,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111211101
VV "čv107-pozn.10"6,0*1,3 7,800

2	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	7,800	35,00	273,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301501
P Poznámka k položce:
odvoz křovin na místo likvidace (ocenit dle zvyklostí zhotovitele)

3	K	162301981	Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m2	78,000	10,00	780,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301981
VV 7,8*10 'Přepočtené koeficientem množství 78,000

4	K	111209111	Spálení proutí, kletu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu	m2	7,800	25,00	195,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111209111
P Poznámka k položce:
ocenit způsob likvidace dle zvyklostí zhotovitele (skládka, spálení, štěpkování, atd.)

5	K	131111332	Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 100 do 200 mm	m	24,300	290,00	7 047,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131111332
VV vývrtek bude použit na zásyp původních vybouraných patek (není tedy uvažováno s jeho odvozem a likvidací)
VV "čv107-pozn.3 - nové jamky"8*(0,8+0,1) 7,200
VV "čv108-pozn.3 - nové jamky"19*(0,8+0,1) 17,100
VV Součet 24,300

6	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,110	980,00	2 067,80	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101
VV zásyp jamek po patkách
VV bude použit vývrtek z nových patek a výkopek (přesun do 10m je v ceně položky)
VV patky (odečteny zpětně využitě jamky)
VV "čv107,108 - pozn.2"3,14*0,2*0,2*0,8*(8+18-2-3) 2,110
VV Součet 2,110

7	K	199r	Začištění rýhy po odbouraném soklu pro osazení podhrab.desek cca 50-150mm pod UT	m	77,660	120,00	9 319,20	
---	---	------	--	---	--------	--------	----------	--

VV "čv107,108"20,2+62,86-5,4 77,660

8	K	199zpd3	Oboustranné dosypání okolního terénu podél osazených podhr.desek (uvedení do původního stavu)	m	77,660	35,00	2 718,10	
---	---	---------	---	---	--------	-------	----------	--

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 143 030,05

9	K	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	27,000	600,00	16 200,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/338171123
VV "čv107-pozn.3 - nové jamky"8 8,000
VV "čv108-pozn.3 - nové jamky"19 19,000
VV Součet 27,000

10	K	338pj	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,1 m3 do původních jamek	kus	5,000	600,00	3 000,00	
----	---	-------	--	-----	-------	--------	----------	--

P Poznámka k položce:
vč.přesunu hmot (viz.poznámka v krycím listu o r-položkách)
VV "čv107-pozn.2 - původní jamky"2 2,000
VV "čv108-pozn.2 - původní jamky"3 3,000
VV Součet 5,000

11	K	338171115	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	2,000	600,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/338171115 "čv108-pozn.13"2		2,000			
12	M	38sl4h	sloupek oplocení 60/60/1,5mm dl.2,6m poplast. - dodávka vč.vička	kus	34,000	605,00	20 570,00	
13	K	338kb	Kotevní ocel.botka pro sloupek - d,m vč.chem.kotvení na stávaj.podezdívku	kus	2,000	345,00	690,00	
14	K	338zksl	Zkrácení sloupku na požadovanou výšku oplocení	kus	2,000	50,00	100,00	
VV			"čv108-pozn.11"2		2,000			
15	K	348121211	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek do 2 m	kus	4,000	230,00	920,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348121211 krácené podhr.desky (pro jednoduchost i s délkou mírně přesahující 2,0m) "čv107-pozn.5"2 "čv108-pozn.5"2 Součet		2,000 2,000 4,000			
16	K	348121221	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	kus	30,000	250,00	7 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348121221 nekrácené podhr.desky "čv107-pozn.5"7 "čv108-pozn.5"23 Součet		7,000 23,000 30,000			
17	M	34pd	podhrabová deska beton. 50/300/2450mm - dodávka	kus	34,000	687,00	23 358,00	
18	K	34drpd	Držák podhrabových desek - d,m vč.případné úpravy v místě zlomu vedení oplocení a konečné povrchové úpravy RAL6005	kus	34,000	173,00	5 882,00	
VV VV			"čv107,108"10+24 Součet		34,000 34,000			
19	K	34drpd2	Držák podhrabových desek U profil kotvený na stávaj.podezdívku - d,m vč.chem.kotvení a konečné povrchové úpravy RAL6005	kus	1,000	87,00	87,00	
VV VV			"čv108-pozn.12"1 Součet		1,000 1,000			
20	K	34krpd	Krácení podhrabových desek na potřebnou délku vč.likvidace odřezku	kus	4,000	35,00	140,00	
21	K	34otpd	Vyříznutí otvoru pro kořeny v podhrabové desce	kpl	1,000	50,00	50,00	
VV			"čv108-pozn.16"1		1,000			
22	K	348171143	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m	m	82,920	270,00	22 388,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348171143 "čv107-pozn.6"20,2 "čv108-pozn.6"62,72 Součet		20,200 62,720 82,920			
23	M	348po	plotový panel svařovaný 3D, 2500/1530mm průměru drátu 5mm oka 50x200mm s horizontálním prolisem poplastovaný RAL6005	kus	34,000	1 094,00	37 196,00	
VV VV VV			"čv107-pozn.6"9 "čv108-pozn.6"25 Součet		9,000 25,000 34,000			
24	K	348zkrpd	Zkrácení plotového dílce v.1,53m na potřebnou délku	kus	3,000	25,00	75,00	
VV VV VV			"čv107-pozn.6"2 "čv108-pozn.6"1 Součet		2,000 1,000 3,000			
25	M	348ppo	příchytka plotového panelu na sloupek, ocel poplast. (4ks/sloupek) - dodávka	kus	136,000	14,90	2 026,40	
VV			"sloupky oplocení"34*4		136,000			
26	K	95ss2	Stínící síť š.1,5m (HD-PE tkanina, 200gr/m2, stínivost 100%) - d,m na plotové dílce	m	29,950	55,00	1 647,25	
VV VV VV			"čv107-pozn.14"20,2 "čv108-pozn.14"9,75 Součet		20,200 9,750 29,950			
D 59zpps			Zpevněné plochy na straně sousedů				5 850,00	
27	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	4,500	350,00	1 575,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106121 Poznámka k položce: suť Otun - zpětné použití "107"0,4*5,0 "108"0,5*5,0 Součet		2,000 2,500 4,500			
28	K	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem téženým	m2	4,500	100,00	450,00	CS ÚRS 2023 02

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979054441						
29	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	4,500	850,00	3 825,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596811220						
D 96		Bourání konstrukcí					24 435,30	
30	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,402	1 600,00	10 243,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111						
VV		patky				2,612		
VV		"čv107,108 - pozn.2"3,14*0,2*0,8*(8+18)				2,612		
VV		Mezisoučet						
VV		sokl						
VV		"čv107,108 - pozn.3"0,17*0,27*(12,56+1,19+29,78-18,41+62,86-5,4)				3,790		
VV		Mezisoučet				3,790		
VV		Součet				6,402		
31	K	966071721	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním	kus	30,000	150,00	4 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071721						
VV		"čv107,108 - pozn.5"8+19				27,000		
VV		"čv107,108 - pozn.5 vzpěry"1+2				3,000		
VV		Součet				30,000		
32	K	96vos3	Vyplnění otvorů po sloupcích v podezdávce betonem	kus	2,000	250,00	500,00	
VV		"čv108-pozn.22"1+1				2,000		
33	K	966071821	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m	m	87,980	90,00	7 918,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071821						
VV		"čv107,108 - pozn.12"(12,56+1,19+29,78-18,41)+62,86				87,980		
34	K	96řp2	Betonová podezdávka stávající - zařízení v místě ukončení etapy nebo jejího ponechání	kus	2,000	500,00	1 000,00	
VV		"čv108-pozn.22"2				2,000		
VV		Součet				2,000		
35	K	96sp	Sousední drátěné pletivo dl.cca 0,3m - rozpletení na sloupku školy a uvázání k sousednímu sloupku a případný zbytek dl.cca 0,3m předat sousedovi	kpl	1,000	200,00	200,00	
VV		"čv107-pozn.20"1				1,000		
36	K	96ss	Stínící síť - sejmut z oplocení a předat vlastníkov (soused)	m	7,390	10,00	73,90	
VV		"čv108-pozn.16"7,39				7,390		
D 997		Přesun sutě					24 766,99	
37	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	14,366	180,00	2 585,88	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013111						
P		Poznámka k položce: V cenách vnitrostaveništní dopravy suti a vybouraných hmot jsou započteny náklady na vodorovnou dopravu nošením nebo s použitím stavebního kolečka. Ke svislé dopravě nedochází.						
38	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	28,732	29,00	833,23	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219						
VV		14,366*2 'Přepočtené koeficientem množství				28,732		
39	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	14,366	400,00	5 746,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501						
40	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	201,124	19,00	3 821,36	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509						
VV		14,366*14 'Přepočtené koeficientem množství				201,124		
41	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	14,366	820,00	11 780,12	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013869						
P		Poznámka k položce: podíl asf.hmot v celkové ceně skládkovného je zanedbatelný						
D 998		Přesun hmot					521,80	
42	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	5,218	100,00	521,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018001						

P

*Poznámka k položce:
z důvodu převažujících ručních přesunů je použita tato ploška z
ceníku 801-1*

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ V.Nejedlého 769 - Oplocení areálu
Objekt:
99 - VRN

KSO:
Místo:
Zadavatel:

CC-CZ:
Datum: 20.04.2025
IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ: 75582287
DIČ: CZ7201141123

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			35 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 000,00	21,00%	7 350,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		42 350,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ V.Nejedlého 769 - Oplocení areálu
Objekt: 99 - VRN

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:



Datum: 20.04.2025
Projektant:
Zpracovatel:


Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	35 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	35 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ V.Nejedlého 769 - Oplocení areálu
Objekt: 99 - VRN

Místo: Datum: 20.04.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 35 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 35 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

1	K	011002000	Průzkumné práce	...	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/011002000								
VV		"např. odpojení sítí před bouráním, sondy dle potřeby (7ks), vytyčení sítí"1			1,000			
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012203000								
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000								

D VRN3 Zařízení staveniště 15 000,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000								
VV		"zřízení, provoz a zrušení zs (buňky, wc, vše potřebné pro realizaci díla dle uvážení zhotovitele)"1			1,000			
VV		Zajištění oplocení stavby						
VV		"ochranné zábradlí, oplocení"						
VV		"dočasná ochrana stávajících kcí,vzrostlé zeleně (keře, kmeny a kořeny stromů) proti poškození a znečištění (např. OSB, geotextilie, folie PE)"						
VV		čištění komunikace						
VV		Součet			1,000			

D VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00

5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000								
VV		"např. fotodokumentace stáv.stavu"1			1,000			
VV		Vypracování a aktualizace detailního týdenního HMG						
VV		dodání všech dokladů dle SOD						
VV		předložení vzorků materiálů atd.						
VV		součinnost s odborem investic (údržba zeleně)						
VV		Součet			1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST