



Smlouva o dílo

číslo objednatele DS202501696

číslo zhotovitele

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Účastníci smlouvy

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSČ, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních: Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro správu města a informační technologie
ve věcech technických: Bc. Denisa Černá, vedoucí oddělení technické správy, pověřena výkonem funkce vedoucího odboru správy veřejného majetku
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111

(dále jen „objednatel“)

- 1.2 Zhotovitel: Lhoták zemní práce s.r.o.
PSČ, sídlo: 511 01, Radvánovice 123, Karlovice - Turnov
zastoupený: Vojtěchem Lhotákem
IČO: 06196969
DIČ: CZ06196969
bank. spojení: [REDACTED]
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Vojtěch Lhoták
ve věcech technických oprávněn k jednání: Vojtěch Lhoták
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. Dále tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.

3. Předmět plnění – vymezení a účel díla

3.1 Předmětem plnění smlouvy je realizace stavebních prací v rámci projektu „Nemocnice Liberec“, vybudování autobusové zastávky městské hromadné dopravy u areálu Krajské nemocnice Liberec v ulici Husova. (dále také jen „dílo“).

3.2 Za předmět plnění (dílo) se považuje dodávka a montáž stavebních prací včetně zajištění přípravných a dokončovacích fází pro stavbu podle:

- projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky „**Zastávka Nemocnice**“, která je vypracována Projektovou kanceláří STORING spol. s r.o., IČ 25410482, se sídlem Žitavská 727/16, 460 07, Liberec - Liberec III-Jeřáb, a na jejímž základě je uzavírána tato smlouva
- dále dle položkového výkazu výměr, který tvoří jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součást
- a v souladu s:
 - technologickými postupy vztahujícími se k prováděnému dílu,
 - technickými listy výrobků vztahujícími se k prováděnému dílu,
 - normami (zejména ČSN) vztahujícími se k prováděnému dílu,
 - obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k prováděnému dílu a
 - pokyny objednatele.

ÚDAJE O STAVBĚ:

Název stavby: „**Zastávka Nemocnice**“
Místo stavby: k.ú. Liberec, ulice Husova
Investor stavby: objednatel
(dále jako „**stavba**“)

3.3 Předmětem plnění (díla) je také:

3.3.1 zpracování:

- dopracování technologických postupů (viz projektová dokumentace), které budou předány zpracovateli projektové dokumentace a objednateli ke schválení,
- realizační dokumentace stavby (RDS) dle vyhlášky č. 227/2024 Sb., a její předání objednateli ke schválení v 5-ti vyhotoveních (4x tištěná podoba a 1x elektronická podoba e-mailem ve formátu AutoCAD - DWG, DXF nebo jin kompatibilnímu, v souřadnicovém systému S-JTSK a dále ve formátu PDF), přičemž RDS musí být zpracována v souladu se všemi povoleními stavby, s dokumentací pro stavební povolení stavby a zadávací dokumentací stavby,
- dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) v 5 vyhotoveních (4x tisk + 1x digitální forma – e-mailem ve formátech popisovaných v předchozím bodu (DWG, S-JTSK + PDF),
- dokumentace o geodetickém zaměření stavby včetně všech IS na staveništi a případných přeložek stávajících IS realizovaných v rámci stavby a její předání objednateli v 5-ti vyhotoveních (4x tištěná + 1x digitální forma) ve formátu DTM (digitální technická mapa), Microstation nebo kompatibilní), přičemž součástmi dokumentace geodetického zaměření stavby jsou:
 - doklady o vytyčení stavby;
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby – díla;

- geometrické zaměření skutečného provedení stavby vč. zpracovaného geometrického oddělovacího plánu pro případný vklad do KN a případné majetkoprávní vyrovnání s vlastníky dotčených nemovitostí.
- akceptační protokol o vložení stavby a všech zjištěných sítí do DTM podle zákona č. 283/2021 Sb. a obecně závazné vyhlášky města o DTM, jejímž správcem je Krajský úřad Libereckého kraje.

3.3.2 provedení veškerých dalších činností souvisejících s realizací díla, přičemž se zejména jedná o:

- geometrické zaměření staveniště včetně vytyčení směrového a výškového fixu,
- potřebná výkopová povolení,
- vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření a zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (sklárky materiálu, mezideponie, vjezdy, výjezdy, provizoria, atp.),
- osazení dopravního značení k dopravním omezením, zajištění jeho údržby, přemísťování a následného označení (vč. dopravního značení v době předčasného užívání komunikace, či její části), a to do doby předání celkově dokončeného díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků; za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce zodpovídá v průběhu prací zhotovitel,
- zajištění informovanosti občanů s dostatečným předstihem a v dostatečné míře o způsobu obslužnosti dané lokality, ve které bude prováděna stavební činnost (možnosti parkování vozidel vč. určení náhradních parkovacích ploch v dané lokalitě po dobu provádění stavebních prací, možnosti zásobování, způsob přístupu a příjezdu,
- koordinaci postupu výstavby a ostatních činností souvisejících s předmětem veřejné zakázky s vlastníky sousedních nemovitostí a vlastníky technické infrastruktury včetně jejich dodavatelů (voda, kanalizace, plyn, elektro, sdělovací kabely) a zajištění nepřetržitého přístupu a příjezdu k nemovitostem v dané lokalitě dotčeným stavbou, včetně zřízení případných provizorních přístupů a příjezdů,
- všechny činnosti z titulu vlastníka komunikace do doby předání a převzetí kompletně dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků (bezpečnost silničního provozu, úklid komunikace v letním, popř. zimním období, pojistné události z provozu na veřejné komunikaci vyplývající atd.),
- vedení průběžné technické dokumentace nemovitostí bezprostředně umístěných u předmětu zakázky v průběhu realizace stavby,
- kompletní dodávku navržených systémových řešení včetně všech doplňujících prvků;
- zpracování fotodokumentace stavby – projektu a její předání objednateli po dokončení stavby v jenom vyhotovení v elektronické podobě, přičemž fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude dokumentovat postup stavby a zejména části stavby a konstrukce před jejich zakrytím,
- přípravu, pořízení a dodání potřebných podkladů a dokladů k podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí,
- výrobu, instalaci a osazení 1 ks informační tabule před započatím realizace stavby s uvedením názvu stavby, kontaktních osob (názvu investora, projektanta, technického dozoru a dodavatele díla, termínu výstavby (datum zahájení a dokončení) dle pokynů objednatele,
- před předáním díla zajistit písemné odsouhlasení provedení díla krajským konzultačním střediskem NIPI ČR, o.s. (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace, dále jen "NIPI") ve smyslu platné a účinné legislativy, kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb,
- jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.

3.3 Objednatel a zhotovitel se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost tak, aby zhotovitel vstoupil do smluvního vztahu přímo s dodavateli služeb a energií nezbytných k řádnému

a včasnému provedení díla. Pokud to nebude možné, zavazuje se zhotovitel během stavby odebrané služby či spotřebované energie uhradit objednateli na základě vyúčtování vyčísleného a předloženého objednatel.

- 3.4 Účelem díla je vybudování autobusové zastávky městské hromadné dopravy u areálu Krajské nemocnice Liberec v ulici Husova a zlepšení dopravní obslužnosti.

4. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě maximálně do **4 kalendářních měsíců** ode dne převzetí staveniště (dále jen „lhůta“).
- 4.2 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. 7.1 této smlouvy o dílo do pěti (5) kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od převzetí staveniště zahájit stavební práce. V případě nepřevzetí staveniště dle sjednaných termínů vyzve opětovně objednatel zhotovitele k převzetí staveniště v náhradních (5) dnech.
- 4.3 RDS bude předána objednateli protokolárně, na základě samostatného předávacího protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami nebo jejich oprávněnými zástupci.
- 4.4 V případě, že v RDS bude navržena jiná technologie provedení stavby nebo její části, než jak je stanoveno výkazem výměr, bude v takovýchto případech RDS nebo příslušná část RDS předána objednateli k odsouhlasení vždy nejméně sedm kalendářních (7) dnů před započítáním těchto konkrétních prací.
- 4.5 Lhůta pro dokončení stavebních prací (výstavby) počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli. Za okamžik splnění stavebních prací se považuje den protokolárního předání dokončené stavební části objednateli. Za okamžik splnění díla se považuje den protokolárního předání dokladů dokládajících řádné a úplné provedení stavebních prací objednateli.
- 4.6 Postup stavebních prací je obsahem časového harmonogramu prací s týdenní podrobností, který tvoří nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy, přičemž zhotovitel se zavazuje dodržovat harmonogram, což potvrzuje podpisem této smlouvy. Strany se dohodly, že v průběhu provádění díla je možno tento harmonogram upravit v souladu s požadavky objednatele a s jeho předchozím souhlasem. Každá změna harmonogramu musí být v takovém případě odsouhlasena a podepsána oběma smluvními stranami a poté se stane (včetně příložených listin) součástí této smlouvy. Dále tato změna harmonogramu musí být zpracována v souladu s výše uvedenými limitními termíny výstavby a v členění dle jednotlivých stavebních objektů a jednotlivých stavebních profesí.
- 4.7 Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla je přípustné pouze v nezbytném rozsahu a výhradně formou písemného dodatku k této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel spolu s písemným odůvodněním navrhnout pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:
- 4.7.1 neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatel;
- 4.7.2 pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);
- 4.7.3 v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje zejména živelná pohroma, rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, jakož další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.
- 4.7.3. v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala

v průběhu provádění díla potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu stanovenému v zadávacích podmínkách nebo vznikla potřeba dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení díla.

- 4.8. Zhotovitel je oprávněn po dohodě s objednatelem přerušit provádění díla na nezbytně nutnou dobu, a to v souvislosti s nepříznivými klimatickými podmínkami zejména v zimním období, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení předepsaných technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací. Přerušování prací se provede písemně, oboustranně podepsaným zápisem do stavebního deníku s uvedením data, od kterého je přerušování prací platné. Doba, po kterou zhotovitel provádění díla oprávněně přerušil, se pak nezapočítává do lhůty pro dokončení díla dle čl. 4 odst. 4.1 smlouvy. Dílo pak musí být dokončeno v souladu s čl. 4 odst. 4.1. Objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat a zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy pokračovat v plnění smlouvy. Lhůta pro dokončení díla dle čl. 4 odst. 4.1 smlouvy počíná znovu běžet dnem opětovného zahájení prací zhotovitelem, nejdéle však 5. pracovním dnem ode dne doručení výzvy zhotoviteli.

5. Cena díla a platební podmínky

- 5.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení. Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Cena díla bez DPH: 3 860 719,51 Kč

DPH 21%: 810 751,10 Kč

Cena díla včetně DPH: 4 671 470,61 Kč

Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen "celková cena") je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty plnění z důvodu na straně objednatele.

- 5.2 Daň z přidané hodnoty bude k celkové ceně, resp. k jejím průběžným splátkám, účtována dle daňových předpisů platných a účinných v době vystavení daňového dokladu tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH") při fakturaci zdanitelného plnění.
- 5.3 Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.
- 5.4 Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě (paušalizovaných) náhrad škod, oproti sjednané celkové ceně, vyjma případu uvedeného v čl. 16 odst. 16.1 této smlouvy.
- 5.5 Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Stejně bude postupováno pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii oproti dokumentaci pro provedení stavby (DPS) nebo realizační dokumentaci stavby (RDS) předem projednaných a odsouhlasených s objednatelem. Použití technologií a materiálů vyšší kvality oproti DPS nebo RDS po předchozím odsouhlasení s objednatelem a s tím zvýšené náklady nemají vliv na sjednanou celkovou cenu.
- 5.6 Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

- 5.7 Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými, vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušné faktury – daňového dokladu.
- 5.8 Cenu díla může zhotovitel fakturovat průběžně měsíčně za skutečně odvedené práce v předchozím kalendářním měsíci dle harmonogramu, a to na základě jím vystavených dílčích faktur. Zhotovitel má právo takto fakturovat cenu díla maximálně do výše 80 % celkové ceny. Částku odpovídající 20% z celkové ceny může zhotovitel fakturovat až po souběžném splnění následujících podmínek:
- **protokolárním předání celého díla (tj. oboustranném podpisu protokolu o předání a převzetí díla),**
 - **odstranění veškerých vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.**
- 5.9 Proti vystavené faktuře s celkovou cenou lze v okamžiku její splatnosti kompenzovat uplatněné smluvní pokuty či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci dle této smlouvy.
- 5.10 Zálohy na cenu díla objednatel neposkytuje.
- 5.11 Splatnost faktur se sjednává na 30 dní od data jejich prokazatelného doručení objednateli.
- 5.12 Faktura zhotovitele – daňový doklad pro úhradu musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 odst. 1 a 2 zákona o DPH. Na daňovém dokladu bude uveden název projektu „**Zastávka Nemocnice**“, dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, sazbu a výši DPH, cenu celkem – částku k úhradě.
- V případě, že účetní/daňové doklady nebudou obsahovat některou z výše uvedených náležitostí nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, nepovažují se za relevantní fakturu dle této smlouvy a objednatel není povinen na ni cokoli platit. Objednatel je oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, přičemž tato doba se nepovažuje za prodloužení lhůty splatnosti. Lhůta splatnosti opravených nebo doplněných daňových dokladů počíná běžet znovu od opětovného a prokazatelného doručení náležitě doplněných či opravených daňových dokladů (faktur) objednateli.
- 5.13 V případě, že jsou součástí předmětu díla i přeložky inženýrských sítí, jejichž správce vyžaduje provedení jím certifikovaným realizátorem a jejich skutečná cena bude tímto správcem uplatněna v odlišné výši, než bylo ocenění uvedené v zadávacích podmínkách, bude tato změna předmětem dodatku k této smlouvě.

6. Řízení stavby a provádění díla

- 6.1 Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích :

Hl. stavbyvedoucí zhotovitele: Petr Semerád – číslo autorizace ČKAIT

Zástupce zhotovitele: Vojtěch Lhoták

Zástupce objednatele (1): Bc. Denisa Černá,

Zástupce objednatele (2):

- 6.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy a v souladu s: projektovými dokumentacemi uvedenými v čl. 3 této smlouvy; k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy; technickými listy výrobků; platnými technickými normami (zejm.

ČSN); s podmínkami pravomocného územního rozhodnutí nebo územního souhlasu; s podmínkami pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášené stavby; se stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy; obecně závaznými právními předpisy; specifickými požadavky správců sítí a v souladu s pokyny objednatele.

- 6.3 Při provádění díla musí zhotovitel používat materiály, výrobky a technologická zařízení pouze nové a v 1. jakostní třídě; v kvalitě odpovídající DPS případně RDS a pouze schválené pro použití v ČR a splňující dle platných a účinných právních předpisů předepsané vlastnosti (prohlášení o shodě, certifikáty, pokyny a návody). Skladování všech výrobků, materiálů a zařízení, manipulace s nimi a zpracování do díla musí být provedeno v souladu s technickými a technologickými pokyny, návody a upozorněními výrobců. Použití jiných materiálů či výrobků při provádění díla oproti DPS či RDS lze pouze po odsouhlasení s objednatelem nebo technickým dozorem. Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvality díla dle podkladů a vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo doporučených pracovních či technologických postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo technologických částí (tzv. nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při skladování není možné. V takovém případě má objednatel právo požadovat odstranění nezpůsobilých součástí a jejich nahrazení vhodnými. Zhotovitel je povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své náklady a bezodkladně.
- 6.4 Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně evropských technických normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě.. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat.
- 6.5 Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a předáno jako celek objednateli.
- 6.6 Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele písemně upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn použít pouze v případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá.

7. Staveniště, stavební deník

- 7.1 Objednatel po uzavření této smlouvy a dokončení přípravné fáze díla písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu, tj. pro provedení stavebních prací (dále jen „**staveniště**“). Staveništěm se rozumí vlastní stavební pozemek (nebo pozemky) definovaný (definované) v projektové dokumentaci. Náklady na zřízení staveniště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla.

Předáním staveniště se rozumí předání stavebního pozemku pro provedení stavby a její zázemí a níže uvedených dokladů (dále jen „**podklady**“);

- 1 paré kompletní dokumentace stavby uvedené v čl. 3.2 smlouvy

Tyto podklady rovněž tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- 7.2 O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem včetně podkladů uvedených v čl. 7.1 bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím DPS a zhotovitel je povinen jej převzít. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.
- 7.3 Vytýčení inženýrských sítí na místě stavby a v nezbytném pracovním prostoru zajistí zhotovitel, a to vždy v dostatečném časovém předstihu před započatím zemních či jiných prací. Zhotovitel je povinen řídit se při stavební činnosti pokyny a podmínkami uloženými příslušnými správci sítí.

Za poškození inženýrských sítí, jakož i komunikací či dalšího majetku třetích osob v souvislosti s prováděním stavby, odpovídá zhotovitel.

- 7.4 Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu, sjízdnost a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí.
- 7.5 Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště.
- 7.6 Zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště a je povinen chránit veškerý uskladněný materiál, technologické prvky či zařízení před ztrátou, poškozením či zničením v důsledku prováděné stavební činnosti, působení jiných osob či povětrnostních vlivů, jakož i před možnou krádeží.
- 7.7 Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se staveništěm.
- 7.8 Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze stavby.
- 7.9 Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky materiálů, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií a předat jej zpět objednateli. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.
- 7.10 Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný úplný a průkazný stavební deník (dále jen „**stavební deník**“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá ze zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a souvisejících právních předpisů. Pro montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník.
- Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba vykonávající dozor nad BOZP, zhotovitel DPS, popř. RDS (projektant), jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.
- 7.11 Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního stavebního deníku a veškeré další dokumentace.
- 7.12 Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním propojená – to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

8. Povinnosti zhotovitele

- 8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo na svůj náklad a nebezpečí a zajistit pro jeho provedení veškeré technické, provozní, personální a organizační podmínky.
- 8.2 Zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednatele a technického dozoru, a pokud dle svých odborných znalostí a prověřených zkušeností zjistí nevhodnost pokynu, je povinen na nevhodnost pokynu upozornit.

- 8.3 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., č. 591/2006 Sb. a č. 170/2014 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů.
- Před zahájením prací předloží podklady pro zpracování plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.4 K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel v termínu uvedeném ve stavebním deníku ke kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn po své kontrole a zápisu do stavebního deníku dílo zakrýt a pokračovat v práci. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i později. Nebude-li na díle shledána žádná vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím objednatel.
- O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se provede zápis ve stavebním deníku, včetně popisu vad zjištěných prací. Zhotovitel je povinen závadný stav odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole.
- 8.5 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů. Veškeré škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.
- 8.6 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti životního prostředí.
- 8.7 Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů v platném a účinném znění.
- 8.8 Zhotovitel je povinen odstranit odpad, vzniklý při realizaci díla, na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o odstranění a likvidaci odpadu. Tyto doklady budou jako příloha součástí „Protokolu o předání a převzetí prací zhotovitele“. Pokud zhotovitel objednateli při předání díla doklady o odstranění a likvidaci odpadu nepředloží, jedná se o podstatnou vadu díla a dílo se nepovažuje za řádně provedené a objednatel nemá povinnost jej převzít.
- 8.9 Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací, že k ní nemá žádné výhrady, že nezjistil ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob žádné překážky a že dílo je podle ní způsobilé k provedení. Současně zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení díla a s odbornou péčí prověřil veškeré skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou jednoznačně či výslovně specifikovány v projektové dokumentaci, ale jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, resp. které následně při provádění díla vykoná či vynaloží.
- 8.10 Zhotovitel je povinen při předání staveniště předat objednateli technický podklad na provádění zhotovovaného díla (vč. technologických a montážních postupů, technologických lhůt, atd.) a objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat jeho dodržování.
- 8.11 Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě (kontrolních dnů), svolaných zástupcem objednatele dle potřeby. Zápis z kontrolních dnů bude součástí stavebního deníku.

8.12 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Zhotovitel je povinen pojistit, aniž se tím omezují jeho povinnosti a odpovědnosti:

- a) předmět díla včetně veškerého materiálu skladovaného na staveništi, který bude sloužit pro realizaci díla, včetně zařízení staveniště, pojištěním stavebně montážních rizik, a to na pojistnou částku nejméně ve výši celkové ceny díla včetně DPH
- b) pro případ odpovědnosti za škody způsobené při činnosti zhotovitele v souvislosti se stavbou na jakémkoli majetku vč. případných ušlých zisků, škody na zdraví, škody způsobené na životním prostředí atd. vzniklou objednateli či jinému – třetí osobě v souvislosti s činností nebo vztahem zhotovitele a jeho poddodavatelů, a to na pojistnou částku ve výši nejméně 4.000.000,- Kč pro jednu a každou škodu.
- c) náklady na demolici, vyklizení a odvoz sutí nutné k opravě nebo znovuzřízení díla znehodnoceného pojistnou událostí, a to na pojistnou částku v plné výši, nejméně ve výši dohodnuté ceny díla
- d) stavební zařízení a věci zhotovitele umístěné na staveništi a sloužící k realizaci díla
- e) ostatní rizika a odpovědnosti (proti požáru, odpovědnost z provozu vozidel, profesní pojištění, odpovědnost za zaměstnance atd.)

Tato pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platná po celou dobu realizace díla. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu č.s. [REDACTED]

Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho prohlášení kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10 % ze sjednané nejvýše přípustné ceny díla (včetně DPH) uvedené v čl. 5, odst. 5.1 této smlouvy o dílo. Případné uhrazení této smluvní pokuty objednateli nezabavuje zhotovitele povinnosti mít uzavřenou výše uvedenou pojistnou smlouvu na výše uvedená rizika.

- 8.13 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelům k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění stavby, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i opatření a požadavky dozoru objednatele, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.
- 8.14 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a všech jejích příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností, a to minimálně po dobu deseti let od provedení díla.
- 8.15 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo stavby dotýkají.
- 8.16 Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem smlouvy a poskytnout těmto kontrolním orgánům svoji součinnost.
- 8.17 Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla:
 - a) důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;
 - b) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelům;
 - c) eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.

9. Archeologické nálezy

- 9.1 Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče a pravomoci objednatele.
- 9.2 Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen. Objednatel je povinen v nezbytném rozsahu přerušit práce a rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.
- 9.3 Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá zhotovitel objednateli další upozornění a vznikne mu nárok na prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění.

10. Spolupůsobení objednatele

- 10.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelům určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či e-mailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.

- 10.2 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně objednatele, doba k provedení díla může být prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z důvodů a zavinění na straně objednatele provádět. Doba prodloužení se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazku objednatele sjednaných touto smlouvou, za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo odvrácení zpoždění, a to bude sjednáno písemným dodatkem k této smlouvě.

11. Vlastnické právo ke stavbě, přejímací řízení

- 11.1 Vlastnické právo ke zhotovované věci – stavbě přechází okamžikem zabudování materiálu a zařízení do stavby na objednatele. Zhotovitel však nese odpovědnost za nebezpečí vzniku škod na zhotovovaném díle, tj. jeho poškozením, či zničením, do jeho předání objednateli. Odstraňování následků z takto vzniklých škod nezakládá právo zhotovitele na přerušení prací či prodloužení lhůty k dokončení díla.
- 11.2 Z důvodu prodlení objednatele s úhradou faktury, s převzetím díla nebo jiného porušení povinnosti dle této Smlouvy, není zhotovitel oprávněn již zabudované součásti do díla demontovat nebo odstraňovat, přemísťovat z místa stavby, prodat, ani jinak s nimi nakládat nebo činit jiná opatření na zabudovaném díle. Takový postup je vždy považován bez dalšího za nezákonný zásah do vlastnictví objednatele a za podstatné porušení této smlouvy.
- 11.3 Závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zhotovitel splní řádným dokončením díla v kvalitativních parametrech dle čl. 6 této smlouvy a předáním bezvadného díla objednateli

dnem ukončení přejímky. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu, podepsaného smluvními stranami nebo oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- 11.4 O předání a převzetí díla musí být účastníky sepsán předávací protokol.
- 11.5 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí celého díla písemně nejméně 3 pracovní dny předem. Výzva k přejímce bude provedena formou zápisu do stavebního deníku a současně písemně (elektronicky) objednateli, e-mailovou zprávou na adresy:

e-mail. adresa objednatele: Bc. Denisa Černá [REDACTED]

Pokud se nedohodne s objednatelem písemně jinak, přejímka může být prováděna pouze v pracovní dny v obvyklé pracovní době. Objednatel je povinen dostavit se v den označený ve výzvě pro zahájení přejímky na místo stavby. Nedostavení se bez závažného důvodu se považuje za zmaření přejímky a zhotovitel je povinen výzvu opakovat za stejných podmínek.

Pokud při předání díla objednatel zjistí, že dílo vykazuje jakékoli vady a/nebo je nezpůsobilé sloužit svému účelu, smluvní strany přeruší předávání díla na dobu nezbytně nutnou k odstranění těchto vad. Po takovou dobu přerušení je zhotovitel povinen v co nejkratší době odstranit vytčené vady, resp. nezpůsobilost, a navrhnout objednateli vhodné termíny pro dokončení předání již řádně dokončeného díla bez vad.

- 11.6 Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení (i) v kvalitativních parametrech podle projektové dokumentace, ostatních podkladů či pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek, předepsaných platnými a účinnými právními předpisy, platnými technickými normami, k jejichž dodržení se zhotovitel touto smlouvou zavázal a dále (ii) předání níže uvedených dokladů (dále jen „**doklady**“) objednateli, nevylučuje těch dříve zmíněných, přičemž se dále jedná o:

- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy;
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (o tlakové zkoušce rozvodů vody, vnitřní i vnější kanalizace, revizní zprávy elektrické instalace, protokol o rozboru vody, jakož i veškeré další protokoly, certifikáty a prohlášení o shodě vlastností použitých materiálů a technologií), zápisy a povolení potřebná k připojení stavby na média a její provoz, včetně dokladů o zaškolení obsluhy technologických zařízení,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- stavební deník stavby, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad z kolaudace,
- dokumentaci o geodetickém zaměření stavby a ostatní dokumentace dle bodu 3.3.1 této smlouvy
- popř. další doklady, jejichž předložení si vyhradí technický dozor objednatele zápisem do stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou.

Seznam dokladů stavby zhotovitel připraví a odsouhlasí s technickým dozorem před zahájením přejímky a bude povinen dbát pokynů technického dozoru nebo objednatele na jeho doplnění a provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.

- 11.7 Objednatel je povinen řádně dokončené dílo bez vad a plnící smluvený účel převzít. Objednatel však má právo nepřevzít dílo vykazuje-li byť drobné vady a nedodělky bránící samy o sobě nebo ve vzájemné souvislosti řádnému užívání a provozování stavby a/nebo ohrožující zdraví a bezpečnost osob, jakož i pro neúplnost potřebných a požadovaných dokladů, či dílo neplnící svůj účel.
- 11.8 Případné vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání díla uvedou účastníci v předávacím protokolu (konečném předávacím protokolu). Zhotovitel je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejdéle do 20 dnů po jejich vytčení.
- 11.9 Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škod na stavbě ze zhotovitele na objednatele.
- 11.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit práce dodatečně požadované při kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu na stavbu, a to v termínech vyplývajících z tohoto řízení. Odstranění

kolaudačních závad jsou součástí předmětu díla a nebudou zhotoviteli po jejich provedení zvlášť hrazeny.

- 11.11 Smluvní strany mají vady za vytknuté bez zbytečného odkladu, pokud jsou tyto zhotoviteli oznámeny ve lhůtě nikoli kratší, než je lhůta přiměřená k zajištění odborného posouzení předmětné vady a jejího vlivu na cenu díla.

Pro uplatnění práva ze skryté vady se smluvní strany dohodly na lhůtě pěti let od převzetí díla.

- 11.12 Zhotovitel se nezproští odpovědnosti z vad díla, pouze prokáže-li, že předmětná vada byla způsobena výlučně chybou ve stavební dokumentaci a/nebo selháním stavebního dozoru objednatele, pokud nepůjde o případ jednání zhotovitele dle výslovného pokynu takového stavebního dozoru schváleného objednatelem, který byl zhotovitelem poučen o nevhodnosti takového pokynu.

- 11.13 Lhůty:

- a) doba předání a převzetí staveniště se sjednává do pěti (5) dnů od písemné výzvy objednatele – dle čl. 4.2 této smlouvy
- b) doba zahájení stavebních prací se sjednává nejpozději do pěti (5) dnů od převzetí staveniště – dle čl. 4.2 této smlouvy
- c) počátek běhu záruční lhůty je sjednán okamžikem řádného předání a převzetí bezvadného díla.

12. Záruky

- 12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dokončeného díla, jeho součástí a prvky, která se vztahuje na veškeré vlastnosti díla, které je činí způsobilým pro použití ke smluvenému, pokud není tak k obvyklému, účelu a které má mít podle této smlouvy. Záruční doba na celé dílo činí **60 měsíců** (dále jen „**záruční doba**“), počínaje (i) **dnem** předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, anebo (ii) při převzetí díla s vadami a nedodělků počínaje **dnem** odstranění všech vad a nedodělků uvedených v oboustranně podepsaném protokolu o předání a převzetí díla.

Výjimku tvoří strojní zařízení, technologie a výrobky, na které výrobce poskytuje kratší záruční lhůty. U těch však zhotovitel poskytuje záruku min. v délce 24 měsíců anebo delší lhůtě, pokud ji poskytují jednotliví výrobci součástí a příslušenství stavby.

- 12.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít až do skončení běhu záruční doby vlastnosti sjednané touto smlouvou, stanovené projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejm. ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele, a že bude moci sloužit ke smluvenému, resp. obvyklému, účelu.
- 12.3 Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. Záruka zhotovitele se vztahuje na veškeré vady díla způsobené zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho poddodavatelů. Záruka zhotovitele se vztahuje i na vady, které si mohl objednatel zjistit nejpozději při převzetí díla.
- 12.4 Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční době (dále jen „**oznámení vady**“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky:
- 12.4.1 odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; a/nebo
 - 12.4.2 požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; a/nebo
 - 12.4.3 požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele;

přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla.

Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat :

- 12.4.4 sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; a/nebo
- 12.4.5 odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti.
- 12.5 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit vady uplatněné v záruční době dle následujících podmínek a v termínech níže uvedených :
 - 12.5.1 do **dvou (2) pracovních dnů** po obdržení oznámení vady se zhotovitel dostaví k prohlídce vady na místo stavby a nejpozději do **jednoho (1) týdne** po obdržení oznámení sdělí objednateli své stanovisko k uplatněným vadám, tj. rozsah uznání, způsob odstranění nebo důvody odmítnutí záručního nároku. Pokud zhotovitel neuzná oprávněnost nároku (i z části), posoudí existenci vady znalec z příslušného oboru, kterého jmenuje objednatel. Potvrdí-li znalec oprávněnost záručního nároku objednatele, je zhotovitel povinen vadu odstranit za podmínek této smlouvy a uhradit objednateli veškeré výdaje s tím spojené, zejména na znalecký posudek;
 - 12.5.2 do **patnácti (15) dnů** po obdržení oznámení vady zhotovitel odstraní uplatněnou vadu, pokud se strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou na lhůtě delší.
- 12.6 V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel oprávněn:
 - 12.6.1 uplatnit nárok na slevu díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen „sleva“); a/nebo
 - 12.6.2 uplatnit slevu dle čl. 13
 - 12.6.3 zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady“). Výši nákladů vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele na odstranění vady jiným zhotovitelem či slevy z díla; a/nebo
 - 12.6.4 odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.
- 12.7 Doba ode dne obdržení oznámení vady zhotoviteli až do dne jejího odstranění se do záruční doby nezapočítává a o dobu odstraňování vady se u dané vady prodlužuje záruční doba.
- 12.8 O odstranění vad zjištěných při předání díla, jakož vad v záruce musí být pořízen zápis, obsahující i (foto-)dokumentaci jako v případě provádění díla (dále jen „zápis“), podepsaný zhotovitelem a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami.
- 12.9 Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené nevhodným nebo nesprávným provozováním a údržbou díla v rozporu se zhotovitelem objednateli předanými uživatelskými manuály anebo návody k použití.

13. Porušení smlouvy, smluvní pokuty a náhrada škody

- 13.1 Strany tímto souhlasí, že nesplnění závazků z této smlouvy zhotovitelem, jakož objednatelem, jakož nesplnění jakékoliv z lhůt podle této smlouvy, se považuje za porušení této smlouvy (dále jako „**porušení**“) a bude mít následky, které tato smlouva či české právo spojuje s porušením smluvních povinností a strany budou odpovědné za následky jakéhokoliv porušení.
- 13.2 Za porušení se považuje zejména nedodržení konečného termínu dokončení díla, nekvalitní provedení díla, jakož i nedodržení platebních podmínek.

- 13.3 Za každé jednotlivé porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí či za něj odpovídá jinak, požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto:
- 13.3.1 Za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním stavební části díla (stavebních prací) objednateli do konce lhůty uvedené v čl. 4 odst. 4.1.4 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.**
 - 13.3.2 Za prodlení zhotovitele se splněním závazného termínu pro předložení upravené RDS nebo její části objednateli k odsouhlasení dle čl. 4, odst. 4.3 (4.4) této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu za takovýto každý případ nedodržení termínu ve výši **2.000,- Kč za každý započatý den prodlení** (slovy: dva tisíce korun českých).
 - 13.3.3 Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedostatky v provádění díla, na které byl upozorněn a vyzván k nápravě zápisem ve stavebním deníku či jinou písemnou formou objednatelem, technickým dozorem či jinou osobou oprávněnou ke kontrole provádění díla (dále jen „**upozornění**“) nejpozději do deseti (10) dnů po upozornění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1% z celkové ceny díla** za každý případ porušení, na který byl upozorněn. Smluvní pokutu dle předchozí věty zhotovitel zaplatí objednateli také v případě porušení této smlouvy použitím jiných než smluvených či povolených materiálů, nebo materiálů neodpovídajících vzorkům dle nabídky nebo nedodržení předepsaných technologických postupů zhotovitelem, majících vliv na snížení kvality nebo vlastností díla bez předchozí dohody s objednatelem. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši shora uvedené **za každý jednotlivý případ**. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká zhotoviteli povinnost takové případné závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
 - 13.3.4 Za porušení povinnosti zhotovitele odstranit včas vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla – stavby, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1% z celkové ceny díla za každou vadu a každý i započatý den prodlení.**
 - 13.3.5 Za prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uplatněné v záruční době, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1% z celkové ceny díla za každou vadu a každý i započatý den prodlení**, půjde-li však o prodlení zhotovitele s odstraněním vady, která bude bránit nebo podstatně omezovat užívání či provoz stavby, v takovém případě činí smluvní pokuta **0,5% z celkové ceny díla za každou vadu a každý i započatý den prodlení.**
 - 13.3.6 Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) pro převzetí staveniště nebo za prodlení zhotovitele s dokončením přípravné fáze díla (čl. 4 odst. 4.1.1 a 4.1.2 smlouvy) nebo za prodlení zhotovitele s předáním dokladů dokládajících provedení stavebních prací (čl. 4 odst. 4.1.5 smlouvy) má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) **za každý započatý den prodlení.**
 - 13.3.7 Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) pro nástup na odstranění vad má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) **za každou vadu a započatý den.**
 - 13.3.8 V případě kteréhokoliv jiného porušení této smlouvy neuvedeného v odst. 13.3.1–13.3.7 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1% z celkové ceny díla za každý den prodlení a jednotlivý případ**, pokud porušení neodstraní do deseti (10) dnů poté, kdy byl na porušení písemně upozorněn.
 - 13.3.9 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem, pro porušení povinností zhotovitele, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10 % z celkové ceny díla.**
- 13.4 Za prodlení objednatele se splněním povinností zaplatit včas dle platebních podmínek, může zhotovitel po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení, který je sjednaný ve výši **0,05 % z dlužné částky, za každý den prodlení.** Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakékoli své povinnosti dle této smlouvy.
- 13.5 Zaplacením smluvní pokuty za kteréhokoliv z porušení, nezaniká povinnost zhotovitele splnit závazek dle této smlouvy, k jehož zajištění se smluvní pokuta vztahuje.

- 13.6 Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.
- 13.7 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.
- 13.8 Smluvní strany se dohodly, že objednatel vždy požaduje zaplacení smluvní pokuty, na kterou mu vznikl nárok. Pokud smlouva stanoví, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu, je povinen tuto objednateli zaplatit i bez další dodatečné výzvy ze strany objednatele nejpozději do třiceti (30) dnů od vzniku takové povinnosti.
- 13.9 Smluvní strany se dohodly, že celková výše poskytnuté slevy, oprávněných nákladů a smluvních pokut dle této smlouvy nemůže v úhrnu přesáhnout 50 % celkové ceny díla. Uvedené ujednání nemá vliv na rozsah nároku na náhradu škody způsobené porušením povinnosti jedné ze smluvních stran.
- 13.10 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty či slevy z ceny díla formou zápočtu ke kterékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
- 13.11 V případě, že se zhotovitel ocitne v úpadku a existence úpadku zhotovitele bude potvrzena v insolvenčním řízení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla, přičemž nárok na smluvní pokutu vzniká pět (5) dnů před zahájením příslušného insolvenčního řízení.
- 13.12 Smluvní strany prohlašují, že výše uvedené sankce považují za přiměřené povaze a významu zajišťovaných smluvních povinností.

14. Poddodavatelé

- 14.1 Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení některých částí díla spolupráce poddodavatelů, uvedených v **seznamu předpokládaných poddodavatelů** podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.
- Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný seznam všech svých poddodavatelů.
- 14.2 Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána některá část kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- 14.3 Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším poddodavatelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.
- 14.4 Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla nebo na majetku uloženém na staveništi pro zabudování (či montáž) do díla, odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
- 14.5 Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení

poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele.

15. Odstoupení od smlouvy, přerušení a zastavení prací

15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě, že:

- 15.1.1 prodlení zhotovitele s konečným termínem o více jak 20 dnů dle harmonogramu prací
- 15.1.2 zhotovitel poruší jakoukoli povinnost zakotvenou v čl. 6, 7, 8, 9, 14 a 15 této smlouvy a neodstraní včas závadný stav v náhradní 10-ti denní lhůtě,
- 15.1.3 zhotovitel byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně poruší smlouvu; za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla; nebo
- 15.1.3 úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo pravomocné zahájení exekuce na závod zhotovitele; nebo
- 15.1.4 zhotovitel nepřevzme staveniště do 5 dnů od opětovné písemné výzvy objednatele; nebo
- 15.1.5 zhotovitel poruší povinnosti zakotvené v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen provádět dílo a nebo jimiž se řídí tato smlouva.

Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.

Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil na zhotovení díla v souladu se smlouvou.

- 15.2 Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný harmonogram prací a/nebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 15.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele.
- 15.4 Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze z důvodů uvedených v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva.
- 15.5 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu s ohledem na omezené finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo požadovat v zúženém rozsahu. Objednatel má právo z důvodů omezení nebo nedostatku finančních prostředků :
 - 15.5.1 plnění smlouvy **přerušit** na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušení se prodlužuje lhůta a objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat. Jakmile se strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu prací a dodatku o úpravě lhůty pro provedení díla, je zhotovitel povinen následující kalendářní týden pokračovat v plnění

smlouvy.

- 15.5.2 po předchozím upozornění zhotovitele **ukončit** plnění smlouvy a tuto smlouvu vypovědět. V tomto případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží zhotoviteli za částečné plnění smlouvy poměrná část celkové ceny díla, určená za provedené práce součtem oceněných výkonů dle nabídky zhotovitele; zhotoviteli nenáleží žádné odstupné či kompenzace dalších nákladů a výdajů spojených s prováděním díla a touto smlouvou. V případě sporu stran o výši částečného plnění, bude cena prací určena znaleckým posudkem znalce, jmenovaného objednatelem.
- 15.6 Přerušení prací na více než šest (6) měsíců a odstoupení objednatele od smlouvy pro nedostatek finančních prostředků musí být předem schváleno minimálně usnesením Rady města Liberce.
- 15.7 Pro závažné okolnosti mohou strany před splněním závazku tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou, avšak za současné dohody o vypořádání vzájemných práv a závazků ze zaniklé smlouvy.

16. Další ujednání

- 16.1 V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze v souladu se směrnicí č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci.
- 16.2 Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoli jeho jednotlivé části přímo související s dílem. Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny za nedokončené části díla, ani na jakékoli odškodnění za nerealizaci zakázky v celém rozsahu.
- 16.3 Účastníci se dohodli na tom, že zhotovitel není oprávněn postoupit či dát do zástavy jinému jakoukoli pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této smlouvy. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli pohledávku, splatnou či nesplatnou, za zhotovitelem vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem.
- 16.4 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu nejméně 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 16.5 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace.
- 16.6 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
- 16.7 Zhotovitel se vzdává práva napadnout případnou relativní neplatnost této smlouvy z jakéhokoli důvodu dle občanského zákoníku.

17. Všeobecná ujednání, doložky

- 17.1 Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.
- 17.2 Jakékoliv záznamy ve stavebním deníku nenahrazují, nemění ani nedoplňují ujednání této smlouvy, a pokud v důsledku záznamů nastane potřeba měnit či doplnit tuto smlouvu, lze tak učinit pouze vzájemnou dohodou stran formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 17.3 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ujednáními této smlouvy, ustanoveními občanského zákoníku a ostatních platných a účinných právních předpisů. V případě konfliktu mají přednost ujednání této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.
- 17.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 17.5 Tato smlouva se řídí českým právem a jakékoliv spory stran budou rozhodovány před příslušnými soudy České republiky.
- 17.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 17.7 Pokud jakékoli ujednání této smlouvy po jejím uzavření shledáno za neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny ostatní části této smlouvy a ostatní její ujednání zůstane platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném zákonem. Strany se tímto zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ujednání novými, přičemž nová ujednání se musí co nejvíce blížit významu neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných ujednání.
- 17.8 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 17.9. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 17.10 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně metadat bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 17.11 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 17.12 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 17.13 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 17.14 Uzavření této smlouvy schválila Rada města Liberec usnesením č. 474/2025 ze dne 1. 4. 2025.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný položkový výkaz výměr dle nabídky zhotovitele


Příloha č. 2 - Harmonogram

Příloha č. 3 – Doklady o pojištění zhotovitele

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne

17.04.2024




za objednatele

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor Statutárního města Liberec

V Radvánovicích dne

28.4.2024



za zhotovitele

Vojtěch Lhoták
jednatel společnosti

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Zastávka Nemocnice
Objekt:
01 - Stavební část, komunikace
Soupis:
01.1 - Komunikace

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 10.03.2025

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

Uchazeč:
LHOTÁK zemní práce s.r.o.

IČ: 06196969
DIČ: CZ06196969

Projektant:
STORING spol. s r.o.

IČ: 25410482
DIČ: CZ25410482

Zpracovatel:
STORING spol. s r.o.

IČ: 25410482
DIČ: CZ25410482

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH	1 991 829,26
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 991 829,26	21,00%	418 284,14
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 410 113,40
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Zastávka Nemocnice
Objekt: 01 - Stavební část, komunikace
Soupis: 01.1 - Komunikace

Místo: Liberec
Zadavatel: Statutární město Liberec
Uchazeč: LHOTÁK zemní práce s.r.o.

Datum: 10.03.2025
Projektant: STORING spol. s r.o.
Zpracovatel: STORING spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 991 829,26
HSV - Práce a dodávky HSV	1 991 829,26
1 - Zemní práce	222 468,28
2 - Zakládání	44 625,00
4 - Vodorovné konstrukce	3 309,60
5 - Komunikace pozemní	1 223 538,25
8 - Trubní vedení	44 636,77
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	396 900,53
997 - Přesun sutě	36 070,66
998 - Přesun hmot	20 280,17

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Zastávka Nemocnice
Objekt: 01 - Stavební část, komunikace
Soupis: 01.1 - Komunikace

Místo: Liberec Datum: 10.03.2025
Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: STORING spol. s r.o.
Uchazeč: LHOTÁK zemní práce s.r.o. Zpracovatel: STORING spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 991 829,26
D HSV Práce a dodávky HSV 1 991 829,26
D 1 Zemní práce 222 468,28

1	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	140,000	21,00	2 940,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106144					
		VV	"odměřeno digitálně z PD"					
		VV	140		140,000			
2	K	113154512	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	10,800	157,50	1 701,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154512					
		VV	"zazubení pro finální pokládku"					
		VV	72*0,15		10,800			
3	K	113154518	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	72,000	210,00	15 120,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154518					
		VV	"odměřeno digitálně z PD"					
		VV	"vč. zohlednění min. přesahů pro napojení"					
		VV	72		72,000			
4	K	113154590	Příplatek za každých dalších 10 mm	m2	432,000	5,25	2 268,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154590					
		VV	"frézování tl. 160 mm"					
		VV	"vč. zohlednění min. přesahů pro napojení"					
		VV	72*6		432,000			
5	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	72,000	126,00	9 072,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113201112					
		VV	"odměřeno digitálně z PD"					
		VV	"kamenné obruby"					
		VV	72		72,000			
6	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	200,000	21,00	4 200,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151113					
		VV	"odměřeno digitálně z PD"					
		VV	"pro zpětné využití, tl. cca 0,1 m"					
		VV	"odvoz na mezideponii investora"					
		VV	200		200,000			
7	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	117,899	157,50	18 569,09	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122252203					
		VV	"odměřeno digitálně z PD"					
		VV	"odkop vč. podkladních vrstev (po odfrézování resp. odstranění dlažby)"					
		VV	"skladba 1 (kryt z asfaltu) - rozšíření komunikace 120 m2"					
		VV	120*(0,655-0,1)		66,600			
		VV	"skladba 2 (kryt z řezané kamenné mozaiky)"					
		VV	128*(0,370-0,1)		34,560			
		VV	"ostatní prvky"					
		VV	(4,5+6+4,3+4+3,5)*(0,37-0,1)		6,021			
		VV	Mezisoučet		107,181			
		VV	" +10% navíc"					
		VV	107,181*1,1		117,899			
8	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	15,300	945,00	14 458,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101					
		VV	"odměřeno digitálně z PD"					
		VV	"podélná drenáž"					
		VV	(75+10)*0,45*0,4		15,300			
9	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	11,700	735,00	8 599,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251251					
		VV	"napojení UV (přípojka)"					
		VV	9*1,3*1		11,700			
10	K	162751115	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	35,000	262,50	9 187,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751115					
		VV	"sejmutá ornice"					
		VV	"odvoz na deponii investora (do 8 km)"					
		VV	200*0,1		20,000			
		VV	"pro zpětné využití, tl. cca 0,2 m"					
		VV	75*0,2		15,000			
		VV	Součet		35,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	141,155	315,00	44 463,83	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
		VV	"přebytečný výkopek pro odvoz na skládku"					
		VV	"výkopy minus zásypy"		144,899			
		VV	117,899+15,3+11,7		-3,744			
		VV	-3,744		141,155			
		VV	Součet					
12	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 411,550	21,00	29 642,55	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
		VV	"odvoz na skládku do 20 km"		1 411,550			
		VV	141,155*10					
13	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	15,000	157,50	2 362,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101					
		VV	"sejmutá ornice"					
		VV	"odvoz z deponie investora (do 8 km)"					
		VV	"pro zpětné využití, tl. cca 0,2 m"		15,000			
		VV	75*0,2					
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	282,310	105,00	29 642,55	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
		VV	"přebytečný výkopek pro odvoz na skládku"					
		VV	"výkopy minus zásypy"					
		VV	117,899+15,3+11,7		144,899			
		VV	-3,744		-3,744			
		VV	Mezisoučet		141,155			
		VV	141,155*2		282,310			
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	20,000	21,00	420,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
		VV	"sejmutá ornice"					
		VV	"odvoz na deponii investora (do 8 km)"		20,000			
		VV	200*0,1					
16	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,744	157,50	589,68	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
		VV	"napojení UV (přípojka)"		3,744			
		VV	9*1,3*(1-0,15-0,23-0,3)					
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,918	210,00	1 242,78	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
		VV	"napojení UV (přípojka)"					
		VV	9*1,3*(0,23+0,3)		6,201			
		VV	-9*3,14*0,2*0,2/4		-0,283			
		VV	Součet		5,918			
18	M	58337303	šterkopisek frakce 0/8	t	11,836	420,00	4 971,12	CS ÚRS 2024 02
		VV	5,918*2 'Přepočtené koeficientem množství		11,836			
19	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	75,000	31,50	2 362,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181111111					
		VV	"odměřeno digitálně z PD"					
		VV	"ozelenění"		75,000			
		VV	75					
20	K	181351003	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5 strojné	m2	75,000	73,50	5 512,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351003					
		VV	"odměřeno digitálně z PD"					
		VV	"ozelenění, ornice využita stávající (část)"		75,000			
		VV	75					
21	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2	75,000	21,00	1 575,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131					
		VV	"odměřeno digitálně z PD"					
		VV	"ozelenění"		75,000			
		VV	75					
22	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	1,500	157,50	236,25	CS ÚRS 2024 02
		VV	75*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,500			
23	K	181951111	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojné	m2	75,000	15,75	1 181,25	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951111					
		VV	"odměřeno digitálně z PD"					
		VV	"ozelenění"		75,000			
		VV	75					
24	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojné	m2	297,330	21,00	6 243,93	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					
		VV	"odměřeno digitálně z PD"					
		VV	"skladba 1 (kryt z asfaltu) - rozšíření komunikace 120 m2"		120,000			
		VV	120					
		VV	"skladba 2 (kryt z řezané kamenné mozaiky)"		128,000			
		VV	128					
		VV	"ostatní prvky"					
		VV	4,5+6+4,3+4+3,5		22,300			
		VV	Mezisoučet		270,300			
		VV	"+10% navíc"					
		VV	270,3*1,1		297,330			
25	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5	m2	75,000	21,00	1 575,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182303111					
	VV		"odměřeno digitálně z PD"					
	VV		"ozelenění"					
	VV		75		75,000			
26	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	3,825	1 050,00	4 016,25	CS ÚRS 2024 02
	VV		75*0,051 'Přepočtené koeficientem množství		3,825			
27	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	75,000	4,20	315,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184813511					
D	2		Zakládání				44 625,00	
28	K	212751106	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro meliorace	m	85,000	525,00	44 625,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212751106					
	VV		"odměřeno digitálně z PD"					
	VV		"podélná drenáž"					
	VV		75+10		85,000			
29	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,000	10 500,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313711					
D	4		Vodorovné konstrukce				3 309,60	
30	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	1,755	1 050,00	1 842,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111					
	VV		"napojení UV (přípojka)"					
	VV		9*1,3*0,15		1,755			
31	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm pod poklopy a mříže	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452112112					
	VV		"UV"					
	VV		1		1,000			
32	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000	416,85	416,85	CS ÚRS 2024 02
D	5		Komunikace pozemní				1 223 538,25	
33	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	162,324	178,50	28 974,83	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111					
	VV		"odměřeno digitálně z PD"					
	VV		"ŠDb - skladba 2 (kryt z řezané kamenné mozaiky)"					
	VV		128		128,000			
	VV		"ostatní prvky"					
	VV		4,5+6+4,3+4+3,5		22,300			
	VV		Mezisoučet		150,300			
	VV		"+8% navíc"					
	VV		150,3*1,08		162,324			
34	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	129,600	294,00	38 102,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111					
	VV		"odměřeno digitálně z PD"					
	VV		"skladba 1 (kryt z asfaltu) - rozšíření komunikace 120 m2"					
	VV		"ŠDa +8% navíc"					
	VV		120*1,08		129,600			
35	K	567121111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 120 mm	m2	157,815	577,50	91 138,16	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567121111					
	VV		"odměřeno digitálně z PD"					
	VV		"skladba 2 (kryt z řezané kamenné mozaiky)"					
	VV		128		128,000			
	VV		"ostatní prvky"					
	VV		4,5+6+4,3+4+3,5		22,300			
	VV		Mezisoučet		150,300			
	VV		"+5% navíc"					
	VV		150,3*1,05		157,815			
36	K	567131113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 180 mm	m2	126,000	609,00	76 734,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567131113					
	VV		"odměřeno digitálně z PD"					
	VV		"skladba 1 (kryt z asfaltu) - rozšíření komunikace 120 m2"					
	VV		"+5% navíc"					
	VV		120*1,05		126,000			
37	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2	3,500	630,00	2 205,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/571908111					
	VV		"odměřeno digitálně z PD"					
	VV		"dosypávka kačírek"					
	VV		3,5		3,500			
38	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzi v množství 1 kg/m2	m2	126,000	36,75	4 630,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573191111					
	VV		"odměřeno digitálně z PD"					
	VV		"skladba 1 (kryt z asfaltu) - rozšíření komunikace 120 m2"					
	VV		"+5% navíc"					
	VV		120*1,05		126,000			
39	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	570,000	36,75	20 947,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231106					
	VV		"odměřeno digitálně z PD"					
	VV		"skladba 1 (kryt z asfaltu) - 3x"					
	VV		190*3		570,000			
40	K	576136111	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	190,000	619,50	117 705,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/576136111					
	VV		"odměřeno digitálně z PD"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"skladba 1"					
	VV		190		190,000			
41	K	577156131	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	190,000	577,50	109 725,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577156131					
	VV		"odměřeno digitálně z PD"					
	VV		"skladba 1"					
	VV		190		190,000			
42	K	577190100-R	Asfaltový směr s vysokým modulem tuhosti VMT16, po zhutnění tl. 55 mm	m2	190,000	735,00	139 650,00	
43	K	577190200-R	Asfaltový směr s vysokým modulem tuhosti VMT22, po zhutnění tl. 70 mm	m2	190,000	840,00	159 600,00	
44	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěši lože z kameniva	m2	132,300	787,50	104 186,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591411111					
	VV		"odměřeno digitálně z PD"					
	VV		"skladba 2 - kryt z řezané kamenné mozaiky světlé barvy"					
	VV		128		128,000			
	VV		"kontrastní pás z řezané kamenné mozaiky tmavé barvy"					
	VV		4,3		4,300			
	VV		Součet		132,300			
45	M	58381010	kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x4cm	m2	134,946	1 785,00	240 878,61	CS ÚRS 2024 02
	VV		132,3*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		134,946			
46	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	14,500	399,00	5 785,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596811220					
	VV		"varovný pás z řezané kamenné hmatové desky s profilací a certifikací 400/400 tl. 60 mm (syenit)"					
	VV		4,5		4,500			
	VV		"hmatový kontrast kamenné dlaždice žula bez zkosených hran, neklouzavý, rovinný povrch, tl. 60 mm"					
	VV		6		6,000			
	VV		"umělá vodící linie řezaná kamenná dlažba drážková s certifikací 400/400 tl. 60 mm (syenit)"					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		14,500			
47	M	58384601-R	řezaná kamenná hmatová desky s profilací a certifikací 400/400 tl. 60 mm (syenit) - varovný pás	m2	4,635	5 250,00	24 333,75	
	VV		4,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		4,635			
48	M	58384602-R	kamenné dlaždice žula bez zkosených hran, neklouzavý, rovinný povrch, tl. 60 mm - hmatový kontrast	m2	6,180	2 100,00	12 978,00	
	VV		6*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		6,180			
49	M	58384603-R	řezaná kamenná dlažba drážková s certifikací 400/400 tl. 60 mm (syenit) - umělá vodící linie	m2	8,755	5 250,00	45 963,75	
	VV		8,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		8,755			
	D	8	Trubní vedení				44 636,77	
50	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200	m	9,000	210,00	1 890,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871353121					
	VV		"napojení UV (přípojka)"					
	VV		9		9,000			
51	M	28611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	9,135	717,15	6 551,17	CS ÚRS 2024 02
	VV		9*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		9,135			
52	K	877310440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150	kus	2,000	315,00	630,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310440					
	VV		"zaústění drenáží do stěny stávající UV"					
	VV		2		2,000			
53	M	28617480	vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 160	kus	2,000	685,65	1 371,30	CS ÚRS 2024 02
54	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	1,000	367,50	367,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877350310					
55	M	28611364	koleno kanalizační PVC KG 200x15°	kus	1,000	334,95	334,95	CS ÚRS 2024 02
56	K	877350440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 200	kus	1,000	367,50	367,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877350440					
	VV		"napojení potrubí DN 200 do stěny stávající UV"					
	VV		1		1,000			
57	M	28617481	vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 200	kus	1,000	448,35	448,35	CS ÚRS 2024 02
58	K	892352121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000	1 050,00	1 050,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892352121					
59	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalíštem	kus	1,000	1 260,00	1 260,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941302					
60	M	59223332	vpust' uliční DN 450 kalíšť 450/300x50mm	kus	1,000	424,20	424,20	CS ÚRS 2024 02
61	K	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	kus	1,000	787,50	787,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941313					
62	M	59223321	vpust' uliční DN 450 skruž horní betonová 450/295x50mm	kus	1,000	362,25	362,25	CS ÚRS 2024 02
63	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941331					
64	M	59224492	skruž betonová s odtokem 200mm PVC pro uliční vpust' 450x450x50mm	kus	1,000	888,30	888,30	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	899132111	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	1,000	6 825,00	6 825,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899132111					
	VV		"nový poklop na zrušenou UV s výškovým vyrovnáním"					
	VV		1		1,000			
66	M	55241034	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř. D400 v samonivelačním rámu pro extrémní dopravní zatížení	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	CS ÚRS 2024 02
67	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	1,000	525,00	525,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899203211					
	VV		"rušená (přesunutá) UV"					
	VV		1		1,000			
68	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 575,00	1 575,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899204112					
	VV		"nová uliční vpuť"					
	VV		1		1,000			
69	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	CS ÚRS 2024 02
70	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusť žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	13,000	735,00	9 555,00	CS ÚRS 2024 02
71	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	0,250	4 095,00	1 023,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899623141					
	VV		"fixace potrubí - odhad"					
	VV		0,25		0,250			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							396 900,53	
72	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	254,10	254,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111					
73	M	40445644	informativní značky jiné IJ4a 500x500mm	kus	1,000	698,78	698,78	CS ÚRS 2024 02
74	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	1,000	2 344,65	2 344,65	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511112					
75	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	854,70	854,70	CS ÚRS 2024 02
76	K	915221111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast	m	15,000	306,08	4 591,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915221111					
77	K	915221121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast	m	45,000	306,08	13 773,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915221121					
	VV		25+20,		45,000			
78	K	915223121	Vodící linie z plastu pro orientaci nevidomých na přechodu šířky 170 mm	m	3,500	1 732,50	6 063,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915223121					
	VV		"obnova vodící linie"					
	VV		3,5		3,500			
79	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	6,000	1 328,25	7 969,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915231111					
	VV		"obnova přechodu"					
	VV		4*1,5		6,000			
80	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	63,500	1,73	109,86	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915611111					
	VV		15+25+20+3,5		63,500			
81	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	6,000	4,04	24,24	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915621111					
	VV		4*1,5		6,000			
82	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	146,000	735,00	107 310,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916241213					
	VV		"odměřeno digitálně z PD"					
	VV		"obrubník OP3 (25x20 cm)"					
	VV		56		56,000			
	VV		"obrubník OP8 (10x20 cm)"					
	VV		90		90,000			
	VV		Součet		146,000			
83	M	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm	m	57,120	1 155,00	65 973,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		56*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		57,120			
84	M	58380374-R	obrubník kamenný žulový přímý 1000x100x200mm	m	91,800	525,00	48 195,00	
	VV		90*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		91,800			
85	K	916431112	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm s boční opěrou	m	16,000	1 050,00	16 800,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916431112					
	VV		"odměřeno digitálně z PD"					
	VV		"přímá část + přechodová část"					
	VV		14+2		16,000			
86	M	59217041-R	obrubník bezbariérový přímý (syenit), výška nášlapu 160 mm	m	14,280	5 670,00	80 967,60	
	VV		14*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		14,280			
87	M	59217040-R	obrubník bezbariérový náběhový (syenit)	m	2,040	5 670,00	11 566,80	
	VV		2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,040			
88	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	74,000	42,00	3 108,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919731121					
89	K	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	146,000	52,50	7 665,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732221 1+1+72+72		146,000			
90	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	74,000	63,00	4 662,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735111 "pro finální pokládku obrusné vrstvy" 1+1+72		74,000			
91	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	2,000	157,50	315,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735113 "při frézování - příčné zařiznutí" 2*1		2,000			
92	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	1 880,000	5,25	9 870,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938908411 "skladba 1 (kryt z asfaltu)" "před pokládkou a po finální pokládce asfaltu" 190*2 "průběžné čištění vozovky" 3*500 Součet		380,000 1 500,000 1 880,000			
93	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	150,300	10,50	1 578,15	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909331 "skladba 2 (kryt z řezané kamenné mozaiky)" 128 "ostatní prvky" 4,5+6+4,3+4+3,5 Součet		128,000 22,300 150,300			
94	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm	m	0,300	7 350,00	2 205,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151126 "napojení potrubí DN 200 do stěny stávající UV" 0,1 "zaústění drenáží do stěny stávající UV" 2*0,1 Součet		0,100 0,200 0,300			
D		997	Přesun sutě				36 070,66	
95	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	32,402	52,50	1 701,11	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551 "asfalt z frézování" 0,994+16,56+9,936 "ostatní odpad (čištění komunikace apod.)" 1,88+3,006+0,026 Součet		27,490 4,912 32,402			
96	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	615,638	10,50	6 464,20	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559 "asfalt z frézování" "skladka do 20 km" (0,994+16,56+9,936)*(20-1) "ostatní odpad (čištění komunikace apod.)" (1,88+3,006+0,026)*(20-1) Součet		522,310 93,328 615,638			
97	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	57,280	84,00	4 811,52	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561 "dlažba, obrubníky" "odvoz na skládku investora do 8 km bez poplatku - cca 80%" (36,4+20,88)*80/100 "odvoz na skládku do 20 km s poplatkem - cca 20%" (36,4+20,88)*20/100 Součet		45,824 11,456 57,280			
98	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	538,432	10,50	5 653,54	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569 "dlažba, obrubníky" "odvoz na skládku investora do 8 km bez poplatku - cca 80%" (36,4+20,88)*80/100*(8-1) "odvoz na skládku do 20 km s poplatkem - cca 20%" (36,4+20,88)*20/100*(20-1) Součet		320,768 217,664 538,432			
99	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	11,456	105,00	1 202,88	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861 "dlažba, obrubníky" "odvoz na skládku do 20 km s poplatkem - cca 20%" (36,4+20,88)*20/100		11,456			
100	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	27,490	525,00	14 432,25	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875 "asfalt z frézování" 0,994+16,56+9,936		27,490			
101	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	4,912	367,50	1 805,16	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631 "ostatní odpad (čištění komunikace apod.)" 1,88+3,006+0,026		4,912			
D		998	Přesun hmot				20 280,17	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	128,763	157,50	20 280,17	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Zastávka Nemocnice

Objekt:

01 - Stavební část, komunikace

Soupis:

01.2 - Opěrná zídka

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 10.03.2025

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Uchazeč:

LHOTÁK zemní práce s.r.o.

IČ:

06196969

DIČ:

CZ06196969

Projektant:

STORING spol. s r.o.

IČ:

25410482

DIČ:

CZ25410482

Zpracovatel:

STORING spol. s r.o.

IČ:

25410482

DIČ:

CZ25410482

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

460 481,74

DPH základní
snížená

Základ daně
460 481,74
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
96 701,17
0,00

Cena s DPH

v CZK

557 182,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Zastávka Nemocnice
Objekt: 01 - Stavební část, komunikace
Soupis: 01.2 - Opěrná zídka

Místo: Liberec
Zadavatel: Statutární město Liberec
Uchazeč: LHOTÁK zemní práce s.r.o.

Datum: 10.03.2025
Projektant: STORING spol. s r.o.
Zpracovatel: STORING spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	460 481,74
HSV - Práce a dodávky HSV	460 481,74
1 - Zemní práce	56 826,00
2 - Zakládání	59 934,53
3 - Svislé a kompletní konstrukce	120 033,90
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	51 205,35
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	124 897,50
997 - Přesun sutě	33 588,22
998 - Přesun hmot	13 996,24

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Zastávka Nemocnice
Objekt: 01 - Stavební část, komunikace
Soupis: 01.2 - Opěrná zídka

Místo: Liberec Datum: 10.03.2025
Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: STORING spol. s r.o.
Uchazeč: LHOTÁK zemní práce s.r.o. Zpracovatel: STORING spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 460 481,74

D HSV Práce a dodávky HSV 460 481,74
D 1 Zemní práce 56 826,00

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	50,000	52,50	2 625,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111251101								
2	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	4,000	420,00	1 680,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101								
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	17,400	945,00	16 443,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101 VV "pro nový základ nově vyzdžené zidky" VV (12*1,5+7+4)*0,6*1 17,400								
4	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	4,000	105,00	420,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201421								
5	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	50,000	63,00	3 150,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301501								
6	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	76,000	5,25	399,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301971 VV "odvoz do 20 km" VV 4*19 76,000								
7	K	162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km	m2	750,000	10,50	7 875,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301981 VV "odvoz do 20 km" VV 50*15 750,000								
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	17,400	315,00	5 481,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117 VV "přebytečný výkopek pro odvoz na skládku" VV 17,4 17,400								
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	174,000	21,00	3 654,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119 VV "odvoz do 20 km" VV 17,4*10 174,000								
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	34,800	105,00	3 654,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 VV 17,4*2 34,800								
11	K	171201238-R	Poplatek za uložení biologického odpadu (pařezy do 300 mm) na skládku nebo kompostárnu	kus	4,000	2 100,00	8 400,00	
12	K	171201239-R	Poplatek za uložení biologického odpadu (smýcené křoviny) na skládku nebo kompostárnu (přepočtené na plochu)	m2	50,000	52,50	2 625,00	
13	K	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	4,000	105,00	420,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174251201 VV "materiálem z výkopů a odkopů" VV 4 4,000								
D 2 Zakládání 59 934,53								
14	K	213311142	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopisku netříděného	m3	3,654	1 050,00	3 836,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213311142 VV "pod nově vyzdženou zidku" VV (12*1,5+7+4)*0,6*0,2*1,05 3,654								
15	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	14,407	3 675,00	52 945,73	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313611 VV "pod nově vyzdženou zidku" VV (12*1,5+7+4)*0,6*0,8*1,035 14,407								
16	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,079	39 900,00	3 152,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274361821 VV "spřahující tm R20, dl. 0,3 m, ā 0,3 m" VV (12*1,5+7+4)*0,3*0,3*1,1*2,466/1000 0,079								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				120 033,90	
17	K	348211912	Příplatek k cenám zdiva plotových zdí z kamene na maltu za oboustranné lícování zdiva	m3	15,660	2 625,00	41 107,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348211912					
18	K	348213224	Zdění zdiva plotových zdí z pravidelných kamenů na maltu obj kamene přes 0,02 m3 š spáry přes 20 do 50 mm	m3	15,660	5 040,00	78 926,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348213224					
VV			"nová opěrná zídka ze stávajícího materiálu"					
VV			"manipulace zahrnuta v přesunu hmot (2,85437 t/m3)"					
VV			(12*1,5+7+4)*0,6*0,9		15,660			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				51 205,35	
19	K	628631211	Spárování zdí a valů z lomového kamene cementovou maltou hl do 30 mm	m2	67,320	525,00	35 343,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/628631211					
VV			"nová opěrná zídka ze stávajícího materiálu"					
VV			12*2*(1,5+0,6)*0,9		45,360			
VV			2*(7+0,6)*0,9		13,680			
VV			2*(4+0,6)*0,9		8,280			
VV			Součet		67,320			
20	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	3,740	472,50	1 767,15	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351101					
VV			"ukončení zídky potěrem"					
VV			12*2*(1,5+0,6)*0,05		2,520			
VV			2*(7+0,6)*0,05		0,760			
VV			2*(4+0,6)*0,05		0,460			
VV			Součet		3,740			
21	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	3,740	105,00	392,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351102					
22	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedení v pásu	m2	17,400	787,50	13 702,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632450124					
VV			"ukončení zídky potěrem"					
VV			(12*1,5+7+4)*0,6		17,400			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				124 897,50	
23	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	26,880	1 155,00	31 046,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961044111					
VV			"stávající základ bourané kamenné zídky"					
VV			56*0,8*0,6		26,880			
24	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	25,200	1 050,00	26 460,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962022491					
VV			"bourání stávající zídky (cca 65 % pro opětovné použití, cca 35% odvoz na skládku investora)"					
VV			56*0,6*0,75		25,200			
25	K	963015121	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,09 t	kus	10,000	420,00	4 200,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963015121					
VV			"krycí hlavice kamenné zídky"					
VV			10		10,000			
26	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	33,600	126,00	4 233,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965045113					
VV			"krycí potěr bourané zídky"					
VV			56*0,6		33,600			
27	K	985222111	Sbírání a třídění kamene ručně ze sutí s očištěním	m3	15,660	2 625,00	41 107,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985222111					
VV			"pro opětovné vyzdění z bourané zídky"					
VV			(15+7+4)*0,6*0,9		15,660			
28	K	989204010-R	Demontáž a zpětná montáž stožárů ocelových samostatně stojících, délky do 12 m (vč. zemních prací, základu)	kus	2,000	5 250,00	10 500,00	
29	K	989204020-R	Přemístění vývšek (vč. zemních prací, základu)	kus	2,000	3 675,00	7 350,00	
D 997			Přesun sutě				33 588,22	
30	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	87,794	84,00	7 374,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561					
VV			"beton z bourání základů"					
VV			53,76		53,760			
VV			"krycí potěr bourané zídky"					
VV			3,024		3,024			
VV			"bourané krycí desky"					
VV			0,86		0,860			
VV			"nevyužité zbytky z kamenné zídky (mimo kamenů - zbytky malty apod.)"					
VV			6,3		6,300			
VV			Mezisoučet		63,944			
VV			"nevyužité kameny z bourání stávající zídky (odvoz na skládku investora)"					
VV			"zbylá část pro uložení na skládku investora (hmotnost cca 2,5 t/m3)"					
VV			(25,2-15,66)*2,5		23,850			
VV			Mezisoučet		23,850			
VV			Součet		87,794			
31	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	1 381,886	10,50	14 509,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569					
VV			"odvoz na skládku do 20 km - sut"					
VV			63,944*(20-1)		1 214,936			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"nevyužité kameny z bourání stávající zídky (odvoz na skládku investora do 8 km)"					
	VV		"zbylá část pro uložení na skládku investora (hmotnost cca 2,5 t/m3)"					
	VV		(25,2-15,66)*2,5*(8-1)		166,950			
	VV		Součet		1 381,886			
32	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	23,850	126,00	3 005,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611					
	VV		"nevyužité kameny z bourání stávající zídky po očištění"					
	VV		"zbylá část pro uložení na skládku investora (hmotnost cca 2,5 t/m3)"					
	VV		(25,2-15,66)*2,5		23,850			
33	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	57,644	105,00	6 052,62	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861					
	VV		"beton z bourání základů"					
	VV		53,76		53,760			
	VV		"krycí potěr bourané zídky"					
	VV		3,024		3,024			
	VV		"bourané krycí desky"					
	VV		0,86		0,860			
	VV		Součet		57,644			
34	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	6,300	420,00	2 646,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871					
	VV		"nevyužité zbytky z kamenné zídky (mimo kamenů - zbytky malty apod.)"					
	VV		6,3		6,300			
	D	998	Přesun hmot				13 996,24	
35	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc v do 3 m	t	88,865	157,50	13 996,24	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998232110					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Zastávka Nemocnice

Objekt:

01 - Stavební část, komunikace

Soupis:

01.3 - Ochrana inženýrských sítí

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 10.03.2025

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Uchazeč:

LHOTÁK zemní práce s.r.o.

IČ:

06196969

DIČ:

CZ06196969

Projektant:

STORING spol. s r.o.

IČ:

25410482

DIČ:

CZ25410482

Zpracovatel:

STORING spol. s r.o.

IČ:

25410482

DIČ:

CZ25410482

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

381 206,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	381 206,49	21,00%	80 053,36
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

461 259,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Zastávka Nemocnice
Objekt: 01 - Stavební část, komunikace
Soupis: 01.3 - Ochrana inženýrských sítí

Místo: Liberec
Zadavatel: Statutární město Liberec
Uchazeč: LHOTÁK zemní práce s.r.o.

Datum: 10.03.2025
Projektant: STORING spol. s r.o.
Zpracovatel: STORING spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	381 206,49
M - Práce a dodávky M	381 206,49
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	381 206,49

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Zastávka Nemocnice
Objekt: 01 - Stavební část, komunikace
Soupis: 01.3 - Ochrana inženýrských sítí

Místo: Liberec Datum: 10.03.2025
Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: STORING spol. s r.o.
Uchazeč: LHOTÁK zemní práce s.r.o. Zpracovatel: STORING spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 381 206,49

D	M	Práce a dodávky M						381 206,49
D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích						381 206,49
1	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,317	1 575,00	499,28	CS ÚRS 2024 02
Online PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010024								
VV			Střet vedení TUL -Liberecká IS					
VV			30		30,000			
VV			Střet vedení Tmobile					
VV			30		30,000			
VV			Střet vedení Cerberos					
VV			30		30,000			
VV			Střet vedení ČEZ					
VV			45		45,000			
VV			Střet vedení Cetin					
VV			2*50		100,000			
VV			Střet vedení VO a SSZ					
VV			50		50,000			
VV			Střet vedení Nemocnice Liberec - Příčný kabelovod nemocnice					
VV			2		2,000			
VV			Datové vedení					
VV			30		30,000			
VV			Mezisoučet		317,000			
VV			317/1000		0,317			
2	K	460161142	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3	m	416,900	210,00	87 549,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161142								
VV			"ruční odkopání"					
VV			Střet vedení TUL -Liberecká IS					
VV			30		30,000			
VV			Střet vedení Tmobile					
VV			30		30,000			
VV			Střet vedení Cerberos					
VV			30		30,000			
VV			Střet vedení ČEZ					
VV			45		45,000			
VV			"vedení Cetin (2x50 m + 50 m rezerva)"					
VV			2*50+50		150,000			
VV			Střet vedení VO a SSZ					
VV			50		50,000			
VV			Střet vedení Nemocnice Liberec - Příčný kabelovod nemocnice					
VV			7*2		14,000			
VV			Datové vedení					
VV			30		30,000			
VV			Mezisoučet		379,000			
VV			"příčné sondy - odhad 10%"					
VV			379*10/100		37,900			
VV			Mezisoučet		37,900			
VV			Součet		416,900			
3	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	39,795	126,00	5 014,17	CS ÚRS 2024 02
Online PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341113								
VV			"odvoz přebytečného (nahrazeného materiálu)"					
VV			"předpoklad 50% stávajícího a 50% nakupovaného materiálu"					
VV			379*0,35*0,4*50/100		26,530			
VV			"objem betonu"					
VV			379*0,35*0,1		13,265			
VV			Součet		39,795			
4	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	756,105	10,50	7 939,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341121								
VV			"odvoz do 20 km"					
VV			39,795*(20-1)		756,105			
5	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	79,590	105,00	8 356,95	CS ÚRS 2024 02
Online PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460361121								
VV			39,795*2		79,590			
6	K	460371121	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	37,795	84,00	3 174,78	CS ÚRS 2024 02
Online PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460371121								
VV			"přebytečný výkopek pro odvoz na skládku"					
VV			37,795		37,795			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	460431142	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuťněním š 35 cm hl 40 cm z horniny tří skupiny 3	m	379,000	31,50	11 938,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431142					
		VV	"zásyp (hloubka 50 cm minus obetonování 10 cm = 40 cm)"					
		VV	"předpoklad 50% stávajícího a 50% nakupovaného materiálu"					
		VV	379		379,000			
8	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	53,060	294,00	15 599,64	CS ÚRS 2024 02
		VV	"zásyp (hloubka 50 cm minus obetonování 10 cm)"					
		VV	"předpoklad 50% stávajícího a 50% nakupovaného materiálu"					
		VV	379*0,35*0,4*50/100*2		53,060			
9	K	460451152	Zásyp kabelových rýh strojně se zhuťněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tří skupiny 3	m	37,900	31,50	1 193,85	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460451152					
		VV	"příčné sondy - odhad 10%"					
		VV	379*10/100		37,900			
10	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	379,000	15,75	5 969,25	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671113					
		VV	"chráničky + kabelové žlaby"					
		VV	365*2*7		379,000			
11	K	460671124	Výstražná deska pro krytí kabelů šířky přes 25 do 30 cm	m	379,000	52,50	19 897,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671124					
		VV	"chráničky + kabelové žlaby"					
		VV	365*2*7		379,000			
12	K	460752112	Osazení kabelových kanálů do rýhy ze žlabů plastových šířky přes 10 do 20 cm	m	14,000	52,50	735,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460752112					
		VV	"vedení Nemocnice Liberec - Příčný kabelovod nemocnice"					
		VV	"doplnění 7x kabelový žlab KZ10 V délce 2m"					
		VV	7*2		14,000			
13	M	56245112	žlab kabelový s víkem ze směsových plastů 100x100mm	m	14,000	210,00	2 940,00	CS ÚRS 2024 02
14	K	460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm	m	365,000	63,00	22 995,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791114					
		VV	"vedení TUL -Liberecká IS"					
		VV	30		30,000			
		VV	"vedení Tmobile"					
		VV	30		30,000			
		VV	"vedení Cerberos"					
		VV	30		30,000			
		VV	"vedení ČEZ"					
		VV	45		45,000			
		VV	"vedení Cetin (2x50 m + 50 m rezerva)"					
		VV	2*50+50		150,000			
		VV	"vedení VQ a SSZ"					
		VV	50		50,000			
		VV	"vedení Nemocnice Liberec - Příčný kabelovod nemocnice"					
		VV	0		0,000			
		VV	"datové vedení"					
		VV	30		30,000			
		VV	Součet		365,000			
15	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	383,250	315,00	120 723,75	CS ÚRS 2024 02
		VV	365*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		383,250			
16	K	460871171	Podklad vozovky a chodníku z betonu prostého při elektromontážích tl do 10 cm	m2	127,750	420,00	53 655,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460871171					
		VV	"přebetonování nad chráničkou"					
		VV	"dle délky chrániček"					
		VV	365*0,35		127,750			
17	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	82,703	157,50	13 025,72	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469981111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Zastávka Nemocnice
Objekt:
01 - Stavební část, komunikace
Soupis:
01.4 - Základy pro vybavení

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 10.03.2025

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

Uchazeč:
LHOTÁK zemní práce s.r.o.

IČ: 06196969
DIČ: CZ06196969

Projektant:
STORING spol. s r.o.

IČ: 25410482
DIČ: CZ25410482

Zpracovatel:
STORING spol. s r.o.

IČ: 25410482
DIČ: CZ25410482

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH	33 295,62
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 295,62	21,00%	6 992,08
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	40 287,70
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Zastávka Nemocnice
Objekt: 01 - Stavební část, komunikace
Soupis: 01.4 - Základy pro vybavení

Místo: Liberec
Zadavatel: Statutární město Liberec
Uchazeč: LHOTÁK zemní práce s.r.o.

Datum: 10.03.2025
Projektant: STORING spol. s r.o.
Zpracovatel: STORING spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	33 295,62
HSV - Práce a dodávky HSV	33 295,62
1 - Zemní práce	11 207,45
2 - Zakládání	20 193,60
998 - Přesun hmot	1 894,57

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Zastávka Nemocnice
Objekt: 01 - Stavební část, komunikace
Soupis: 01.4 - Základy pro vybavení

Místo: Liberec Datum: 10.03.2025
Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: STORING spol. s r.o.
Uchazeč: LHOTÁK zemní práce s.r.o. Zpracovatel: STORING spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 33 295,62

D HSV Práce a dodávky HSV 33 295,62

D 1 Zemní práce 11 207,45

1	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	4,808	945,00	4 543,56	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131213701								
VV základy					4,808			
FIG Rozpad figury: Základy								
FIG "zastávka" 1,10*0,60*1,20*5 + 0,50*0,50*1,20*2					4,560			
FIG "koš" 0,50*0,30*0,80					0,120			
FIG "staniční sloupek" 0,40*0,40*0,80					0,128			
FIG Součet					4,808			
2	K	162751115	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,808	262,50	1 262,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751115								
VV základy					4,808			
FIG Rozpad figury: Základy								
FIG "zastávka" 1,10*0,60*1,20*5 + 0,50*0,50*1,20*2					4,560			
FIG "koš" 0,50*0,30*0,80					0,120			
FIG "staniční sloupek" 0,40*0,40*0,80					0,128			
FIG Součet					4,808			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,808	315,00	1 514,52	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117								
VV základy					4,808			
FIG Rozpad figury: Základy								
FIG "zastávka" 1,10*0,60*1,20*5 + 0,50*0,50*1,20*2					4,560			
FIG "koš" 0,50*0,30*0,80					0,120			
FIG "staniční sloupek" 0,40*0,40*0,80					0,128			
FIG Součet					4,808			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	96,160	21,00	2 019,36	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119								
VV odvoz na skládku 20 km								
VV Základy *20					96,160			
FIG Rozpad figury: Základy								
FIG "zastávka" 1,10*0,60*1,20*5 + 0,50*0,50*1,20*2					4,560			
FIG "koš" 0,50*0,30*0,80					0,120			
FIG "staniční sloupek" 0,40*0,40*0,80					0,128			
FIG Součet					4,808			
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	4,808	157,50	757,26	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101								
VV základy					4,808			
FIG Rozpad figury: Základy								
FIG "zastávka" 1,10*0,60*1,20*5 + 0,50*0,50*1,20*2					4,560			
FIG "koš" 0,50*0,30*0,80					0,120			
FIG "staniční sloupek" 0,40*0,40*0,80					0,128			
FIG Součet					4,808			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	9,616	105,00	1 009,68	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231								
VV "přebytečný výkopek pro odvoz na skládku"								
VV základy * 2					9,616			
FIG Rozpad figury: Základy								
FIG "zastávka" 1,10*0,60*1,20*5 + 0,50*0,50*1,20*2					4,560			
FIG "koš" 0,50*0,30*0,80					0,120			
FIG "staniční sloupek" 0,40*0,40*0,80					0,128			
FIG Součet					4,808			
7	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	4,808	21,00	100,97	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201								
VV odvoz na skládku								
VV					4,808			
D 2 Zakládání 20 193,60								
8	K	275313711	Zakladové patky z betonu tř. C 20/25	m3	4,808	4 200,00	20 193,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313711								
VV Základy					4,808			
FIG Rozpad figury: Základy								
FIG "zastávka" 1,10*0,60*1,20*5 + 0,50*0,50*1,20*2					4,560			
FIG "koš" 0,50*0,30*0,80					0,120			
FIG "staniční sloupek" 0,40*0,40*0,80					0,128			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG		Součet		4,808				
D		998	Přesun hmot	1 894,57				
9	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	12,029	157,50	1 894,57	CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Zastávka Nemocnice

Objekt:

02 - Veřejné osvětlení, silnoproudá elektrotechnika

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 10.03.2025

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Uchazeč:

LHOTÁK zemní práce s.r.o.

IČ:

06196969

DIČ:

CZ06196969

Projektant:

STORING spol. s r.o.

IČ:

25410482

DIČ:

CZ25410482

Zpracovatel:

STORING spol. s r.o.

IČ:

25410482

DIČ:

CZ25410482

Poznámka:

Poznámka: Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak. Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, kabelová oka, dutinky, svazovací pásky, příchytky pro vodiče a kabely a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla. Tento orientační propočet slouží pouze k porovnání cenových nabídek uchazečů. Předmětem výběrového řízení je dílo specifikované projektovou dokumentací. Uchazeč o zakázku provede kontrolu tohoto výkazu, případné doplnění o zařízení, konstrukce a práce nutné, ke kompletnímu provedení díla dle projektové dokumentace, ČSN EN a legislativy. Finální úpravu povrchů provede dodavatel stavební části

Cena bez DPH

329 975,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	329 975,10	21,00%	69 294,77
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

399 269,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Zastávka Nemocnice

Objekt: 02 - Veřejné osvětlení, silnoproudá elektrotechnika

Místo: Liberec

Datum: 10.03.2025

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: STORING spol. s r.o.

Uchazeč: LHOTÁK zemní práce s.r.o.

Zpracovatel: STORING spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	329 975,10
741.001 - Dodávky	85 755,60
741.002 - Zemní práce	30 607,50
741.003 - Osvětlení	60 690,00
741.004 - Kabely a vodiče	6 184,50
741.005 - Žlaby, lišty, trubky, krabice	4 494,00
741.006 - Uzemnění	3 328,50
741.099 - Ostatní	138 915,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zastávka Nemocnice
Objekt:

storing

02 - Veřejné osvětlení, silnoproudá elektrotechnika

Místo: Liberec
Zadavatel: Statutární město Liberec
Uchazeč: LHOTÁK zemní práce s.r.o.

Datum: 10.03.2025
Projektant: STORING spol. s r.o.
Zpracovatel: STORING spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

329 975,10

D	741.001	Dodávky					85 755,60	
1	K	741.001-01	Kabelová koncovka do CYKY-J 5x16	ks	3,000	50,40	151,20	
2	K	741.001-02	Kabelová spojka do CYKY-J 5x16	ks	1,000	60,90	60,90	
3	K	741.001-03	Napojení v lampě VO	ks	1,000	1 102,50	1 102,50	
4	K	741.001-04	Systémové víko pro 3 kabely - smršťování za tepla; vč. systémové průchodky	ks	1,000	441,00	441,00	
5	K	741.001-05	Manipulace a přepojování stávajícího VO	hod	24,000	1 050,00	25 200,00	
6	K	741.001-06	Součinnost se správcem VO MML, přepojení osvětlení, demontáž a zpětná montáž 2 ks stávajících svítidel, přesun stávajícího stožáru včetně svítidla, protokolární předání	hod	32,000	1 837,50	58 800,00	

D	741.002	Zemní práce					30 607,50	
7	K	741.002-01	Vytýčení trati - Kabelové vedení ve volném terénu	km	0,060	5 250,00	315,00	
8	K	741.002-02	Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 1000mm	m	50,000	210,00	10 500,00	
9	K	741.002-03	Vybourání dlažby, spáry nezalité	m2	10,000	210,00	2 100,00	
10	K	741.002-04	Zřízení kabelového lože - Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	50,000	52,50	2 625,00	
11	K	741.002-05	Folie výstražná z PVC - Šířka 33cm	m	50,000	21,00	1 050,00	
12	K	741.002-06	Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 500mm, hloubka 1000mm	m	50,000	84,00	4 200,00	
13	K	741.002-07	Jáma pro stožár VO - Zemina třídy 3, ručně	ks	1,000	2 100,00	2 100,00	
14	K	741.002-08	Betonový základ pro stožár VO 10m	ks	1,000	3 675,00	3 675,00	
15	K	741.002-09	Odvoz zeminy - Do vzdálenosti 1 km	m3	7,000	472,50	3 307,50	
16	K	741.002-10	Skládkovné	m3	7,000	105,00	735,00	

D	741.003	Osvětlení					60 690,00	
17	K	741.003-01	Venkovní osvětlení 1000*200*6000mm, včetně příruby na výložník a příslušenství, atyp. designový stožár kotvený na přírubu, výška 6m, design shodný se svítidlem. Třída osvětlení P3, max. 3000K. Ocelový sloup galvanicky zinkovaný, základní epoxidový nátěr a polyuretanový dvousložkový nátěr RAL 7022.	ks	1,000	50 610,00	50 610,00	

Poznámka k položce:
Svítidla budou dodána kompletní, vč. zdrojů, příslušenství pro upevnění a uchycení

18	K	741.003-02	elektrovýzbroj jednookruhová	ks	1,000	10 080,00	10 080,00	
----	---	------------	------------------------------	----	-------	-----------	-----------	--

D	741.004	Kabely a vodiče					6 184,50	
19	K	741.004-01	CYKY-J 3x2.5 , pevně, rozvody od stožárové svorkovnice do svítidla	m	8,000	61,95	495,60	
20	K	741.004-02	CYKY-J 5x16 , pevně, rozvody v zemi	m	42,000	114,45	4 806,90	
21	K	741.004-03	Ukončení kabelů a vodičů	ks	7,000	126,00	882,00	

D	741.005	Žlaby, lišty, trubky, krabice					4 494,00	
22	K	741.005-01	Chránička korugovaná ohebná, pr. 63, červená	m	8,000	54,60	436,80	
23	K	741.005-02	Chránička korugovaná ohebná, pr. 110, červená	m	42,000	96,60	4 057,20	

D	741.006	Uzemnění					3 328,50	
24	K	741.006-01	FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	50,000	57,75	2 887,50	
25	K	741.006-02	Svorka pásek / pásek, včetně ošetření proti korozi a pod	ks	4,000	110,25	441,00	

D	741.099	Ostatní					138 915,00	
26	K	741.099-01	Příspěvek na recyklaci svítidel a zdrojů	ks	1,000	840,00	840,00	
27	K	741.099-02	Geodetické zaměření	ks	1,000	6 825,00	6 825,00	
28	K	741.099-03	Pronájem montážní plošiny, jeřábu, včetně dopravy na místo	den	1,000	21 000,00	21 000,00	
29	K	741.099-04	Provedení revize a vypracování revizní zprávy	ks	1,000	52 500,00	52 500,00	
30	K	741.099-05	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	52 500,00	52 500,00	
31	K	741.099-06	Podružný materiál	ks	1,000	5 250,00	5 250,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: Poznámka: Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak. Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, kabelová oka, dutinky, svazovací pásky, příchytky pro vodiče a kabely a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla. Tento orientační propočet slouží pouze k porovnání cenových nabídek uchazečů. Předmětem výběrového řízení je dílo specifikované projektovou dokumentací. Uchazeč o zakázku provede kontrolu tohoto výkazu, případné doplnění o zařízení, konstrukce a práce nutné, ke kompletnímu provedení díla dle projektové dokumentace, ČSN EN a legislativy. Finální úpravu povrchů provede dodavatel stavební části					
	P							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Zastávka Nemocnice

Objekt:

03 - Vybavení zastávky, mobiliář

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 10.03.2025

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Uchazeč:

LHOTÁK zemní práce s.r.o.

IČ:

06196969

DIČ:

CZ06196969

Projektant:

STORING spol. s r.o.

IČ:

25410482

DIČ:

CZ25410482

Zpracovatel:

STORING spol. s r.o.

IČ:

25410482

DIČ:

CZ25410482

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

313 431,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	313 431,30	21,00%	65 820,57
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

379 251,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Zastávka Nemocnice

Objekt: **03 - Vybavení zastávky, mobiliář**

Místo: Liberec

Datum: 10.03.2025

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: STORING spol. s r.o.

Uchazeč: LHOTÁK zemní práce s.r.o.

Zpracovatel: STORING spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

313 431,30

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Zastávka Nemocnice

Objekt: 03 - Vybavení zastávky, mobiliář

Místo: Liberec

Datum: 10.03.2025

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: STORING spol. s r.o.

Uchazeč: LHOTÁK zemní práce s.r.o.

Zpracovatel: STORING spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

313 431,30

1	K	03-01	"D+ M, Zastávkový přístřešek s vegetační rovnou střechou - rozchodníková rohož s extenzivními rostlinami, krytá plocha 9,5 m2, 5,6 x 1,7m, střešní krytina extenzivní vegetační vrstva ve vanách z hliníkového plechu, podhled z modřinových lamel, zadní a boční stěny kalené bezpečnostní sklo, bez prosvětlených vitrín (CLV), odvodnění vedené sloupem s vyústěním nad dlažbu za zadní stěnou přístřešku, lavička z tropického dřeva bez povrchové úpravy. Povrchová úprava: komaxit RAL 7022. Sítotisk na prosklených stěnách RAL 9003 z vnitřní strany (plocha 11,5m2). 2x samolepka výšky 86mm - text: Nemocnice Liberec + logo RAL 9003 z vnitřní strany (popis - označení zastávky). Umístěno na boční a zadní stěně. Včetně osvětlení LED s antivandal úpravou ve dvou polích přístřešku. Včetně trafa a propojení. Atypické sněhové zatížení 2,5 kN. Cena včetně montáže a manipulace. "	1	1,000	299 250,00	299 250,00	
2	K	03-02	D+M Odpadkový koš celoodcelový o rozměrech 430/260/985mm, objem nádoby 55 l, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, bez popelníku a bez víka vhazovacího otvoru, kotveno na dlažbu nebo ve ztuhlém terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí. Ocelová konstrukce - RAL 7022 Včetně loga města - RAL 9002 Cena včetně montáže a manipulace.	1	1,000	11 031,30	11 031,30	
3	K	03-03	D+M Ocelová patka dopravního značení pro staniční sloupek, včetně kotvení do betonového základu. Poznámka: Staniční sloupek je samostatnou dodávkou DPMLJ, a.s.	1	1,000	3 150,00	3 150,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Zastávka Nemocnice

Objekt:

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 10.03.2025

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Uchazeč:

LHOTÁK zemní práce s.r.o.

IČ:

06196969

DIČ:

CZ06196969

Projektant:

STORING spol. s r.o.

IČ:

25410482

DIČ:

CZ25410482

Zpracovatel:

STORING spol. s r.o.

IČ:

25410482

DIČ:

CZ25410482

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

350 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	350 500,00	21,00%	73 605,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

424 105,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Zastávka Nemocnice

Objekt: **VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

Místo: Liberec

Datum: 10.03.2025

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: STORING spol. s r.o.

Uchazeč: LHOTÁK zemní práce s.r.o.

Zpracovatel: STORING spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	350 500,00
010001 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	100 500,00
020001 - Příprava staveniště	15 000,00
030001 - Zařízení staveniště	150 000,00
040001 - Inženýrská činnost	44 000,00
060001 - Územní vlivy	6 000,00
070001 - Provozní vlivy	10 000,00
090001 - Ostatní náklady stavby	25 000,00

SOUPIS PRACÍ

storing

Stavba: Zastávka Nemocnice

Objekt: VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Liberec

Datum: 10.03.2025

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: STORING spol. s r.o.

Uchazeč: LHOTÁK zemní práce s.r.o.

Zpracovatel: STORING spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							350 500,00	
D 010001 Průzkumné, geodetické a projektové práce							100 500,00	
1	K	010001-01	Vytýčení stavby, průběžná činnost geodeta po celou dobu realizace stavby.	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
	P		Poznámka k položce: Veškeré geodetické práce pro vytýčení a ověření geodetických prvků celou dobu stavby. Výstupem dokumentace geodetických prací, odevzdání v digitální i tištěné formě. Průběžné zaměření vedení inženýrských sítí nových i stávajících odhalených a zapracování do geodetických podkladů.					
2	K	010001-02	Inženýrsko geologický servis vč zpracování závěrečné zprávy.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	P		Poznámka k položce: Průběžný inženýrsko geologický servis po celou dobu stavby nebo její předmětné části. Výstupem bude závěrečná zpráva geologa s uvedením konkrétních inženýrsko geologických opatření a technických parametrů podloží. Odevzdání v digitální i tištěné formě.					
3	K	010001-03	Výrobní a dílenská dokumentace - celková koordinace, kompletace, projednání dílčích částí, předání kompletní dokumentace	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	P		Poznámka k položce: Kompletní výrobní a dílenská dokumentace v rozsahu dle specifikace uvedené v Souhrnné technické zprávě. Odevzdání v digitální i tištěné formě.					
4	K	010001-04	Ověření, vypiskání a vytýčení všech IS na místě plnění zakázky a zajištění jejich ochrany během provádění stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	P		Poznámka k položce: Ověření, vypiskání a vytýčení IS včetně potřebných úkonů se správci jednotlivých IS. Součástí i platby za úkony správců a geodetické zaměření IS a zapracování do geodetických podkladů.					
5	K	010001-06	Dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření skutečného stavu a zakreslení všech částí stavby (dále jen „DSkP“) ve 4 vyhotoveních (3x tisk + 1x dig. forma - PDF a zdrojový formát)	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	
	P		Poznámka k položce: Dokumentace skutečného provedení ve skladbě DPS po jednotlivých částech stavby. Zpracování v digitální formě s uvedením rozdílů proti DPS. Předání v digitální i tištěné formě dle popisu.					
6	K	010001-07	Geodetické zaměření inženýrských sítí před zakrytím, zpracování jednotlivých výkresů po dílčích sítích a zpracování celkové situace inženýrských sítí.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	P		Poznámka k položce: Veškeré geodetické zaměření inženýrských sítí provedené před jejich zakrytím. Výstupem dokumentace geodetických prací v digitální i tištěné formě.					
7	K	010001-08	Geometrický plán stavby potvrzený a odsouhlasený katastrálním úřadem pro zápis změn stavby do KN.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
8	K	010001-10	Dokumentace zařízení staveniště včetně zajištění povolení a správních poplatků.	soubor	1,000	500,00	500,00	
	P		Poznámka k položce: Součástí návrh stavební mechanizace, zdvihací a dopravní techniky, vybavení zařízení staveniště a připojení na potřebné IS včetně související technických opatření.					
D 020001 Příprava staveniště							15 000,00	
9	K	020001-02	Zajištění zdrojů, případně připojení přípojek vody, elektro a dalších IS nutných pro realizaci zakázky včetně měření spotřeby včetně nákladů na spotřebu energií po celou dobu realizace stavby.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	P		Poznámka k položce: Připojení zařízení staveniště včetně měření a úhrady spotřeby. Položka obsahuje i dokumentaci přípojek, ochranných opatření a případné přeložky nebo úpravy pro zřízení napojovacích bodů. Odevzdání v digitální i tištěné formě.					
10	K	020001-03	Zdvihací technika (jeřáb mobilní dle výběru zhotovitele). Položka obsahuje zpevněné plochy, založení, připojení na IS, dopravní náklady, pronájem a obsluha na celou dobu stavby, montáž, demontáž, veškeré související náklady.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
D 030001 Zařízení staveniště							150 000,00	
11	K	030001-01	Zařízení staveniště dle potřeb a zvyklostí zhotovitele (standardní předpoklad 1 ks buňky kancelářské, 1 ks buňky šatní pro zaměstnance, 1ks buňky sociální s WC a sprchou, 1 ks skladového kontejneru po celou dobu stavby).	soubor	1,000	75 000,00	75 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Položka obsahuje výstavbu zařízení staveniště, pronájem zařízení a jeho demontáž včetně dovozu, odvozu a montážních prostředků a zařízení. Součástí je i vyrovnaní podkladu, montáž, pronájem a demontáž silničních panelů pod zařízení a doprava. Součástí je i projektové dokumentace ZS, zajištění stavebního povolení, správní poplatky a případné poplatky za zábor veřejného prostranství. Položka obsahuje i zpracování dokumentace zařízení staveniště včetně případného projednání a zajištění souvisejících povolení včetně správních poplatků, odevzdání v digitální i tištěné formě.					
12	K	030001-02	Oplocení staveniště po celou dobu stavby vč průběžných přesunů a změn.	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Oplocení staveniště včetně vjezdových a vstupních bran, oplocení pevné z plotových dílců, označení bezpečnostní páskou s viditelným upozorněním o zákazu vstupu. Součástí položky jsou i změny oplocení v průběhu výstavby dle postupu prací a změn staveniště.					
13	K	030001-03	Odvoz a likvidace odpadů vzniklých při plnění zakázky včetně poplatků ve smyslu platné legislativy (mimo stavební odpady obsažené v jednotlivých stavebních částech) včetně evidence množství a způsobu likvidace.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
14	K	030001-04	Vykližení a provedení celkového úklidu staveniště a likvidace všech zařízení používaných k plnění zakázky.	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vykližení staveniště a jeho úklid po dokončení, bude prováděna vždy po dokončení jednotlivých etap.					
15	K	030001-05	Uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí zakázky, ale budou prováděním zakázky dotčeny, do původního stavu	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Úklid, vyčištění, případné oprava stávajících zpevněných ploch, ozelenění vegetačních ploch, ošetření zeleně.					
		D 040001	Inženýrská činnost					44 000,00
16	K	040001-01	Zajištění povolení záboru a omezení veřejného prostranství či komunikací nutných k provedení prací vč zpracování DIO	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Položka obsahuje i potřebnou dokumentaci, její projednání a zajištění potřebných povolení. Součástí i správní poplatky, odevzdání v digitální i tištěné formě.					
17	K	040001-02	Zajištění dopravního značení po dobu plnění předmětu zakázky včetně projednání povolení zhotovitelem a plateb za správní poplatky dle potřebné doby trvání a schváleného DIO.	soubor	1,000	14 000,00	14 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Položka obsahuje i potřebnou dokumentaci, její projednání a zajištění potřebných povolení. Součástí i správní poplatky, odevzdání v digitální i tištěné formě.					
18	K	040001-03	Zkoušky zatěžovací podloží a konstrukčních vrstev	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Položka obsahuje i potřebnou dokumentaci, její projednání a zajištění potřebných povolení. Součástí i správní poplatky, odevzdání v digitální i tištěné formě.					
		D 060001	Územní vlivy					6 000,00
19	K	060001-01	Zajištění bezpečnosti při plnění předmětu zakázky a zajištění ochrany životního prostředí zhotovitelem v průběhu realizace bez ovlivnění a nepříznivých dopadů na životní prostředí a okolí	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 0					
20	K	060001-02	Zajištění čistoty staveniště a zejména okolí, v případě potřeby zajištění čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezd a příjezd na staveniště a obslužné plochy	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Pravidelný úklid staveniště a přístupových a příjezdových tras.					
		D 070001	Provozní vlivy					10 000,00
21	K	070001-01	Ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby a provozními omezeními z důvodu zajištění provozu krajské nemocnice Liberec (možné výluky hutnicích, případně zemních prací v případě negativních vlivů na provoz operačních sálů).	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Omezení prací v době mimořádných situací - akutní operační výkony, nepřekonatelné negativní vlivy v průběhu stavebních prací, atd...					
22	K	070001-02	Ochrana stávající zeleně před poškozením.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Ochrana zeleně před poškozením, ochranná dřevěná konstrukce a geotextilní obal.					
		D 090001	Ostatní náklady stavby					25 000,00
23	K	090001-01	Průběžná fotodokumentace z průběhu provádění zakázky (digitální forma) v počtu min. 30 ks fotek měsíčně. Soubory fotodokumentace řazené po datech jejich provedení.	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Řazení fotodokumentace do adresářů po jednotlivých datech s popisem zachycených stavů stavby.					
24	K	090001-02	Provedení všech provozních, tlakových a revizních zkoušek a dalších nutných úředních zkoušek a testů k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí včetně podrobných záznamů a zpráv o průběhu a výsledcích těchto zkoušek	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	090001-03	Předání prohlášení o shodě na všechny použité dodávky, materiály a zařízení a další doklady, související s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení a převzetí a předání díla (atesty, revize, certifikáty, o likvidaci odpadů v souladu s platnou legislativou atd.);	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Doklady pro kolaudaci stavby, předávané po dokončených etapách, odevzdání v digitální i tištěné formě.					
26	K	090001-04	Vývěsní tabule, případně banner "STAVBA POVOLENA" s identifikací stavby a jejích účastníků.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
27	K	090001-06	Účast zástupce zhotovitele na kolaudačním řízení stavby včetně případného předčasného užívání.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	

SEZNAM FIGUR

Kód: 2320/DPS
Stavba: Zastávka Nemocnice

Datum: 10.03.2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

01/ 01.4 Základy pro vybavení

Základy	Základy příslušenství		4,808
	"zastávka" 1,10*0,60*1,20*5 + 0,50*0,50*1,20*2		4,560
	"koš" 0,50*0,30*0,80		0,120
	"staniční sloupek" 0,40*0,40*0,80		0,128
	Součet		4,808

Použití figury:

131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	4,808
162751115	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,808
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,808
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	96,160
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	4,808
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	9,616
275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	4,808