



SMLOUVA O DÍLO

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: Druhá severočeská stavební společnost, spol. s r. o.
Se sídlem: Perštejn 300, 431 63 Perštejn
IČ: 44223242
DIČ: CZ44223242
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1741
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Jednající: Josef Štaylor

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo na stavební práce s názvem:

„Ul. Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě“

Článek I.

Úvodní ustanovení a definice pojmů

I.1 Používají-li se v této smlouvě dále uvedené pojmy, mají tento význam, nevyplyvá-li z kontextu textu jiný význam:

- a) **Projektová dokumentace:** projektová dokumentace pro provádění stavby: „Sokolov, ulice Karla Čapka příjezdová komunikace a inženýrské síť pro 3RD na p.p.č. 3014 a 3016, k.ú. Sokolov“, zpracovaná Ing. Jiřím Soukupem, IČO: 737 11 870, ČKAIT: 0301000, v 03/2018, zakázka č. 2018006, a soupis výkonů k této projektové dokumentaci (položkový rozpočet – nabídka zhotovitele).
- b) **Pozemky stavby:** pozemek p. č. 3014, 3016, vše v k.ú. a obci Sokolov.
- c) **Předmětná stavba:** stavba s názvem: „Ul. Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské síť“, zhotovovaná dle Projektové dokumentace.

I.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou požadovaného díla, s dokumentací pro jeho realizaci včetně položkového rozpočtu, s touto dokumentací souhlasí a prohlašuje, že je v ní uvedeno vše, co je potřebné pro řádnou realizaci díla za dohodnutou cenu a není mu znám žádný důvod pro vznik víceprací. Dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi a zkušenostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Článek II.

Předmět smlouvy

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby (dále také jen „dílo“), a to formou stavby „na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla sjednanou v čl. VII.

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

- a) Projektovou dokumentací;
- b) podmínkami vydaných povolení a rozhodnutí;
- c) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
- d) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavatelem jednotlivých materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
- e) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 20. 03. 2019 a nabídkou dodavatele ze dne 09. 04. 2019.

II.3 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, včetně:

- a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské síť, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;
- b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné;
- c) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla;

- d) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
- e) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;
- f) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům a do objektů;
- g) zajištění ochrany proti šíření prachu a nadměrného hluku;
- h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, a geodetických a geometrických zaměření díla;
- i) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
- j) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;
- k) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplyvá-li z povahy věci jinak.

II.4 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

II.5 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

II.6 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, odpovědnost a náklady.

Článek III. Čas plnění

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou následující:

- | | | |
|---------|-----------------------------|---|
| III.1.1 | Předání staveniště: | do 10 kalendářních dnů od uzavření smlouvy; |
| III.1.2 | Zahájení stavby: | za den zahájení je myšlen den předání staveniště; |
| III.1.3 | Dokončení a předání stavby: | do 150 dnů od podpisu smlouvy. |

III.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují se smluvní strany ke vzájemné dohodě o prodloužení termínu dokončení a předání stavby, nejméně však o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí prováděny.

III.3 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbu je součástí díla dle této smlouvy.

III.4 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních

pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předesele věty se považuje i škoda na životním prostředí.

III.5 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré snahy pro znímnění či odstranění důsledků takového jednání či opomenutí objednatele.

Článek IV. Staveniště

IV.1 Objednatel předá staveniště zhotoviteli protokolárně nejpozději do 10 kalendářních dnů od uzavření smlouvy.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno cele najednou.

IV.3 Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení (DIO) a jeho osazení před zahájením stavebních prací projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel.

IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.

IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a vozidel na přilehlou komunikaci zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní.

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi subjekty, jež se na nich zdržují.


IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálů a dalších movitých věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.9 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV.10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.

Článek V. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

a) smluvních: 

b) technických: 

V.2 Objednatel zastupuje ve věcech:

- a) smluvních: Renata Oulehlová, starostka města
- b) technických:

TDI:

V.3 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat kdykoliv s třidenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.4 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy. Na požádání objednatel je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.5 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení právních povinností na straně objednatel lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho strany.

V.6 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.7 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby je možné pouze po předchozím souhlasu objednatel.

V.8 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V.9 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatel, pokud tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této smlouvy.

V.10 Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, a to v rozsahu „All risk“ za škodu způsobenou jím objednateli a třetím osobám jeho činností, činností jeho zaměstnanců nebo poddodavatelů a jejich zaměstnanců do výše pojistného plnění nejméně 2 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění a řádně platit pojistné po celou dobu trvání jeho závazku podle této smlouvy. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy nebo doklad o jejím uzavření a její účinnosti a na žádost objednatel kdykoli prokázat rozsah a platnost svého pojištění. V případě porušení jakékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek VI. Stavební deník

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v nejaktuálnějším znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VII. Cena díla a platební podmínky

VII.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací a přílohou č. 1 Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřípustná. Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, ke které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka či práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a práce tak, jak bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena ve sjednané ceně díla.

VII.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem **3.225.306,34 Kč bez DPH**. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

VII.4 Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:

- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude Cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;
- b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality

uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na dodatečné i nové stavební práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši max. 80 % těchto sborníkových cen.

VII.5 Rozsah případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení Ceny za provedení díla, které nejsou součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí Ceny za provedení díla.

VII.6 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- a) vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;
- b) pojištění stavby a nutná ostraha staveniště;
- c) zpracování a obstarání DIR;
- d) poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
- e) doprava, kompletace a koordinace;
- f) ochrana materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- g) opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- h) úhrada poplatků za zajištění si vyjádření správce inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
- i) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
- j) veškeré náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, náklady spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení;
- k) vyhotovení a dodání geometrického a oddělovacího plánu potvrzeného Katastrálním úřadem;
- l) vyhotovení a dodání geodetických zaměření díla skutečného provedení díla;
- m) předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města a doložení Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje;
- n) veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy.

VII.7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli takto:

- VII.7.1 50% z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po kolaudaci, popř. odstranění vad a nedodělků na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem, a to nejpozději do 15 dnů od převzetí této písemné žádosti.
- VII.7.2 50% z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno po uplynutí záruční doby + 5 měsíců

VII.8 Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelům odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv.

VII.9 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky (razítko + podpis).

VII.10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.

VII.11 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VII.12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této částky z účtu objednatele.

VII.13 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.

VII.14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

Článek VIII. Smluvní pokuty

VIII.1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětné stavby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.1 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno ustanovení předchozího odstavce.

VIII.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5 této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání Předmětné stavby, a 3 000,- Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 6 000,- Kč za každý den prodlení.

VIII.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem uvedených v odst. XI.1.2 či odst. XI.1.3 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč.

VIII.7 V případě prodlení s plněním dalších smluvních povinností zhotovitele stanovených v této smlouvě a neuvedených v tomto článku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý započatý den prodlení a v případě porušení povinnosti dle odst. X.5 této smlouvy za každou započatou hodinu prodlení.

VIII.8 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, a to v jejím plném rozsahu.

Článek IX. Předání díla

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně dokončenou Předmětnou stavbu v termínu dle čl. III. této smlouvy, přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejmeně 7 pracovních dnů před tímto termínem.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření polohy stavby a geometrických a oddělovacích plánů pro vložení nových částí stavby do katastru nemovitostí, stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy provozovatele o řádné údržbě a péči provedeného díla a doklady o zneškodnění odpadů z Předmětné stavby:

- veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf – obecném rozpočtovém formátu – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů;
- geodetická zaměření díla skutečného provedení díla budou předána ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf;
- geometrické a oddělovací plány potvrzené Katastrálním úřadem budou předány v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf.

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána výkonnému správci technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně

závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje.

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočnicků tohoto jazyka vedeném místně příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byt' jen jediného z těchto dokumentů je objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání a převzetí díla bude zástupcem objednatelem sepsán zápis, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání a převzetí díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

Článek X. Záruční doba

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle Projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí **60 měsíců**.

X.3 Záruční doba uvedená v odst. X.2 této smlouvy začíná běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zhotoviteli.

X.5 Zhotovitel je povinen odstranit bezplatně veškeré vady díla havarijního charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení. Ostatní vady nebránící řádnému užívání Předmětné stavby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 této smlouvy nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při takových vadách umožňují obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto vynaložených nákladů.

Článek XI. Odstoupení od smlouvy

XI.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

- XI.1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí do likvidace,
- XI.1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,
- XI.1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předáním přesahujícím 15 dnů,
- XI.1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

- XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez vad (a to i pro další pokračování stavby), sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

XII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.2 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XII.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

XII.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel. Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.


XII.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv

XII.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- a) č. 1 - Položkový rozpočet – nabídka zhotovitele.

V Sokolově dne 20.....

V dne 20.....



Objednatel

Zhotovitel



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018006

Stavba: Ul. Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě

KSO:

Místo: ul. Karla Čapka p.p.č 3014, 3016

CC-CZ:

Datum: 6. 3. 2019

Zadavatel:

město Sokolov

IČ:

00259586

DIČ:

CZ00259586

Uchazeč:

Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o.

IČ:

44223242

DIČ:

CZ44223242

Projektant:

Ing. Jiří Soukup

IČ:

73711870

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 225 306,34

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 225 306,34	677 314,33
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

3 902 620,67

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018006

Stavba: Ul. Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě

Místo: ul.Karla Čapka p.p.č 3014, 3016

Datum: 6. 3. 2019

Zadavatel: město Sokolov

Projektant: Ing.Jiří Soukup

Uchazeč: Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 225 306,34	3 902 620,67	
001	Komunikace - rozpočet	1 086 260,78	1 314 375,54	STA
002	Plyn - Rozpočet	229 761,46	278 011,37	STA
003	VaK - rozpočet	1 514 593,00	1 832 657,53	STA
003.1	Vodovod	362 786,43	438 971,58	Soupis
003.2	Kanalizace	1 151 806,57	1 393 685,95	Soupis
004	VO - rozpočet	225 391,10	272 723,23	STA
005	VRN	169 300,00	204 853,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Ul. Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě

Objekt:

001 - Komunikace - rozpočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Sokolov

Uchazeč:

Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o.

Projektant:

Ing. Jiří Soukup

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 3. 2019

IČ:

00259586

DIČ:

CZ00259586

IČ:

44223242

DIČ:

CZ44223242

IČ:

73711870

DIČ:

Cena bez DPH

1 086 260,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 086 260,78	21,00%	228 114,76
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 314 375,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ul. Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě

Objekt:

001 - Komunikace - rozpočet

Místo:

Zadavatel:

město Sokolov

Uchazeč:

Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o.

Datum: 6. 3. 2019

Projektant: Ing. Jiří Soukup

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 086 260,78

1 - Zemní práce

206 168,61

5 - Komunikace

561 959,55

91 - Doplňující práce na komunikaci

182 979,33

96 - Bourání konstrukcí

33 188,70

97 - Prorážení otvorů

66 892,49

99 - Staveništní přesun hmot

35 072,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ul. Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě

Objekt:

001 - Komunikace - rozpočet

Místo:

Datum: 6. 3. 2019

Zadavatel:

město Sokolov

Projektant: Ing. Jiří Soukup

Uchazeč:

Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 086 260,78

D 1		Zemní práce						
1	K	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	62,173			
2	K	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	56,484			
3	K	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	56,484			
4	K	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm	kus	19,000			
5	K	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	19,000			
6	K	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	1,000			
7	K	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	1,000			
8	K	162301411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	19,000			
9	K	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	19,000			
10	K	162301412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	1,000			
11	K	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	1,000			
12	K	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	201,097			
13	K	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	201,097			
14	K	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	13,054			
15	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	201,097			
16	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	1 005,487			
17	K	171201201R00	Úložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	201,097			
18	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	201,097			
19	K	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	33,722			

P

Poznámka k položce

Vytěžený drcený štěrk z rozebraného chodníku

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm	m2	55,413			
21	K	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 10 cm	m2	28,893			
22	K	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	84,306			
23	K	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	28,700			
24	K	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m	9,500			
25	K	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	569,377			
26	K	182201101R00	Svahování násypů	m2	66,424			
27	K	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	131,165			
28	K	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	66,424			
29	K	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	131,165			
30	K	180401213R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1	m2	66,424			
31	K	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	131,165			
32	K	185803113R00	Ošetření trávníku na svahu 1:1	m2	131,165			
33	K	00572410R	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI, á 25 kg	kg	3,952			

D 5

Komunikace

34	K	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	351,356			
35	K	567122112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.13 cm	m2	357,156			
36	K	573111113R00	Postřik živичný infiltr. + posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	357,156			
37	K	565151211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm	m2	357,156			
38	K	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	357,156			
39	K	577132211R00	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm	m2	357,156			
40	K	564851113R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm	m2	160,460			
41	K	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	160,460			
42	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	71,447			
43	K	592452655R	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8, povrch STANDARD	m2	60,999			
44	K	59245264R	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8, povrch STANDARD	m2	11,163			
45	K	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	89,012			
46	K	59245308R	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	89,094			
47	K	59245267R	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6, povrch STANDARD	m2	0,808			

D 91

Doplňující práce na komunikaci

48	K	91/862111RT8	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubniku 100/15/30	m	188,850			
----	---	--------------	--	---	---------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> Silniční obruby osazené na výšku 0,15m: 120,35m; Silniční obruby osazené na výšku 0,05m: 66,50m; Silniční obruby osazené na výšku 0,02m: 2,00m					
49	K	916661111RT3	Osazení park. obrubníků do lože z Č. 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 80x250x500 mm	m	76,384			
P			<i>Poznámka k položce:</i> Obrubníky osazené na výšku 0,08m: 45,68m; Obrubníky osazené na výšku 0,00m: 30,71m					
50	K	919735113R00	Řezání stávajícího živícného krytu tl. 10 - 15 cm	m	33,500			
51	K	914001121R00	Osaz. sloupku dopr. značky vč. bet. základu + Al patka	kus	2,000			
52	K	914001125R00	Osazení svislé dopr. značky na sloupek nebo konzolu	kus	3,000			
53	K	40445055.AR	Značka dopr inf IZ 5a, b, 750/1000 f6l1, EG 7letá	kus	2,000			
P			<i>Poznámka k položce:</i> 1 x IZ 5a - Obytná zóna; 1 x IZ 5b - konec obytné zóny					
54	K	40445045.AR	Značka dopr inf IP 4b-7, 10a, b 500/500 f6l1, HIG10	kus	1,000			
P			<i>Poznámka k položce:</i> 1 x IP 10a - Slepá pozemní komunikace					
55	K	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící proužky	m	12,500			
56	K	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík. barvou	m	12,500			
57	K	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	kus	17,000			
58	K	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	680,000			
59	K	914991007R00	Montáž výstražných světel do 3 ks vč. baterie	sada	1,000			
60	K	914992007R00	Nájem dočas. výstraž. světel. do 3 ks, vč. baterie - den	sada	40,000			
61	K	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	kus	17,000			
62	K	914991003R00	Montáž dočasné zábrany vč. sloupků a podstavců	kus	5,000			
63	K	914992003R00	Nájem zábrany včetně podstavců - den	kus	200,000			
64	K	914993003R00	Demontáž dočasné zábrany vč. sloupků a podstavců	kus	5,000			
D 96			Bourání konstrukcí					
65	K	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	16,548			
P			<i>Poznámka k položce:</i> Podezdívka starého oplocení původní parcely					
D 97			Prorážení otvorů					
66	K	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	68,094			
67	K	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	953,311			
68	K	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	45,342			
69	K	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour. hmot za dalších 5 km	t	90,684			
70	K	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	45,342			

PČ	fyp	Kod	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	979990112R00	Poplatek za skladku sutí obal kam. asfalt do 30x30	t	12,452			
D 99 Staveništní přesun hmot								
72	K	998225111R00	Přesun hmot pozemní komunikace, kryt ztvrdný	t	607,071			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Ul. Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě

Objekt:

002 - Plyn - Rozpočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Sokolov

Uchazeč:

Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o.

Projektant:

Ing. Jiří Soukup

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 3. 2019

IČ:

00259586

DIČ:

CZ00259586

IČ:

44223242

DIČ:

CZ44223242

IČ:

73711870

DIČ:

Cena bez DPH

229 761,46

DPH základní
snížená

Základ daně

229 761,46

Sazba daně

21,00%

Výše daně

48 249,91

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

278 011,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ul. Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě

Objekt:

002 - Plyn - Rozpočet

Místo:

Zadavatel:

město Sokolov

Uchazeč:

Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o.

Datum: 6. 3. 2019

Projektant: Ing. Jiří Soukup

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

229 761,46

ZEMNI PRACE STAVEBNI - ZEMNI PRACE STAVEBNI	64 315,42
SVISLE KONSTRUKCE - SVISLE KONSTRUKCE	35 130,00
VODOROVNE KONSTRUKCE - VODOROVNE KONSTRUKCE	2 491,00
21-M ELEKTROMONTAZE - 21-M ELEKTROMONTAZE	2 538,00
23-M DODAVKY A MONTA - 23-M DODAVKY A MONTAZE POTRUBI	121 490,08
VNITRNI PLYNOVOD - VNITRNI PLYNOVOD	3 796,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ul. Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě

Objekt:

002 - Plyn - Rozpočet

Místo:

Datum: 6. 3. 2019

Zadavatel:

město Sokolov

Projektant: Ing. Jiří Soukup

Uchazeč:

Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

229 761,46

D ZEMNI PRACE ZEMNI PRACE STAVEBNI								
1	K	C13230-1201	Hlb rýh 60-200cm hor4 do 100m3 *	m3	69,861			
	VV		plynovod					
	VV		(41.4*0.93+0.58*33.87)*1		58,147			
	VV		přípojky					
	VV		(11.33*0.58+3.7*0.69+3.7*0.7)*1		11,714			
	VV		Součet		69,861			
2	K	C13230-1209	Přípl za lepivost rýh v horn.4	m3	69,861			
3	K	C16270-1105	Vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4*	m3	37,729			
	VV		28.329*9.4		37,729			
	VV		Součet		37,729			
4	K	C17120-1201	Uložení sypaniny na skládku *	m3	37,729			
5	K	90000007	Poplatek za skládku - zemina	t	75,458			
	VV		37.729*2		75,458			
	VV		Součet		75,458			
6	K	C17410-1101	Zásyp zhutnění jam *	m3	32,132			
	VV		69.861-37.729		32,132			
	VV		Součet		32,132			
7	K	C17510-1101	Obsyp potr bez prohoz sypaniny *	m3	28,329			
	VV		(75.7+11.33+3.7+3.7)*0.3		28,329			
	VV		Součet		28,329			
8	K	58155332	Písek maltový Božičany	t	53,064			
	VV		28.32*1.67*1.1*1.02		53,064			
	VV		Součet		53,064			

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D SVISLE KONSTRUKCE								
9	M	28398625	Celoplastový piliř APZ/PK7+zaklad	ks	3,000			
10	K	C0921	Montaž piliře APZ vc zakladu	kpl	3,000			
D VODOROVNE KONSTRUKCE								
11	K	R45157 3111/03	Lože vykopu z písku Bozičany	m3	9,400			
	VV		(75 27+11 33+3 7+3 7)*0 1*1		9,400			
	VV		Součet		9,400			
D 21-M ELEKTR 21-M ELEKTROMONTAZE								
12	K	M21 901003/70	Mtz kabel uloz vykop/kanal	m	94,000			
13	M	34146512	Vodič AY drat černý 6	m	94,000			
D 23-M DODAVKY A MONTAZE POTRUBI								
14	K	M23 180010	P z pl hm -mont trub pe pp dxt	m	18,730			
15	M	28613887	Potr PE 100 SDR 11/0,4 plyn D32x3	m	20,603			
	VV		18 73*1 1		20,603			
	VV		Součet		20,603			
16	K	M23 180027	P z pl hm -mont trub pe,pp dxt	m	75,270			
17	M	28613890	Potrubí PE100 SDR 11 plyn D90x8,2	m	79,034			
	VV		75 27*1 05		79,034			
	VV		Součet		79,034			
18	K	M23 180066	P z pl hm -mont tr dílů pe,pp dn 32	ks	3,000			
19	M	28614318	Přechodka PE ocel 32 3/4 plyn odvz	ks	3,000			
20	K	M23 180071	P z pl hm -mont tr dílů pe,pp	ks	16,000			
21	M	28613962	El koleno D 90/W90 st PE 100	ks	1,000			
22	M	28613964	Odboc T kus navit DAA Kit D 90/32mm	ks	3,000			
23	M	28613966	El tvarovka T kus D 90/90mm 90st	ks	1,000			
24	M	28613961	El objímka s dotazem MB D 90mm	ks	10,000			
25	M	28614149	Zaslepka PE D 90mm	ks	1,000			
26	K	M23 040005	Trub díly zavít -mont zavít dílu	ks	3,000			
27	M	31941905	Zátka G 3/4	ks	3,000			
28	K	M23 230001	Tlak zkous a čist předb tlak zk	m	18,700			
29	K	M23 230002	Tlak zkous a čist předb tlak zk	m	75,270			
30	K	M23 230016	Hlav tlak zkouska vzduchem 0 6	m	18,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	M23-230017	Hlav.tlak.zkouška vzduchem 0.6	m	75,270			
32	K	M23-230076	Čistění potrubí dn 200	m	94,000			
33	K	C99827-6101	Přesun hm.tr.pías.otevř.výkop *	t	71,221			

D VNITRNI PLYN VNITRNI PLYNOVOD

34	K	C72323-9102	Mtž plyn armatur 2 závit G 3/4	kus	3,000			
35	M	55196509	Uzávěr kulový plyn R950D G 3/4"	ks	3,000			
36	K	C99872-3101	Plynovod přesun hmot výška -6m	t	0,002			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Ul. Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě

Objekt:

003 - VaK - rozpočet

Soupis:

003.1 - Vodovod

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

44223242

DIČ:

CZ44223242

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

362 786,43

DPH základní
snížená

Základ daně

362 786,43

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

76 185,15

0,00

Cena s DPH

v CZK

438 971,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ul. Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě

Objekt:

003 - VaK - rozpočet

Soupis:

003.1 - Vodovod

Místo:

Datum: 6. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

362 786,43

HSV - Práce a dodávky HSV

356 893,51

1 - Zemní práce	163 427,54
4 - Vodorovné konstrukce	6 654,33
5 - Komunikace pozemní	1 847,77
8 - Trubní vedení	118 022,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	296,42
99 - Přesun hmot	66 644,55
M - Práce a dodávky M	5 892,92
21-M - Elektromontáže	3 239,92
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	2 653,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ul. Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě

Objekt:

003 - VaK - rozpočet

Soupis:

003.1 - Vodovod

Místo:

Datum: 6. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

362 786,43

D HSV

Práce a dodávky HSV

356 893,51

D 1

Zemní práce

162 427,54

1	K	111101101	Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha	ha	0,001			
	vv		9,0*1,0*0,0001		0,001			
2	K	113107124	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	1,000			
	vv		"asfalt" 1,0*1,0		1,000			
3	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 50 mm	m2	1,000			
4	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 100 mm	m2	1,000			
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	50,000			
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000			
7	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	6,000			
	vv		4*1,5		6,000			
8	K	120001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	9,000			
	vv		4*1,5*1,5		9,000			
9	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1,800			
	vv		9,0*1,0*0,2		1,800			
10	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tl. 3 objemu do 1000 m3	m3	64,658			
	vv		"řad" (2,10+2,23)*1,91+(2,23+2,20)*2,97+(2,20+1,70)*4,29+(1,70+1,70)*51,61		213,632			
	vv		"přípojky - odhad hloubky konců přípojek" (1,70+1,60)*15,0		49,500			
	vv		Mezisoučet		263,132			
	vv		263,132*1,0*0,5		131,566			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odpočet ornice" -0,2*1,0*9,0		-1,800			
	VV		"odpočet asfaltu" -0,45*1,0*1,0		-0,450			
	VV		Mozisoučet		129,316			
	VV		129,316*0,5		64,658			
11	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	64,658			
12	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	51,726			
	VV		129,316*0,4		51,726			
13	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	51,726			
14	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	12,932			
	VV		129,316*0,1		12,932			
15	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	131,566			
	VV		"řad" (2,10+2,23)*1,91+(2,23+2,20)*2,97+(2,20+1,70)*4,29+(1,70+1,70)*51,61		213,632			
	VV		"přípojky - odhad hloubky konců přípojek" (1,70+1,60)*15,0		49,500			
	VV		Součet		263,132			
	VV		263,132*0,5		131,566			
16	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	131,566			
17	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	116,384			
	VV		64,658+51,726		116,384			
18	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	12,932			
19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	46,216			
	VV		116,384-70,168		46,216			
20	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	12,932			
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	59,148			
	VV		129,316-70,168		59,148			
22	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	112,381			
	VV		59,148*1,9		112,381			
23	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	70,168			
	VV		"výkop celkem" 116,384+12,932		129,316			
	VV		"potrubí d90" -(0,49+0,45)*1,0*4,88		-4,587			
	VV		"potrubí d90" -(0,49+0,20)*1,0*18,34		-12,655			
	VV		"potrubí d90" -(0,49+0,45)*1,0*37,56		-35,306			
	VV		"potrubí d40" -0,440*1,0*15,0		-6,600			
	VV		Součet		70,168			
24	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	28,804			
	VV		"potrubí d90" 0,39*1,0*60,78		23,704			
	VV		"potrubí d40" 0,34*1,0*15,0		5,100			
	VV		Součet		28,804			
25	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	60,482			
	VV		28,804*1,01*1,1*1,89		60,482			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	9,000			
	VV		9,0*1,0		9,000			
27	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	9,000			
28	M	005724700	osivo směs travní univerzální	kg	0,292			
	VV		9,0*0,03*1,08		0,292			
D 4 Vodorovné konstrukce								
29	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	7,578			
	VV		"potrubí d90" 0,1*1,0*60,78		6,078			
	VV		"potrubí d40" 0,1*1,0*15,0		1,500			
	VV		Součet		7,578			
30	K	452313121	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,175			
	VV		0,5*0,7*0,5*1		0,175			
31	K	452353101	Bedňení podkladních bloků otevřený výkop	m2	1,200			
	VV		(0,5*0,7)*2*0,5*1		1,200			
D 5 Komunikace pozemní								
32	K	564871116R	Podklad ze šterkodrtě ŠDa tl. 200 mm	m2	1,000			
	VV		"nutno ověřit konstrukční vrstvy komunikace" 1,0		1,000			
33	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	1,000			
34	K	56515511R	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	1,000			
35	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	1,000			
36	K	57713411R	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1,000			
37	K	599142111	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	3,000			
D 8 Trubní vedení								
38	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000			
39	M	552518100	koleno přírubové s patkou pro připojení k hydrantu 80/90 mm	kus	1,010			
40	K	871171211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm	m	15,000			
41	M	286136614	potrubí vodovodní PE 100 XSC 50, SDR 11, 40 x 3,7 mm	m	15,225			
	VV		15,0*1,015		15,225			
42	K	871241221	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 5,4 mm	m	60,800			
43	M	286136621	potrubí vodovodní PE 100 RC dle PAS 1075, SDR 17, 90 x 5,4 mm (podrobná tech. specifikace viz PD)	m	61,712			
	VV		60,8*1,015		61,712			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
44	K	877171101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 40	kus	2,000			
	VV		potrubí v návinnu, rezerva 2 ks" 2		2,000			
45	M	286159700	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 40	kus	2,030			
	VV		2,0*1,015		2,030			
46	K	877171118	Montáž elektrozáslepek na potrubí z PE trub d 40	kus	3,000			
47	M	286150210	elektrozáslepka, PE 100, d 40	kus	3,045			
	VV		3,0*1,015		3,045			
48	K	877241101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 90	kus	5,000			
	VV		potrubí v návinnu, rezerva 3 ks" 3+2		5,000			
49	M	286159740	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 90	kus	3,045			
	VV		3*1,015		3,045			
50	M	286123423R	integrovaný nákržek lemový s přírubou PE100 SDR11 d90/DN80	kus	2,030			
	VV		2*1,015		2,030			
51	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000			
52	M	422211161	šoupátko s přírubami, voda, DN 80 mm PN16	kus	2,020			
53	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000			
54	M	422735940	hydrant podzemní DN80 PN16 tvárná litina, dvojitý uzávěr s kouli	kus	1,000			
55	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	3,000			
56	M	286140577	tvárovka navrtávací odbočkový ventil s prodlouženým hrdlem d90-40	kus	3,045			
	VV		3*1,015		3,045			
57	K	891399111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 400	kus	1,000			
58	M	422735851	univerzální navrtávací pasy s přírubovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní litinové potrubí 400/80	kus	1,010			
59	K	892233111	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	15,000			
60	K	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	75,800			
	VV		60,8+15,0		75,800			
61	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	60,800			
62	K	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	kus	4,000			
63	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	3,000			
64	M	422914021	uliční poklop ventilový	kus	3,000			
65	M	422910823	souprava zemní tuhá pro přípojky	kus	3,000			
66	M	422926260	podkladní deska univerzální	kus	5,000			
	VV		3+2		5,000			
67	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000			
68	M	422914022	uliční poklop šoupátkový	kus	2,000			
69	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000			
70	M	422914023	uliční poklop tuhý	kus	1,000			
71	M	422926261	podkladní deska hydrantová	kus	1,000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	1899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	6 000			
	vv		1+3+2		6,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
73	K	919731121	Zarovnaní stýčné plochy podkladu nebo krytu zivnicneho tl do 50 mm	m	3,000			
74	K	919735112	Rezaní stávajícího zivnicneho krytu hl do 100 mm	m	3,000			
	D	99	Přesun hmot					
75	K	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	0,898			
76	K	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	t	8,082			
	vv		0,898*9		8,082			
77	K	979087212	Nakladání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	0 898			
78	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skladce (skladkovně)	t	0 580			
79	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skladce (skladkovně)	t	0,318			
80	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený vykop	t	78,786			
	D	M	Práce a dodávky M					
	D	21-M	Elektromontáže					
81	K	210800625	Montáž vodičů CY 4 mm ² uložených volně	m	75 800			
	vv		60,8+15 0		75,800			
82	M	341408250	vodic silovy s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm ²	m	75,800			
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					
83	K	460490012	Zakrytí potrubí vystražnou folií PVC š 33cm	m	75,800			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Ul. Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě

Objekt:

003 - VaK - rozpočet

Soupis:

003.2 - Kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

44223242

DIČ:

CZ44223242

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 151 806,57

DPH základní
snížená

Základ daně
1 151 806,57
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
241 879,38
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 393 685,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ul. Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě

Objekt:

003 - VaK - rozpočet

Soupis:

003.2 - Kanalizace

Misto:

Datum: 6. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 151 806,57

HSV - Práce a dodávky HSV

1 151 806,57

1 - Zemní práce

544 969,52

3 - Svislé a kompletní konstrukce

17 714,73

4 - Vodorovné konstrukce

10 973,93

5 - Komunikace pozemní

58 318,70

8 - Trubní vedení

349 438,88

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 231,69

99 - Přesun hmot

158 159,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ul. Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě

Objekt:

003 - VaK - rozpočet

Soupis:

003.2 - Kanalizace

Místo:

Datum: 6. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 151 806,57

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 151 806,57

D 1

Zemní práce

544 969,52

1	K	111101101	Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha	ha	0,001			
	VV		10,2*1,2*0,0001		0,001			
2	K	113107124	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	31,080			
	VV		"asfalt" 25,9*1,2		31,080			
3	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichných tl 50 mm	m2	46,620			
	VV		"asfalt" 25,9*1,8		46,620			
4	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichných tl 100 mm	m2	31,080			
	VV		"asfalt" 25,9*1,2		31,080			
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	100,000			
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000			
7	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500	m	1,500			
	VV		1*1,5		1,500			
8	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	7,500			
	VV		5*1,5		7,500			
9	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	13,500			
	VV		6*1,5*1,5		13,500			
10	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	2,448			
	VV		10,2*1,2*0,2		2,448			
11	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	208,175			

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		přeložka kanalizace (3,10+4,14)*23,28		168,547			
			'kanalizace					
	vv		(4,14+4,12)*2,5+(4,12+4,26)*1,5+(4,26+4,06)*3,05+(4,06+2,59)*29,75+(2,59+2,54)*3,8		441,443			
			7+(2,54+1,97)*36,62					
	vv		přípojky UV (0,92+2,54)*1,5+(1,17+1,97)*2,8		13,982			
	vv		'přípojky RD (2,67+2,94)*6,0+(2,22+2,8)*6,0+(1,87+1,93)*6,0		86,580			
	vv		Mezisoučet		710,552			
	vv		710,552*1,2*0,5		426,331			
	vv		odpočet ornice 0,2*1,2*10,2		2,448			
	vv		odpocet asfaltu 0,45*1,2*25,9		13,986			
	vv		rozšíření vykopu pro sachtly 1,103*4		4,417			
	vv		rozšíření vykopu pro UV 3,14*0,5*0,5*1,3*7		2,041			
	vv		Mezisoučet		416,350			
	vv		416,35*0,5		208,175			
12	K	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení ryh s do 2000 mm v hornině tř 3	m3	208,175			
13	K	132301202	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř 4 objemu do 1000 m3	m3	166,540			
	vv		416,35*0,4		166,540			
14	K	132301209	Příplatek za lepidlost k hloubení ryh s do 2000 mm v hornině tř 4	m3	166,540			
15	K	132401201	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř 5	m3	41,635			
	vv		416,35*0,1		41,635			
16	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn ryh hl do 4 m	m2	456,866			
	vv		přeložka kanalizace (3,10+4,14)*23,28		168,547			
	vv		kanalizace samostatně (4,14+4,12)*2,5		20,650			
			kanalizace v souběhu'					
	vv		(4,12+4,26)*1,5+(4,26+4,06)*3,05+(4,06+2,59)*29,75+(2,59+2,54)*3,87+(2,54+1,97)*36,62		420,793			
	vv		'přípojky UV samostatně (0,92+2,54)*1,5+(1,17+1,97)*2,8		13,982			
	vv		'přípojky RD v souběhu (2,67+2,94)*6,0+(2,22+2,8)*6,0+(1,87+1,93)*6,0		86,580			
	vv		Mezisoučet		710,552			
	vv		168,547+20,65+13,982-(420,793+86,58)*0,5		456,866			
17	K	151101117	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn ryh hl do 4 m	m2	456,866			
18	K	161101102	Svisle přemístění vykopku z horniny tř 1 až 4 hl vykopu do 4 m	m3	374,715			
	vv		208,175+166,54		374,715			
19	K	161101152	Svisle přemístění výkopku z horniny tř 5 až 7 hl vykopu do 4 m	m3	41,635			
20	K	162701105	Vodorovne přemístění do 10000 m vykopku z horniny tř 1 až 4	m3	91,643			
	vv		374,715-283,072		91,643			
21	K	162701155	Vodorovno přemístění do 10000 m vykopku z horniny tř 5 až 7	m3	41,635			
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skladky	m3	133,278			
	vv		416,35-283,072		133,278			
23	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovno)	t	253,228			
	vv		133,278*1,9		253,228			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	283,072			
	VV		"výkop celkem" 416,35		416,350			
	VV		"DN300" -0,7*1,2*23,28		-19,555			
	VV		"odpočet 0,45 m od UT"					
	VV		"DN250" -(0,65+0,45)*1,2*5,27		-6,956			
	VV		"DN250" -(0,65+0,17)*1,2*49,02		-48,236			
	VV		"DN250" -(0,65+0,45)*1,2*23,0		-30,360			
	VV		"DN150" -0,55*1,2*22,3		-14,718			
	VV		"šachty" -3,14*0,6*0,6*11,45		-12,943			
	VV		"UV" -3,14*0,25*0,25*1,3*2		-0,510			
	VV		Součet		283,072			
25	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	77,115			
	VV		"DN300" 0,60*1,2*(23,28-1)		16,042			
	VV		"DN250" 0,55*1,2*(77,29-3)		49,031			
	VV		"DN150" 0,45*1,2*22,3		12,042			
	VV		Součet		77,115			
26	M	583313501	lomová prosívka	t	85,675			
	VV		77,115*1,01*1,1		85,675			
27	K	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	12,240			
	VV		10,2*1,2		12,240			
28	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	12,240			
29	M	005724700	osivo směs travní univerzální	kg	0,397			
	VV		12,24*0,03*1,08		0,397			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					
30	K	358315114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	3,504			
	VV		3,14*0,6*0,6*3,1		3,504			
31	K	359901111	Vyčištění stok	m	122,870			
	VV		100,57+22,3		122,870			
32	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	122,870			
D 4			Vodorovné konstrukce					
33	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	14,265			
	VV		"DN300" 0,10*1,2*(23,28-1)		2,674			
	VV		"DN250" 0,10*1,2*(77,29-3)		8,915			
	VV		"DN150" 0,10*1,2*22,3		2,676			
	VV		Součet		14,265			
D 5			Komunikace pozemní					

58 318,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	564871116R	Podklad ze stěrkořtě ŠDa II. 200 mm	m2	31,080			
	vv		"asfalt - konstrukční vrstvy nutno upřesnit" 25,9*1,2		31,080			
35	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	31,080			
	vv		"asfalt" 25,9*1,2		31,080			
36	K	56515511R	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	31,080			
	vv		"asfalt" 25,9*1,2		31,080			
37	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze siliční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	46,620			
	vv		"asfalt" 25,9*1,8		46,620			
38	K	57713411R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	46,620			
	vv		"asfalt" 25,9*1,8		46,620			
39	K	599142111	Úprava zářivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	51,200			
	vv		25,3*2+0,6		51,200			
D 8 Trubní vedení								
40	K	837314111	Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 150	kus	3,000			
41	K	837365122R	Výsek na stávajícím potrubí do DN 300	kus	1,000			
42	K	871350410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	22,300			
43	M	286147180	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 150mm, dl. 5m	kus	4,875			
	vv		22,3/5*1,093		4,875			
44	K	871360410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	77,300			
45	M	286147260	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 250mm, dl. 5m	kus	16,898			
	vv		77,3/5*1,093		16,898			
46	K	877360420	Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 250	kus	2,000			
47	M	286147690	odbočka 45st. UREA/UR 250/150mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB	kus	2,030			
	vv		2*1,015		2,030			
48	K	877310430	Montáž spojek na potrubí z PP trub korugovaných DN 150	kus	3,000			
49	M	286147811	hrdlová zátka plastová PP DN 150	kus	3,045			
	vv		3*1,015		3,045			
50	K	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním vykop sklon do 20 ‰ DN 300	m	23,300			
51	M	597107070	trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 240	m	24,005			
52	K	877310410	Montáž kolén na potrubí z PP trub korugovaných DN 150	kus	2,000			
53	M	286147580	koleno 45st. URB 160mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB	kus	2,030			
	vv		2*1,015		2,030			
54	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	22,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	kus	7,000			
56	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	100,600			
	VV		23,3+77,3		100,600			
57	K	892585111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	122,900			
	VV		23,3+77,3+22,3		122,900			
58	K	893703111	Zkouška průchodnosti potrubí do DN 300, vodou	m	122,900			
59	K	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	6,000			
60	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	3,000			
61	K	896211112	Spadiště kanalizační z betonu kruhové jednoduché dno beton tř. C 25/30 horní potrubí DN 250 nebo 300	kus	1,000			
62	K	896290113	Příplatek ke spadišti jednoduchému nebo bočnímu ZKD 300 mm výšky	kus	2,000			
63	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností nad 150 kg	kus	4,000			
64	M	592246601	poklop šachtový D 400 BEGU-DIN	kus	4,000			
65	M	59224338	dno betonové šachty kanalizační příme TBZ-Q 1 100/500 KOM tl. 15 cm	kus	2,020			
66	M	59224336	dno betonové šachty kanalizační příme TBZ-Q 1 100/525 KOM tl. 15 cm	kus	2,020			
67	M	592243480	těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	14,000			
68	M	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q 1 100/25 D100x25x12 cm	kus	3,030			
69	M	592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q 1 100/50 D100x50x12 cm	kus	4,040			
70	M	592243070	skruž betonová šachetní TBS-Q 1 100/100 D100x100x12 cm	kus	3,030			
71	M	592243120	korus šachetní betonový TBR-Q 1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	4,040			
72	M	592243231	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 1 63/12 62,5 x 12 x 12 cm	kus	2,020			
73	M	592243210	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm	kus	3,030			
74	M	592243230	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm	kus	2,020			
75	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000			
76	K	899204111	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotností nad 150 kg	kus	2,000			
77	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm	kus	2,020			
78	M	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm	kus	2,020			
79	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	2,020			
80	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	2,020			
81	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500	kus	2,000			
82	M	592238760	ram zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	2,000			
83	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	2,000			
84	K	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností přes 150 kg	kus	1,000			

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 231,69	
85	K	919731121	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu živiceho tl do 50 mm	m	51,200			
	VV		25,3*2+0,6		51,200			
86	K	919735112	Řezání stávajícího živiceho krytu hl do 100 mm	m	51,200			
87	K	969021131	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300	m	23,300			
88	K	991905R	Připojení stav. přípojek do přeložky kanalizace	kpl	1,000			
	VV		dle zakreslení stav. kanalizace není do useku zaústěna žádná stav. přípojka, rezerva 1 ks 1		1 000			
D 99			Přesun hmot					
89	K	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	39,508			
90	K	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	355,572			
	VV		39,508*9		355,572			
91	K	979087217	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	39,508			
92	K	997771855	Poplatek za uložení odpadu z kamenniva na skládce (skladkovně)	t	18,026			
93	K	997721845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skladkovně)	t	11,407			
94	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skladkovně)	t	10,076			
95	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	152,890			
96	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	2,401			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Ul. Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě

Objekt:

004 - VO - rozpočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Sokolov

Uchazeč:

Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o.

Projektant:

Ing. Jiří Soukup

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 3. 2019

IČ:

00259586

DIČ:

CZ00259586

IČ:

44223242

DIČ:

CZ44223242

IČ:

73711870

DIČ:

Cena bez DPH

225 391,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	225 391,10	21,00%	47 332,13
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

272 723,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ul. Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě

Objekt:

004 - VO - rozpočet

Místo:

Zadavatel:

město Sokolov

Uchazeč:

Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o.

Datum: 6. 3. 2019

Projektant: Ing. Jiří Soukup

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

225 391,10

M21 - Elektromontáže

175 861,10

M46 - Zemní práce při montážích

49 530,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ul. Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě

Objekt:

004 - VO - rozpočet

Místo:

Datum: 6. 3. 2019

Zadavatel:

město Sokolov

Projektant: Ing. Jiří Soukup

Uchazeč:

Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

225 391,10

D		M21	Elektromontáže				175 861,10	
1	K	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	18,000			
2	K	34111030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	18,000			
3	K	210810013R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený	m	91,000			
4	K	34111076R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 10 mm2	m	91,000			
5	K	210010124R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 80 mm	m	88,000			
6	K	3457114703R	Trubka kabelová ohebná korugovaná chránička z HDPE, DN75mm	m	88,000			
7	K	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	87,000			
8	K	35441100R	Drát pozinkovaný FeZn D8 mm 1m=0,4kg	kg	35,000			
9	K	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	9,000			
10	K	35441885R	Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm	kus	6,000			
11	K	35441895R	Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm	kus	3,000			
12	K	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	3,000			
13	K	31674050R	Stožár sadový bezpaticový, žár. zinkovaný, 5m, 133/89/60	kus	3,000			
14	K	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	3,000			
15	K	34579164R	Stožárová svorkovnice 4pólová, s pojistkou 6A, do 16mm2	kus	3,000			
16	K	210202030RV1	Svítlidlo veřejného osvětlení osazené na sadový, stožár	kus	3,000			
17	K	34885112R	Svítlidlo PHILIPS UNISTREET BGP 202p, LED-4S, CLO, DN10/740 10LED 2000lm, NW(4000K), 13,5W, IP66	kus	2,000			
18	K	34885111R	Svítlidlo PHILIPS UNISTREET BGP 202p, LED-4S, CLO, DN10/740 10LED 3000lm, NW(4000K), 22W, IP66	kus	1,000			
19	K	210100251R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2	kus	6,000			
20	K	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	24,000			

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	34390101R	Vulkanizační izolační páska 25mm x 5m	kus	1,000			
23	K	005122030R	Mechanizace	Soubor	1,000			
24	K	005124010R	Koordinací činnost	Soubor	1,000			
25	K	005231010R	Revize	Soubor	1,000			
D	M46	Zemní práce při montážích						
26	K	460050703R00	Jama do 2 m3 pro stozar veřejného osvětlení	kus	3 000			
27	K	460082010RV1	Betonový základ stozaru VO 3 5 sm, d600mm x 850mm v trubky bez vykopu	kus	3 000			
28	K	460200163R00	Vykop kabelové ryhy 35/80 cm	m	82,000			
29	K	460420361RV1	Zrncení pískového lože, 8cm pod i nad kabelem, bez zakrytí do šířky ryhy 65cm	m	82,000			
30	K	460490012R11	Folie vystražná z PVC šířka 33 cm folie PVC šířka 33 cm	m	82,000			
31	K	460570143R00	Zahoz ryhy 35/60 cm, hornina třídy 3, se zhuštěním	m	82,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Ul. Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě

Objekt:

005 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Sokolov

Uchazeč:

Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o.

Projektant:

Ing. Jiří Soukup

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 3. 2019

IČ: 00259586

DIČ: CZ00259586

IČ: 44223242

DIČ: CZ44223242

IČ: 73711870

DIČ:

Cena bez DPH

169 300,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	169 300,00	21,00%	35 553,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

204 853,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ul. Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě

Objekt:

005 - VRN

Místo:

Zadavatel:

město Sokolov

Uchazeč:

Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o.

Datum: 6. 3. 2019

Projektant: Ing. Jiří Soukup

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

169 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

169 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ul. Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě

Objekt:

005 - VRN

Místo:

Datum: 6. 3. 2019

Zadavatel:

město Sokolov

Projektant: Ing. Jiří Soukup

Uchazeč:

Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

169 300,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				169 300,00	
1	K	0100000R1	Výškové a polohové vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi a jejich ověření u správců	kč	1,000			
2	K	0100000R2	Vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby	kč	1,000			
3	K	0100000R3	Zaměření skutečného provedení stavby	kč	1,000			
4	K	0130000R1	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,000			
5	K	0130000R2	Fotodokumentace	kč	1,000			
6	K	0300000R1	Zařízení staveniště - vybavení (buňky, TOI), zabezpečení, zrušení staveniště, připojení na inženýrské sítě	kč	1,000			
7	K	0300000R2	Projednání dopravního opatření po dobu výstavby	kč	1,000			
8	K	0300000R3	Úklid dokončené stavby a okolí	kč	1,000			
9	K	0300000R4	Čištění veřejných komunikací po dobu výstavby	kč	1,000			
10	K	0400000R1	Zkoušky hutnění konstrukce vozovky (2x pláň, 2x ŠD) - místa určí objednatel	ks	4,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulací celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadáni může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a J.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
pSc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
w	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

