

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DPS
Stavba: REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU ÚDOLNÍ 53

KSO:
Místo: Brno-střed – Stránice

CC-CZ:
Datum: 27.03.2025

Zadavatel:
Vysoké učení technické v Brně

IČ: 00216305
DIČ:

Zhotovitel:
FLEXISTAV s.r.o.

IČ: 26963451
DIČ:

Projektant:
Deltaplan spol. s r.o.

IČ: 15889866
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH **172 210,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	172 210,00	36 164,10
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **208 374,10**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DPS

Stavba: REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU ÚDOLNÍ 53

Místo: Brno-střed – Stránice

Datum:

27.03.2025

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně

Projektant:

Deltaplan spol. s r.o.

Zhotovitel: FLEXISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		172 210,00	208 374,10	
SO 890	PŘELOŽKA CETIN	172 210,00	208 374,10	STA
01-ASR	architektonicko-stavební řešení	126 910,00	153 561,10	Soupis
02-SKR	stavebně konstrukční řešení	45 300,00	54 813,00	Soupis

FLEXISTAV S.R.O.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU ÚDOLNÍ 53

Objekt:

SO 890 - PŘELOŽKA CETIN

Soupis:

01-ASR - architektonicko-stavební řešení

KSO:

Místo: Brno-střed – Stránice

CC-CZ:

Datum: 27.03.2025

Zadavatel:

Vysoké učení technické v Brně

IČ:

00216305

DIČ:

Zhotovitel:

FLEXISTAV s.r.o.

IČ:

26963451

DIČ:

Projektant:

Deltaplan spol. s r.o.

IČ:

15889866

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

126 910,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	110 260,00	21,00%	23 154,60
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

150 064,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU ÚDOLNÍ 53

Objekt: SO 890 - PŘELOŽKA CETIN

Soupis: **01-ASR - architektonicko-stavební řešení**

Místo: Brno-střed – Stránice

Datum: 27.03.2025

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně

Projektant: Deltaplan spol. s r.o.

Zhotovitel: FLEXISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

126 910,00

HSV - Práce a dodávky HSV	75 410,00
1 - Zemní práce	12 960,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	31 500,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	15 150,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 000,00
997 - Přesun sutě	1 050,00
998 - Přesun hmot	3 750,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 500,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	50 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU ÚDOLNÍ 53
Objekt: SO 890 - PŘELOŽKA CETIN
Soupis: **01-ASR - architektonicko-stavební řešení**

Místo: Brno-střed – Stránice

Datum: 27.03.2025

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně

Projektant: Deltaplan spol. s r.o.

Zhotovitel: FLEXISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

126 910,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				75 410,00	
D	1		Zemní práce				12 960,00	
1	K	139711111	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,880	4 500,00	12 960,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139711111					
			VV "prostupy šikmé JIH a SEVER"2*1,0*1,2*1,2		2,880			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				31 500,00	
8	K	310001R01	Systémová prostupka pro kabely - prostupová nerez pažnice s límcem + těsnicí vložky 2xDNØ150 mm	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
			P <i>Poznámka k položce: na levo z pohledu z ulice viz tabulka 32.8/01 a</i>					
9	K	310001R02	Systémová prostupka pro kabely - prostupová nerez pažnice s límcem + těsnicí vložky 3xDNØ150mm +2xDNØ100	kus	1,000	21 500,00	21 500,00	
			P <i>Poznámka k položce: na pravo z pohledu z ulice viz tabulka 32.8/01 b</i>					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				15 150,00	
29	K	965041441	Bourání mazanin škvárbetonových tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	3,000	4 500,00	13 500,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965041441					
			VV 2*1,5		3,000			
30	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2	3,000	550,00	1 650,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965045113					
			VV "prostup v řezu 1 ASŘ, řezu 5-5 SKŘ" 1,5		1,500			
			VV "prostup v řezu 2 ASŘ, řezu 4-4 SKŘ" 1,5		1,500			
			VV Součet		3			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 000,00	
32	K	977151131	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 350 do 400 mm	m	2,000	5 500,00	11 000,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151131					
			VV "pro systémové propustky CETIN 32.8 a,b"2*1		2,000			
D	997		Přesun sutě				1 050,00	
34	K		Vodorovná doprava a složení sutě v rámci staveniště do 50 m	t	0,100	10 500,00	1 050,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC					
D	998		Přesun hmot				3 750,00	
38	K		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	2,500	1 500,00	3 750,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 500,00	
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				1 500,00	
49	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725110811					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				50 000,00	
70	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/020001000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU ÚDOLNÍ 53
Objekt:
SO 890 - PŘELOŽKA CETIN
Soupis:
02-SKR - stavebně konstrukční řešení

KSO:
Místo: Brno-střed – Stránice

CC-CZ:
Datum: 27.03.2025

Zadavatel:
Vysoké učení technické v Brně

IČ: 00216305
DIČ:

Zhotovitel:
FLEXISTAV s.r.o.

IČ: 26963451
DIČ:

Projektant:
Deltaplan spol. s r.o.

IČ: 15889866
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **45 300,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 300,00	21,00%	9 513,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	54 813,00
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU ÚDOLNÍ 53

Objekt: SO 890 - PŘELOŽKA CETIN

Soupis: **02-SKR - stavebně konstrukční řešení**

Místo: Brno-střed – Stránice

Datum: 27.03.2025

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně

Projektant: Deltaplan spol. s r.o.

Zhotovitel: FLEXISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	45 300,00
HSV - Práce a dodávky HSV	45 300,00
4 - Vodorovné konstrukce	12 600,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	31 500,00
997 - Přesun sutě	1 050,00
998 - Přesun hmot	150,00

FLEXISTAV S.R.O.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU ÚDOLNÍ 53

Objekt: SO 890 - PŘELOŽKA CETIN

Soupis: **02-SKR - stavebně konstrukční řešení**

Místo: Brno-střed – Stránice

Datum: 27.03.2025

Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně

Projektant: Deltaplan spol. s r.o.

Zhotovitel: FLEXISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 45 300,00

D HSV Práce a dodávky HSV 45 300,00

D 4 Vodorovné konstrukce 12 600,00

8	K	454002R01	Vložení trub (chrániček) do otvorů vytvořených v konstrukci zdiva základů, průměru přes 300 do 600 mm, tloušťky konstrukce přes 500 mm včetně zainjektování	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	
9	M	14035R01	trubka ocelová hladká jakost 11 353 508x6,3mm	m	2,000	4 500,00	9 000,00	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 500,00

13	K	977151135	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 550 do 600 mm	m	3,000	10 500,00	31 500,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151135
VV "pro šikmé prostupy JIH a SEVER" 2*1,5

3,000

D 997 Přesun sutě 1 050,00

14	K		Vodorovná doprava a složení sutě v rámci staveniště do 50 m	t	0,100	10 500,00	1 050,00	CS ÚRS 2022 02
----	---	--	---	---	-------	-----------	----------	----------------

D 998 Přesun hmot 150,00

18	K		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	0,100	1 500,00	150,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	--	---	---	-------	----------	--------	----------------

Online PSC