

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo **Odstranění budov v areálu Chebská 252** (č. smlouvy
objednatele: S525/24) uzavřené dne 28.10.2024

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: **S501/24-1**

Smluvní strany

Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Martinem Hurajčíkem

IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Hurajčík, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Zhotovitel:

PB SCOM s. r. o.

Radniční 28, 753 01 Hranice

IČ: 25397087, DIČ: CZ25397087

Bankovní spoj.: ČSOB a. s., č.ú.: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Jiří Pavlišťík, jednatel

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

1 Předmět dodatku č.1

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 8.10.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Odstranění budov v areálu Chebská 252“ (dále jen Smlouva o dílo). Smluvní strany se dle ustanovení §222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s čl. 3.5 a 3.6 Smlouvy o dílo dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.

1.2 Tímto dodatkem se mění rozsah plnění díla a termín dokončení díla, a to z důvodu, že v průběhu stavby byly zjištěny nové skutečnosti, které nebylo možné předvídat anebo je nutné provést některé další práce, které nebyl zahrnutý v původním závazku ze smlouvy o dílo. Proto je rozsah dodávky upraven na základě těchto nově zjištěných skutečností. Jedná se o doplnění některých potřebných stavebních prací. Rozsah změn předmětu plnění je dán rozpočty změnových listů ZL01, ZL02, ZL03, ZL04, ZL05, ZL06, ZL07 a ZL08. Tyto dokumenty jsou připojeny jako Příloha č.1 k tomuto dodatku.

Článek 2. odst. 2.1. Smlouvy o dílo se s účinností tohoto dodatku mění a doplňuje takto:

2 Cena díla

2.1 Původní celková cena za provádění díla dle smlouvy o dílo ze dne 13.9.2024:

<i>cena celkem bez DPH</i>	<i>1 749 593,40 Kč</i>
<i>sazba DPH</i>	<i>21 %</i>
<i>výše DPH</i>	<i>367 414,61 Kč</i>
<i>cena celkem včetně DPH</i>	<i>2 117 008,01 Kč</i>

Cena díla se navyšuje takto (viz Přípočtové změnové listy):

<i>Cena dodatečných stavebních prací celkem bez DPH</i>	<i>667.389,43 Kč</i>
<i>Sazba DPH</i>	<i>21 %</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>140.151,78 Kč</i>
<i>Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH</i>	<i>807.541,22 Kč</i>

Cena díla se snižuje takto (viz Odpočtové změnové listy):

<i>Cena neprováděných stavebních prací celkem bez DPH</i>	<i>-566.548,88 Kč</i>
<i>Sazba DPH</i>	<i>21 %</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>-118.975,26 Kč</i>
<i>Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH</i>	<i>-685.524,14 Kč</i>

Nová celková cena za provádění díla je:

<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>1.850.433,95 Kč</i>
<i>Sazba DPH</i>	<i>21 %</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>388.591,13 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>2.239.025,08 Kč</i>

Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související s kompletním provedením díla.

Článek 3. odst. 3.1 Smlouvy o dílo se s účinností tohoto dodatku mění a nově zní takto:

3 Termíny plnění

3.1 Ukončení díla: Veškeré práce v rozsahu dle čl. 1. Smlouvy budou dokončeny do 194 kalendářních dní od uzavření smlouvy o dílo.

3 Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

3.2 Dodatek je uzavřen okamžikem, kdy je oboustranně podepsán.

3.3 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek tohoto dodatku č.6 ke smlouvě.

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva o dílo byla uveřejněna v registru smluv v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a této povinnosti podléhá i tento dodatek. Uveřejnění dodatku zajistí Objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 pracovních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku.

3.5 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva. Součástí této dodatku je níže uvedená příloha:

3.6 Přílohy:

Příloha č.1 – Rozpočty změnových listů:

ZL01	Změna způsobu zajištění svahu směrem k ulici Luční
ZL02	Odpočet nadbytečných položek
ZL03	Doplnění rozpočtu o chybějící položky
ZL04	Doplnění oplocení
ZL05	Doplnění chybějících výměr
ZL06	Odpočet oceli do šrotu

ZL07 Záměna kódů odpad

ZL08 Odpočet rozprostření ornice

3.7 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Mariánské Lázně dne

Hranice dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Mariánské Lázně
Martin Hurajčík
starosta

.....
PB SCOM s. r. o.
[redacted]
zmocněnec spol.

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Odstranění budov v areálu Chebská 252

Objednatel: Město Mariánské Lázně -

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Soviar

Datum: 17.02.2025

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
	ZL 01 Změna způsobu zajištění svahu směrem k ulici Luční	44 312,00	0,00	9 305,52	53 617,52
	ZL 02 Odpočet nadbytečných položek	-98 572,50	0,00	-20 700,23	-119 272,73
	ZL 03 Doplnění rozpočtu o chybějící položky	19 920,00	0,00	4 183,20	24 103,20
	ZL 04 Doplnění oplocení	35 312,53	0,00	7 415,63	42 728,16
	ZL 05 Doplnění chybějících výměr	199 442,43	0,00	41 882,91	241 325,35
	ZL 06 Odpočet oceli do šrotu - přípočty	53 400,00	0,00	11 214,00	64 614,00
	ZL 06 Odpočet oceli do šrotu - odpočty	-1 623,36	0,00	-340,91	-1 964,27
	ZL 07 Záměna kódů odpadu - přípočty	315 002,47	0,00	66 150,52	381 152,99
	ZL 07 Záměna kódů odpadu - odpočty	-315 002,47	0,00	-66 150,52	-381 152,99
	ZL 08 Odpočet rozprostření ornice a založení trávníku	-151 350,55	0,00	-31 783,62	-183 134,17
Dodatek č.1	Celkem přípočty	667 389,43	0,00	140 151,78	807 541,22
	Celkem odpočty	-566 548,88	0,00	-118 975,26	-685 524,14
	Celkem rozdíl	100 840,55	0,00	21 176,52	122 017,07

Původní cena celkem	1 749 593,40		367 414,61	2 117 008,01
Nová cena celkem	1 850 433,95		388 591,13	2 239 025,08

ROZPOČET

Stavba: Odstranění budov v areálu Chebská 252

Objekt: ZL 01 Změna způsobu zajištění svahu směrem k ulici Luční

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV **Práce a dodávky HSV** **44 312,00**

1 **Zemní práce** **44 312,00**

1	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	92,000	142,00	13 064,00	
2	182251101	Svahování násypů strojně	m2	60,000	72,30	4 338,00	
3	1001001	Dodávka násypové zeminy vč. dovozu	t	165,600	162,50	26 910,00	

Celkem **44 312,00**

ROZPOČET

Stavba: Odstranění budov v areálu Chebská 252

Objekt: ZL 02 Odpočet nadbytečných položek

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV -98 572,50

3 Svislé a kompletní konstrukce -9 192,00

SO06	1	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	-1,200	7 660,00	-9 192,00
------	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -77 284,50

SO 02	2	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	-25,050	1 100,00	-27 555,00
-------	---	-----------	--	----	---------	----------	------------

SO 02	3	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	-25,050	180,00	-4 509,00
-------	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

SO06	2	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	-41,550	650,00	-27 007,50
------	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

	2	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	-7,560	1 200,00	-9 072,00
--	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

SO06	3	783823133	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2	-41,550	70,00	-2 908,50
------	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

SO06	4	783827123	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2	-41,550	150,00	-6 232,50
------	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

998 Přesun hmot -12 096,00

SO 02	13	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-0,794	3 000,00	-2 382,00
-------	----	-----------	---------------------------------------	---	--------	----------	-----------

SO06	13	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-3,238	3 000,00	-9 714,00
------	----	-----------	---------------------------------------	---	--------	----------	-----------

Celkem -98 572,50

ROZPOČET

Stavba: Odstranění budov v areálu Chebská 252

Objekt: ZL 03 Doplnění rozpočtu o chybějící položky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV	Práce a dodávky HSV	19 920,00
------------	----------------------------	------------------

997	Přesun sutě	19 920,00
------------	--------------------	------------------

2	997013002R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 vč. odvozu na skládku	t	4,000	4 980,00	19 920,00

Celkem

ROZPOČET

Stavba: Odstranění budov v areálu Chebská 252

Objekt: ZL 04 Doplnění oplocení

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

35 312,53

1

Zemní práce

4 656,23

1	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	2,088	1 290,00	2 693,52
---	-----------	--	----	-------	----------	----------

Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu, c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.

2	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,088	139,00	290,23
3	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	2,088	128,00	267,26
4	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	2,088	383,00	799,70
5	171111103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných ručně	m3	2,088	290,00	605,52

3

Svislé a kompletní konstrukce

29 277,16

6	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	29,000	421,00	12 209,00
7	55342240	sloupek plotový Pz 1750/38x1,5mm	kus	23,000	126,00	2 898,00
8	55342273	vzpěra plotová Pz 2000/38x1,5mm	kus	6,000	162,00	972,00
9	348401220	Montáž oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů v do 1,6 m	m	44,000	79,60	3 502,40
10	31324744	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x1250mm	m	50,000	70,20	3 510,00
11	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	m	132,000	8,93	1 178,76
12	15615300	drát kruhový Pz napínací D 2,80mm	m	156,000	3,25	507,00
13	3001001R	Držáky, napínáky, vázací drát, doprava	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00

998

Přesun hmot

1 379,14

14	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc v do 3 m	t	5,224	264,00	1 379,14
----	-----------	--	---	-------	--------	----------

Celkem

35 312,53

ROZPOČET

Stavba: Odstranění budov v areálu Chebská 252

Objekt: ZL 05 Doplnění chybějících výměr

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

199 442,43

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

64 076,05

1	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	17,250	250,00	4 312,50
2	981513114	Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu	m3	170,753	350,00	59 763,55

997

Přesun sutě

135 366,38

3	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	427,232	108,00	46 141,06
4	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14 525,888	1,00	14 525,89
5	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	427,232	10,00	4 272,32
6	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	392,732	160,00	62 837,12
7	997013869	odpadu na recyklační skládce ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	34,500	220,00	7 590,00

Celkem

ROZPOČET

Stavba: Odstranění budov v areálu Chebská 252

Objekt: ZL 06 Odpočet oceli do šrotu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

53 400,00

997

Přesun sutě

53 400,00

1	997999000	Prodej oceli do šrotu - předpoklad	t	10,680	5 000,00	53 400,00

Celkem

ROZPOČET

Stavba: Odstranění budov v areálu Chebská 252

Objekt: ZL 06 Odpočet oceli do šrotu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

-1 623,36

997

Přesun sutě

-1 623,36

4	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	-10,680	108,00	-1 153,44
5	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-363,120	1,00	-363,12
6	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	-10,680	10,00	-106,80

Celkem

ROZPOČET

Stavba: Odstranění budov v areálu Chebská 252

Objekt: ZL 07 Záměna kódů odpadu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 315 002,47

91 SO 01 Malá administrativní budova 65 757,29

3	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	196,834	220,00	43 303,48
4	997013609.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	25,229	890,00	22 453,81

92 SO 02 Garáže 120 541,03

7	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	361,212	220,00	79 466,64
8	997013609.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	46,151	890,00	41 074,39

93 SO 06 Dílny a kanceláře 56 668,01

11	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	169,395	220,00	37 266,90
12	997013609.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	21,799	890,00	19 401,11

94 SO07 Ocelová hala 17 896,78

14	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	81,349	220,00	17 896,78

95 SO08 Hlavní budova 54 139,36

17	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	204,970	220,00	45 093,40
18	997013609.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	10,164	890,00	9 045,96

ROZPOČET

Stavba: Odstranění budov v areálu Chebská 252

Objekt: ZL 07 Záměna kódů odpadu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -315 002,47

91 SO 01 Malá administrativní budova -65 757,29

6	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-196,834	220,00	-43 303,48
8	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-25,229	890,00	-22 453,81

92 SO 02 Garáže -120 541,03

9	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-361,212	220,00	-79 466,64
11	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-46,151	890,00	-41 074,39

93 SO 06 Dílny a kanceláře -56 668,01

9	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-169,395	220,00	-37 266,90
11	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-21,799	890,00	-19 401,11

94 SO07 Ocelová hala -17 896,78

8	997013607	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	-81,349	220,00	-17 896,78

95 SO08 Hlavní budova -54 139,36

8	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-204,970	220,00	-45 093,40
10	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-10,164	890,00	-9 045,96

ROZPOČET

Stavba: Odstranění budov v areálu Chebská 252

Objekt: ZL 08 Odpočet rozprostření ornice a založení trávníku

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
D	HSV	Práce a dodávky HSV				-151 350,55
D	19	Zatravnění				-105 231,85
2	K 181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-2 650,500	16,00	-42 408,00
	VV	tráva		2 650,500		
3	M 00572410	osivo směs travní parková	kg	-53,010	125,00	-6 626,25
	VV	2650,5*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		53,010		
4	K 183552413	Úprava zemědělské půdy - hnojení tekutými hnojivy na ploše jednotlivě bez zapravení hnojiva do půdy do 5 ha, o sklonu do 5°	ha	-2,651	4 500,00	-11 929,50
	VV	tráva/1000		2,651		
5	M 25191155	hnojivo průmyslové	kg	-662,750	38,00	-25 184,50
	VV	2,651*250 'Přepočtené koeficientem množství		662,750		
6	K 185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	-53,010	360,00	-19 083,60
	VV	"tráva 2x				
	VV	tráva*0,01*2		53,010		
D	500	Zemní práce				-46 118,70
9	K 181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	-2 650,500	15,00	-39 757,50
	VV	tráva		2 650,500		
10	K 167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-318,060	20,00	-6 361,20
	VV	"20 %nakypření ornice				
	VV	tráva*0,1*1,2		318,060		