

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/2025
Stavba: 229-linky LC Nad komposty



KSO:
Místo: revír Rotava

CC-CZ:
Datum: 25.3.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 423 873,54

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	423 873,54	89 013,50
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 512 887,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 945/2025

Stavba: 229-linky LC Nad komposty

Místo: revír Rotava

Datum: 25.3.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		423 873,54	512 887,04
945/2025	229-linky LC Nad komposty	423 873,54	512 887,04

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

229-linky LC Nad komposty

KSO:

Místo: revír Rotava

CC-CZ:

Datum: 25.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				423 873,54
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	423 873,54	21,00%	89 013,45	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		512 886,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

229-linky LC Nad komposty

Místo:

revír Rotava

Datum:

25.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

423 873,54

HSV - Práce a dodávky HSV

423 873,54

1 - Zemní práce

423 873,54

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

229-linky LC Nad komposty

Místo: revír Rotava

Datum: 25.3.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 423 873,54

D HSV Práce a dodávky HSV 423 873,54

D 1 Zemní práce 423 873,54

1	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	29,000	449,00	13 021,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------

PP	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	
VV	8+21	29,000
VV	Součet	29,000

2	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	13,000	709,10	9 218,30
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

PP	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	
VV	6+7	13,000
VV	Součet	13,000

3	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	14,000	1 068,00	14 952,00
---	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------

PP	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	
VV	8+6	14,000
VV	Součet	14,000

4	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	1 313,700	142,00	186 545,40
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	
VV	linka vpravo	
VV	18*2,5*5	225,000
VV	48*4,5*1,2	259,200
VV	linka vlevo	
VV	27*5*2,5	337,500
VV	12*3*2	72,000
VV	12*5*1,8	108,000
VV	24*5*1,4	168,000
VV	16*5*1,8	144,000
VV	Součet	1 313,700

5	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	29,000	124,90	3 622,10
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	
VV	29	29,000
VV	Součet	29,000

6	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	13,000	396,00	5 148,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	
VV	13	13,000
VV	Součet	13,000

7	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	14,000	773,00	10 822,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------

PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	
VV	14	14,000
VV	Součet	14,000

8	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	917,700	81,60	74 884,32
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	
VV	1313,7-396	917,700

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		917,700		
9	K	171152112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic	m3	396,000	75,40	29 858,40
	PP		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu				
	VV		líčka vpravo				
	VV		48*5*1,5		360,000		
	VV		líčka vlevo				
	VV		12*3*1		36,000		
	VV		Součet		396,000		
10	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	917,700	82,60	75 802,02
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
	VV		917,7		917,700		
	VV		Součet		917,700		