



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Ministerstvo životního prostředí

Vodovod a kanalizace – Františkovy Lázně – Krapice		
Část vodovod, způsobilé		
Číslo rozhodnutí: 1230900014		
ZMĚNOVÝ LIST č. 2	Datum předložení zhotovitelem	15.1.2025
Stavba: Vodovod a kanalizace – Františkovy Lázně - Krapice	Datum schválení objednatelem	20.1.2025
Objednatel	CHEVAK Cheb, a.s. , Tršnická 4/11, 350 02 Cheb	
TDI	TDI Radek Ježek	
Zhotovitel	RECYS-MACH s.r.o., Citice 1, 356 01	
Projektant – autorský dozor (AD)	PROVOD inž. spol. s r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem	

Objekt SO:	Vodovod méněpráce a vícepráce
------------	--------------------------------------

Popis změny:

Změna 1

Změn vzniklých v průběhu výstavby na základě nesouladu částí projektové dokumentace a výkazem výměr byly dohodnuty změny v provedení vodovodu. Na základě tohoto vznikla změna skutečně provedených prací, která je patrná v položkách soupisu více a méně prací. Změnové položky jsou uvedeny v příloze č. 1 SO 02 – Vodovod méněpráce.

Změna 2

Na základě nových požadavků obyvatel, městské části Františkovi Lázně – Krapice o připojení na nově budované vodovodní řady a v době realizace projektové dokumentace připojení nepožadovali se prodlužují vodovodní řady 1-1-1 o 72,2 m a 1-2-1 o 171m. Změnové položky jsou uvedeny v příloze č. 2 SO 02 – Vodovod vícepráce.

SO 02 – Vodovod - méněpráce
Celkem nebyly provedeny práce ve výši 115 285,20 Kč bez DPH.

SO 02 – Vodovod – vícepráce
Celkem byly provedeny vícepráce ve výši 566 540,95 Kč bez DPH

Všechny změny jsou patrné v příslušných soupisech prací - více a méně prací.

V souladu s ust. odst. (6) § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy č. SPA-2023-800-00052, protože je zadavatel nemohl předvídat i když jednal s náležitou péčí, změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota všech změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.



Finanční dopad změny oproti uzavřené SOD:	1. Neprovedené práce za 115 285,20 Kč 1. Práce provedené navíc oproti projektu 566 540,95 Kč bez DPH <i>Změna základní smlouvy o dílo 11.882.219,93 Kč bez DPH o částku + 451.255,75Kč bez DPH.</i> <i>Celkové změny závazku jsou 451.255,75 Kč bez DPH</i> <i>Vyhodnocení podílu změny závazku méněprací ZL č. 2 je 0,97 %.</i> <i>Vyhodnocení podílu změny závazku víceprací ZL č. 2 je 4,77 %.</i>
Změna ceny ke schválení:	Zvýšení ceny o 451.255,75 Kč Vzor: <i>méněpráce - 115.285,20 Kč bez DPH</i> <i>vícepráce + 566.540,95 Kč bez DPH</i> <i>výsledná cena změny: + 451.255,75 Kč bez DPH</i>

Schvalovací proces:

TDI: Z hlediska technického dozoru investora se změnou souhlasím.

Stanovisko projektanta: (autorský dozor): Z hlediska autorského dozoru se změnou souhlasím.

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis:

Razítko:



RECYS - MACH s.r.o.
Citice č.p. 1, 356 01 Citice
IČO: 263 44 955
DIČ: CZ26344955
Tel.: +420 777 766 210


Datum: 15 -01- 2025

.....

Projektant (AD):

Změnu doporučuji / ~~nedoporučuji~~ schválit

Razítko:



- PROVOZ -
inženýrská společnost, s.r.o.
v Podhájí 226/28
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 475 201 580
Fax: 474 720 561
IČ: 250 23 829 DIČ: CZ25023829

Datum: 27 -01- 2025

.....



TDI:	
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit	Razítko: Radek Ježek Stavební dozor a koordinátor BOZP Na Výhledech 902/3, 320 00 Plzeň Litice IČO: 04813651, DIČ: CZ8310302253 tel.: 602 707 576
Datum: 28.-01-2025	

Objednatel:	
Změnu schvaluji / neschvaluji	Razítko:
Ing. Václav Šmíd Vedoucí TIO	CHEVAK Cheb, a.s. ¹⁶ IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977 Tržbačův 4/11, 350 02 Cheb
Datum: 20.-01-2025	

Objednatel:	
Změnu schvaluji / neschvaluji	Razítko:
Mgr. David Bracháček předseda představenstva	CHEVAK Cheb, a.s. ⁵ IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977 Tržbačův 4/11, 350 02 Cheb
Ing. Milan Míka místopředseda představenstva	
	20.-01-2025

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Y533-2(1)

Stavba: Vodovod a kanalizace F.Lázně - Krapice - méněpráce vodovod

KSO:
Místo: Františkovy Lázně - Krapice

CC-CZ:
Datum: 28.11.2024

Zadavatel:
CHEVAK Cheb a.s.

IC:
DIČ:

Uchazeč:
Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

IC: 26344955
DIČ: CZ26344955

Projektant:
PROVOD inž.spol.s r.o.

IC:
DIČ:

Zpracovatel:
Milan Hájek

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -115 285,20

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-115 285,20	-24 209,89
	15,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!

Cena s DPH v CZK #ODKAZ!

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Y533-2(1)

Stavba: Vodovod a kanalizace F.Lázně - Krapice - méněpráce vodovod

Místo: Františkovy Lázně - Krapice

Datum:

28.11.2024

Zadavatel: CHEVAK Cheb a.s.

Projektant:

PROVOD inž.spol.s r.o.

Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

Zpracovatel:

Milan Hájek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-115 285,20	-139 495,09
20	SO 02 - Vodovod	-115 285,20	-139 495,09

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

20 - SO 02 - Vodovod - méněpráce

KSO:

Místo: Františkovy Lázně - Krapice

CC-CZ:

Datum: 28.11.2024

Zadavatel:

CHEVAK Cheb a.s.

IC:

DIČ:

Uchazeč:

Recys-Mach s.r.o., Cítice 1, 356 01 Cítice

IC:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

PROVOD inž.spol.s r.o.

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Milan Hájek

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-115 285,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-115 285,20	21,00%	-24 209,89
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-139 495,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

20 - SO 02 - Vodovod - méněpráce

Místo:

Františkovy Lázně - Krapice

Datum:

28.11.2024

Zadavatel:

CHEVAK Cheb a.s.

Projektant:

PROVOD inž.spol.s
r.o.

Uchazeč:

Recys-Mach s.r.o., Cítice 1, 356 01 Cítice

Zpracovatel:

Milan Hájek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-115 285,20

HSV - Práce a dodávky HSV

-115 285,20

1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	-115 285,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKA7I

Objekt:

20 - SO 02 - Vodovod - méněpráce

Místo:

Františkovy Lázně - Krapice

Datum:

28.11.2024

Zadavatel:

CHEVAK Cheb a.s.

Projektant:

PROVOD inž.spol.s
r.o.

Uchazeč:

Recys-Mach s.r.o., Čitice 1, 356 01 Čitice

Zpracovatel:

Milan Hájek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-115 285,20	
b HSV Práce a dodávky HSV							-115 285,20	
d 8 Trubní vedení							-115 285,20	
67	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	-3,000	300,00	-900,00	CS ÚRS 2022 02
69	M	28614977	elektroredukc PE 100 PN16 D 90-63mm	kus		445,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
91	K	891211112	Montáž šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	-1,000	942,00	-942,00	CS ÚRS 2022 02
92	M	42221301	šoupátko DN 50	kus	-1,000	5 248,00	-5 248,00	CS ÚRS 2022 02
94	M	595-1	podkladní deska	kus	-1,000	255,00	-255,00	
103	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	-5,000	1 140,00	-5 700,00	CS ÚRS 2022 02
104	M	42273593	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí v 1250mm	kus	-5,000	10 309,65	-51 548,25	CS ÚRS 2022 02
105	M	55251800	koleno přírubové s patkou S 2000 pro připojení k hydrantu 80/90mm	kus	-5,000	6 652,10	-33 260,50	CS ÚRS 2022 02
106	M	595-1	podkladní deska	kus	-5,000	439,50	-2 197,50	
119	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	-1,000	250,00	-250,00	CS ÚRS 2022 02
120	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	-1,000	651,95	-651,95	CS ÚRS 2022 02
121	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	-5,000	500,00	-2 500,00	CS ÚRS 2022 02
122	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	-5,000	2 366,40	-11 832,00	CS ÚRS 2022 02

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Y533-2(1)
Stavba: Vodovod a kanalizace F.Lázně - Krapice - vícepráce vodovod

KSO: Františkovy Lázně - Krapice

CC-CZ: 28.11.2024

Zadavatel: CHEVAK Cheb a.s.

IC:

DIČ:

Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

IC: 26344955
DIČ: CZ26344955

Projektant: PROVOD inž.spol.s r.o.

IC:

DIČ:

Zpracovatel: Milan Hájek

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			566 540,95
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 566 540,95	Výše daně 118 973,60
DPH snížená	12,00%		
Cena s DPH CZK			685 514,55

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Uchazeč		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Y533-2(1)
Stavba: Vodovod a kanalizace F.Lázně - Krapice - vícepráce vodovod
Místo: Františkovy Lázně - Krapice
Datum: 28.11.2024
Zadavatel: CHEVAK Cheb a.s.
Projektant: PROVOD inž.spol.s r.o.
Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice
Zpracovatel: Milan Hájek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		566 540,95	685 514,55
20	SO 02 - Vodovod	566 540,95	685 514,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodovod a kanalizace F.Lázně - Krapice - vícepráce vodovod
Objekt: 20 - SO 02 - Vodovod - vícepráce

KSO: Místo: Františkovy Lázně - Krapice

CG-CZ: Datum: 28.11.2024

Zadavatel: CHEVAK Cheb a.s.

IC: DIČ:

Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

IC: 26344955
DIČ: CZ26344955

Projektant: PROVOD inž.spol.s r.o.

IC: DIČ:

Zpracovatel: Milan Hájek

IC: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 566 540,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	566 540,95	21,00%	118 973,60
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 685 514,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodovod a kanalizace F.Lázně - Krapice - vícepráce vodovod
Objekt: 20 - SO 02 - Vodovod - vícepráce

Místo: Františkovy Lázně - Krapice

Datum: 28.11.2024

Zadavatel: CHEVAK Cheb a.s.

Projektant: PROVOD inž.spol.s r.o.

Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

Zpracovatel: Milan Hájek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 566 540,95

HSV - Práce a dodávky HSV 566 540,95

1 - Zemní práce 558 104,85

998 - Přesun hmot 8 436,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodovod a kanalizace F.Lázně - Krapice - vícepráce vodovod
Objekt: 20 - SO 02 - Vodovod - vícepráce
Místo: Františkovy Lázně - Krapice
Zadavatel: CHEVAK Cheb a.s.
Uchazeč: Recys-Mach s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice

Datum: 28.11.2024
Projektant: PROVOD inž.spol.s r.o.
Zpracovatel: Milan Hájek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupísu celkem

566 540,95

D	HSV	Práce a dodávky HSV					566 540,95	
D	1	Zemní práce					558 104,85	
1	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech ručně	m2	12,750	220,00	2 805,00	
	PP	181951112	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	12,750	25,60	326,40	
	VV	564851011	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	12,750	120,00	1 530,00	
2	K	564861111	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	12,750	200,00	2 550,00	
	PP	131251100	Hloubení jam nezapažených v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	19,125	180,00	3 442,50	
3	K		jámy na vodovod (1,5*1,5*1,7*2) + (1,5*1,5*1,7*3)					
	PP	141721251	Rížený zemní protlak délky přes 50 do 100 m hl do 6 m s protlačením potrubí průměru vrtu do 90 mm v homině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	72,200	610,00	44 042,00	
	VV		vodovodní řad A-1-1					
	VV	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách. Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez protlačení sypaniny	m3	14,790	100,00	1 479,00	
	VV	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez protlačení sypaniny	m3	3,825	554,00	2 119,05	
	VV	58331200	šterkopisek netříděný	t	8,415	450,00	3 786,75	
4	K	R	Nakládání přebytečného výkopku	t	7,803	185,00	1 443,56	
	PP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,107	70,00	287,46	
	VV	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,103	14,00	57,44	
	VV	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odstavce 17.05.04	t	7,802	290,00	2 262,58	
12	K	141721251	Rížený zemní protlak délky přes 50 do 100 m hl do 6 m s protlačením potrubí průměru vrtu do 90 mm v homině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	171,000	760,00	128 260,00	
	PP		vodovodní řad A2-1					
14	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	987,000	85,00	84 882,00	
	VV							
15	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	157,000	49,00	7 693,00	
29	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,275	750,00	956,25	
48	K	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaním na tupo D 63 x 5,8 mm	m	243,200	30,00	7 296,00	
49	M	28613853	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 63x5,8mm RC2	m	255,360	98,00	25 025,28	
56	K	877211101	Montáž elektrospojelek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	8,000	210,00	1 680,00	
57	M	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	8,000	160,00	1 280,00	
78	K	877241113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	3,000	367,00	1 071,00	
79	M	28614960	elektrovárovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 90mm	kus	1,000	732,00	732,00	
81	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	30 000	316,00	9 480,00	
	PP	28653133	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 63mm	kus	2 600	205,12	410,24	
82	K	877245226	Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventilů a 360° otočná odbočka na kanalizačním potrubí z PE trub d 90/32	kus	3,000	365,00	1 095,00	
83	M	28614074	várovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 160° D 90-32mm	kus	3,000	3 903,20	11 709,60	
84	M	42291057	souprava zemní pro navrtávací pas s kohoutem Rd 1,5m	kus	3,000	1 046,00	3 138,00	
	PI	2889616R	SOUPÁTKO NAVRTÁVACÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY DN 12	kus	15,000	5 331,00	79 965,00	
85	K	891211112	Montáž soupátek otevřený výkop DN 50	kus	15 000	942,00	14 130,00	
	PF	2889616R	ZEMNÍ SOUPRAVA DN 1" - 2"	kus	15 000	1 343,00	20 145,00	
86	M	2889612R	POKLOP VENTILOVÝ LITINA - VODA AVK	kus	15 000	1 274,00	19 110,00	
	PP	899401111	Osazení poklopů uličních litinových ventilových	kus	15 000	1 510,00	22 650,00	
93	M	42291073	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	6,000	2 857,60	17 145,60	
107	K	892-1	Zkouška průchodnost potrubí	soubor	2,000	2 000,00	4 000,00	
	PP		Zkouška průchodnost potrubí					
108	K	892-2	Odběr vzorků pitné vody	soubor	2,000	4 000,00	8 000,00	
			Odběr vzorků pitné vody					
109	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	243,200	20,00	4 864,00	
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
110	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	243,200	20,20	4 912,64	
	PF		Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80					
113	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	4,000	1 200,00	4 800,00	
123	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	251,750	25,00	6 293,75	
124	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	251,750	5,00	1 258,75	

D		998	Přesun hmot				8 436,10	
133	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	6,290	1 090,00	6 856,10	
PF		R	VRN - doprava materiálu a pracovníků, zabezpečení staveniště, inženýrská činnost, vedlejší náklady	soubor	1,000	1 580,00	1 580,00	

