

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP VG 1_2025

Položková c 2025.01

Název stavby: VPI P6 Šárecká 999044 SO402

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: CETIN a.s.

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.923	KMP:	1289.700	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	2.087	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.990	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní úzer 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	73 624,50 Kč	PŘÍPRAVA	73 624,50 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	940 884,50 Kč		
MONTÁŽ	849 417,71 Kč		
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	27 342,20 Kč	27 342,20 Kč	
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	35 059,19 Kč		
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	4 154,02 Kč	4 154,02 Kč	
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	51 106,47 Kč		
PROVOZNÍ PRÁCE	3 854,20 Kč		
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč		
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč		
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazov	3 650 457,62 Kč		
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykaz	0,00 Kč		
POPLATKY	0,00 Kč		

Celkové náklady: 5 635 900,41 Kč**105 120,72 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST	5 515 068,42 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	120 831,99 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
PŘÍPRAVA			
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	57472.98 JV
ZEMNÍ PRÁCE			
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	40.00 m
952368 S		Pokládka žlabů TK2,T2N	60.00 m
955550 S		Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	162.00 m
956266 S		Převzetí a zához pod fólii bez zřízení kabelového lože	814.00 m
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	923.00 m
955578 S		Rýha v chodníku rozšíření o10cm	327.00 m
952378 S		Sondáž pro zaměř. stáv. tras neodpov.TSM	8.00 ks
955054 S		Vytyčení trasy podél silnice,železnice	923.00 m
MONTÁŽ			
955031 S		Demontáž úložných kabelů do 300 XN	17.00 m
955030 S		Demontáž úložných kabelů do 50 XN	56.00 m
955029 S		Demontáž úložných kabelů do15 XN	44.00 m
958306 S		Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	990.00 m
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	32.00 ks
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	2463.00 ks
952647 S		Měření útlumu během stavby- první čtyřka	6.00 ks
954999 S		Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	5235.00 ks
955000 S		Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	35.00 ks
955255 S		Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	8.00 ks
955288 S		Montáž koncovky SKH	10.00 ks
955268 S		Montáž podzemní tratě síťové metalické	19680.00 JV
	koordinace se stavbou		
955282 S		Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	19.00 ks
955281 S		Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	1.00 ks
952602 S		Montáž trubky úložné	990.00 m
954990 S		Montáž úložných kabelů do 15 XN	149.00 m
954992 S		Montáž úložných kabelů do 300 XN	1967.00 m
954991 S		Montáž úložných kabelů do 50 XN	88.00 m
958592 S		Provádění PEW v maintenance window	6.00 ks
958469 S		Uvedení stavby do provozu	39360.00 JV
955630 S		Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	9.00 ks
958556 S		Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m do 1 km	1.00 ks

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km	823.00 m
956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	806.00 m
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná	1.00 ks

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks
--------	--------------------------	---------

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

958748 S	Plán geom.pro VBŘ nad 700m vč.(kus=100m)	10.00 ks
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	8250.00 JV

náhrady

955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks

PROVOZNÍ PRÁCE

958464 S	Montáž trubky opravné	28.00 ks
----------	-----------------------	----------

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	879.00 ks
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	879.00 m
303777 S		Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	1900.00 m
300110 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,4	30.00 m
300118 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,6	105.00 m
300120 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,6	32.00 m
300124 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 300x4x0,6	1280.00 m
300273 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 400x4x0,6	640.00 m
316553 S		Koncovka smršť. SKH 5 45/100 mm	5.00 ks
316558 S		Koncovka smršť. SKH 6 70/120 mm	5.00 ks
302788 S		Koncovka trubky 40 mm Plasson	8.00 ks
320879 S		Materiál pro tratě síťové	94710.00 ks
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	15.00 ks
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	1054.00 ks
305356 S		Poklop žlabu beton 50x23x6 cm k TK 2	120.00 ks
410636 S		Souprava čistící metalic. kabelů - velká	4.00 ks
320312 S		Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	1.00 ks
312863 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ	1.00 ks
312889 S		Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	3.00 ks
303607 S		Spojka plastová 160/137mm	10.00 ks
320294 S		Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460	1.00 ks
320301 S		Spojka smršťovací XAGA 550 122/30-500	10.00 ks
320302 S		Spojka smršťovací XAGA 550 160/42-500	5.00 ks

316090 S	Trubka HDPE 110/1000mm opravná půlená	28.00 ks
300027 S	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	495.00 m
300036 S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	495.00 m
316139 S	Trubka PE 160/14,6/6000mm	7.00 ks
305232 S	Žlab kabelový beton 100x23x19 cm TK 2	60.00 ks
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný		
304267 S	Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	20.00 ks
301685 S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	20.00 ks