SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2025-109

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Peter Cekul, MBA, vedoucí Oddělení provozu Brno Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
Kontaktní osoby:
Za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), Oddělení provozu Brno:
- ve věcech smluvních: Ing. Peter Cekul, MBA [redacted]
- ve věcech organizačních: Mgr. Lubomír Kadlec, [redacted]
Za Provozní středisko 0705 Přáslavice (PS 0705):
- ve věcech technických: Ing. Jaromír Vávra, tel. [redacted]
Marcela Hausnerová, [redacted]
ve věcech BOZP: Ing. Jiří Hošek, tel. [redacted]
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

2. MEKOS GROUP a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3032
Sídlo: Polská 1174/3A, 779 00 Olomouc
IČ: 268 21 834
DIČ: CZ26821834
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 107-7442900227/0100
Zastoupená: Ing. Petr Machala, člen správní rady
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: [redacted]
- ve věcech technických:

E-mail:
Datová schránka: 9fde546

Adresa pro doručování: Polská 1174/3A, 779 00 Olomouc
(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) uzavřely na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení **„PS 0705 – Stavební opravy na b. č. 40, Kasárna Přáslavice“**, systémové číslo NEN N006/25/V00004798, jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1
Účel smlouvy

Účelem smlouvy je provedení opravy b. č. 40 s cílem zajištění řádného stavebně technického stavu objektu ve vojenském areálu Kasárna Přáslavice.

Článek 2
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem **„Stavební opravy na b. č. 40, Kasárna Přáslavice“**.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „Položkový rozpočet“, v příloze č. 2 smlouvy „Upřesnění podmínek realizace“ a v zadávacích podmínkách zadávacího řízení **„Stavební opravy na b. č. 40, Kasárna Přáslavice“,** systémové číslo N006/25/V00004798. Přílohy č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Pojem staveniště je ve smlouvě chápan také jako (vymezené) pracoviště ve smyslu obecně závazných právních předpisů k zajištění BOZP. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel a pokyny, které mu sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:

a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla a jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo s požadovanou úrovní výsledné kvality či s parametry díla;
d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4.3. smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje, provést případné další práce nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně

doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „**vícepráce**").

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen „**méněpráce**"), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

2.8. Změna předmětu plnění smlouvy o případné vícepráce či méněpráce podléhá vždy dohodě smluvních stran. Zjistí-li smluvní strany potřebu takovéto změny, zpracuje zhotovitel popis této změny, odůvodnění její potřeby, ocenění postupem dle článku 3 odst. 3.7 smlouvy, vliv na termín plnění (dále jen „**změnový list**") a doloží jej položkovým rozpočtem, případně listinami, z kterých nové skutečnosti pro změnu předmětu plnění smlouvy vyplývají. Změnový list podepisují osoby ve věcech smluvních. Na základě změnových listů mají smluvní strany povinnost uzavřít dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat dodatečně sjednané změny předmětu plnění.

Článek 3
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se, ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

1 949 760,99 Kč bez DPH

(slovy: Jeden milion devět set čtyřicet devět tisíc sedm set šedesát korun českých a 99/100 haléře)

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude, v případě že zhotovitel je plátce DPH, účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 409 449,81Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **2 359 210,80 Kč.**

3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, smluvní strany si sjednávají, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě a od její účinnosti se jí obě strany budou řídit. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH a stane se jím v průběhu plnění této smlouvy, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze za skutečně provedené práce a poskytnuté dodávky. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Cenu díla lze měnit pouze dohodou smluvních stran, sjednanou v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ a postupem sjednaným touto smlouvou v článku 2 odst. 2.9. smlouvy.

3.6. Cena za dílo může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.7. smlouvy.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny

materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:

a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací;

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s. platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště bude stanoven bez zbytečného odkladu, **nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy** a zhotovitel si jej dohodne s kontaktní osobou objednatele ve věcech technických.
Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do vojenského areálu.

4.2. Termín zahájení plnění: **dnem předání a převzetí staveniště/pracoviště**.

4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději **do 150 kalendářních dnů od zahájení plnění, nejpozději však do 30. září 2025.**
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.

4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede kontaktní osoba objednatele ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů zažádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.

4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené

harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla. nedojde-li k jiné dohodě stran.

4.7. Práce budou probíhat za provozu ve vojenském areálu. Objednatel zpřístupní místo plnění v pracovní dny: pondělí–čtvrtek 7.00 – 16.00 hod., pátek 7.00 – 13.30 hod., v sobotu, v neděli a ve státní svátky jen po předchozí domluvě.

4.8. Místem plnění je b. č. 40 v areálu Kasáren Přáslavice, CE 07-25-01-040.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště/pracoviště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
e) převzetí dokončeného díla

osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.

5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi/pracovišti:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na staveništi/pracovišti převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště včetně jejich vstupu a vjezdu;
d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž upozornila zhotovitele a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.

5.5. Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních/montážích prací v areálu objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (které budou specifikovány při předání staveniště/pracoviště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.

5.7. Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany

životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových komunikací.

5.8. Zhotovitel si vybuduje zařízení staveniště/pracoviště.

5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 163 odst. 2 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez e-mailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a kontaktní osobou objednatele ve věcech technických s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.

5.10. Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele ve věcech technických se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.

5.11. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody (dále jen „energie"). Podmínky odběru energií včetně způsobu úhrady nákladů budou ujednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena za poskytnuté energie představuje vlastní náklady zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn připojovat vlastní odběrná zařízení do vnitřních sítí objednatele a odebírat tak energie bez vědomí objednatele a bez uzavření samostatné smlouvy upravující jejich poskytování.

5.12. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále odpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.13. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži a za jeho střežení. Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.

5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“) jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2024), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.18. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:

a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození;
b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.);
c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid.

5.20. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem kontaktní osoby objednatele ve věcech technických.

5.21. V rámci tohoto závazkového vztahu nesmí zhotovitel využívat k plnění veřejné zakázky poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (dále jen „sankční zákon“), ve znění pozdějších předpisů, ani sám zhotovitel nesmí být osobou podléhající sankčnímu zákonu. Tuto skutečnost stvrdí vyplněním čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 4 smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje informovat neprodleně objednatele o tom, že se dozvěděl, že se na něj a/nebo osobu jeho poddodavatele sankce vztahují. Zhotovitel se dále zavazuje, že učiní účinná opatření, která budou směřovat k odstranění porušení sankčního zákona. Lhůtu k odstranění porušení sankčního zákona určuje objednatel, po případné dohodě se zhotovitelem. Náklady, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstraněním porušení sankčního zákona, nese zhotovitel.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který odpovídá za jeho zatřídění podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou (vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších přepisů). Zhotovitel doloží objednateli doklady o způsobu naložení s odpady vzniklými prováděním díla.

6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech, kabely apod.), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy**, zůstává majetkem objednatele.** Jeho odstranění (odprodej) bude řešeno objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí roztřídění odpadů podle pokynů kontaktní osoby objednatele ve věcech technických a jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními

stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště/pracoviště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:

a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy;
c) záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
d) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla:
e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.

7.2. Při předání bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:

a) Objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude sepsán zápis o předání a převzetí díla.
nebo
b) Objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne předání, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
nebo
c) Objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady, a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.

7.4. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena za dílo bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí

objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to **elektronicky** do datové schránky ID: **ukbwcxd** – Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. na e-mailovou adresu: **fakturace@mo.gov.cz**, s fakturou na prvním místě. Faktura a její přílohy musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII, JPEG, PNG, TIF. Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních údajů: **NS 644000, AP 93, č. SML: 6440-0003-2025-109**. Nebude-li možné ji odeslat z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:

a) označení „faktura – daňový doklad";
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ) pokud bylo smluvním stranám přiděleno dle příslušných právních předpisů;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen **odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek**, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Zálohové platby nebudou poskytovány.

8.8. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu a není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.

8.9. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

8.10. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla i zhotovovaného díla je po celou dobu plnění smlouvy objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem zápisu o předání věci smluvními stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla i prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění minimálně ve výši ceny za dílo vč. DPH Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po zahájení plnění.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v zápisu o předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.

10.3. Reklamace se uplatňují písemně.

10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění) nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán zápis.

10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště/pracoviště sjednaný v čl. 4.1. nebo termín zahájení plnění sjednaný v čl. 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla sjednaný v čl. 4.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b) uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.4. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20 %** z celkové ceny díla bez DPH.

11.5. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie nebo nakládání s odpady zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení podle výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním porušení, smluvní pokutu ve výši **10 000,-** Kč, a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši **20 000,-** Kč.

11.6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **5 000,-** Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,-** Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

11.8. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý i započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.

11.9. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.

11.10. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.11. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění této smlouvy jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění

pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:

a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU a občanů jiných států, kteří předloží platné pracovní vízum či vízum o strpění).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup vojenských areálů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského areálu předloží zhotovitel minimálně 3 dny předem seznam všech osob, které budou do areálu vstupovat (jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu, adresu trvalého pobytu) a seznam dopravní a pracovní techniky (typ a registrační značka). Při jakýchkoli změnách je zhotovitel povinen tento seznam aktualizovat, a to po celou dobu trvání smlouvy.
d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského areálu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon"), v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká:

a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:

a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
d) neumožnění objednateli kontrolovat prováděné dílo;
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN, EN ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku v termínu v něm stanoveném či jiným přípisem objednatele;
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

a) zhotovitel provede soupis provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „fakturu rozpracovaného díla“;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a písemně (na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy) vyzve objednatele, k „předání rozpracovaného díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným podle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.

14.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adres, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.4. Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Připadne-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.

14.5. Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, že budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.

14.6. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto zákonů.

14.7. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Pouze u změn v kontaktních osobách, jednajících ve věcech organizačních a technických, není nutno uzavírat dodatek ke smlouvě, avšak smluvní strany jsou povinny si takové změny neprodleně písemně oznámit. Doručením takového oznámení je změna účinná vůči druhé smluvní straně.

14.8. Tato smlouva o 16 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě, oboustranně podepsána zaručeným elektronickým podpisem a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).

14.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů

14.10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.11. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet ..... 7 listů
Příloha č. 2 – Upřesnění podmínek realizace ..... 2 listy
Příloha č. 3 – Podmínky BOZP..... 2 listy
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení zhotovitele ohledně dodržování sankčního zákona... 1 list

Za objednatele:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Ing. Peter Cekul, MBA
vedoucí Oddělení provozu Brno
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Za zhotovitele:

Ing. Petr Machala
člen správní rady
MEKOS GROUP a.s.

Ing. Petr Machala
Digitální podpis:
29.04.2025 17:34

Elektronický podpis: 2.5.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Peter Cekul , MBA
Vydal: NCA SubCA1/RSA-10/2023
Platnost do: 20.6.2027 10:51 +02:00

Příloha č.1 k SoD 6440-0003-2025-109

	POLOŽKOVÝ ROZPOČET - " Stavební opravy na b.č. 040, Kasárna Přáslavice"				
P.č.	Požadované práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	**Budova č. 40 - 1NP m.č. 2**				
2	**Stěny a příčky montované lehké**			[redacted]	
3	Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RB 12,5mm izolace tloušťky 50 mm, EI 30	m2	6,75000		
4	**Úpravy povrchů vnitřní**				
5	Štuk vnitřní i vnější Salith MHF PII ručně	m2	45,52500		
6	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny	m2	45,52500		
7	Penetrace podkladu penetrační nátěr Primer G	m2	45,52500		
8	**Výplně otvorů**				
9	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 900 x 1970 x 100 mm	kus	1,00000		
10	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 350 mm	m	1,40000		
11	**Bourání konstrukcí**				
12	Bourání dřevěných podlah z prken ze dřeva tvrdého	m3	0,52875		
13	Vybourání dřevěných rámů oken	m2	0,72000		
14	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	0,60000		
15	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,71400		
16	**Konstrukce klempířské**				
17	Oplechování parapetů z tažených Al profilů, š.320	m	1,40000		
18	**Konstrukce truhlářské**				
19	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	6,75000		
20	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	1,00000		
21	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m vč.	kus	1,00000		
22	Kování nerez štítové	kus	1,00000		
23	Okno 1,4 x1,7 dvojkřídlé, trojsklo	kus	1,00000		
24	Dveře plné/DTD dutinka lamino klasik bílé 90x197,	kus	1,00000		
25	**Podlahy z dlaždic a obklady**				
26	Montáž podlahových lišt přechodových	m	1,00000		
27	Lišta přechodová vrtaná nerez, š. 30 mm, l = 2700 mm	kus	1,00000		
28	**Podlahy teracové**				
29	Reprofilace teracové podlahy	m2	10,57500		
30	**Podlahy povlakové**				
31	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	6,75000		
32	**Nátěry**				
33	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	1,26000		
34	**Malby**				
35	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	45,52500		
36	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	45,52500		
37	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	45,52500		
38	Rozmývání podkladu, místnost H do 3,8 m	m2	45,52500		
39	**Budova č. 40 - 1NP, m.č.1 - chodba**				
40	**Úpravy povrchů vnitřní**				
41	Štuk vnitřní i vnější Salith MHF PII ručně	m2	238,76000		
42	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	238,76000		
43	Penetrace podkladu penetrační nátěr Primer G	m2	238,76000		
44	**Výplně otvorů**				
45	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 900 x 1970 x 100 mm	kus	2,00000		

46	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 350 mm	m	1,40000	[redacted]
47	**Bourání konstrukcí**			
48	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	2,00000	
49	Vybourání dřevěných rámů oken	m2	2,38000	
50	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,60000	
51	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	1,40000	
52	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,71400	
53	**Konstrukce klempířské**			
54	Oplechování parapetů z tažených Al profilů, š.320	m	1,40000	
55	**Konstrukce truhlářské**			
56	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	1,00000	
57	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m vč. kování	kus	2,00000	
58	Kování nerez štítové	kus	2,00000	
59	Okno 1,4 x1,7 dvojkřídlé, trojsklo	kus	1,00000	
60	Dveře plné/DTD dutinka lamino klasik bílé 90x197, zámek FAB	kus	2,00000	
61	**Konstrukce zámečnické**			
62	Demontáž, dodání a montáž atypických ocelových konstr. do 100 kg - mříže - rozměry - šířka - 1,30 m, výška - 2,10 m, do stávajícího ocelového rámu (přesně zaměřit), včetně nátěru.	kus	1,00000	
63	**Podlahy z dlaždic a obklady**			
64	Montáž podlahových lišt přechodových	m	2,00000	
65	Lišta přechodová vrtaná nerez, š. 30 mm, l = 2700 mm	kus	1,00000	
66	**Podlahy teracové**			
67	Reprofilace teracové podlahy	m2	54,76000	
68	**Malby**			
69	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	238,76000	
70	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	238,76000	
71	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	238,76000	
72	Rozmývání podkladu, místnost H do 3,8 m	m2	238,76000	
73	**Nátěry**			
74	Očištění, odmaštění a nátěr stávajících radiátorů - rozměry 1,00 x 0,60 m a topenářských trubek. Barva bílá.	kus	3,00000	
75	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	2,52000	
76	**Budova č. 40 - 1NP, m.č.5 spodní schodiště**			
77	**Svislé a kompletní konstrukce**			
78	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,06000	
79	**Úpravy povrchů vnitřní**			
80	Štuk vnitřní i vnější Salith MHF PII ručně	m2	72,80000	
81	Omítka stěn jádrová tloušťka vrstvy 20 mm	m2	0,24000	
82	Dodání a montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	72,80000	
83	Penetrace podkladu penetrační nátěr Primer G	m2	72,80000	
84	**Konstrukce truhlářské**			
85	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových	kus	1,00000	
86	Repase dveří dvoukřídlových prosklených 1,5x2,5m vč. zárubní a kování	soubor	1,00000	
87	Demontáž dřevěných konstrukcí pult	m3	2,00000	
88	**Konstrukce zámečnické**			
89	Demontáž atypických ocelových konstr. do 100 kg - mříže	kg	80,00000	
90	**Podlahy ze syntetických hmot**			

91	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl. 5 mm schod. stupně 0,3x0,18x1,2 a podesta	m2	7,68000		[redacted]
92	Penetrace podkladu	m2	7,68000		
93	Broušení teracových podlah dvojnásobné schodiště a podesty	m2	7,68000		
94	Vysávání podlah prům.vysavačem	m2	7,68000		
95	Provedení epoxidového nátěru podlahy se zásypem	m2	7,68000		
96	Povlak epoxidový 2-složkový	kg	3,20000		
97	Vsyp podlahový	kg	48,00000		
98	**Malby**				
99	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	72,80000		
100	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	72,80000		
101	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	72,80000		
102	Rozmývání podkladu, místnost H do 3,8 m	m2	72,80000		
103	**Nátěry**				
104	Očištění, odmaštění a nátěr stávajících radiátorů - rozměry 1,00 x 0,60 m a topenářských trubek. Barva bílá.	kus	1,00000		
105	**Bourání konstrukcí**				
106	Vybourání zděného pultu za křídlovými dveřmi.	m3	2,50000		
107	**Budova č. 40 - 1NP, m.č.3**				
108	**Svislé a kompletní konstrukce**				
109	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,20400		
110	**Úpravy povrchů vnitřní**				
111	Štuk vnitřní i vnější Salith MHF PII ručně	m2	109,52000		
112	Omítka stěn jádrová tloušťka vrstvy 20 mm	m2	1,36000		
113	Dodání a montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	109,52000		
114	Penetrace podkladu penetrační nátěr Primer G	m2	109,52000		
115	**Podlahy a podlahové konstrukce**				
116	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	3,57200		
117	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,12102		
118	**Výplně otvorů**				
119	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 1100 x 1970 x 100 mm	kus	1,00000		
120	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 350 mm	m	2,80000		
121	**Bourání konstrukcí**				
122	Bourání dřevěných podlah z prken ze dřeva tvrdého	m3	1,78600		
123	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	7,14400		
124	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	2,00000		
125	Vybourání dřevěných rámů oken	m2	4,76000		
126	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,80000		
127	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	2,80000		
128	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC	m3	1,42800		
129	**Izolace tepelné**				
130	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé	m2	35,72000		
131	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	35,72000		
132	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	24,60000		
133	Pásek dilatační okrajový Mirelon š. 80 mm tl. 5 mm	m	24,60000		
134	Deska EPS Grey 100 podlahová s grafitem tl. 100 mm	m2	39,29200		
135	**Vzduchotechnika**				

136	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	1,00000	[redacted]
137	**Konstrukce klempířské**			
138	Oplechování parapetů z tažených Al profilů, š.320	m	2,80000	
139	**Konstrukce truhlářské**			
140	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	2,00000	
141	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m vč. kování	kus	1,00000	
142	Demontáž výdejního okna - 0,80 x 0,60 m	kus	1,00000	
143	Kování nerez štítové	kus	1,00000	
144	Okno 1,4 x1,7 dvojkřídlé, trojsklo	kus	2,00000	
145	Dveře plné/DTD dutinka lamino klasik bílé 1000x 1970x100 mm, zámek FAB	kus	1,00000	
146	**Podlahy z dlaždic a obklady**			
147	Montáž podlahových lišt přechodových	m	1,00000	
148	Lišta přechodová vrtaná nerez, š. 30 mm, l = 2700 mm	kus	1,00000	
149	**Podlahy povlakové**			
150	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	35,72000	
151	**Podlahy ze syntetických hmot**			
152	Broušení potěrů	m2	35,72000	
153	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	35,72000	
154	Penetrace savého podkladu	m2	35,72000	
155	Nátěry podlah betonových, 2x epoxid se vsypem	m2	35,72000	
156	**Malby**			
157	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	109,52000	
158	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	109,52000	
159	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	109,52000	
160	Rozmývání podkladu, místnost H do 3,8 m	m2	109,52000	
161	**Nátěry**			
162	Očištění, odmaštění a nátěr stávajících radiátorů - rozměry 0,80 x 0,60 m a topenářských trubek. Barva bílá.	kus	1,00000	
163	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	1,26000	
164	**Budova č. 40 - 1NP, m.č.4**			
165	**Úpravy povrchů vnitřní**			
166	Štuk vnitřní i vnější Salith MHF PII ručně	m2	99,20000	
167	Dodání a montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	99,20000	
168	Penetrace podkladu penetrační nátěr Primer G	m2	99,20000	
169	**Podlahy a podlahové konstrukce**			
170	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	3,08000	
171	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,10435	
172	**Výplně otvorů**			
173	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 900 x 1970 x 100 mm	kus	1,00000	
174	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 350 mm	m	2,80000	
175	**Bourání konstrukcí**			
176	Bourání dřevěných podlah z prken ze dřeva tvrdého	m3	1,54000	
177	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	6,16000	
178	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	2,00000	
179	Vybourání dřevěných rámů oken	m2	4,76000	
180	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,80000	
181	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m2	2,80000	
182	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC	m3	1,42800	

183	**Izolace tepelné**			
184	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé	m2	30,80000	
185	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	30,80000	
186	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	22,80000	
187	Pásek dilatační okrajový Mirelon š. 80 mm tl. 5 mm	m	22,80000	
188	Deska EPS Grey 100 podlahová s grafitem tl. 100 mm	m2	33,88000	
189	**Konstrukce klempířské**			
190	Oplechování parapetů z tažených Al profilů, š.320	m	2,80000	
191	**Konstrukce truhlářské**			
192	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	2,00000	
193	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m vč. kování	kus	1,00000	
194	Kování nerez štítové	kus	1,00000	
195	Okno 1,4 x1,7 dvojkřídlé, trojsklo	kus	2,00000	
196	Dveře plné/DTD dutinka lamino klasik bílé 90x197, zámek FAB	kus	1,00000	
197	**Podlahy z dlaždic a obklady**			
198	Montáž podlahových lišt přechodových	m	1,00000	
199	Lišta přechodová vrtaná nerez, š. 30 mm, l = 2700 mm	kus	1,00000	
200	**Podlahy povlakové**			
201	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	30,80000	
202	**Podlahy ze syntetických hmot**			
203	Broušení potěrů	m2	30,80000	
204	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	30,80000	
205	Penetrace savého podkladu	m2	30,80000	
206	Nátěry podlah betonových, 2x epoxid se vsypem	m2	30,80000	
207	**Malby**			
208	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	99,20000	
209	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	99,20000	
210	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	99,20000	
211	Rozmývání podkladu, místnost H do 3,8 m	m2	99,20000	
212	**Nátěry**			
213	Očištění, odmaštění a nátěr stávajících radiátorů - rozměry 0,80 x 0,60 m a topenářských trubek. Barva bílá.	kus	2,00000	
214	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	1,26000	
215	**Budova č. 40 - 1NP, m.č.6**			
216	**Úpravy povrchů vnitřní**			
217	Štuk vnitřní i vnější Salith MHF PII ručně	m2	60,30000	
218	Dodání a montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	60,30000	
219	Penetrace podkladu penetrační nátěr Primer G	m2	60,30000	
220	**Podlahy a podlahové konstrukce**			
221	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	1,41000	
222	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,04777	
223	**Výplně otvorů**			
224	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 900 x 1970 x 100 mm	kus	1,00000	
225	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 350 mm	m	1,40000	
226	**Bourání konstrukcí**			
227	Bourání dřevěných podlah z prken ze dřeva tvrdého	m3	0,70500	
228	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	2,82000	

229	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00000		[redacted]
230	Vybourání dřevěných rámů oken	m2	2,38000		
231	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,80000		
232	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	1,40000		
233	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,71400		
234	**Izolace tepelné**				
235	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé	m2	14,10000		
236	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	14,10000		
237	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	15,40000		
238	Pásek dilatační okrajový Mirelon š. 80 mm tl. 5 mm	m	15,40000		
239	Deska EPS Grey 100 podlahová s grafitem tl. 100 mm	m2	15,51000		
240	**Konstrukce klempířské**				
241	Oplechování parapetů z tažených Al profilů, š.320	m	1,40000		
242	**Konstrukce truhlářské**				
243	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	1,00000		
244	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m vč. kování	kus	1,00000		
245	Kování nerez štítové	kus	1,00000		
246	Okno 1,4 x1,7 dvojkřídlé, trojsklo	kus	1,00000		
247	Dveře plné/DTD dutinka lamino klasik bílé 90x197, zámek FAB	kus	1,00000		
248	**Podlahy z dlaždic a obklady**				
249	Montáž podlahových lišt přechodových	m	1,00000		
250	Lišta přechodová vrtaná nerez, š. 30 mm, l = 2700 mm	kus	1,00000		
251	**Podlahy povlakové**				
252	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	14,10000		
253	**Podlahy ze syntetických hmot**				
254	Broušení potěrů	m2	14,10000		
255	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	14,10000		
256	Penetrace savého podkladu	m2	14,10000		
257	Nátěry podlah betonových, 2x epoxid se vsypem	m2	14,10000		
258	**Malby**				
259	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	60,30000		
260	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	60,30000		
261	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	60,30000		
262	Rozmývání podkladu, místnost H do 3,8 m	m2	60,30000		
263	**Nátěry**				
264	Očištění, odmaštění a nátěr stávajících radiátorů - rozměry 0,80 x 0,60 m a topenářských trubek. Barva bílá.	kus	1,00000		
265	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	1,26000		
266	**Budova č. 40 - 1NP, m.č.7**				
267	**Úpravy povrchů vnitřní**				
268	Štuk vnitřní i vnější Salith MHF PII ručně	m2	70,09000		
269	Dodání a montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	70,09000		
270	Penetrace podkladu penetrační nátěr Primer G	m2	70,09000		
271	**Podlahy a podlahové konstrukce**				
272	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	1,84900		
273	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,06264		
274	**Výplně otvorů**				
275	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 900 x 1970 x 100 mm	kus	1,00000		

276	**Bourání konstrukcí**			
277	Bourání dřevěných podlah z prken ze dřeva tvrdého	m3	0,92450	
278	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	3,69800	
279	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00000	
280	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,80000	
281	**Izolace tepelné**			
282	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé	m2	18,49000	
283	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	18,49000	
284	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	17,20000	
285	Pásek dilatační okrajový Mirelon š. 80 mm tl. 5 mm	m	17,20000	
286	Deska EPS Grey 100 podlahová s grafitem tl. 100 mm	m2	20,33900	
287	**Konstrukce truhlářské**			
288	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m vč. kování	kus	1,00000	
289	Kování nerez štítové	kus	1,00000	
290	Dveře plné/DTD dutinka lamino klasik bílé 90x197, zámek FAB	kus	1,00000	
291	**Podlahy z dlaždic a obklady**			
292	Montáž podlahových lišt přechodových	m	1,00000	
293	Lišta přechodová vrtaná nerez, š. 30 mm, l = 2700 mm	kus	1,00000	
294	**Podlahy povlakové**			
295	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	18,49000	
296	**Podlahy ze syntetických hmot**			
297	Broušení potěrů	m2	18,49000	
298	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	18,49000	
299	Penetrace savého podkladu	m2	18,49000	
300	Nátěry podlah betonových, 2x epoxid se vsypem	m2	18,49000	
301	**Malby**			
302	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	70,09000	
303	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	70,09000	
304	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	70,09000	
305	Rozmývání podkladu, místnost H do 3,8 m	m2	70,09000	
306	**Nátěry**			
307	Očištění, odmaštění a nátěr stávajících radiátorů - rozměry 0,80 x 0,60 m a topenářských trubek. Barva bílá.	kus	1,00000	
308	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	1,26000	
309	**Budova č. 40 - 1NP, m.č.8**			
310	**Úpravy povrchů vnitřní**			
311	Štuk vnitřní i vnější Salith MHF PII ručně	m2	70,00000	
312	Dodání a montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	70,00000	
313	Penetrace podkladu penetrační nátěr Primer G	m2	70,00000	
314	**Podlahy a podlahové konstrukce**			
315	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	1,84000	
316	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,06234	
317	**Výplně otvorů**			
318	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 900 x 1970 x 100 mm	kus	1,00000	
319	**Bourání konstrukcí**			
320	Bourání dřevěných podlah z prken ze dřeva tvrdého	m3	0,92000	
321	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	3,68000	

322	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00000	
323	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,80000	
324	**Izolace tepelné**			
325	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé	m2	18,40000	
326	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	18,40000	
327	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	17,20000	
328	Pásek dilatační okrajový Mirelon š. 80 mm tl. 5 mm	m	17,20000	
329	Deska EPS Grey 100 podlahová s grafitem tl. 100 mm	m2	20,24000	
330	**Konstrukce truhlářské**			
331	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m vč. kování	kus	1,00000	
332	Kování nerez štítové	kus	1,00000	
333	Dveře plné/DTD dutinka lamino klasik bílé 90x197, zámek FAB	kus	1,00000	
334	**Podlahy z dlaždic a obklady**			
335	Montáž podlahových lišt přechodových	m	1,00000	
336	Lišta přechodová vrtaná nerez, š. 30 mm, l = 2700 mm	kus	1,00000	
337	**Podlahy povlakové**			
338	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	18,40000	
339	**Podlahy ze syntetických hmot**			
340	Broušení potěrů	m2	18,40000	
341	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	18,40000	
342	Samonivelační stěrka , penetrace podkladu	m2	18,40000	
343	**Podlahy povlakové**			
344	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	18,40000	
345	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	16,00000	
346	Lepení povlak.podlah z pásů PVC	m2	18,40000	
347	Zátěžové PVC tl. 2mm, třída zátěže 0,60	m2	20,24000	
348	**Malby**			
349	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	70,00000	
350	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	70,00000	
351	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	70,00000	
352	Rozmývání podkladu, místnost H do 3,8 m	m2	70,00000	
353	**Nátěry**			
354	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	1,26000	
355	**Budova č. 40 - 1NP, m.č.10**			
356	**Úpravy povrchů vnitřní**			
357	Štuk vnitřní i vnější Salith MHF PII ručně	m2	46,65000	
358	Dodání a montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	46,65000	
359	Penetrace podkladu penetrační nátěr Primer G	m2	46,65000	
360	**Podlahy a podlahové konstrukce**			
361	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	0,94500	
362	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,03202	
363	**Výplně otvorů**			
364	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 900 x 1970 x 100 mm	kus	1,00000	
365	**Bourání konstrukcí**			
366	Bourání dřevěných podlah z prken ze dřeva tvrdého	m3	0,47250	
367	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	1,89000	

368	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00000	
369	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,80000	
370	**Izolace tepelné**			
371	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé	m2	9,45000	
372	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	9,45000	
373	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	12,40000	
374	Pásek dilatační okrajový Mirelon š. 80 mm tl. 5 mm	m	12,40000	
375	Deska EPS Grey 100 podlahová s grafitem tl. 100 mm	m2	10,39500	
376	**Konstrukce truhlářské**			
377	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m vč. kování	kus	1,00000	
378	Kování nerez štítové	kus	1,00000	
379	Dveře plné/DTD dutinka lamino klasik bílé 90x197, zámek FAB	kus	1,00000	
380	**Podlahy z dlaždic a obklady**			
381	Montáž podlahových lišt přechodových	m	1,00000	
382	Lišta přechodová vrtaná nerez, š. 30 mm, l = 2700 mm	kus	1,00000	
383	**Podlahy povlakové**			
384	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	9,45000	
385	**Podlahy ze syntetických hmot**			
386	Broušení potěrů	m2	9,45000	
387	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	9,45000	
388	Samonivelační stěrka , penetrace podkladu	m2	9,45000	
389	**Podlahy povlakové**			
390	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	9,45000	
391	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	7,00000	
392	Lepení povlak.podlah z pásů PVC	m2	9,45000	
393	Zátěžové PVC tl. 2mm, třída zátěže 0,60	m2	10,39500	
394	**Malby**			
395	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	46,65000	
396	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	46,65000	
397	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	46,65000	
398	Rozmývání podkladu, místnost H do 3,8 m	m2	46,65000	
399	**Nátěry**			
400	Očištění, odmaštění a nátěr stávajících radiátorů - rozměry 1,50 x 0,60 m a topenářských trubek. Barva bílá.	kus	1,00000	
401	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	1,26000	
402	**Budova č. 40 - 1NP, m.č.9**			
403	**Úpravy povrchů vnitřní**			
404	Štuk vnitřní i vnější Salith MHF PII ručně	m2	40,00000	
405	Dodání a montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	40,00000	
406	Penetrace podkladu penetrační nátěr Primer G	m2	40,00000	
407	**Podlahy a podlahové konstrukce**			
408	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	0,70000	
409	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,02600	
410	**Výplně otvorů**			
411	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 900 x 1970 x 100 mm	kus	1,00000	
412	**Bourání konstrukcí**			

413	Bourání dřevěných podlah z prken ze dřeva tvrdého	m3	0,35000	[redacted]
414	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	0,23300	
415	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00000	
416	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,80000	
417	**Izolace tepelné**			
418	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé	m2	7,00000	
419	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	7,00000	
420	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	9,17000	
421	Pásek dilatační okrajový Mirelon š. 80 mm tl. 5 mm	m	9,17000	
422	Deska EPS Grey 100 podlahová s grafitem tl. 100 mm	m2	7,70000	
423	**Konstrukce truhlářské**			
424	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m vč. kování	kus	1,00000	
425	Kování nerez štítové	kus	1,00000	
426	Dveře plné/DTD dutinka lamino klasik bílé 90x197, zámek FAB	kus	1,00000	
427	**Podlahy z dlaždic a obklady**			
428	Montáž podlahových lišt přechodových	m	1,00000	
429	Lišta přechodová vrtaná nerez, š. 30 mm, l = 2700 mm	kus	1,00000	
430	**Podlahy povlakové**			
431	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	7,00000	
432	**Podlahy ze syntetických hmot**			
433	Broušení potěrů	m2	7,00000	
434	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	7,00000	
435	Samonivelační stěrka , penetrace podkladu	m2	7,00000	
436	**Podlahy povlakové**			
437	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	7,00000	
438	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	5,00000	
439	Lepení povlak.podlah z pásů PVC	m2	7,00000	
440	Zátěžové PVC tl. 2mm, třída zátěže 0,60	m2	7,70000	
441	**Malby**			
442	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	41,00000	
443	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	41,00000	
444	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	41,00000	
445	Rozmývání podkladu, místnost H do 3,8 m	m2	41,00000	
446	**Nátěry**			
447	Očištění, odmaštění a nátěr stávajících radiátorů - rozměry 1,50 x 0,60 m a topenářských trubek. Barva bílá.	kus	1,00000	
448	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	1,26000	
449	**Budova č. 40 - 1NP, m.č.11 - koupelna**			
450	**Svislé a kompletní konstrukce**			
451	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 20 mm	m2	24,00000	
452	**Úpravy povrchů vnitřní**			
453	Štuk vnitřní i vnější Salith MHF PII ručně	m2	14,00000	
454	Dodání a montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	14,00000	
455	Penetrace podkladu penetrační nátěr Primer G	m2	14,00000	
456	**Podlahy a podlahové konstrukce**			
457	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	0,50000	

458	**Výplně otvorů**			
459	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 600 x 1970 x 100 mm	kus	2,00000	
460	**Bourání konstrukcí**			
461	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,50000	
462	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2	m2	6,00000	
463	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	24,00000	
464	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	2,00000	
465	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,60000	
466	**Konstrukce truhlářské**			
467	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m vč. kování	kus	2,00000	
468	Kování nerez štítové	kus	2,00000	
469	Dveře plné/DTD dutinka lamino klasik bílé 600x1970x100 mm, zámek FAB	kus	2,00000	
470	**Izolace proti vodě**			
471	Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty Mapelastic (fa Mapei), tl. 2 mm	m2	8,00000	
472	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna Mapeband šířka 100 mm (fa Mapei)	m	12,00000	
473	**Podlahy z dlaždic a obklady**			
474	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	6,00000	
475	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	6,00000	
476	Lepidlo cementové např. Keraflex šedé	kg	50,00000	
477	Dlažba - barva šedá	m2	6,50000	
478	**Obklady keramické**			
479	Spára podlaha - stěna, silikonem Mapesil AC (fa Mapei)	m	4,00000	
480	Provedení keramického obkladu vnitřních stěn do tmele, 300 x 300 mm	m2	24,00000	
481	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	10,00000	
482	Lišta obklad	m	10,00000	
483	Obklad - barva bílá	m2	24,00000	
484	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G	m2	23,00000	
485	**Malby**			
486	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	14,00000	
487	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	14,00000	
488	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	14,00000	
489	Rozmývání podkladu, místnost H do 3,8 m	m2	14,00000	
490	**Nátěry**			
491	Očištění, odmaštění a nátěr stávajících topenářských trubek. Barva bílá.	kus	1,00000	
492	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	2,52000	
493	**Budova č. 40 - 1NP, m.č.12,13 - WC, sprchový kout**			
494	**Svislé a kompletní konstrukce**			
495	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 20 mm	m2	24,00000	
496	**Úpravy povrchů vnitřní**			
497	Štuk vnitřní i vnější Salith MHF PII ručně	m2	14,00000	
498	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	14,00000	
499	Penetrace podkladu penetrační nátěr Primer G	m2	14,00000	
500	**Výplně otvorů**			

[redacted]

501	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 600 x 1970 x 100 mm	kus	2,00000	[redacted]
502	**Bourání konstrukcí**			
503	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	2,00000	
504	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,60000	
505	**Konstrukce truhlářské**			
506	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m vč. kování	kus	2,00000	
507	Kování nerez štítové	kus	2,00000	
508	Dveře plné/DTD dutinka lamino klasik bílé 600x1970x100 mm, zámek FAB	kus	2,00000	
509	**Malby**			
510	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	14,00000	
511	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	14,00000	
512	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	14,00000	
513	Rozmývání podkladu, místnost H do 3,8 m	m2	14,00000	
514	**Nátěry**			
515	Očištění, odmaštění a nátěr stávajících radiátorů - rozměry 0,80 x 0,60 m a topenářských trubek. Barva bílá.	kus	1,00000	
516	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	2,52000	
517	**Demontáž a následná montáž vodovodního a kanalizačního potrubí, sanity, radiátoru.**	kpl	1,00000	
518	Těleso otopné CosmoNova 22K-600/1200mm, 2056W, kompaktní, bez ventilu, s úchyty, RAL9016	ks	1,00000	
519	Redukce 1/2"x3/8" rad., poniklovaná mosaz	ks	2,00000	
520	Šroubení regulační přímé 3/8", PN10, typ: IVAR.DD 301, niklovaná mosaz OT 58	ks	1,00000	
521	Ventil 3/8" přímý termostatický dvouregulační-s přednastavením, PN10, typ: IVAR.VD 2101 N, niklovaná mosaz OT 58	ks	1,00000	
522	Hlavice termostatická TRINNITY pro připojení M30x1,5 s protizámrazovou ochranou, bílá	ks	1,00000	
523	Sada konzolí navrtávacích se zátkou a odvzdušňovacím ventilem (sada GC)	sada	1,00000	
524	Klozet kombi vč. nádrže, odpad spodní, smontovaný, IDOL	ks	2,00000	
525	PVC manžeta WC odpadní excentrická	ks	2,00000	
526	Sedátko klozetové univerzální, duroplast, antibakteriální úprava, bílá, kovové úchyty	ks	2,00000	
527	Souprava k upevnění WC 6x80 mm H10 NY bílá/chrom	sada	2,00000	
528	Flexi hadice nerez FF 3/8" x 3/8" 40 cm, TRINNITY	ks	2,00000	
529	Ventil rohový vřetenový NEW 1/2"x3/8", chrom, TRINNITY	ks	4,00000	
530	Vanička sprchová 1/4kruh 900x900x30 mm, R500, litý mramor, vč. nožiček, TAHITI-M 900	ks	1,00000	
531	Sifon vaničkový nízký 90mm chrom, výška 60mm, DN40, TRINNITY	ks	1,00000	
532	Vpusť podlahová boční, mřížka chrom, DN50	ks	1,00000	
533	1/4kruh dveře posuvné QTR 90x90x190 cm, R500, bílá/čiré NP, BANKONFORT EVO	ks	1,00000	
534	Dveře posuvné 2-dílné GT 100x190 cm s pevným	ks	1,00000	
535	Baterie sprchová nástěnná páková rozteč 150 mm bez příslušenství, chrom, TITANIA IRIS	ks	2,00000	

536	Souprava sprchová: sprcha, hadice, tyč 60 cm, chrom, TRINNITY	sada	2,00000		[redacted]
537	Umyvadlo 55x46 cm s otvorem pro baterii, TRINNITY/ SPRÁVNÁ TREFA	ks	1,00000		
538	Baterie umyvadlová stojánková páková bez uzávěru výpusti, chrom, TITANIA IRIS	ks	1,00000		
539	Sifon umyvadlový plast s ventilem a zátkou, DN40, TRINNITY	ks	1,00000		
540	Souprava na upevnění umyvadel M10x120 mm H12 NY	sada	1,00000		
541	Silikon sanitární 280 ml, bílý, TRINNITY	ks	1,00000		
542	Silikon sanitární 280 ml, transparentní, TRINNITY	ks	1,00000		
543	Mazivo montážní 250 ml, CONEL	ks	1,00000		
544	Sádra šedá 30kg	ks	1,00000		
545	TANGIT Uni-Lock vlákno těsnící na potrubní závity 160 m	ks	1,00000		
546	Dávkovač pěnového mýdla, 1 l, bílý plast ABS, SLDN 05	ks	3,00000		
547	Zásobník na skládané papírové ručníky, rozměr náplně 230 x 250, bílý plast ABS, SLDN 03	ks	1,00000		
548	Zásobník na toaletní papír, průměr 27 cm, bílý plast ABS, SLDN 01	ks	2,00000		
549	Ventil rohový pračkový vřetenový NEW 1/2"x3/4", chrom, TRINNITY	ks	1,00000		
550	Sifon pračkový podomítku chrom, TRINNITY	ks	1,00000		
551	PPR trubka PP-RCT HOT, PN20, 20x2,8mm 4m	m	12,00000		
552	PPR trubka PP-RCT HOT, PN20, 25x3,5mm 4m	m	8,00000		
553	Izolace PE 20-6 hadice 2m, šedá, TRINNITY CLASSIC	m	12,00000		
554	Izolace PE 25-6 hadice 2m, šedá, TRINNITY CLASSIC	m	8,00000		
555	PPR koleno 20 90°	ks	30,00000		
556	PPR koleno 25 90°	ks	10,00000		
557	PPRCT nástěnka průchozí 20 x 1/2"	ks	10,00000		
558	Zátka 1/2" plastová konstrukční PPR, červená	ks	10,00000		
559	PPR T kus 25 x 20 x 25	ks	4,00000		
560	PPR přechodka 32 x 1" vnější (kovový závit)	ks	1,00000		
561	HT koleno 50x87°	ks	20,00000		
562	HT trubka 50x500	ks	12,00000		
563	HT trubka 50x1000	ks	5,00000		
564	HT odbočka 50x50x67°	ks	6,00000		
565	HT redukce 63-50 CRO6500	ks	2,00000		
566	HT objímka převlečná 100	ks	3,00000		
567	HT objímka převlečná 50	ks	2,00000		
568	HT objímka převlečná 63	ks	2,00000		
569	**Elektroinstalace**				
570	Úprava rozvaděče a dodání kombichrániče B16/003 (kancelář , pračka) - včetně označení a popisu.	ks	2,00000		
571	Dodávka a montáž kabelu CYKY J3x 2,5 pod omítku (m.č. 8, m.č. 9)	m	55,00000		
572	Dodávka a montáž dvojzásuvky pod omítku včetně krabice a podružného materiálu. (m.8, m.9)	ks	11,00000		
573	Zasekání stávající el. Instalace pod omítku. (m.8, m.10)	m	50,00000		
574	Zaslepení, ukončení a demontáž staré (nefunkční) elektroinstalace	kpl	1,00000		

575	Demontáž stávající elektroinstalace a zpětná montáž .	bm	50,00000		[redacted]
576	Demontáž, dodání a montáž vypínače pod omítku.	ks	13,00000		
577	Demontáž, dodání a montáž zásuvky pod omítku.	ks	8,00000		
578	Demontáž, dodání a montáž vypínače na omítku.	ks	7,00000		
579	Demontáž, dodání a montáž zásuvky na omítku.	ks	7,00000		
580	Místnost č. 5 - malá chodba - schodiště				
581	Denontáž svítidla, dodávka a montáž svítidla LED kruh IP 44, min. 900lm, 4000K, životnost min. 30 000hodin.	ks	2,00000		
582	Místnost č. 1,2,3,4,6,7,9,11				
583	Demontáž stávajícího svítidla,dodávka a montáž LED prachotěsného svítidla, 36W , 4000K, 4900lm, životnost min 50 000hodin.	ks	12,00000		
584	Demontáž stávajícího svítidla a zpětná montáž.	ks	13,00000		
585	Místnost č. 8,9 - kancelář				
586	Demontáž stávajícího svítidela, dodávka a montáž LED panelu pro přisazenou montáž a vhodný pro práci s monitorem. Příkon cca 36W, 4000K, nin 4000lm, životnost min. 50 000hodin. (např Modus FITP)	ks	4,00000		
587	Místnost č. 12, 13 - sprchový kout, WC				
588	Denontáž svítidla, dodávka a montáž svítidla LED kruh IP 44, min. 1400lm, 4000K, životnost min. 30 000hodin.	ks	1,00000		
589	Denontáž svítidla, dodávka a montáž svítidla LED kruh IP 44, min. 900lm, 4000K, životnost min. 30 000hodin.	ks	2,00000		
590	**Práce v rámci celé zakázky**				
591	Zakreslení skutečného stavu elektroinstalačních prací včetně revize.	kpl	1,00000		
592	Zakrytí nábytku, podlah atd. při malování	kpl	1		
593	Odvoz, naložení, a složení vytěženého kovového odpadu na určené místo v areálu kasáren, včetně vyhotovení soupisu druhů kovů a tonáže	kpl	1		
594	Pronájem pojizdného hliníkového lešení.	kpl	1		
595	Celkový úklid - mytí podlah, oken, obkladů, atd	kpl	1		
596	Vyklizení staveniště, přesun, naložení a likvidace vzniklého odpadu	kpl	1		
597	**Cena celkem bez DPH**				**1 949 760,99**
598	**DPH 21 % činí**				**409 449,81**
599	**Cena celkem vč. DPH**				**2 359 210,80**

Příloha č.

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. **Identifikační údaje stavby:**

   Název zakázky: „Stavební opravy na b.č. 040, Kasárna Přáslavice "
   Místo stavby: Kasárna Přáslavice, CE 07-25- 01- 040,

2. **Předmět plnění zakázky:**
   Jedná se o opravy na b.č. 040 v kasárnách Přáslavice, budou řešeny zejména opravy zdravotně-technické instalace, sociálních zařízení, elektroinstalace, keramických obkladů a dlažeb, malování, nátěry, PVC krytin, dveří, oken, omítek, podlah, apod. z důvodu zajištění provozuschopnosti a hygienických podmínek.

3. **Ostatní:**
   Práce budou prováděny za plného pracovního režimu a dalších probíhajících stavebních prací ve vojenském objektu Kasárna Přáslavice. Povolení pro vstup a vjezd si zhotovitel vyřizuje sám cestou bezpečnostního manažera posádky (NSkBI VÚ 5153). Veškeré dotazy ohledně vstupu a vjezdu zasílat na adresu [redacted]
   Pohyb techniky a osob je povolen pouze po hlavní příjezdové komunikaci k předanému staveništi.
   Z tohoto důvodu je třeba dbát na dodržování bezpečnosti práce a všech pokynů daných koordinací. Pracovní doba PO – ČT 7:00-16:00 hod. PÁ 7:00 – 13:30. Jiná doba a SO, NE, svátky pouze po dohodě. Veškerý demontovaný kovový odpad ze všech objektů zůstává majetkem objednavatele a zhotovitel jej roztřídí, zmenší na požadovanou velikost, naloží, dopraví a uloží na určené místo v areálu kasáren Přáslavice. Ostatní stavební suť bude zhotovitelem odvezena a uložena na řízenou skládku. Všechny dodávané komponenty je nutné předem na místě zaměřit. **Zadavatel doporučuje všem uchazečům o veřejnou zakázku účast na organizované prohlídce staveniště před podáváním nabídek.**

4. **Bezpečnost práce a ochrana zdraví:**
   Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracujících i bezpečnost technologických zařízení musí být zajištěna příslušnými technicko – organizačními opatřeními a dodržováním příslušných norem a předpisů.

5. **Požadavky hygienických předpisů:**
   Při stavbě musí být dodrženy požadavky příslušných hygienických předpisů, zejména v otázkách hlučnosti, prašnosti, ochrany stávající zeleně, obtěžování okolí hlukem, znečišťování komunikace a podobně.

6. **Specifická organizační opatření:**
   Zhotovitel prací je povinen se řídit organizačními pokyny určenými uživatelem objektu. Při vstupu a odchodu osob z areálu jsou všichni povinni podrobit se kontrole ostrahou areálu/objektu. V celém areálu je zakázáno užívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek, kouření je povolenou pouze ve vyznačených místech. Platí zákaz fotografování. Volný pohyb cizích osob po areálu je nepřípustný.

7. **Místo plnění:**
   Kasárna Přáslavice.

8. **Termín plnění:**
   duben – září 2025

9. [redacted]

V Přáslavicích dne : 4.3.2025

[redacted]

Příloha č. 4

Počet listů: 1

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že se na mou osobu nebo na plnění, které je mnou poskytováno, nevztahují mezinárodní sankce. Současně prohlašuji, že si nejsem vědom skutečnosti, že by se mezinárodní sankce vztahovaly na případné poddodavatele, které budu k plnění případně využívat.

V Olomouci dne 8.4.2025

[redacted]

Ing. Petr Machala
Člen správní rady
MEKOS GROUP a.s.