Cenová nabídka

Stavba:

Výměna obrub a odvodnění komunikace Pod Zámkem

	D	1					119 914,15
11	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	72,000	95,00	6 840,00
			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých				
87	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	11,088	163,00	1 807,34
			Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km				
88	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	99,792	9,00	898,13
			Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
89	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	11,088	120,00	1 330,56
15	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	15,400	167,00	2 571,80
			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3				
24	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15,400	96,00	1 478,40
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
25	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	27,720	60,00	1 663,20
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
26	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	15,400	19,00	292,60
			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	PP						
41	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	30,800	221,00	6 806,80
			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
42	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	23,100	699,00	16 146,90
			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm				
44	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	23,100	26,00	600,60
			Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2				
46	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	23,100	12,40	286,44
			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2				
N1	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	23,100	519,00	11 988,90
58	K	895941343	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno vysoké s kalištěm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
			Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalištěm				
59	M	59224470	vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm	kus	1,000	740,00	740,00
			vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm				
60	K	895941351	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	1,000	1 100,00	1 100,00
			Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž				
61	M	59224460	vpusť uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	1,000	480,00	480,00
			vpusť uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop				
62	K	895941361	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 290 mm	kus	1,000	950,00	950,00
			Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 mm				
63	M	59224461	vpusť uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm	kus	1,000	530,00	530,00
			vpusť uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm				
64	K	895941367	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž se zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
			Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou				
65	M	59224467	vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC	kus	1,000	930,00	930,00
			vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC				
66	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
			Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600				
67	M	59223260	mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 500x500mm	kus	1,000	2 800,00	2 800,00
			mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 500x500mm				
81	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	77,000	360,00	27 720,00
			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
82	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	77,770	184,00	14 309,68
85	K	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	21,000	72,00	1 512,00
			Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry				
86	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	21,000	124,00	2 604,00
			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm				
92	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	30,599	295,00	9 026,79
			CELKEM BEZ DPH				**119 914,15**