

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESVČR



Stavba:

LC Trčková

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17.4.2025

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

399 286,45

DPH základní
snižovaná

Základ daně

399 286,45

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

83 850,15

0,00

Cena s DPH

v CZK

483 136,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
LC Trčková

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 17.4.2025

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	399 286,45
HSV - Práce a dodávky HSV	399 286,45
1 - Zemní práce	40 408,25
5 - Komunikace pozemní	319 195,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 237,00
998 - Přesun hmot	15 446,20

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Trčková

Místo:

Datum: 17.4.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							399 286,45	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				399 286,45	
D	1		Zemní práce				40 408,25	
11	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,600	160,00	576,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		Sjezd v km 0,369		3,600			
	VV		3*8*0,15					
5	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	91,550	105,00	9 612,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměrů z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		Přikopy		7,350			
	VV		49*0,15					
	VV		Krajnice		80,600			
	VV		806*2*0,5*0,1					
	VV		Sjezd		3,600			
	VV		3*8*0,15					
	VV		Součet		91,550			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	91,550	10,00	915,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
1	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	2 442,000	12,00	29 304,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním					
	VV		806*3+24		2 442,000			
D	5		Komunikace pozemní				319 195,00	
2	K	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	2 442,000	65,00	158 730,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm					
3	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	24,000	170,00	4 080,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		Sjezd v km 0,369		24,000			
	VV		3*8					
7	K	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	m2	806,000	110,00	88 660,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrtí tl. 100 mm					
	VV		806*0,5*2		806,000			
4	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	64,500	1 050,00	67 725,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným					
	VV		Výtluky		9,600			
	VV		96*0,10					
	VV		Kolej v km 0,000-0,017; 0,191-0,235; 0,305-0,334; 0,342-0,391; 0,400-0,425; 0,445-0,471; 0,527-0,547; 0,660-0,668; 0,676-0,806					
	VV		(20+44+44+49+25+26+20+8+130)*0,15		54,900			
	VV		Součet		64,500			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 237,00	
8	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	49,000	45,00	2 205,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m					
	VV		V km 0,320-0,369 L		49,000			
	VV		49					
9	K	938902421	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	6,000	350,00	2 100,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku do 500 mm					
	VV		Propustek v km 0,320		6,000			
	VV		6					
10	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	906,000	22,00	19 932,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného živem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm					
	VV		Krajnice		806,000			
	VV		806*0,5*2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Točna v km 0,623					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		906,000			
	D	998	Přesun hmot				15 446,20	
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	280,840	55,00	15 446,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					