

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-001661

Číslo smlouvy Poskytovatele: 247342

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): **542 151 0032**

Název související veřejné zakázky:

I/62 Mojžíř, estakáda ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř - doplnění IGP

Číslo dodatku: **08DPT-001133**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek č. 1**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail, tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Společnost „RD-GTP MS 2020 GEOTest-SUDOP“, tvořená

Správce: GEOTest, a.s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

IČO: 46344942,

DIČ: CZ46344942

zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, spis. zn. B 699

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupena:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

a

Společníkem: SUDOP PRAHA a.s

se sídlem:

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

IČO:

25793349

DIČ:

CZ25793349

zápis v obchodním rejstříku:

u MS v Praze, spis. zn. B 6088

právní forma:

akciová společnost

zastoupena:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

zastoupená Správcem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

I.

Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 08PT-001661 ze dne 06. 08. 2024 následovně:

Předmětem Dodatku č. 1 je změna ceny následovně:

Původní cena dle Článku II. Cena za poskytované plnění: 2 124 800,00 Kč bez DPH

Nová cena dle Dodatku č. 1 – Cena za poskytované plnění: 2 179 873,00 Kč bez DPH

Navýšení o 55 073,00 Kč bez DPH.

2. Předmětem Dodatku č. 1 je změna doby plnění:

Původní znění dle Článku III. Smlouvy – Doba plnění:

Specifikace případných etap: 1. etapa: předložení konceptu závěrečné zprávy do 8 měsíců od zahájení prací

Nové znění dle Dodatku č. 1 – Doba plnění:

Specifikace případných etap: 1. etapa: předložení konceptu závěrečné zprávy do 9 měsíců a 10 dní od zahájení prací

Ostatní termíny nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčeny a zůstávají v platnosti ve znění Smlouvy.

II. Odůvodnění

1. Úprava množství jednotek v případě položky 1.1.19 spočívá v dodržení ustanovení ČSN EN 1997-2, odstavec (13), strana číslo 85, na hloubku v souvislosti s požadavkem na projektovanou hloubku min. 5 m pod patu piloty. Další změny souvisí s geologickou stavbou podloží, kdy v zadávací dokumentaci byl předpoklad zastižení pevných hornin ve spodní části vrtů, který se v průběhu průzkumu nepotvrdil. K prodloužení dílčího termínu plnění došlo z důvodu nepředvídatelného prodloužení ze strany dotčených správců/orgánů.

III. Závěrečné ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Rozdílový soupis prací
Příloha č. 2 – Zdůvodnění navýšení jednotek v položkovém rozpočtu

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Digitálně podepsal
[Redacted]
Datum: 2025.04.30
11:57:09 +02'00'

příloha č.1 SOUPIS PRACÍ									
"I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř - doplnění IGP"									
SOUPIS PRACÍ DLE SMLOUVY						SMLOUVA + DODATEK č. 1			
pol.	výkon / dodávka prací	počet m. j.	jedn.	jedn. cena	cena Kč	počet m. j.	jedn.	jedn. cena	cena Kč
1.	VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE								
1.1.	A- VRTNÉ PRÁCE								
1.1.1.	1 Jádrové vrty vrtané TK v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m	150	bm			150	bm		
1.1.1.	2 Jádrové vrty vrtané TK v hloubce > 10,0 m	194	bm			194	bm		
1.1.1.	3 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m	20	bm			20	bm		
1.1.1.	4 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubce > 10,0 m	24	bm			24	bm		
1.1.1.	17 Přibírka HG vrtu na Ø125 až 254 mm	10	bm			10	bm		
1.1.1.	19 Vystrojení HG vrtu PVC pažnicí Ø125 mm, obsyp, těsnění	19	bm			21	bm		
1.2.	B- SOUVEJŠÍCÍ PRÁCE								
1.2.1.	1 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK	12	prac.			12	prac.		
1.2.1.	3 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané v obtížně přístupném terénu	2	prac.			2	prac.		
1.2.1.	4 Příprava a likvidace sondážního pracoviště na provozovaných dálnicích a silnicích	3	prac.			3	prac.		
1.2.1.	5 Bezpečnostní předkopy pro ověření polohy podzemních inženýrských sítí	5	prac.			5	prac.		
1.2.1.	6 Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení	1	kpl			1	kpl		
1.2.1.	7 Provozní pažení a odpažení vrtů	270	bm			336	bm		
1.2.1.	8 Osazení zhlaví vrtu (HG, inkliho)	1	ks			1	ks		
1.2.1.	10 Likvidace vrtů hutněným záhozem	369	m			369	m		
1.2.1.	12 Skartace vrtného jádra	388	m			388	m		
1.2.1.	14 Doprava vrtné a doprovodné techniky	1	kpl			1	kpl		
1.2.1.	15 Zajištění DIR a DIO	1	ks			1	ks		
1.2.1.	16 Škody na pozemcích *)	1	kpl			1	kpl		
1.3.	C- ODBĚR VZORKŮ								
1.3.1.	1 Odběr vzorků zemin / hornin - porušené - třída 3B	15	ks			24	ks		
1.3.1.	4 Odběr vzorků zemin / hornin - neporušené - třída 1 (2) A - vtláčným břitovým odběrákem	6	ks			6	ks		
1.3.1.	6 Odběr vzorků hornin - neporušené - třída 1 (2) A - z vrtného jádra vrtaného dvojitou jádrovkou	5	ks			5	ks		
1.3.1.	7 Odběr vzorků vody	5	ks			5	ks		
1.3.1.	8 Odběr vzorků zemin pro rozbor kontaminace	5	ks			5	ks		
1.3.1.	9 Doprava vzorků do laboratoře	2	kpl			2	kpl		
	díličí mezisoučet - pol. 1.								
2.	POLNÍ ZKOUŠKY								
2.1.	5 Dynamické penetrační zkoušky	20	bm			20	bm		
2.1.	6 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dynamickou penetrační zkoušku	2	zk.			2	zk.		
2.1.	12 Měření kapesním penetrometrem	140	m			140	m		
2.1.	15 Komplexní vyhodnocení polních zkoušek	16	hod.			16	hod.		
2.1.	16 Doprava souprav, měřicí aparatury a měřicí skupiny	1	kpl			1	kpl		
	díličí mezisoučet - pol. 2.								
3.	GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE								
	díličí mezisoučet - pol. 3.			bez DPH	0 Kč			bez DPH	0 Kč
4.	LABORATORNÍ PRÁCE								
4.1.	1 Základní klasifikační rozbor vzorku 3B ("porušený vzorek")	15	zk.			24	zk.		
4.1.	2 Základní klasifikační rozbor vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek")	6	zk.			6	zk.		
4.1.	7 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnos	6	zk.			6	zk.		
4.1.	12 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - prostý tlak	5	zk.			5	zk.		
4.1.	17 Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle Vyhl. 294/2005 Sb.	5	zk.			5	zk.		
4.1.	21 Stanovení znečištění zemin kovy (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, V) v sušině	1	soubor			1	soubor		
4.1.	24 Zpracování souhrnné zprávy o laboratorních zkouškách	32	hod.			32	hod.		
	díličí mezisoučet - pol. 4.								
5.	GEODETICKÉ PRÁCE								
5.1.	1 Vytýčení sond a polních zkoušek	19	ks			19	ks		
5.1.	2 Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zkoušek JTSK, Bpv	19	ks			19	ks		
5.1.	3 Zaměření studní a vztažných objektů	3	ks			3	ks		
5.1.	6 Zajištění vstupu na pozemky s využitím zákona č. 200/1994 Sb. nebo zákona č. 416/2009 Sb.	22	ks			22	ks		
5.1.	7 Zajištění vyjádření správců podzemních inženýrských sítí a vytýčení	19	ks			19	ks		
5.1.	8 Doprava měřicí aparatury a měřičské skupiny	1	kpl			1	kpl		
	díličí mezisoučet - pol. 5.								
6.	HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE								
6.1.	1 Přípravné práce a rešerše pro hydrogeologické práce	8	hod.			8	hod.		
6.1.	2 Rekognoskace terénu a hydrogeologická dokumentace	8	hod.			8	hod.		
6.1.	3 Hydrodynamické zkoušky - krátkodobé (orientační) po dobu 24 hod	1	zk.			1	zk.		
6.1.	8 Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace vrtných prac	1	den			4	den		
6.1.	10 Pasportizace - záměr hladin ve studních a vrtech po dobu realizace průzkumu	3	ks			3	ks		
6.1.	12 Rozbor vody - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce	5	zk.			5	zk.		
6.1.	13 Rozbor vody - základní chemický a fyzikální rozbor (ZCHR), včetně CO ₂ agresivity (Heyer)	5	zk.			5	zk.		
6.1.	16 Rozbor vody - kontaminace polycyklické aromatické uhlovodíky PAH (MP MŽP)	2	zk.			2	zk.		
6.1.	18 Měření fyzikálně chemických parametrů vody - pH, EC, t (in situ)	5	zk.			5	zk.		
6.1.	20 Placená meteorologická data ČHMÚ - srážkové úhrny, hladiny podzemních vod	1	soubor			1	soubor		
6.1.	21 Vodoprávní řízení - práce v ochranném pásmu vodního zdroje, v záplavovém území apod. *)	1	kpl			1	kpl		
6.1.	22 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy	40	hod.			40	hod.		
6.1.	23 Doprava - pol. 6.	1	kpl			1	kpl		
	díličí mezisoučet - pol. 6.								
7.	PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM								
	díličí mezisoučet - pol. 7.			bez DPH	0 Kč			bez DPH	0 Kč
8.	KOROZNÍ PRŮZKUM								
	díličí mezisoučet - pol. 8.			bez DPH	0 Kč			bez DPH	0 Kč
9.	VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY								
9.1.	1 Přípravné práce a rešerše podkladů pro geologické práce	16	hod.			16	hod.		
9.1.	2 Vypracování realizační dokumentace průzkumu	8	hod.			8	hod.		
9.1.	3 Rekognoskace terénu, inženýrskogeologické, hydrogeologické mapování vč. zhodnocení zájm	8	hod.			8	hod.		
9.1.	4 Koordinace sondážních prací a geotechnický dozor	50	hod.			50	hod.		
9.1.	5 Geologická dokumentace průzkumných sond	36	hod.			36	hod.		
9.1.	6 Geologická dokumentace přirozených odkryvů a skalních výchozů	4	hod.			4	hod.		
9.1.	7 Vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin	24	hod.			24	hod.		
9.1.	8 Geotechnické výpočty - násypy, zářezy, přechodové oblasti (stabilita, sedání)	2	kpl			2	kpl		
9.1.	10 Digitalizace dat včetně zpracování závěrečné zprávy dle předpisu C4	40	hod.			40	hod.		

9.	11	Zpracování konceptu závěrečné zprávy	32	hod.			32	hod.		
9.	12	Zpracování závěrečné zprávy (včetně grafických a digitálních výstupů, fotodokumentace)	40	hod.			40	hod.		
9.	13	Doprava - pol. 9.	1	kpl			1	kpl		
dílčí mezisoučet - pol. 9.										
10.	OSTATNÍ		Podíl položky 10 ze základu	Popis	Základ (součet položek 1 až 8) pro výpočet položky 10	Cena položky 10	Podíl položky 10 ze základu	Popis	Základ (součet položek 1 až 8) pro výpočet položky 10	Cena položky 10
10.	1	Přepis a digitální zpracování vrtných protokolů, evidence odebraných vzorků, zpracování programu laboratorních zkoušek, specifikace průběhu laboratorních zkoušek podle hloubky odběru, typu objektu, zatížení atd., statistické vyhodnocení všech výsledků laboratorních zkoušek, syntéza výsledků laboratorních a polních zkoušek, geofyzikálního, hydrogeologického a pedologického průzkumu a jejich interpretace do situací, GT profilů a následně do dílčích zpráv a pasportů, opakované tisky, reprografie, apod.	0,15	základ (položky 1-8)			0,15	základ (položky 1-8)		
10.	2	Řízení BOZP								
10.	3	Administrace prováděcí smlouvy, dodatků a změnových listů								
		Celkem (15% ze základu položek 1-8)								
dílčí mezisoučet - pol. 10.									bez DPH	

CENA CELKEM BEZ DPH			
---------------------	--	--	--

REKAPITULACE

		Celkem bez DPH	DPH	Celkem včetně DPH		Celkem bez DPH	DPH	Celkem včetně DPH
1.	VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE							
2.	POLNÍ ZKOUŠKY							
3.	GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE							
4.	LABORATORNÍ PRÁCE							
5.	GEODETICKÉ PRÁCE							
6.	HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE							
7.	PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM							
8.	KOROZNÍ PRŮZKUM							
9.	VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY							
10.	OSTATNÍ							

Celkem bez DPH	██████████
DPH	██████ ██████
Celkem včetně DPH	██████████

Celkem bez DPH	██████████
DPH	██████████
Celkem včetně DPH	██████████

***) pozn.: Uchazeč tyto položky neoceňuje z důvodu porovnatelnosti nabídek. Bylo oceněno v závislosti na konkrétním typu, rozsahu a podmínkách stavby.**

██████████
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Chomutov
Kochova 3975
430 01 Chomutov

Váš dopis zn.:	Ze dne:	Naše značka:	Vyřizuje:	██████████	Místo, datum
		3310-mm/25-026	██████████	██████████ n ██████████	Brno, 5. 3. 2025

Věc: Zdůvodnění navýšení počtu jednotek v položkovém rozpočtu (soupisu prací)

V rámci realizace zakázky *I/62 Mojžíř, estakáda ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř – doplnění IGP a konání 5. kontrolního dne*, který byl uskutečněn dne 20.2.2025, byl na základě ukončení veškerých terénních sondážních a vzorkovacích prací zástupce objednatele ŘSD informován navýšení následujících jednotek v položkovém rozpočtu soupisu prací:


- položka **1.1.19** „Vystrojení HG vrtu PVC pažnicí Ø125 mm, obsyp, těsnění“. Došlo k navýšení počtu jednotek z původního počtu 19 bm na 21 bm. Navýšení položky souvisí s již dříve odsouhlaseným navýšením hloubky hydrogeologického vrtu HJ104 o 2 bm. Cena položky se při novém počtu 21 bm zvýší o 1 840 Kč na cenu 19 320 Kč bez DPH. Viz. rozdílový soupis prací v příloze č.1 tohoto dopisu.
- položka **1.2.7** „Provozní pažení a odpažení vrtů“. Došlo k navýšení počtu jednotek z původního počtu 270 bm o 66 bm na 336 bm. Důvodem navýšení je geologická stavba podloží, kdy v zadávací dokumentaci byl předpoklad zastižení pevných hornin ve spodní části vrtů, který se v průběhu průzkumu nepotvrdil. S ohledem na vyšší podíl zemin ve vrtech, z nichž byla významná část nesoudržných a zvodnělých, bylo nutno zmíněné horizonty pažit. Cena položky se při novém počtu 336 bm zvýší o 23 100 Kč na cenu 117 600 Kč bez DPH. Viz. příloha č.1. a přílohy č.2 – Technická zpráva vrtných prací a příloha č. 3 - realizační soupis vrtných prací.
- položka **1.3.1** „Odběr vzorků zemin / hornin – porušené – třída 3B“. Došlo k navýšení počtu jednotek z původního počtu 15 ks o 9 ks na 24 ks. Toto navýšení je zdůvodněno již zmíněným vyšším zastoupením zemin v podloží a jejich rozmanitou geologickou stavbou. Cena položky se při novém počtu 24 ks zvýší o 1 260 Kč na cenu 3 360 Kč bez DPH. Viz. příloha č.1.
- položka **4.1** „Základní klasifikační rozbory vzorku 3B ("porušený vzorek")“. Došlo k navýšení počtu jednotek z původního počtu 15 vzorků o 9 vzorků na 24 vzorků. Navýšení položky souvisí s navýšením v předchozím bodě uvedené položky 1.3.1. Cena položky se při novém počtu 24 vzorků zvýší o 17 550 Kč na cenu 46 800 Kč bez DPH. Viz. příloha č.1.
- položka **6.8** „Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace vrtných prací“. Došlo k navýšení počtu jednotek z původního počtu 1 na 4. Položka navržena, zdůvodněna dopisem Zn. 3310-jš/25-003 zaslaném objednateli dne 13.1.2025. Jednotková cena 1 380,- se při novém počtu 4 zvýší na cenu 5 520 Kč bez DPH. Viz. příloha č.1.

V případě jakýchkoliv vašich doplňujících dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle či e-mailem, uvedeném v záhlaví tohoto dopisu.

S pozdravem



výrobní manažer střediska IG, geotechnika



Příloha č. 1: *I_62_Mojzír_Rozdilový_soupis_prací.xlsx*

Příloha č. 2: *TZ_I62_Mojžír_estakáda_Mojžír.pdf*

Příloha č. 3: *Příl_1_TZ_I62_Mojžír_vrty_realizace.pdf*

Digitálně podepsal: 

Datum: 30.04.2025 17:43:18 +02:00