

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 25034
Zakázka: Litoměřice hor. n. VB, p. Pinka - výměna plynového kotle



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 10. 4. 2025

Zadavatel:
Správa železnic s. o.

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
Golem I. spol. s r. o.

IČ: 25005499
DIČ: CZ25005499

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	153 033,65
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	zákl. přeneseně 21,00%	0,00	0,00
	sníž. přeneseně 12,00%	153 033,65	0,00

Cena s DPH	v	CZK	153 033,65
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25034

Zakázka: Litoměřice hor. n. VB, p. Pinka - výměna plynového kotle



Místo: Datum: 10. 4. 2025

Zadavatel: Správa železnic s. o.

Projektant:

Zhotovitel: Golem I. spol. s r. o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		153 033,65	153 033,65
25034	Litoměřice hor. n. VB, p. Pinka - výměna plynového kotle	153 033,65	153 033,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Litoměřice hor. n. VB, p. Pinka - výměna plynového kotle



KSO:

Místo:

10. 4. 2025

Zadavatel:

Správa železnic s. o.

70994234

CZ70994234

Zhotovitel:

Golem I. spol. s r. o.

25005499

CZ25005499

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH		153 033,65
	Základ daně	Výše daně
DPl zákl. přenesená	0,00	0,00
sníž. přenesená	153 033,65	0,00
Cena s DPH	v CZK	153 033,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Litoměřice hor. n. VB, p. Pinka - výměna plynového kotle



Místo:

10. 4. 2025

Zadavatel: Správa železnic s. o.

Zhotovitel: Golem I. spol. s r. o.

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 0,00

11	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	0,00
57	K	731200825	Demontáž kotle ocelového na plyn nebo kapalná paliva výkon přes 25 do 40 kW	kus	1,000	0,00
6	K	731244494	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu přes 28 do 50 kW	soubor	1,000	0,00
7	M	48417658.V	kotel plynový kondenzační závěsný 3,2-25kW	kus	1,000	0,00
8	M	6000224020.V	Regulátor prostorový	kus	1,000	0,00
9	M	VIE.ZK04306	Čidlo venkovní teploty Pro ekvitermní provoz kondenzačního kotle.	kus	1,000	0,00

VV *pro ekvitermní provoz plynového kotle

1 1,000

10	M	6000727149.V	Separátor nečistot s magnetem 3/4"	kus	1,000	0,00
12	K	953991121	Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do zdíva z cihel nebo měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 10 až 12 mm	kus	40,000	0,00
13	K	998731101	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,060	0,00
14	K	998731181	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,060	0,00
15	K	Agreg.cena 731-001	Systém odvodu spalin z kotlů - dodávka a montáž	sbr	1,000	0,00
16	K	Agreg.cena 731-002	Uvedení kotle do provozu, seřízení spalování, zhotovení protokolu o seřízení	sbr	1,000	0,00
17	K	Agreg.cena 731-003	Uvedení systému měření a regulace do provozu	sbr	1,000	0,00
18	K	Agreg.cena 731-004	Propláchnutí systému, zkoušky pevnosti a těsnosti, dilatační zkouška, topná zkouška	sbr	1,000	0,00
19	K	Agreg.cena 731-005	Zkušební provoz a závěrečné vyhodnocení zkušebního provozu	sbr	1,000	0,00

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00

55	K	732490101	Montáž čerpadla pro odvod kondenzátu kotle	kus	1,000	0,00
56	M	97936156.V	čerpadlo pro odvod kondenzátu 1x230V 50Hz	kus	1,000	0,00
22	K	732490102	Montáž sifonu pro odvod kondenzátu kotle	kus	1,000	0,00
23	M	RGL.6123	Sifon s kuličkou vč.hadice pro odvod kondenzátu	kus	1,000	0,00
24	K	732490103	Montáž hadice pro odvod kondenzátu kotle	kus	2,000	0,00
25	M	48481004	hadice pro odvod kondenzátu	m	5,000	0,00
26	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,003	0,00
27	K	998732121	Přesun hmot tonážní pro strojovny ruční v objektech v do 6 m	t	0,003	0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

47	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	4,000	0,00
48	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný	hod	4,000	0,00
49	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	6,000	0,00

Poznámka k položce:

Výchozí revize VTZ - plynový kotel

výchozí revize plynových rozvodů

revize komínu

P

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
D VRN3 Zařízení staveniště						0,00
50	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2,500	0,00
D VRN6 Územní vlivy						0,00
51	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	41,000	0,00
D VRN7 Provozní vlivy						0,00
52	K	070001000	Provozní vlivy	%	2,500	0,00
D VRN8 Přesun stavebních kapacit						0,00
53	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	3,500	0,00
D VRN9 Ostatní náklady						0,00
54	K	090001000	Ostatní náklady	%	2,500	0,00