



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 15

Číslo související Rámcové dohody: 05PU-003104

Číslo dílčí objednávky: 05PU-003371

Ze dne: 04/2025

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa České Budějovice
Adresa: Správa České Budějovice
Lidická 110/49
370 44 České Budějovice

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Dodavatel:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Pražská 1321/38 a
102 00 Praha 10

IČO: 49356089

DIČ: CZ49356089

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Provádění a zajištění běžné údržby silnic I. tříd na území Jihočeského kraje, viz soupis prací.

Identifikace vad v CEV, mosty I/3: 729137; I/4: 729201; I/19: 729210; I/20: 729213; I/22: 729218; I/23: 729279; I/24: 729286; I/29: 729290; I/34: 729293; I/39: 729298

Místo dodání: silnice I. třídy v Jihočeském kraji

Termín dodání: do 30 dní od výzvy Objednatele

Kontaktní osoba objednatele: ■■■■■, tel.: ■■■■■

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 2 054 556,20 / 2 486 013,00

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,

- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,
- 5) se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této Dílčí objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet plnění

Příloha č. 2 - Údržba mostů seznam silnic 2025

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

██████████, ředitelka Správy České Budějovice

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: ██████████
Datum: 23.04.2025 13:12:07 +02:00

Digitálně podepsal ██████████
Datum: 2025.04.24 16:29:09 +02'00'

Gabriela Pečková Digitálně podepsal ██████████
Datum: 2025.04.25 08:21:44 +02'00'

JHC Běžná údržba mostů po zimní údržbě - silnice I. třídy v Jihočeském kraji

Objednavatel : RSD ČR správa Č.Budějovice

Zhotovitel: AVE

Dne : 14.4.2025

Účel: 14.4.2023

MOSTY - dle silnic										
Číslo silnice	CEV	Číslo činnosti		Činnost	Termín provedení do	Popis objednávaných prací	Počet MJ	MJ	Datum převzetí prací	Upřesnění inspektorem RSD
3	729137	6012	Mosty	Mosty - čištění	30 dní	odstranit na mostech lokální znečištění podél řím s na vozovce (šíře 0,5 m), na římсах a chodnících	7 286	m2		
3		6013	Mosty	Mosty - čištění odvodňovačů	30 dní	po vyčištění mostního svršku vyčistit vpusť	59	ks		
3		6014	Mosty	Mosty - čištění skluzů, rigolů, vývřašť a schodišť	30 dní	vyčistit skluzy, rigoly,vývřaště a schodiště v okolí mostu	1 249	m2		
3		6015	Mosty	Mosty - čištění mostních závěrů	30 dní	vyčistit ručně nebo tlakovou vodou ocelové povrchové mostní závěry s opatnostmi, aby nedošlo k protřetí gumového těsnícího profilu	463	bm		
4	729201	6012	Mosty	Mosty - čištění	30 dní	odstranit na mostech lokální znečištění podél řím s na vozovce (šíře 0,5 m), na římсах a chodnících	4 085	m2		
4		6013	Mosty	Mosty - čištění odvodňovačů	30 dní	po vyčištění mostního svršku vyčistit vpusť	75	ks		
4		6014	Mosty	Mosty - čištění skluzů, rigolů, vývřašť a schodišť	30 dní	vyčistit skluzy, rigoly,vývřaště a schodiště v okolí mostu	153	m2		
4		6015	Mosty	Mosty - čištění mostních závěrů	30 dní	vyčistit ručně nebo tlakovou vodou ocelové povrchové mostní závěry s opatnostmi, aby nedošlo k protřetí gumového těsnícího profilu	297	bm		
19	729210	6012	Mosty	Mosty - čištění	30 dní	odstranit na mostech lokální znečištění podél řím s na vozovce (šíře 0,5 m), na římсах a chodnících	6 337	m2		
19		6013	Mosty	Mosty - čištění odvodňovačů	30 dní	po vyčištění mostního svršku vyčistit vpusť	176	ks		
19		6014	Mosty	Mosty - čištění skluzů, rigolů, vývřašť a schodišť	30 dní	vyčistit skluzy, rigoly,vývřaště a schodiště v okolí mostu	290	m2		
19		6015	Mosty	Mosty - čištění mostních závěrů	30 dní	vyčistit ručně nebo tlakovou vodou ocelové povrchové mostní závěry s opatnostmi, aby nedošlo k protřetí gumového těsnícího profilu	287	bm		
20	729213	6012	Mosty	Mosty - čištění	30 dní	odstranit na mostech lokální znečištění podél řím s na vozovce (šíře 0,5 m), na římсах a chodnících	7 670	m2		
20		6013	Mosty	Mosty - čištění odvodňovačů	30 dní	po vyčištění mostního svršku vyčistit vpusť	129	ks		
20		6014	Mosty	Mosty - čištění skluzů, rigolů, vývřašť a schodišť	30 dní	vyčistit skluzy, rigoly,vývřaště a schodiště v okolí mostu	361	m2		
20		6015	Mosty	Mosty - čištění mostních závěrů	30 dní	vyčistit ručně nebo tlakovou vodou ocelové povrchové mostní závěry s opatnostmi, aby nedošlo k protřetí gumového těsnícího profilu	532	bm		
22	729218	6012	Mosty	Mosty - čištění	30 dní	odstranit na mostech lokální znečištění podél řím s na vozovce (šíře 0,5 m), na římсах a chodnících	1 441	m2		
22		6013	Mosty	Mosty - čištění odvodňovačů	30 dní	po vyčištění mostního svršku vyčistit vpusť	42	ks		
22		6014	Mosty	Mosty - čištění skluzů, rigolů, vývřašť a schodišť	30 dní	vyčistit skluzy, rigoly,vývřaště a schodiště v okolí mostu	91	m2		
22		6015	Mosty	Mosty - čištění mostních závěrů	30 dní	vyčistit ručně nebo tlakovou vodou ocelové povrchové mostní závěry s opatnostmi, aby nedošlo k protřetí gumového těsnícího profilu	131	bm		
23	729279	6012	Mosty	Mosty - čištění	30 dní	odstranit na mostech lokální znečištění podél řím s na vozovce (šíře 0,5 m), na římсах a chodnících	1 796	m2		
23		6013	Mosty	Mosty - čištění odvodňovačů	30 dní	po vyčištění mostního svršku vyčistit vpusť	24	ks		
23		6014	Mosty	Mosty - čištění skluzů, rigolů, vývřašť a schodišť	30 dní	vyčistit skluzy, rigoly,vývřaště a schodiště v okolí mostu	465	m2		
23		6015	Mosty	Mosty - čištění mostních závěrů	30 dní	vyčistit ručně nebo tlakovou vodou ocelové povrchové mostní závěry s opatnostmi, aby nedošlo k protřetí gumového těsnícího profilu	133	bm		
24	729286	6012	Mosty	Mosty - čištění	30 dní	odstranit na mostech lokální znečištění podél řím s na vozovce (šíře 0,5 m), na římсах a chodnících	4 066	m2		
24		6013	Mosty	Mosty - čištění odvodňovačů	30 dní	po vyčištění mostního svršku vyčistit vpusť	51	ks		
24		6014	Mosty	Mosty - čištění skluzů, rigolů, vývřašť a schodišť	30 dní	vyčistit skluzy, rigoly,vývřaště a schodiště v okolí mostu	557	m2		
24		6015	Mosty	Mosty - čištění mostních závěrů	30 dní	vyčistit ručně nebo tlakovou vodou ocelové povrchové mostní závěry s opatnostmi, aby nedošlo k protřetí gumového těsnícího profilu	252	bm		
29	729290	6012	Mosty	Mosty - čištění	30 dní	odstranit na mostech lokální znečištění podél řím s na vozovce (šíře 0,5 m), na římсах a chodnících	1 548	m2		
29		6013	Mosty	Mosty - čištění odvodňovačů	30 dní	po vyčištění mostního svršku vyčistit vpusť	112	ks		
29		6014	Mosty	Mosty - čištění skluzů, rigolů, vývřašť a schodišť	30 dní	vyčistit skluzy, rigoly,vývřaště a schodiště v okolí mostu	79	m2		
29		6015	Mosty	Mosty - čištění mostních závěrů	30 dní	vyčistit ručně nebo tlakovou vodou ocelové povrchové mostní závěry s opatnostmi, aby nedošlo k protřetí gumového těsnícího profilu	0	bm		
34	729293	6012	Mosty	Mosty - čištění	30 dní	odstranit na mostech lokální znečištění podél řím s na vozovce (šíře 0,5 m), na římсах a chodnících	4 762	m2		
34		6013	Mosty	Mosty - čištění odvodňovačů	30 dní	po vyčištění mostního svršku vyčistit vpusť	75	ks		
34		6014	Mosty	Mosty - čištění skluzů, rigolů, vývřašť a schodišť	30 dní	vyčistit skluzy, rigoly,vývřaště a schodiště v okolí mostu	367	m2		
34		6015	Mosty	Mosty - čištění mostních závěrů	30 dní	vyčistit ručně nebo tlakovou vodou ocelové povrchové mostní závěry s opatnostmi, aby nedošlo k protřetí gumového těsnícího profilu	286	bm		
39	729298	6012	Mosty	Mosty - čištění	30 dní	odstranit na mostech lokální znečištění podél řím s na vozovce (šíře 0,5 m), na římсах a chodnících	3 386	m2		
39		6013	Mosty	Mosty - čištění odvodňovačů	30 dní	po vyčištění mostního svršku vyčistit vpusť	49	ks		
39		6014	Mosty	Mosty - čištění skluzů, rigolů, vývřašť a schodišť	30 dní	vyčistit skluzy, rigoly,vývřaště a schodiště v okolí mostu	461	m2		
39		6015	Mosty	Mosty - čištění mostních závěrů	30 dní	vyčistit ručně nebo tlakovou vodou ocelové povrchové mostní závěry s opatnostmi, aby nedošlo k protřetí gumového těsnícího profilu	200	bm		
		6012		Mosty - čištění	30 dní	Odstranit na mostech lokální znečištění podél řím s na vozovce (šíře 0,5 m), na římсах a chodnících.	42 377	m2		Jihočeský kraj
		6013		Mosty - čištění odvodňovačů	30 dní	Po vyčištění mostního svršku olevřit a řádně vyčistit vpusť.	792	ks		Jihočeský kraj
		6014		Mosty - čištění skluzů, rigolů, vývřašť a schodišť	30 dní	Vyčistit mostní skluzy, rigoly,vývřaště a schodiště.	4 073	m2		Jihočeský kraj

	6015		Mosty - čištění mostních závěrů	30 dní	Vyčistit ručně nebo tlakovou vodou ocelové povrchové mostní závěry s opatrností, aby nedošlo k protřžení gumového těsnícího profilu.	2 581	bm		Jihočeský kraj
--	------	--	---------------------------------	--------	--	-------	----	--	----------------

3 - mostu	odvodňovače - počet [ks]	P římsa - plocha [m2]	L římsa - plocha [m2]	P obruby - délka [m]	L obruby - délka [m]	skluzy / rigoly - délka [m2]	schodiště - délka [m2]	vývařiště - plocha [m2]	vsakovačka - plocha [m2]	mostní závěr - délka [m]	okres
3 - 046	0	3,6	3,6	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Tábor
3 - 049	0	1,8	1,8	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Tábor
3 - 050a	1	193,8	53,0	106	110	126,0	14,0	1,0	12,5	32	Tábor
3 - 061b	0	35,3	44,5	42	53	47,0	0,0	0,0	0,0	0	Tábor
3 - 061d1	0	130,0	107,0	55	45	28,0	14,0	0,0	0,0	20	Tábor
3 - 062.1	0	128,0	137,5	55	59	69,0	23,0	0,0	0,0	15	Tábor
3 - 063a	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Tábor
3 - 063b	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Tábor
3 - 065	6	55,0	55,0	50	50	42,0	28,0	0,0	0,0	28	Tábor
3 - 066	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Tábor
3 - 067	0	39,0	39,0	39	39	10,0	0,0	0,0	0,0	0	Tábor
3 - 068	0	51,5	62,0	215	182	30,0	16,0	2,0	0,0	0	Tábor
3 - 069	0	23,0	23,0	23	23	42,0	42,0	1,0	0,0	0	Tábor
3 - 070	0	70,5	70,5	47	47	30,0	0,0	0,0	0,0	0	Tábor
3 - 071	0	16,5	12,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Tábor
3 - 072	0	7,0	4,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Tábor
3 - 073	0	58,5	58,5	39	39	40,0	0,0	4,0	0,0	12	Tábor
3 - 074	6	78,0	106,0	44	42	10,0	4,0	0,0	0,0	32	Tábor
3 - 077	0	12,0	12,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Tábor
3 - 078	2	35,0	36,0	24	25	0,0	0,0	0,0	0,0	26	Tábor
3 - 079	0	13,0	13,0	16	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Tábor
3 - 084	12	347,0	347,0	165	165	4,2	0,0	0,0	0,0	26	Tábor
3 - 091	0	17,6	17,6	16	16	48,0	0,0	4,0	0,0	0	České Budějovice
3 - 091a	0	23,0	23,0	31	31	8,0	0,0	0,0	1,0	0	České Budějovice
3 - 092	0	21,0	22,0	18	19	33,0	0,0	2,0	0,0	0	České Budějovice
3 - 099	0	17,6	17,6	22	22	26,0	0,0	0,0	0,0	0	České Budějovice
3 - 100	0	16,8	16,8	31	28	26,0	0,0	0,0	0,0	0	České Budějovice
3 - 101	0	4,8	4,2	8	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0	České Budějovice
3 - 101a	0	7,5	7,5	15	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0	České Budějovice
3 - 102	0	15,0	12,5	5	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0	České Budějovice
3 - 104	0	67,7	73,8	12	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0	České Budějovice
3 - 104c	0	64,4	64,4	28	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0	České Budějovice
3 - 105	7	354,0	354,0	156	156	0,0	0,0	0,0	0,0	66	České Budějovice
3 - 106	3	49,0	49,0	58	58	13,0	0,0	0,0	0,0	40	České Budějovice
3 - 107	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	České Budějovice
3 - 108	0	9,4	8,1	11	10	7,0	0,0	0,0	0,0	0	České Budějovice
3 - 109	2	102,5	72,0	51	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0	České Budějovice
3 - 110.1	0	50,0	25,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	České Budějovice
3 - 110a1	4	58,5	58,5	38	38	95,0	0,0	0,0	0,0	32	České Budějovice
3 - 111	5	210,1	193,6	110	110	2,0	0,0	0,0	0,0	28	České Budějovice

3	- 113	0	26,4	26,1	29	29	22,0	0,0	0,0	0,0	16	České Budějovice České Budějovice České Budějovice
	- 113a2	2	140,1	102,5	64	66	66,0	47,0	3,0	7,0	38	
	- 115	6	62,7	64,0	88	90	48,0	37,5	7,5	0,0	22,2	
3	- 117	1	19,2	19,2	24	24	8,0	10,0	0,0	5,0	0	Český Krumlov
3	- 120	0	3,0	18,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov
3	- 122	0	8,6	8,6	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov
3	- 124	0	5,5	5,5	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov
3	- 125	0	6,3	6,3	9	9	8,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov
3	- 126	0	22,0	23,3	25	26	29,0	15,0	2,0	0,0	0	Český Krumlov
3	- 127	0	5,8	5,8	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov
3	- 128	0	7,8	7,8	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov
3	- 129	2	86,7	155,0	102	102	29,0	0,0	0,0	0,0	30	Český Krumlov
SUMA sloupců		59	2781,5	2647,1	1870	1845	946,2	250,5	26,5	25,5	463,2	

6012	Mosty - čištění	7 286 m2	Vozovka bude čištěna v průměrné šíři 0,5 metru od obrub.
6013	Mosty - čištění odvodňovačů	59 ks	
6014	Mosty - čištění skluzů, odláždění výprstů, kuželů, koryt	1 249 m2	Bez čištění odláždění kuželů, bez čištění odláždění pod mosty a bez čištění koryt toků po mosty.
6015	Mosty - čištění mostních závěrů a lažek	463 bm	

4	-	mostu	odvodňovače - počet [ks]	P řimsa - plocha [m2]	L řimsa - plocha [m2]	P obruby - délka [m]	L obruby - délka [m]	skluzy / rigoly - délka [m2]	schodiště - délka [m2]	vývaziště- plocha [m2]	vsakovačka- plocha [m2]	mostní závěr - délka [m]	okres
4	-	031	6	108,0	108,0	90	90	22,8	34,0	0,0	0,0	24	Písek
4	-	032	0	11,0	11,0	11	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Písek
4	-	034	0	12,0	12,0	8	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Písek
4	-	041	5	23,8	23,8	34,00	34,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
4	-	043	16	172,9	367,5	247,00	245,00	28,8	0,0	0,0	0,0	98	Strakonice
4	-	045	21	187,0	187,0	110,00	110,00	0,0	32,0	0,0	0,0	60	Strakonice
4	-	046	0	14,0	14,0	14,00	14,00	4,8	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
4	-	048	0	9,0	9,0	10,00	10,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
4	-	049	0	3,5	3,5	13,00	7,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
4	-	052	0	4,2	4,2	6,00	6,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
4	-	053	0	2,5	2,5	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
4	-	055	0	19,0	15,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
4	-	057	0	13,0	13,0	8,00	8,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
4	-	058	0	5,5	5,5	4,00	4,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
4	-	059	0	8,2	1,7	5,00	5,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
4	-	060	4	71,5	85,5	28,00	28,00	0,0	0,0	0,0	0,0	12	Strakonice
4	-	061	0	7,5	7,5	9,00	9,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
4	-	062	0	3,0	3,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
4	-	062a	0	6,0	6,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
4	-	063	0	3,3	3,3	11	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
4	-	064a	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
4	-	065	8	4,0	2,0	32	32	0,0	5,0	0,0	0,0	0	Prachatice
4	-	066	0	2,5	4,5	5	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
4	-	067	0	4,5	7,5	9	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
4	-	068	8	261,8	385,6	238	241	0,0	0,0	0,0	0,0	68	Prachatice
4	-	069	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
4	-	071	0	9,8	9,0	15	15	3,6	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
4	-	073	4	40,8	40,8	34	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
4	-	075	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
4	-	076	0	46,2	17,9	21	21	9,6	12,8	0,0	0,0	0	Prachatice
4	-	077	1	42,0	42,0	28	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
4	-	078	1	75,6	75,6	63	63	0,0	0,0	0,0	0,0	35	Prachatice
4	-	079	0	26,4	26,4	22	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
4	-	079a	0	9,6	9,6	8	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
4	-	079b	0	40,8	40,8	34	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
4	-	080	1	65,6	65,6	41	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice

6012	<i>Mosty - čištění</i>	4 085 m2	Vozovka bude čištěna v průměrné šíři 0,5 metru od obrub.
6013	<i>Mosty - čištění odvodňovací</i>	75 ks	

6014	Mosty - čistění skluzů, odlážďení výprašů, kuželů, koprů	153 m2	Bez čistění odlážďení kuželů, bez čistění odlážďení pod mosty a bez čistění koryt toků po mosty.
6015	Mosty - čistění mostních závěřů a ložisek	297 bm	

19 - mostu	odvodňovače - počet [ks]	P římsa - plocha [m2]	L římsa - plocha [m2]	P obruby - délka [m]	L obruby - délka [m]	skluzy / rigoly - délka [m2]	schodiště - délka [m2]	vývážště - plocha [m2]	vsakovačka - plocha [m2]	mostní závěr - délka [m]	okres
19 - 024	0	70,4	70,4	44	44	0,0	0,0	0,0	0,0	24	Písek
19 - 025	0	76,8	76,8	48	48	0,0	7,0	0,0	0,0	24	Písek
19 - 026	0	4,0	4,0	8	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Písek
19 - 028	98	865,5	873,0	577	582	10,8	0,0	4,4	0,0	27	Písek
19 - 029	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Písek
19 - 030	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Písek
19 - 031	4	39,0	39,0	26	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Písek
19 - 032	0	22,0	22,0	44	44	0,0	0,0	0,0	0,0	27	Písek
19 - 033	0	20,4	20,4	34	34	9,6	8,4	0,0	0,0	15	Písek
19 - 035	0	55,4	77,0	31	31	10,8	9,6	4,8	0,0	28	Písek
19 - 036	0	58,0	58,0	29	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Písek
19 - 036A	0	57,0	57,0	38	38	0,0	11,2	0,0	0,0	36	Písek
19 - 037	0	9,0	9,0	15	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Tábor
19 - 038	0	0,0	0,0	8	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Tábor
19 - 039	0	9,0	9,0	18	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Tábor
19 - 040a	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Tábor
19 - 042..3	68	742,0	742,0	424	424	8,4	0,0	0,0	0,0	44	Tábor
19 - 044	0	28,2	89,3	47	47	7,2	14,4	0,0	0,0	19	Tábor
19 - 044a	0	25,8	81,7	43	43	8,4	19,2	0,0	0,0	19	Tábor
19 - 045	4	147,4	55,3	67	79	11,4	36,8	0,0	0,0	24	Tábor
19 - 046	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Tábor
19 - 048	0	14,7	14,7	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Tábor
19 - 049	0	14,0	14,0	0	0	44,0	19,0	0,0	0,0	0	Tábor
19 - 050	0	52,0	41	10	12	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Tábor
19 - 051	0	6,6	7,8	0	0	10	25,0	0,0	0,0	0,0	Tábor
19 - 054	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	4,4	0,0	0	Tábor
19J - 049	0	18,0	8,0	9	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Tábor
19J - 051	2	14,7	44,0	21	20	5,4	0,0	0,0	0,0	0	Tábor

SUMA sloupců	176	2349,9	2413,4	1561,9	1586	126,0	150,6	13,6	0	287
--------------	-----	--------	--------	--------	------	-------	-------	------	---	-----

6012	Mosty - čištění	6 337 m2	Vozovka bude čištěna v průměrné šíři 0,5 metru od obrub.
6013	Mosty - čištění odvodňovačů	176 ks	
6014	Mosty - čištění skluzů, odláždění, vývážště, kuželů, koryt	290 m2	Bez čištění odláždění kuželů, bez čištění odláždění pod mosty a bez čištění koryt toků po mosty.
6015	Mosty - čištění mostních závěrů a ložisek	287 bm	

20 - mostu	odvodňovače - počet [ks]	P římsa - plocha [m2]	L římsa - plocha [m2]	P obruby - délka [m]	L obruby - délka [m]	skluzy / rigoly - délka [m2]	schodiště - délka [m2]	vývážště - plocha [m2]	vsakovačka - plocha [m2]	mostní závěr - délka [m]	okres
20 - 052	0	8,5	7,5	17,00	15,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
20 - 054	8	83,5	68,0	83,50	68,00	10,0	0,0	0,0	0,0	9	Strakonice
20 - 057	0	6,3	7,2	18,00	17,50	8,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
20 - 059	0	6,0	6,0	0,00	0,00	10,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
20 - 060	0	18,0	18,0	18,00	18,00	8,6	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
20 - 061	0	17,2	21,0	28,70	38,00	13,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
20 - 064	0	5,4	5,4	9,00	9,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
20 - 067..1	11	313,2	313,2	261	261	19,2	0,0	0,0	0,0	32	Písek
20 - 067..2	11	313,2	313,2	261	261	16,8	0,0	0,0	0,0	32	Písek
20 - 067b.3	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Písek
20 - 068	0	9,8	9,8	14	14	16,2	0,0	0,0	0,0	0	Písek
20 - 068b1	2	41,0	44,1	63	63	0,0	0,0	0,0	0,0	19	Písek
20 - 069	36	494,1	488,7	183	181	0,0	15,6	0,0	0,0	44	Písek
20 - 069a	4	40,5	40,5	27	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Písek
20 - 070b	5	25,2	64,4	28	28	14,4	0,0	0,0	0,0	62	Písek
20 - 070c	2	69,6	29,0	29	29	9,6	6,4	0,0	0,0	44	Písek
20 - 071	3	53,9	63,7	49	49	11,2	17,6	0,0	2,9	36	Písek
20 - 072	4	115,6	122,4	68	68	3,6	13,6	0,0	0,0	26	Písek
20 - 072a	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Písek
20 - 073	1	61,6	61,6	44	44	0,0	12,8	0,0	0,0	15	Písek
20 - 074	4	107,3	108,8	74	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Písek
20 - 075	24	488,6	495,6	349	349	0,0	0,0	0,0	0,0	143	Písek
20 - 077.1	2	40,5	40,5	45,00	45,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
20 - 078	6	158,6	158,6	122,00	122,00	16,0	0,0	6,0	0,0	30	Strakonice
20 - 079	0	15,3	15,3	17,00	17,00	30,1	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
20 - 080	0	31,5	31,5	35,00	35,00	54,0	0,0	10,2	0,0	0	Strakonice
20 - 082	0	20,0	20,0	21	21	4,2	0,0	0,0	0,0	0	České Budějovice
20 - 083	0	41,4	41,4	46	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0	České Budějovice
20 - 084	0	13,7	6,8	11	11	5,4	0,0	0,0	0,0	0	České Budějovice
20 - 085	0	10,5	30,3	15	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0	České Budějovice
20 - 086.1	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	České Budějovice
20 - 086.2	4	142,0	142,0	71	71	12,0	9,0	0,0	0,0	40	České Budějovice
20 - 087..3	2	26,0	10,2	52	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0	České Budějovice
20 - 087.1	0	15,0	17,0	25	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	České Budějovice
20 - 088..3	0	5,0	5,0	5	5	4,8	0,0	0,0	0,0	0	České Budějovice
SUMA sloupců	129	2797,9	2806,6	2089,6	2041	267,1	75	16,2	2,88	532	

6012	Mosty - čištění	7 670 m2	Vozovka bude čištěna v průměrné šíři 0,5 metru od obrub.
6013	Mosty - čištění odvodňovačů	129 ks	
6014	Mosty - čištění skluzů, odláždění vývážště, kuželů, koryt	361 m2	Bez čištění odláždění kuželů, bez čištění odláždění pod mosty a bez čištění koryt toků po mosty.

6015	Mosty - číselní mostních závěrů a ložisek	532 bm	
------	---	--------	--

22 - mostu	odvodňovače - počet [ks]	P římsa - plocha [m2]	L římsa - plocha [m2]	P obruby - délka [m]	L obruby - délka [m]	skluzy / rigoly - délka [m2]	schodiště - délka [m2]	vývážště - plocha [m2]	vsakovačka - plocha [m2]	mostní závěr - délka [m]	okres
22 - 034	0	29,0	29,0	29,00	29,00	48,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
22 - 036	0	10,2	28,9	17,00	17,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
22 - 036b	0	0,0	0,0	10,00	10,00	0,0	10,8	0,0	0,0	0	Strakonice
22 - 036c	1	10,0	10,0	8,00	8,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
22 - 037	19	197,5	237,0	79,00	79,00	0,0	0,0	0,0	0,0	48	Strakonice
22 - 038	22	216,0	216,0	54,00	54,00	0,0	12,7	0,0	0,0	48	Strakonice
22 - 040	0	42,0	42,0	28,00	28,00	0,0	11,3	0,0	0,0	35	Strakonice
22 - 041	0	9,5	28,5	19,00	19,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
22 - 043	0	6,6	6,6	11,00	11,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
22 - 044	0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
22 - 045	0	23,1	23,1	21,00	21,00	7,9	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice

SUMA sloupců	42	543,9	621,1	276	276	55,9	34,8	0	0	131
--------------	----	-------	-------	-----	-----	------	------	---	---	-----

6012	Mosty - čištění	1 441 m2	Vozovka bude čištěna v průměrné šíři 0,5 metru od obrub.
6013	Mosty - čištění odvodňovačů	42 ks	
6014	Mosty - čištění skluozí, odláždění vývážšť, kuželů, krovů	91 m2	Bez čištění odláždění kuželů, bez čištění odláždění pod mosty a bez čištění koryt toků po mosty.
6015	Mosty - čištění mostních závěrů a koželek	131 bm	

23 - mostu	odvodňovače - počet [ks]	P římsa - plocha [m2]	L římsa - plocha [m2]	P obruby - délka [m]	L obruby - délka [m]	skluzy / rigoly - délka [m2]	schodiště - délka [m2]	vývážště - plocha [m2]	vsakovačka - plocha [m2]	mostní závěr - délka [m]	okres
23 - 001	4	75,0	75,0	50	50	119,0	20,0	4,0	1,0	26	Tábor
23 - 001a	4	60,0	60,0	75	75	74,0	14,0	4,0	0,0	34	Tábor
23 - 002	4	11,0	11,0	11	11	20,0	0,0	0,0	0,0	0	Tábor
23 - 003	0	4,2	4,2	6	6	2,0	0,0	0,0	0,0	0	Jindřichův Hradec
23 - 005	0	12,0	12,0	6	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Jindřichův Hradec
23 - 007	0	15,0	13,5	20	18	6,6	0,0	0,0	0,0	0	Jindřichův Hradec
23 - 009	0	5,6	5,6	7	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Jindřichův Hradec
23 - 010	0	7,7	8,4	11	12	3,6	0,0	0,0	0,0	0	Jindřichův Hradec
23 - 012	8	150,0	150,0	59	59	0,0	0,0	0,0	0,0	18	Jindřichův Hradec
23 - 013	NEČISTIT V OPRAVĚ										Jindřichův Hradec
23 - 014	0	24,8	24,8	33	33	20,0	0,0	0,0	0,0	0	Jindřichův Hradec
23 - 015	4	64,5	64,5	43	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Jindřichův Hradec
23 - 017	0	8,3	16,5	11	11	3,6	0,0	0,0	0,0	0	Jindřichův Hradec
23 - 018	0	63,0	63,0	42	42	65,0	0,0	0,0	0,0	30	Jindřichův Hradec
23 - 018a	0	140,7	140,7	67	67	78,0	0,0	0,0	0,0	25	Jindřichův Hradec
23 - 019	0	5,8	5,8	7	7	22,0	0,0	0,0	0,0	0	Jindřichův Hradec
23 - 020	0	13,7	13,7	18	18	8,0	0,0	0,0	0,0	0	Jindřichův Hradec
SUMA sloupců											
24		661,3	668,7	466,5	466	421,8	34	8	1	133	

6012	Mosty - čištění	1 796 m2	Vozovka bude čištěna v průměrné šíři 0,5 metru od obrub.
6013	Mosty - čištění odvodňovačů	24 ks	
6014	Mosty - čištění skluzů, odláždění, vývážšť, kuželů, koryt	465 m2	Bez čištění odláždění kuželů, bez čištění odláždění pod mosty a bez čištění koryt toků po mosty.
6015	Mosty - čištění mostních závěrů a ložisek	133 bm	

24 - mostu	odvodňovače - počet [ks]	P římsa - plocha [m2]	L římsa - plocha [m2]	P obruby - délka [m]	L obruby - délka [m]	skluzy / rigoly - délka [m2]	schodiště - délka [m2]	vývážště - plocha [m2]	vsakovačka - plocha [m2]	mostní závěr - délka [m]	okres
24 - 001	14	275,2	275,2	172	172	104,0	24,0	4,0	0,0	26	Tábor
24 - 002	0	8,3	8,3	11	11	10,0	0,0	0,0	0,0	0	Tábor
24 - 002a	0	6,0	6,0	8	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Jindřichův Hradec
24 - 005	0	0,0	0,0	7	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Jindřichův Hradec
24 - 006.1	1	15,8	17,0	21	17	15,0	0,0	2,0	0,0	0	Jindřichův Hradec
24 - 006.2	0	12,8	15,8	17	21	0,0	0,0	1,0	0,0	0	Jindřichův Hradec
24 - 007..3	10	466,0	345,0	133	138	87,2	37,0	0,0	0,0	0	Jindřichův Hradec
24 - 007.1	0	134,0	66,0	67	66	31,0	0,0	0,0	0,0	24	Jindřichův Hradec
24 - 007.2	0	72,0	128,0	72	64	31,0	0,0	0,0	0,0	22	Jindřichův Hradec
24 - 008..3	8	260,0	257,0	145	144	59,0	24,0	0,0	0,0	64	Jindřichův Hradec
24 - 009..3	0	122,0	122,0	81	81	19,2	0,0	0,0	0,0	48	Jindřichův Hradec
24 - 010..3	0	59,0	59,0	33	33	14,4	0,0	0,0	0,0	0	Jindřichův Hradec
24 - 012.1	0	71,0	42,8	65	57	42,0	0,0	0,0	0,0	28	Jindřichův Hradec
24 - 013	2	24,0	24,0	28	28	24,0	10,0	4,0	0,0	0	Jindřichův Hradec
24 - 014	0	0,0	0,0	13	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Jindřichův Hradec
24 - 017	0	5,1	5,1	7	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Jindřichův Hradec
24 - 019	2	30,0	16,5	22	19	0,0	0,0	0,0	0,0	20	Jindřichův Hradec
24 - 020	14	91,0	44,2	52	52	12,0	0,0	2,0	0,0	20	Jindřichův Hradec
24 - 021	0	16,5	8,8	11	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Jindřichův Hradec
24 - 022	NEČISTIT V OPRAVĚ										Jindřichův Hradec
SUMA sloupců		51	1668,6	1440,6	965	950	448,8	95	13	0	252

6012	Mosty - čištění	4 066 m2	Vozovka bude čištěna v průměrné šíři 0,5 metru od obrub.
6013	Mosty - čištění odvodňovačů	51 ks	
6014	Mosty - čištění skluzy, odláždění, vývážště, kuželů, knoží	557 m2	Bez čištění odláždění kuželů, bez čištění odláždění pod mosty a bez čištění koryt toků po mosty.
6015	Mosty - čištění mostních závěrů a ložisek	252 bm	

29 - mostu	odvodňovače - počet [ks]	P řimsa - plocha [m2]	L řimsa - plocha [m2]	P obrubý - délka [m]	L obrubý - délka [m]	skluzy / rigoly - délka [m2]	schodiště - délka [m2]	vývážště - plocha [m2]	vsakovačka - plocha [m2]	mostní závěr - délka [m]	okres
29 - 001	0	13,2	13,2	12	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Písek
29 - 002	0	0,0	0,0	11	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Písek
29 - 003	98	370,3	370,3	529	529	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Písek
29 - 004	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Písek
29 - 005	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Písek
29 - 006	8	26,1	26,1	29	29	19,2	7,5	0,0	0,0	0	Písek
29 - 007	0	3,6	3,6	6	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Písek
29 - 009	6	33,6	33,6	28	28	24,0	16,0	0,0	3,2	0	Písek
29 - 010	0	12,0	12,0	15	15	7,2	0,0	2,2	0,0	0	Tábor
SUMA sloupců 112 458,8 458,8 630 630 50,4 23,5 2,2 3,2 0											

6012	Mosty - čištění	1 548 m2	Vozovka bude čištěna v průměrné šíři 0,5 metru od obrub.
6013	Mosty - čištění odvodňovačů	112 ks	
6014	Mosty - čištění skluzů, odláždění, vývážště, kuželů, koryt	79 m2	Bez čištění odláždění kuželů, bez čištění odláždění pod mosty a bez čištění koryt toků po mosty.
6015	Mosty - čištění mostních závěrů a ložisek	0 bm	

34	-	mostu	odvodňovače - počet [ks]	P řimsa - plocha [m2]	L řimsa - plocha [m2]	P obruby - délka [m]	L obruby - délka [m]	skluzy / rigoly - délka [m2]	schodiště - délka [m2]	vývážště- plocha [m2]	vsakovačka- plocha [m2]	mostní závěr - délka [m]	okres
34	-	000a	4	99,9	101,6	26	24	16,0	7,0	0,0	0,0	0	České Budějovice
34	-	000d	4	142,1	142,1	38	38	0,0	0,0	0,0	0,0	27,8	České Budějovice
34	-	001...1	1	76,6	58,2	37	40	22,2	0,0	1,0	0,0	0	České Budějovice
34	-	001...2	1	76,6	58,2	37	40	22,2	0,0	1,0	0,0	0	České Budějovice
34	-	001a.1	3	180,1	118,9	87	82	0,0	0,0	0,0	0,0	27	České Budějovice
34	-	001a.2	3	180,1	118,9	87	82	0,0	0,0	0,0	0,0	27	České Budějovice
34	-	003...3	0	70,6	70,6	79	79	0,0	0,0	0,0	0,0	25	České Budějovice
34	-	004	0	11,2	11,2	14	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0	České Budějovice
34	-	005...3	12	245,0	245,0	145	145	112,0	0,0	0,0	2,0	54	Jindřichův Hradec
34	-	006	2	117,6	37,8	42	42	36,4	0,0	0,0	0,0	14	Jindřichův Hradec
34	-	007	32	197,2	426,2	148	136	11,4	9,0	2,0	3,0	48	Jindřichův Hradec
34	-	008	6	128,2	81,8	45	40	23,4	0,0	0,0	0,0	0	Jindřichův Hradec
34	-	008a	0	63,7	25,6	35	32	19,8	13,0	3,0	0,0	0	Jindřichův Hradec
34	-	008b	6	174,7	173,7	121	123	7,0	28,0	1,5	0,0	34,1	Jindřichův Hradec
34	-	009	0	3,2	3,2	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Jindřichův Hradec
34	-	010	0	7,7	7,7	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Jindřichův Hradec
34	-	011	0	7,7	7,7	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Jindřichův Hradec
34	-	012.2	0	7,7	7,7	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Jindřichův Hradec
34	-	013	0	7,7	7,7	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Jindřichův Hradec
34	-	014	0	11,2	12,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Jindřichův Hradec
34	-	015	1	43,3	106,4	38	38	8,4	0,0	0,0	0,0	16	Jindřichův Hradec
34	-	016	0	30,4	30,4	38	38	0,0	0,0	0,0	0,0	13	Jindřichův Hradec
34	-	017	0	4,8	6,0	0	0	10,8	0,0	0,0	0,0	0	Jindřichův Hradec
34	-	019	0	0,0	7,2	0	0	7,2	0,0	0,0	0,0	0	Jindřichův Hradec
SUMA sloupců			75	1887,3	1865,823	1020	997	296,8	57	8,5	5	285,9	

6012	Mosty - čištění	4 762 m2	Vozovka bude čištěna v průměrné šíři 0,5 metru od obrub.
6013	Mosty - čištění odvodňovačů	75 ks	
6014	Mosty - čištění skluzů, odláždění vývážšť, kuželů, koryt	367 m2	Bez čištění odláždění kuželů, bez čištění odláždění pod mosty a bez čištění koryt toků po mosty.
6015	Mosty - čištění mostních závěrů a ložisek	286 bm	

39	-	mostu	odvodňovače - počet [ks]	P řimsa - plocha [m2]	L řimsa - plocha [m2]	P obrubý - délka [m]	L obrubý - délka [m]	skluzý / rigolý - délka [m2]	schodiště - délka [m2]	vývážště- plocha [m2]	vsakovačka- plocha [m2]	mostní závěr - délka [m]	okres
39	-	001	0	13,0	8,0	8	8	14,4	0,0	0,0	0,0	0	České Budějovice
39	-	002	4	3,0	3,0	6	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov
39	-	003	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov
39	-	004	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov
39	-	005	8	265,0	265,0	100	100	33,0	25,0	0,0	0,0	28	Český Krumlov
39	-	006	0	4,0	4,0	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov
39	-	006a	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov
39	-	008	0	20,0	20,0	23	23	6,0	0,0	0,0	0,0	28	Český Krumlov
39	-	009	0	10,0	10,0	10	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov
39	-	010	8	35,0	35,0	30	30	2,4	2,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov
39	-	011	0	30,0	30,0	40	40	10,0	0,0	0,0	0,0	10	Český Krumlov
39	-	012	0	20,0	20,0	45	45	10,0	0,0	0,0	4,0	12	Český Krumlov
39	-	013	10	308,0	128,0	154	151	48,0	0,0	0,0	0,0	24	Český Krumlov
39	-	014	0	29,0	28,0	29	28	16,1	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov
39	-	015	0	36,0	36,0	36	36	8,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov
39	-	016	0	28,3	28,3	14	14	5,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov
39	-	017	0	21,8	31,3	22	31	11,0	11,0	2,0	0,0	13	Český Krumlov
39	-	018	0	16,8	21,0	21	21	2,5	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov
39	-	019	0	16,0	16,0	16	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov
39	-	021	0	52,0	70,0	65	65	46,0	27,0	6,0	0,0	32	Český Krumlov
39	-	021b	0	9,0	7,0	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov
39	-	021c	6	64,8	64,8	81	81	0,0	48,0	0,0	0,0	21,4	Český Krumlov
39	-	021d	0	20,0	15,2	10	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov
39	-	022	6	70,4	72,2	40	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov
39	-	024	0	6,4	6,9	9	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov
39	-	025	0	13,3	13,3	16	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov
39	-	026	0	3,6	3,6	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov
39	-	027	2	20,8	22,8	32	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov
155	-	011 (Exit 151 na	5	59,2	59,2	84	84	40,0	32,0	6,2	0,0	31,4	Český Krumlov
39	-	028	0	11,2	11,2	14	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
39	-	029	0	6,0	6,0	10	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
39	-	030	0	11,2	11,2	14	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
39	-	031	0	12,8	18,7	15	22	12,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
39	-	033	0	9,2	8,8	12	11	5,4	0,0	0,0	2,0	0	Prachatice
39	-	035	0	20,0	20,0	20	20	6,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
39	-	036	0	8,8	8,8	11	11	3,0	0,0	0,0	2,0	0	Prachatice
39	-	037	0	8,8	8,8	11	11	3,0	0,0	0,0	2,0	0	Prachatice
SUMA sloupců			49	1263,4	1112,1	998,4	1024	281,8	155	14,2	10	199,8	
6012			Mosty - čištění		3 386 m2		Vozovka bude čištěna v průměrné šíři 0,5 metru od obrub.						

6013	Mosty - čištění odvodoňovačů	49 ks	
6014	Mosty - čištění skluzů, odlážďení, výpratí, kuželů, koryt	461 m2	Bez čištění odlážďení kuželů, bez čištění odlážďení pod mosty a bez čištění koryt toků po mosty.
6015	Mosty - čištění mostních závěsů a ložisek	200 bm	

Digitálně podepsal:
Datum: 23.04.2025 13:11:34 +02:00

Digitálně podepsal
Datum: 2025.04.24 16:31:10 +02'00'

Digitálně podepsal
Datum: 2025.04.25 08:20:29 +02'00'