


ELEKTRO-Vajdik spol. s r.o.

**Nájemnická 676/35
709 00 Ostrava-Mariánské Hory**

IČ: 26822229
DIČ: CZ26822229

Množství	Předmět	Poznámka
	Objekt : V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh	
	Objednáváme u Vás odstranění závad z pravidelné kontroly nouzového	
	osvětlení v pavilónu A a z pravidelné revize elektroinstalace v objektu	
	V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh, dle CN.	
	Smluvní cena: do 92 775,00 Kč bez DPH	
	Termín: do 31.07.2025	
	Splatnost faktury: 15 dní	
	Záruka: 24 měsíců	
	Práce budou provedeny v rámci přenesené daňové povinnosti	
	dle zákona č. 47/2011 Sb. v platném znění.	
	Žádáme o zařídění prací při fakturaci dle klasifikace produkce CZ-CPA.	



**Cenová nabídka na odstranění závad z revize
elektroinstalace v objektu V Zálomu 1, Ostrava – Zábřeh :**

1/ materiál : rozvaděč Modul 2000	1 ks	10.000,--	10.000,--
vypínač na DIN	1 ks	1.280,--	1.280,--
jistič 10A	3 ks	285,--	855,--
jistič 16A	3 ks	445,--	1.335,--
jistič s chráničem	1 ks	1.650,--	1.650,--
jistič 50A	1 ks	1.154,--	1.154,--
elektroměr 3f.	1 ks	2.210,--	2.210,--
svorky	82 ks	19,--	1.558,--
stykač na DIN	2 ks	1.802,--	3.604,--
DIN lišta	3 m	33,--	99,--
přepážka konc.	11 ks	19,--	209,--
propoj. lišta	1 m	514,--	514,--
koncovky	6 ks	15,--	90,--
lišta nulová 1,6mm	1m	380,--	380,--
držák lišty	3 ks	31,--	93,--
plech	2 m2	1.551,--	3.102,--
madlo	3 ks	332,--	996,--
CYA 6mm	20m	19,--	380,--
CYA 25mm	8m	51,--	408,--
dutinky	65ks	5,--	325,--
barva spray	4 ks	125,--	500,--
zámek BOMORO	2 ks	99,--	198,--
tabulka NEHAS	2 ks	31,--	62,--
Casio páska	5 m	89,--	445,--
izol.páska	4 ks	19,--	76,--
elměr.držák plast	1 ks	118,--	118,--
spoj. materiál	1 sada	500,--	500,--
plexi 15x15	1 ks	95,--	95,--
svorka 35 mm	16 ks	124,--	1.984,--

<i>znač.bužírka</i>	<i>5 sada</i>	<i>137,--</i>	<i>685,--</i>
<i>pytle na odpad</i>	<i>10 ks</i>	<i>50,--</i>	<i>500,--</i>
<i>kabelové oko</i>	<i>5 ks</i>	<i>29,--</i>	<i>145,--</i>
<i>řezný kotouč</i>	<i>5 ks</i>	<i>150,--</i>	<i>750,--</i>
<i>stavební materiál YTONG, omítka aj.</i>			<i>2.000,--</i>
<i>svítidlo nouzové MODUS</i>	<i>5 ks</i>	<i>2.015,--</i>	<i>10.075,--</i>
<i>materiál celkem</i>			<i>48.375,--</i>

*2/ zednické práce : usazení a zazdění konstrukce a ukotvení
150x70 cm*

*oprava omítek stěn, oprava prasklin a děr
vyzdění 70x30 cm*

zednické práce podle ceníku *3.500,--*

*zednické práce v HZS : přikrytí podlahy,
odvoz a likvidace suti*

úklid = celkem 8 hod x 350,-- *2.800,--*

zednické práce celkem *6.300,--*

*3/ elektropráce: demontáž a odpojení původního rozvaděče
vybourání rámu, usazení nového rámu
demontáž krycích plechů
demontáž výzbroje a vydrátování
oprava původní kabeláže
označení vodičů, řezání lišt, osazení
komponentů, vydrátování rozvaděče
vodičem, vrtání děr do kovu , lisování
ok a dutinek, popis okruhů, svazkování
vodičů, zhotovení krycích plechů vč.
nátěru , výměna rozvaděčových zámků*

*ukončení vodičů a kabelů , zapojení
rozvaděče, vypnutí a zapnutí proudu
přezkoušení okruhů
demontáž původních svítidel, montáž
napojení a zprovoznění nových svítidel
vyčištění rozvaděče, popis okruhů*

Celkem 90 hod x 350,-- Kč/1 hod=31.500,-

*4/ příprava k zahájení provozu,
nákup a dovoz materiálu hod 16 300,-- 4.800,--*

5/ dopravné FORD km 120 15,-- 1.800,--

<i>Rekapitulace :</i>	<i>materiál</i>	<i>48.375,--</i>
	<i>zednické práce</i>	<i>6.300,--</i>
	<i>elektropráce</i>	<i>31.500,--</i>
	<i>příprava a dovoz</i>	<i>6.600,--</i>
	<i>cena bez DPH</i>	<i>92.775,--</i>

Stanislav Vajdík

