

Hustopeče nad Bečvou - havarijně sanační práce II. část - do 31.10.2025 - předpokl. rozsah					Odhad do 02.06.2025	
Položka	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	Počet jednotek	Cena (bez DPH)	Počet jednotek	Cena (bez DPH)
2. Práce v rámci plnění pokynů č.j. ČIŽP/48/2025/1789 ze dne 2.4.2025						
Oplocení						
Dodávka plotových dílců d 3,5m v 2 m vč. ustavovacích patek	ks					
Vybudování přístupové a okružní komunikace, manipulačních ploch a zpevněné plochy pro san. technologie						
Zřízení podkladní vrstvy pro uložení silničních panelů	m2					
Materiál - silniční panely	m2					
Betonáž plochy pro instalaci AU filtrů	m2					
Doprava panelů	m2					
Pokládka silničních panelů	m2					
Vybudování zasakovacího drénu						
Hloubení v zemině tř. t. 1- 4	m3					
Vybudování širokoprofilových vrtů	bm					
Zásyp hrubozrnným štěrkem (doporučuje se použít hrubý štěrk z železničního svršku)	m3					
Zásyp zeminou	m3					
Dodávka, montáž drenážní trubky + geotextílie	m					
Svislé šachty (DN300)	ks					
Přesun a dočasné uložení zeminy v rámci staveniště	m3					
Vybudování prostupu pod železnicí						
Hloubení v zemině tř. t. 1- 4	m3					
Dodávka a montáž - ocelová chránička (DN 300)	m					
Dodávka a montáž - svislé šachty (DN 1000)	ks					
Dodávka a montáž - lože pro uložení trouby, vč podbetonování	m					
Zásyp zeminou	m3					
Celkem						3 822 030,00 Kč