

Hustopeče nad Bečvou - havarijně sanační práce II. část - do 31.10.2025 - předpokl. rozsah					Odhad do 14.07.2025	
Položka	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	Počet jednotek	Cena (bez DPH)	Počet jednotek	Cena (bez DPH)
1. Práce v rámci plnění pokynů č.j. ČIŽP/48/2025/1066 ze dne 4.3.2025						
Vybudování širokoprofilových sanačních vrtů						
Vybudování sanačního vrtu	bm					
Výstroj PP/PE DN315	bm					
Perforace	bm					
Obsyp kačírkem 3-6 mm	bm					
Těsnění výstroje jílocementem 1:3	bm					
Instalace ochranného zhlaví na nové sanační vrtu	ks					
Pročištění vrtů	ks					
Hydrodynamická zkoušky	ks					
Geodetické zaměření	ks					
Instalace sanační technologie						
Materiál - technologický kontejner zateplený	ks					
Materiál - akumulární nádrž na depresní vodu	ks					
Materiál - akumulární nádrž na fázi	ks					
IBC kontejner	ks					
Ponorné čerpadlo do vrtů depresní	ks					
Ponorné čerpadlo do vrtů na sběr fáze	ks					
Dávkovací čerpadlo na filtry s AU a zásak	ks					
Instalace rozvodů pro čerpání vody ze spodních čerpadel, vč. materiálu a zateplení	bm					
Instalace rozvodů pro čerpání vody z horních čerpadel pro sběr fáze, vč. materiálu a zateplení	bm					
Instalace rozvodů pro čerpání vody na filtry s AU a do zasakovacího drénu	bm					
Vodoměry pro depresní čerpadla	ks					
Ventily, spojovací materiál	soubor					
Rozvaděč	ks					
Elektromateriál - spojky a drobný materiál	soubor					
Kabel přívod eletrické energie	bm					
Revize	soubor					
Instalace sanační technologie na místě - elektromonážní práce	soubor					
Instalace sanační technologie na místě - instalatérské práce	soubor					
Doprava technologických celků k montáži	ks					
Instalace filtrů s AU na lokalitě, uvedení do provozu	ks					
Instalace a zkušební provoz stripovací jednotky, vč. zařízení na čištění emisí						
Mobilizace a instalace stripovací věže (SV)	soubor					
Mobilizace a instalace katalytické spalovny (KS)	soubor	1				
Vzduchotechnické propojení SV a KS a zprovoznění systému	soubor					
Provoz systému předčištění čerpaných vod stripováním	den					
Demobilizace SV a KS	soubor					
Vyhodnocení, zpráva ze zkušebního provozu	soubor					
Sled a řízení prací - přípravné stavební a přípravné sanační práce						
Práce hlavního řešitele	hod					
Práce sanačního geologa	hod					
Práce profesního inženýra	hod					

Položka	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	Počet jednotek	Cena (bez DPH)	Počet jednotek	Cena (bez DPH)
Práce hydrogeologa	hod					
Práce technika	hod					
Práce vzorkaře	hod					
Příplatek za práci v lehkém protichemickém obleku s filtrační maskou	hod.					
Osobní doprava	km					
Vypracování podkladů a účast na KD	ks					
Celkem						13 064 400,00 Kč