

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST4163
Stavba: KAPLICE, ul Šumavská a okolní ulice - obnova vodovodu a kanalizace, Luční II a Okružní - 7. etapa

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:
Jiří Sváček, Chvalšinská 108, Český Krumlov 381 01

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 222
Datum:
CZ-CPA: 42.21.12

IČ: 00245941
DIČ:

IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

IČ: 42399521
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			12 070 202,35
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 12 070 202,35	Výše daně 2 534 742,49
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		14 604 944,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ST4163

Stavba:

KAPLICE, ul Šumavská a okolní ulice - obnova vodovodu a kanalizace, Luční II a Okružní - 7. etapa

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

Projektant:

Jiří Sváček, Chvalšinská 108, Český Krumlov 381

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		12 070 202,35	14 604 944,84
4163a	SO 1 - VODOVOD	3 145 009,39	3 805 461,36
4163b	SO 2 - KANALIZACE	8 790 914,78	10 637 006,88
4163c	SO 0 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY	134 278,18	162 476,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KAPLICE, ul Šumavská a okolní ulice - obnova vodovodu a kanalizace, Luční II a Okružní - 7. etapa

Objekt:

4163a - SO 1 - VODOVOD

KSO:

Místo:

CC-CZ: 2222

Datum:

CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel:

Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

IČ: 00245941

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Projektant:

Jiří Sváček, Chvalšinská 108, Český krumlov 381 01

IČ: 42399521

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 145 009,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 145 009,39	21,00%	660 451,97
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 805 461,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KAPLICE, ul Šumavská a okolní ulice - obnova vodovodu a kanalizace, Luční II a Okružní - 7. etapa

Objekt: 4163a - SO 1 - VODOVOD

Místo:

Datum:

Zadavatel: Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

Projektant: Jiří Sváček,
Chvalšinská 108,
Český krumlov 381

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		3 145 009,39
HSV - Práce a dodávky HSV		3 145 009,39
1 - Zemní práce		1 063 163,56
2 - Zakládání		25 020,00
4 - Vodorovné konstrukce		194 643,90
5 - Komunikace pozemní		44 688,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		1 281,00
8 - Trubní vedení		1 756 726,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		26 738,00
997 - Přesun sutě		14 881,92
998 - Přesun hmot		17 866,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KAPLICE, ul Šumavská a okolní ulice - obnova vodovodu a kanalizace, Luční II a Okružní - 7. etapa

Objekt: 4163a - SO 1 - VODOVOD

Místo: Datum: Zadavatel: Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Projektant: Jiří Sváček, Chvalšinská 108, Český krumlov 381 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 3 145 009,39

D HSV Práce a dodávky HSV 3 145 009,39

D 1 Zemní práce 1 063 163,56

1	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	44,000		
P			Poznámka k položce:☐ Odstranění konstrukčních vrstev v tl. 0,4 m, mimo prostor rekonstrukce komunikace.				
2	K	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pl do 500 m2	m2	44,000		
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a potrubí	m	67,000		
P			Poznámka k položce:☐ Zajištění kabelů ve výkopu (i vícepár) a zajištění potrubí (jiné sítě) ve výkopu.				
4	K	132212122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	43,392		
P			Poznámka k položce:☐ Ztížené vykopávky při křížení stávajících kabelů, při křížení stáv. (nerušených) potrubí a při obnažování stáv potrubí vodovodu v místě propojení/odpojení.				
VV			54,24*0,8 "ruční výkop v hor. 30 z 80%		43,392		
5	K	132212222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	7,184		
P			Poznámka k položce:☐ Ztížené vykopávky při křížení stáv. kabelů, při křížení stáv. (nerušených) potrubí a při obnažování stáv. potrubí vodovodu v místě propojení/odpojení.				
VV			8,98*0,8 "ruční výkop hor. 3 z 80%		7,184		
6	K	132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	458,940		
VV			627,912*0,8 "výkop rýhy v hor. 3 z 80%		502,330		
VV			-43,39 "ruční výkop v hor. 3		-43,390		
VV			Součet		458,940		
7	K	132312122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	10,848		
P			Poznámka k položce:☐ Ztížené vykopávky při křížení stáv. kabelů, při křížení stáv. (nerušených) potrubí a při obnažování stáv. potrubí vodovodu v místě propojení/odpojení.				
VV			54,24*0,2 "ruční výkop v hor. 4 z 20%		10,848		
8	K	132312222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	1,796		
P			Poznámka k položce:☐ Ztížené vykopávky při křížení stáv. kabelů, při křížení stáv. (nerušených) potrubí a při obnažování stáv. potrubí vodovodu v místě propojení/odpojení.				
VV			8,98*0,2 "ruční výkop hor. 4 z 20%		1,796		
9	K	132354104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	114,732		
VV			627,912*0,2 "výkop rýhy v hor.4 z 20%		125,582		
VV			-10,85 "ruční výkop v hor.4		-10,850		
VV			Součet		114,732		
10	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	1 052,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 052,800		
12	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	158,990		
	VV		11,094 "odpojení vodovodu - odvoz do 1 km na meziskládku		11,094		
	VV		118,518 "odpojení přípojek - odvoz do 1 km na meziskládku		118,518		
	VV		29,378 "zpětný dovoz materiálu na zásyp z meziskládky		29,378		
	VV		Součet		158,990		
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	607,514		
	VV		636,892 "hloubení rýh		636,892		
	VV		-29,378 "materiál použitý na zásyp		-29,378		
	VV		Součet		607,514		
14	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	158,990		
	VV		11,094 "odpojení vodovodu		11,094		
	VV		118,518 "odpojení přípojek		118,518		
	VV		29,378 "materiál na zásyp		29,378		
	VV		Součet		158,990		
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné)	t	1 093,525		
	VV		607,514*1,8		1 093,525		
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	766,504		
	VV		158,99 "uložení na meziskládky		158,990		
	VV		607,514 "uložení na skládky		607,514		
	VV		Součet		766,504		
17	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	29,378		
	P		<i>Poznámka k položce: □ Zásyp vytěženou zemínou.</i>				
	VV		1,784 "odpojení vodovodu		1,784		
	VV		27,594 "přípojky		27,594		
	VV		Součet		29,378		
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	176,706		
	VV		138,45 "řady (vč. propojení a odpojení)		138,450		
	VV		38,256 "přípojky		38,256		
	VV		Součet		176,706		
19	M	58337303	Štěrkopísek frakce 0/8 - materiál na obsyp	t	353,412		
	VV		176,706*2 'Přepočtené koeficientem množství		353,412		
	D	2	Zakládání				
20	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	6,000		4
	P		<i>Poznámka k položce: □ Betonové zabezpečovací bloky.</i>				
	VV		24*0,25		6,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				
21	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 0-8 mm, tl. 0,1 m	m3	57,720		4
	VV		46,08 "řady (vč. propojení)		46,080		
	VV		11,64 "přípojky		11,640		
	VV		Součet		57,720		
22	K	451597977	Zásyp výkopu z betonového recyklátu	m3	366,474		
	P		<i>Poznámka k položce: □ Zásyp výkopu betonovým recyklátem (pod upravovaný terén).</i>				
	VV		325,602 "řady (vč. propojení a odpojení)		325,602		
	VV		40,872 "přípojky		40,872		
	VV		Součet		366,474		
	D	5	Komunikace pozemní				
23	K	564750101	Podklad ze štěrkokdrťe vel. 0-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	52,000		
	VV		44,0+4,0+4,0		52,000		
24	K	564751101	Podklad ze štěrkokdrťe vel. 0-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	52,000		
	VV		44,0+4,0+4,0		52,000		
25	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm	m2	52,000		
	VV		44,0+4,0+4,0		52,000		
26	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	44,000		
27	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	44,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	44,000		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
29	K	616635151	Vyplnění potrubí DN 100 mm řídkou betonovou směsí	m3	4,270		
P			Poznámka k položce:☐ Potrubí ponecháno v zemi (dl. 544 m).				
D 8			Trubní vedení				
30	K	857231141	Montáž litinové spojky na potrubí různého materiálu DN 25 mm	kus	44,000		
31	M	31951185	spojka litinová na potrubí různého materiálu DN 25 mm25mm	kus	44,000		
32	K	857251141	Montáž litinových tvarovek - pateční koleno DN80	kus	4,000		
33	M	55254047	koleno s patkou přírubové litinové vodovodní prodloužené DN 80	kus	4,000		
34	K	857263131	Montáž litinových tvarovek odbočných DN 100	kus	7,000		
35	M	55253811	tvarovka litinová odbočná přírubová - kříž DN 100/100	kus	1,000		
36	M	55259210	tvarovka odbočná litinová přírubová s přírubovou odbočkou DN 100/100	kus	1,000		
37	M	55253810	tvarovka odbočná litinová přírubová s přírubovou odbočkou DN 100/80	kus	4,000		
38	M	55253858	tvarovka odbočná litinová přírubová s přírubovou odbočkou DN 150/100	kus	1,000		
39	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	194,000		
40	M	28613110	potrubí tlakové vodovodní z polyetylénu PE100 PN 16 SDR11 32x3,0mm	m	194,000		
P			Poznámka k položce:☐ Specifikace viz technická zpráva.				
41	K	871241141	Suchovod PE 90 mm	kpl	1,000	24	
P			Poznámka k položce:☐ Suchovod - dodávka a montáž, vč. tlakové zkoušky, dezinfekce, napojení vodovodů a přípojek, uzávěrů, zajištění potrubí proti klimatickým vlivům, zajištění ochrany potrubí pro přejíždění automobilů a přechody pro chodce, následná demontáž.				
42	K	871251151	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 6,6 mm	m	574,000		
43	M	28613576	potrubí dvouvrstvé tlakové z polyetylénu PE100 RC SDR17 110x6,6 (v návínu)	m	574,000		
P			Poznámka k položce:☐ Specifikace viz technická zpráva.				
44	K	877251101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	36,000		
45	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	36,000		
46	K	877251201	Montáž oblouků nebo redukci svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	7,000		
47	M	28614911	oblouk 60° SDR17 PE 100 RC PN10 D 110mm	kus	1,000		
48	M	28614881	oblouk 30° SDR17 PE 100 RC PN10 D 110mm	kus	2,000		
49	M	28614882	oblouk 22° SDR17 PE 100 RC PN10 D 110mm	kus	2,000		
50	M	28614880	oblouk 11° SDR17 PE 100 RC PN10 D 110mm	kus	2,000		
51	K	877251210	Montáž kolen15° na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	7,000		
52	M	28614237	koleno 15° SDR17 PE 100 D 110mm	kus	7,000		
53	K	877251218	Montáž záslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	3,000		
54	M	28615383	litinová přírubová záslepka D 110mm	kus	3,000		
55	K	891161321	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky otevřený výkop G 1"	kus	44,000		
56	M	42221551	šoupátko domovní přípojky PE 32 mm litinové 1", SUPA LOCK s PRK přechodkou	kus	44,000		
57	M	42291072	souprava zemní teleskopická pro přípojky Rd 1,05-1,75, DN 1" - 2" mm	kus	44,000		
58	K	891219111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí PE 110/32 mm	kus	44,000		
59	M	42273448	pás navrtávací z tvárné litiny celoobjímkový na potrubí PE 110/32 mm, SUPA LOCK	kus	44,000		
60	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	M	42221303	šoupátko pitná voda litina přírubové F4, DN 80, s prodlouženou životností	kus	4,000		
62	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	4,000		
63	M	42273594	hydrant podzemní plnopřítokový DN 80 mm, krycí v 1500mm	kus	4,000		
64	M	422736R	hydrantová drenáž pro plnopřítokový hydrant	kus	4,000		
65	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	7,000		
66	M	42221304	šoupátko pitná voda litina přírubové F4, DN 100, s prodlouženou životností	kus	7,000		
67	K	891269951	Montáž potrubních spojek hrdlo/příruba na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	14,000		
68	M	31951004	litinová spojka hrdlo-příruba DN 100 na potrubí PE 110 mm, KOMBI	kus	14,000		
69	K	891269961	Montáž potrubních spojek hrdlo/rdlo na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	1,000		
70	M	31951016	litinová spojka dvouhrdlá DN 100, vnější průměr potrubí 104-133 mm, ORION plus	kus	1,000		
71	K	891311112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	1,000		
72	M	42221306	šoupátko pitná voda litina přírubové F4, DN 150, s prodlouženou životností	kus	1,000		
73	M	42291073	souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,05-1,75m	kus	4,000		
74	M	42291074	souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,05-1,75m	kus	8,000		
75	K	891319951	Montáž potrubních spojek hrdlo/příruba na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	2,000		
76	M	31951006	litinová spojka hrdlo-příruba DN 150 na potrubí PE 160 mm, KOMBI	kus	2,000		
77	M	42273001	nerezová podpůrná vsuvka do potrubí PE 110 mm, SDR 17	kus	14,000		
78	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 25 mm	m	194,000		
79	K	892271111	Tlaková zkouška potrubí DN 100	m	574,000		
80	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 100 mm	m	547,000		
81	K	899101211	Demontáž stávajících zemních souprav a poklopů	kpl	1,000		

Poznámka k položce: □

P Demontáž 35 kusů stávajících zemních souprav a poklopů v místě ponechání vodovodu v zemi.

82	K	899121101	Osazení poklopů plastových ventilových pro přípojky	kus	44,000		
83	M	56230631	poklop uliční ventilkový teleskopický plastový PA s litinovým víkem	kus	44,000		
84	K	899121102	Osazení poklopů plastových šoupátkových	kus	12,000		
85	M	56230633	poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem	kus	12,000		
86	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupátového (recyklovaný plast)	kus	56,000		

VV 12 "pro uliční poklop šoupátkový 12,000

VV 44 "pro uliční poklop ventilkový - přípojky 44,000

VV Součet 56,000

87	K	899121103	Osazení poklopů plastových hydrantových	kus	4,000		
88	M	56230635	poklop uliční hydrantový teleskopický plastový PA s litinovým víkem	kus	4,000		
89	M	56230638	deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového (recyklovaný plast)	kus	4,000		
90	K	899712111	Orientační tabulky na oplocení, budovy	kus	60,000		
91	K	899721111	Signalizační vodič CY 6 mm2 poplastovaný	m	754,000		
92	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm - barva bílá	m	576,000		
93	K	R1	Vypuštění a napuštění vodovodu	kpl	1,000		
94	K	R2	Zabezpečení konců vodovodního potrubí do 150 mm	kus	6,000		
95	K	R3	Řezání litinového potrubí DN 100 mm	kus	6,000		
96	K	R4	Řezání PE potrubí DN 150 mm	kus	2,000		
97	K	R5	Řezání potrubí přípojek (různý materiál) DN 25 mm	kus	44,000		
98	K	R6	Laboratorní rozbor vody	kpl	1,000		
99	K	R7	Uzemnění vodiče vyvedením k poklopům	kus	60,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
100	K	R8	Zkouška funkčnosti vodiče, včetně protokolu o měření	kpl	1,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
101	K	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající	m	19,000		
P <i>Poznámka k položce: □ Zalítí asfaltovou modifikovanou zálivkou (pružná zálivka).</i>							
102	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu	m	19,000		
103	K	969021112	Vybourání litinového potrubí do DN 100	m	30,000		
104	K	969041111	Vybourání potrubí přípojek	m	194,000		
D 997 Přesun sutě							
105	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	32,085		
106	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	288,765		
VV 32,085*9 "příplatek k vodorovnému přemístění za každý další započatý km přes 1 km na vzdálenost 10 km					288,765		
107	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	32,085		
108	K	997221658	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) - vybourané potrubí přípojek	t	0,427		
109	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení - rozebrané konstrukční vrstvy stávajících povrchů	t	25,520		
110	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu	t	4,048		
D 998 Přesun hmot							
111	K	998276101	Přesun hmot pro trubicí vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,303		
112	K	9983320R	Rozvoz materiálu na obsyp po staveništi	t	353,412		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KAPLICE, ul Šumavská a okolní ulice - obnova vodovodu a kanalizace, Luční II a Okružní - 7. etapa

Objekt:

4163b - SO 2 - KANALIZACE

KSO:

Místo:

CC-CZ: 2223

Datum:

CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel:

Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

IČ: 00245941

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Projektant:

Jiří Sváček, Chvalšinská 108, Český krumlov 381 01

IČ: 42399521

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 790 914,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 790 914,78	21,00%	1 846 092,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 637 006,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KAPLICE, ul Šumavská a okolní ulice - obnova vodovodu a kanalizace, Luční II a Okružní - 7. etapa

Objekt: 4163b - SO 2 - KANALIZACE

Místo:

Zadavatel: Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

Projektant: Jiří Sváček,
Chvalšinská 108,
Český krumlov 381

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	8 790 914,78
HSV - Práce a dodávky HSV	8 790 914,78
1 - Zemní práce	3 224 379,20
2 - Zakládání	60 360,00
4 - Vodorovné konstrukce	332 798,22
5 - Komunikace pozemní	16 619,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 392,00
8 - Trubní vedení	4 741 077,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	302 962,00
997 - Přesun sutě	38 172,81
998 - Přesun hmot	71 154,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KAPLICE, ul Šumavská a okolní ulice - obnova vodovodu a kanalizace, Luční II a Okružní - 7. etapa

Objekt: 4163b - SO 2 - KANALIZACE

Místo:

Datum:

Zadavatel: Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

Projektant: Jiří Sváček, Chvalšinská 108, Český krumlov 381

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

8 790 914,78

D HSV Práce a dodávky HSV 8 790 914,78

D 1 Zemní práce 3 224 379,20

1	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	19,500		
P			Poznámka k položce:☐ Odstranění konstrukčních vrstev v tl. 0,4 m, mimo prostor rekonstrukce komunikace.				
2	K	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pl do 500 m2	m2	19,500		
3	K	115101201	Čerpání odpadních vod během stavby - 75 dní	kpl	1,000	2	
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	97,000		
P			Poznámka k položce:☐ Zajištění kabelů ve výkopu (i vícepár) a zajištění potrubí (jiné sítě) ve výkopu.				
5	K	131251204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	133,936		
VV			167,42*0,8 "dokopávky pro šachty hornina 3 z 80%		133,936		
6	K	131351202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	33,484		
VV			167,42*0,2 "dokopávky pro šachty hornina 4 z 20%		33,484		
7	K	132212222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	173,600		
P			Poznámka k položce:☐ Ztižené vykopávky při křížení stáv. kabelů, při křížení stáv. (nerušených) potrubí, v souběhu s plynovodem a při obnažování stáv. potrubí v místě přepojení potrubí.				
VV			217,00*0,8 "ruční výkop hor. 3 z 80%		173,600		
8	K	132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	297,790		
VV			360,92*0,8 "přípojky - hor. 3 z 80%		288,736		
VV			11,318*0,8 "drenáž - hor. 3 z 80%		9,054		
VV			Součet		297,790		
9	K	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	1 139,435		
VV			1641,294*0,8 "výkop rýhy v hor. 3 z 80%		1 313,035		
VV			-173,6 "ruční výkop v hor. 3		-173,600		
VV			Součet		1 139,435		
10	K	132312222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	43,400		
P			Poznámka k položce:☐ Ztižené vykopávky při křížení stáv. kabelů, při křížení stáv. (nerušených) potrubí, při souběhu s plynovodem a při obnažování stáv. potrubí v místě přepojení potrubí.				
VV			217,00*0,2 "ruční výkop hor. 4 z 20%		43,400		
11	K	132354103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	74,448		
VV			360,92*0,2 "přípojky - hor. 4 z 20%		72,184		
VV			11,318*0,2 "drenáž - hor. 4 z 20%		2,264		
VV			Součet		74,448		
12	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	284,859		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1641,294*0,2 "výkop rýhy v hor.4 z 20%		328,259		
	VV		-43,4 "ruční výkop v hor.4		-43,400		
	VV		Součet		284,859		
13	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	2 227,360		
14	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	2 227,360		
15	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	430,520		
	VV		360,92 "materiál z výkopu rýhy pro přípojky - odvoz na meziskládku		360,920		
	VV		69,6 "zpětný dovoz materiálu na zásyp		69,600		
	VV		Součet		430,520		
16	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2 111,352		
	VV		2180,952 "výkopy rýh a jam		2 180,952		
	VV		-69,6 "materiál na zásyp		-69,600		
	VV		Součet		2 111,352		
17	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	430,520		
	VV		360,92 "materiál z výkopu rýh přípojek k odvozu z meziskládky na skládku		360,920		
	VV		69,6 "materiál na zásyp		69,600		
	VV		Součet		430,520		
18	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné)	t	3 800,434		
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2 472,272		
	VV		360,92 "uložení na meziskládky		360,920		
	VV		2111,352 "uložení na skládky		2 111,352		
	VV		Součet		2 472,272		
20	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	69,600		
	VV		69,6 "přípojky - zásyp vytěženou zeminou dovezenou z meziskládky		69,600		
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	616,214		
	VV		477,342 "stoky, vč. přepojení		477,342		
	VV		131,504 "přípojky		131,504		
	VV		7,368 "drenáž		7,368		
	VV		Součet		616,214		
22	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	1 217,692		
	P		Poznámka k položce: □ Materiál na obsyp potrubí (stoky, přípojky).				
	VV		608,846*2 "Přepočtené koeficientem množství		1 217,692		
23	M	58337302	šterkopísek frakce 8/16	t	14,736		
	P		Poznámka k položce: □ Materiál na obsyp potrubí (drenáž).				
	D	2	Zakládání				
24	K	212752101	Trativod z drenážních trubek otevřený výkop DN 100	m	503,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku 0-8 mm, tl. 0,1 m	m3	138,680		
	VV		108,44 "stoky vč. přepojení		108,440		
	VV		30,24 "přípojky		30,240		
	VV		Součet		138,680		
26	K	451597977	Zásyp výkopu z betonového recyklátu	m3	1 237,973		
	P		Poznámka k položce: □ Zásyp výkopu betonovým recyklátem pod upravovaný terén.				
	D	5	Komunikace pozemní				
27	K	564750101	Podklad ze šterkodrtě vel. 0-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	19,500		
	VV		16,0+3,5		19,500		
28	K	564751101	Podklad ze šterkodrtě vel. 0-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	19,500		
	VV		16,0+3,5		19,500		
29	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm	m2	19,500		
	VV		16,0+3,5		19,500		
30	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	16,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	16,000		
32	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	16,000		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
33	K	616635153	Vyplnění potrubí DN 300 řídkou betonovou směsí	m	4,240		
P			Poznámka k položce:☐ Potrubí ponecháno v zemi (dl. 60,0 m).				
D 8 Trubní vedení							
34	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	366,000		
35	M	28611165	trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN8	kus	10,000		
P			Poznámka k položce:☐ Specifikace viz technická zpráva.				
36	M	28611166	trubka kanalizační PVC DN 160x6000mm SN8	kus	56,000		
P			Poznámka k položce:☐ Specifikace viz technická zpráva.				
37	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250	m	78,000		
38	M	28611108	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 250x6000mm SN12	kus	13,000		
P			Poznámka k položce:☐ Specifikace viz technická zpráva.				
39	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315	m	846,000		
40	M	28611109	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 315x6000mm SN12	kus	141,000		
P			Poznámka k položce:☐ Specifikace viz technická zpráva.				
41	K	871393121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	108,000		
42	M	28611110	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 400x6000mm SN12	kus	18,000		
P			Poznámka k položce:☐ Specifikace viz technická zpráva.				
43	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC DN 160	kus	208,000		
44	M	28617235	spojka přesuvná kanalizační PVC DN 150	kus	40,000		
45	M	28611361	koleno kanalizační PVC 160x45°	kus	79,000		
P			Poznámka k položce:☐ Alt. úhel dle potřeby.				
46	M	28651067	spojka (přechodka) pro potrubí PVC/KA (BE) DN 150	kus	89,000		
47	K	877355122	Montáž odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 150	kus	79,000		
48	M	286113R3	navrtávací odbočné sedlo Easy Clip DN 150 mm pro přípojky PVC 160 mm, kloub 0-10°	kus	79,000		
49	K	877375211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC DN 315	kus	12,000		
50	M	28617238	spojka přesuvná kanalizační PVC DN 300	kus	10,000		
51	M	28617451	spojka pružná pro potrubí KA/PVC DN300	kus	2,000		
52	M	286174R2	vyrovnávací pryžový kroužek pod pružnou spojku na potrubí DN300	kus	2,000		
53	K	877395121	Výřez kruhového otvoru do potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 250, 300 a 400 mm pro navrtávací odbočné sedlo DN 150 mm	kus	79,000		
54	K	877395211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC DN 400	kus	3,000		
55	M	28617239	spojka přesuvná kanalizační PVC DN 400	kus	1,000		
56	M	28651071	spojka pružná pro potrubí KA/PVC DN 400	kus	2,000		
57	M	286510R1	vyrovnávací pryžový kroužek pod pružnou spojku na potrubí DN400	kus	2,000		
58	K	89023185R	Bourání šachet z prostého betonu, včetně poklopů	kus	33,000		
59	K	892362121	Zkouška těsnosti vzduchem potrubí DN 250, vč. šachet	m	77,000		
60	K	892372121	Zkouška těsnosti vzduchem potrubí DN 300, vč. šachet	m	846,000		
61	K	892392121	Zkouška těsnosti vzduchem potrubí DN 400, vč. šachet	úsek	106,000		
62	K	89441111R	Šachta betonová prefabrikovaná - dodávka + montáž, stavební výška 1.5 m	kus	6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Poznámka k položce:☐ Skladba šachty:☐ Betonová podkladní deska tl. 100 mm (průměr 1500 mm), prefabrikované dno DN 1000 mm s výstelkou PP alt. GFK (dle profilu potrubí) s integrovanými vložkami pro potrubí PVC, prefabrikované skruže DN 1000 mm a přechodová skruž 1000/600 mm, se stupadly a pryžovým těsněním (případně vyrovnávací kroužky pod poklop).							
63	K	89441112R	Šachta betonová prefabrikovaná - dodávka + montáž, stavební výška do 2,1 m	kus	14,000		
Poznámka k položce:☐ Skladba šachty:☐ Betonová podkladní deska tl. 100 mm (průměr 1500 mm), prefabrikované dno DN 1000 mm s výstelkou PP alt. GFK (dle profilu potrubí) s integrovanými vložkami pro potrubí PVC, prefabrikované skruže DN 1000 mm a přechodová skruž 1000/600 mm, se stupadly a pryžovým těsněním (případně vyrovnávací kroužky pod poklop).							
64	K	89441113R	Šachta betonová prefabrikovaná - dodávka + montáž, stavební výška do 2,5 m	kus	13,000	2	
Poznámka k položce:☐ Skladba šachty:☐ Betonová podkladní deska tl. 100 mm (průměr 1500 mm), prefabrikované dno DN 1000 mm s výstelkou PP alt. GFK (dle profilu potrubí) s integrovanými vložkami pro potrubí PVC, prefabrikované skruže DN 1000 mm a přechodová skruž 1000/600 mm, se stupadly a pryžovým těsněním (případně vyrovnávací kroužky pod poklop).							
65	K	89441114R	Šachta betonová prefabrikovaná - dodávka + montáž, stavební výška nad 2,5 do 3,0 m	kus	4,000		
Poznámka k položce:☐ Skladba šachty:☐ Betonová podkladní deska tl. 100 mm (průměr 1500 mm), prefabrikované dno DN 1000 mm s výstelkou PP alt. GFK (dle profilu potrubí) s integrovanými vložkami pro potrubí PVC, prefabrikované skruže DN 1000 mm a přechodová skruž 1000/600 mm, se stupadly a pryžovým těsněním (případně vyrovnávací kroužky pod poklop).							
66	M	55241014	poklop litinový šachtový 600/40T (D400), s rámem a pantem	kus	37,000		
67	K	898161202	Sanace kanalizačního potrubí vložkování textilním rukávem tl 6,8 mm	kpl	1,000		
Poznámka k položce:☐ Sanace - vložkování potrubí - výpis položek viz technická zpráva:☐ = inverzní rukávec z polyesterové plsti (kanalizační rukávec Nordiwal Flex), sycený dvoukomponentní epoxidovou pryskyřicí, síla stěny 6,8 mm po vytvrzení, vnější strana (styk s odpadní vodou) pokryta vrstvou PE (příp. PU), gramáž povrstvení 700g/cm2 = dl. 77,0 a 44,0 m.							
P							
68	K	899722114.a	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 50 cm - barva šedá	m	923,000		
69	K	899722114.b	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 70 cm - barva šedá	m	106,000		
70	K	899R4	Řezání potrubí KA DN 300 mm	kus	1,000		
71	K	899R5	Řezání potrubí KA DN 400 mm	kus	2,000		
72	K	899R6	Řezání potrubí přípojek (různý materiál) DN 150 mm	kus	86,000		
73	K	899R7	Kamerová prohlídka potrubí DN 250 mm	m	77,000		
74	K	899R8	Kamerová prohlídka potrubí DN 300 mm	m	846,000		
75	K	899R9	Kamerová prohlídka potrubí DN 400 mm	m	106,000		
76	K	899R99	Zajištění přepojení stávajících drenáží DN 100-150 mm do nového potrubí dešťové kanalizace	kpl	8,000		
Poznámka k položce:☐ Zajištění přepojení stávajících drenáží DN 100-150 mm (po ověření její funkčnosti) do nového potrubí dešťové kanalizace (výřez otvorů do potrubí, osazení odbočného sedla + kolena PVC, napojení, případně prodloužení potrubí a osazení spojky pro spojení konců potrubí) = dodávka materiálu+ montáž. ☐ ☐ Tato položka bude fakturována pouze v případě nutnosti přepojení stávající drenáže do nového potrubí.							
P							
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					302 962,00
77	K	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající	m	8,500		
P Poznámka k položce:☐ Zalití asfaltovou modifikovanou zálivkou (pružná zálivka).							
78	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu	m	8,500		
79	K	969011113	Vybourání kameninového potrubí přes DN 200 do DN 400	m	816,000		
VV				106,00 "potrubí kanalizace KA 400 mm		106,000	
VV				710,00 "potrubí kanalizace KA 300 mm		710,000	
VV				Součet		816,000	
80	K	969041113	Vybourání potrubí přípojek DN 150 mm	m	378,000		
D	997	Přesun sutě					38 172,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
81	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	77,775		
	VV		11,310 "zemina a kamenivo - odvoz na skládku		11,310		
	VV		1,794 "asfalt - odvoz na skládku		1,794		
	VV		18,15 "beton - odvoz na skládku		18,150		
	VV		44,064 "vybourané potrubí kamenina - odvoz do sběrných surovin		44,064		
	VV		2,457 "vybourané potrubí přípojek - odvoz do sběrných surovin		2,457		
	VV		Součet		77,775		
82	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	699,975		
	VV		77,775*9 "příplatek k vodorovnému přemístění za každý další započatý km přes 1 km na vzdálenost 10 km		699,975		
83	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	77,775		
84	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového	t	18,150		
	VV		18,15 "vybourání stávajících šachet		18,150		
85	K	997221658	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) - ostatní	t	64,671		
86	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení - rozebrané konstrukční vrstvy stávajících povrchů	t	11,310		
87	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu	t	1,794		
D 998 Přesun hmot							
88	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	180,930		
89	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,241		
90	K	99833201R	Rozvoz materiálu na obsyp po staveništi	t	1 232,428		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KAPLICE, ul Šumavská a okolní ulice - obnova vodovodu a kanalizace, Luční II a Okružní - 7. etapa

Objekt:

4163c - SO 0 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

IČ:

00245941

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Jiří Sváček, Chvalšinská 108, Český krumlov 381 01

IČ:

42399521

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

134 278,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	134 278,18	21,00%	28 198,42
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

162 476,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KAPLICE, ul Šumavská a okolní ulice - obnova vodovodu a kanalizace, Luční II a Okružní - 7. etapa

Objekt: 4163c - SO 0 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Místo:

Datum:

Zadavatel: Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

Projektant: Jiří Sváček,
Chvalšinská 108,
Český krumlov 381

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	134 278,18
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	134 278,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KAPLICE, ul Šumavská a okolní ulice - obnova vodovodu a kanalizace, Luční II a Okružní - 7. etapa

Objekt: 4163c - SO 0 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Místo:

Zadavatel: Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

Projektant: Jiří Sváček,
Chvalšinská 108,
Český krumlov 381

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

134 278,18

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			134 278,18	
1	K	001	Geodetické vytyčení stavby	bod	37,000		
2	K	002	Vytyčení stávajících podzemních sítí a zařízení	kpl	1,000		
3	K	003	Fotodokumentace objektů na stavbě před zahájením výkopových prací a po dokončení stavby	kpl	1,000		
4	K	004	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	100m	15,770		
5	K	005	Koordinátor a plán BOZP	kpl	1,000		
6	K	006	Hutní zkoušky	kpl	1,000		
7	K	007	Objekty zařízení staveniště vč. napojení na inž. síť	kpl	1,000		
8	K	008	Mobilní zábrany (pronájem, osazení, demontáž)	kpl	1,000		
9	K	009	Přechody přes výkopy pro zajištění přístupu k nemovitostem (pronájem, osazení, demontáž)	kpl	1,000		
10	K	010	Součinnost provozovatele při realizaci stavby	kpl	1,000		
11	K	011	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	kpl	1,000		