

Soupis prací, dodávek

Kaplice ,ul.Okružní,Luční oprava komunikace a zpeněné plochy

Veřejné osvětlení

Popis	cena bez DPH [Kč]
materiál veřejné osvětlení	532 868,00
montáže C21-M	172 068,00
zemní práce C46-M	185 258,10
geodetické práce	18 618,00
Celkem	908 812,10


Konečná úprava povrchů nespecifikována

Poznámka:


VOC = průměrná velkoobchodní cena, určená průzkumem trhu. Jde o
statnardní způsob určení ceny, jelikož pro dodávku určení ceny
elektromateriálu ceníky vydávány nejsou.

Pro ocenění montážních prací elektro a zemních prací je užito ceníkové soustavy URS 2025.

č.	položka	Materiál osvětlení 2025		
1	VOC	uliční svítidlo ,LED 18W, 3000lm, 2200K,IP66, regul. stm.reg23, clonka	15	ks
2	VOC	stožár bezpaticový, žár.zink. Jmen.výška 6m,133/89/60mm ,ochr.nátěr	15	ks
3	VOC	stožárová svorkovnice průchozí 1x poj.,2x kabel,	14	ks
4	VOC	stožárová svorkovnice průchozí 1x poj.,3x kabel,	1	ks
5	VOC	kabel CYKY-J 5x1,5	80	m
6	VOC	kabel CYKY-J 4x16	745	m
7	VOC	chránička dvouplášťová korugovaná DN 50	705	m
8	VOC	chránička dvouplášťová korugovaná DN 110	48	m
9	VOC	folie PVC výstražná červená	705	m
10	VOC	vodič FeZn 10mm (100m x 0,62kg/m=)	62	kg
11	VOC	svorka SP01 FeZn	15	ks
12	VOC	svorka SU nerez	20	ks



Montáže 21M - URS 2025

13	210812061	montáž kabelu CYKY 5x1,5 volně	80	m	
14	210812035	montáž kabelu CYKY do 5x16 volně	745	m	
15	210100001	ukončení vodiče v rozváděči do 2,5mm2	75	ks	
16	210100003	ukončení vodiče v rozváděči do 16mm2	8	ks	
17	210100151	ukončení kabelu smršťovací záklopkou do 4x16mm2	33	ks	
18	210100350	ukončení kabelu do P16mm ,4žíly	15	ks	
19	210203902	montáž svítidla na sloupek	15	ks	
20	210204002	montáž ocel. stožáru parkového	15	ks	
21	210204201	montáž elektrovýbroje 1 okruh	15	ks	
22	210220001	montáž vodiče FeZn na povrchu do 120mm2	8	m	
23	210220022	montáž vodiče FeZn v zemi, do 120mm2	92	m	
24	210020951	označení stožáru štítkem správce	15	ks	
25	210192722	označovací štítek na kabel	33	ks	
26	741420021	montáž zemnicí svorky se 2 šrouby	15	ks	
27	741420022	montáž zemnicí svorky se 3 a více šrouby	20	ks	
28	210280211	měření zemniče	1	ks	
29	218204122	demontáž patic stožáru, beton	12	ks	
30	218204001	demontáž stávajících parkových stožárů	12	ks	
31	741126813	demontáž stávajících kabelů AYKY 4x16 volně ulož.	500	m	
32	218202016	demontáž stávajících svítidel LED na sloupku	12	ks	
33	218204202	demontáž stávající elektrovýbroje stožáru	12	ks	
34	210280001	výchozí revize do 500 tis. montáží	1	ks	
35	1R	likvidace odpadu	0,5	t	

Zemní práce C46M - URS 2025

36	460010024	vytyčení trasy v zastavěném terénu	0,7	km	
37	460131113	hloubení jámy pro stožár VO, tř. 3. ručně	1,9	m3	
38	460100001	stožárové pouzdro 250/800mm	15	ks	
39	460171141	hloubení kab. rýhy ručně v tř.l.skup.2, 35/50cm	381	m	
40	460161171	hloubení kab. rýhy ručně v tř.l.skup.2, 35/80cm	226	m	
41	460161322	hloubení kab. rýhy strojně v tř.l.skup.3, 50/120cm	48	m	
42	460451151	zásyp kab.rýhy strojně s hutněním tř.l.skup.2, 35/50cm	33	m	
43	460451181	zásyp kab. rýhy strojně s hutněním v tř.l.skup 2, 35/80cm	226	m	
44	460451332	zásyp kab. rýhy strojně s hutněním v tř.l.skup 3, 50/120cm	48	m	
45	460661111	kabelové lože z písku bez zakrytí š do 35cm	50	m	
46	460641113	základová konstrukce z monolitického betonu tř.C 16/20	6,7	m3	
47	460671112	zakrytí trasy plastovou fólií do 25cm	705	m	
48	460242221	provizorní zajištění kabelu při souběhu	210	m	
49	460242211	provizorní zajištění kabelu při křížení	20	ks	
50	460791112	kabelová chránička korugovaná dvouplášťová 50mm-montáž	705	m	
51	460791114	kabelová chránička korugovaná dvouplášťová 110mm -montáž	48	m	
52	468041122	řezání živičného podkladu do 10cm	60	m	
53	460371121	naložení výkopu při elektromontážích strojně horniny 1-3	10,2	m3	
54	460341112	vodorovné přemístění horniny do 500m	10,2	m3	
55	460341121	příplatek za vodorovné přemístění horniny do 10000m	10,2	m3	
56	460361121	poplatek za uložení zeminy na skládce kod odpadu 170504	16,3	t	

Geodetické práce

62	sml.cena	zaměření stavby - pevná částka	1	ks	
63	sml.cena	zaměření trasy kabelu	655	m	
64	sml.cena	zpracování dokumentace a předání stavby uživateli	1	ks	

18 618,00