

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **P 24/17** **Kaplice, ul. Okružní, Luční - Oprava komunikace**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČO: **480 35 599**

DIČ: **CZ48035599**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			11 581 876,65
PSV			0,00
MON			97 921,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			11 679 797,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	11 679 797,65 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

11679797,65 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	496 000,00		496 000,00	4
00	Ostatní a vedlejší náklady stavby	0,00	496 000,00		496 000,00	4
	Stavební objekt					
01	Zpevněné plochy	0,00	11 183 797,65		11 183 797,65	96
01	Zpevněné plochy	0,00	11 183 797,65		11 183 797,65	96
Celkem za stavbu					11 679 797,65	100

Popis stavby: P 24/17 - Kaplice, ul. Okružní, Luční - Oprava komunikace

Popis objektu: 00 - Ostatní a vedlejší náklady stavby

Popis rozpočtu: 00 - Ostatní a vedlejší náklady stavby

Popis objektu: 01 - Zpevněné plochy

Popis rozpočtu: 01 - Zpevněné plochy

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Ostatní a vedlejší náklady	HSV			496 000,00	4,2
1	Zemní práce	HSV			677 253,44	5,8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			179 587,55	1,5
5	Komunikace	HSV			5 953 083,00	51,0
8	Trubní vedení	HSV			223 824,00	1,9
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			10 120,00	0,1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 640 682,00	14,0
911	Dopravní značení	HSV			15 812,00	0,1
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			172 523,45	1,5
98	Demolice	HSV			9 195,00	0,1
981	Demolice - komunikace a zpevněné plochy	HSV			897 410,00	7,7
VO	Veřejné osvětlení	HSV			908 812,10	7,8
M23	Montáže potrubí	MON			97 921,00	0,8
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			397 574,11	3,4
Cena celkem					11 679 797,65	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	P 24/17	Kaplice, ul. Okružní, Luční - Oprava komunikace
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady stavby
R:	00	Ostatní a vedlejší náklady stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 0		Ostatní a vedlejší náklady				496 000,00		
1	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00000				
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000				
3	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. vč. napojení na stávající síť	Soubor	1,00000				
4	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních vjezdů a signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000				
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počt.	Soubor	1,00000				
6	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	Soubor	1,00000				
7	0 001	Účast geologa na stavbě, 6x návštěva á 2hod. + cesta	soubor	1,00000				
8	0 002	Fotodokumentace stavby	soubor	1,00000				
9	0 003	Doklady požadované k převzetí díla	soubor	1,00000				
10	0 004	Komplexní a technologické zkoušky neuvedené v jiných částech výkazu výměr, - zkoušky hutnění	soubor	1,00000				
11	0 005	Zkoušky PAU u asfaltových vrstev vč. vývrtu předpoklad 4x 2 zkoušky v komunikaci a 4x 1 zkouška v chodníku	soubor	1,00000				
12	0 006	Zajištění a provedení plánu BOZP	soubor	1,00000				
13	0 007	Zpracování geometrických plánů	soubor	1,00000				
14	0 008	Opatření k zamezení vyvážení nečistot a nánosů ze staveniště na komunikaci	soubor	1,00000				

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	P 24/17	Kaplice, ul. Okružní, Luční - Oprava komunikace
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady stavby
R:	00	Ostatní a vedlejší náklady stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						496 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P 24/17	Kaplice, ul. Okružní, Luční - Oprava komunikace
O:	01	Zpevněné plochy
R:	01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				677 253,44		
1	122201103R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 1 000 do 10 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, sjezdy a park.plochy tl.240mm : 705*0,24 výměna podloží tl.300mm - komunikace a polštář : (4110+7)*0,3 výměna podloží tl.150mm - park.plocha : (425+5)*0,15 komunikace tl.80mm : 3400*0,08	m3	1 740,80000			800-1	RTS 24/ II
					169,20000			
					1 235,10000			
					64,50000			
					272,00000			
2	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. drenáž : 0,3*0,4*606	m3	72,72000			800-1	RTS 24/ II
					72,72000			
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1740,80000 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 72,72000	m3	1 813,52000			800-1	RTS 24/ II
					1 740,80000			
					72,72000			
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. komunikace : (3135+290)*1,2 sjezdy (Kaplice) : (210+125)*1,2 sjezdy (soukromé) : 20,0 chodník (Kaplice) : 490,0+10,0 chodník (soukromé) : 22,0 parkovací plochy (Kaplice) : (205+150)*1,2 parkovací plochy (soukromé) : 5,0 zpom.polštáře : 7,0	m2	5 492,00000			800-1	RTS 24/ II
					4 110,00000			
					402,00000			
					20,00000			
					500,00000			
					22,00000			
					426,00000			
					5,00000			
					7,00000			
5	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	1 813,52000				RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P 24/17	Kaplice, ul. Okružní, Luční - Oprava komunikace
O:	01	Zpevněné plochy
R:	01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1813,52000		1 813,52000				
6	121100001RAA	Sejmutí ornice naložení a uložení odvoz do 1 000 m popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením. 0,2*70	m3	14,00000			AP-HSV	RTS 24/ II
7	181300012RAB	Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 200 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 000 m vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky	m2	10,00000			SV	RTS 24/ II

Včetně přesunu hmot.

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				179 587,55		
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hl míru zhutnění, drenáž : 0,3*(0,4-0,1)*606,0 objem potrubí DN100 : -pi*0,05^2*606,0	m3	49,78049			800-1	RTS 24/ II
9	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože drenáž : 606,0	m	606,00000			827-1	RTS 24/ II
10	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. tratí vodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, drenáž : (0,3*3+0,4*2)*606,0	m2	1 030,20000			2	RTS 24/ II
11	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm, Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 32,0 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním drenáž : 0,3*606,0	m2	181,80000			1	RTS 24/ II
12	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m drenáž : 606,0	m	606,00000			M	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P 24/17	Kaplice, ul. Okružní, Luční - Oprava komunikace
O:	01	Zpevněné plochy
R:	01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	67352027R	Geosyntetika typ: geotextilie; tkaná; materiál: PP; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 62,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 62,0 kN/m	m2	1 030,20000			PCM	RTS 24/ II
		drenáž : (0,3*3+0,4*2)*606,0		1 030,20000				
14	R58344169R	Štěrkodrtě frakce 0-32 A	t	89,60488				Vlastní
		1,8t / m3						
		drenáž : 0,3*(0,4-0,1)*606,0*1,8		98,17200				
		objem potrubí DN100 : -pi*0,05^2*606,0*1,8		-8,56712				
Díl: 5		Komunikace				5 953 083,00		
15	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	413,25000			22-1	RTS 24/ II
		park.plochy (Kaplice) : (205+150)*1,15		408,25000				
		park.plochy (soukr.) : 5		5,00000				
16	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	8 665,00000				RTS 24/ II
		výměna podloží						
		u vrstvy mocnosti 300mm plocha uvažována 2x						
		komunikace - tl.300mm : (3135+290)*1,2*2		8 220,00000				
		parkovací plochy (Kaplice) - tl.150mm : (205+150)*1,2		426,00000				
		parkovací plochy (soukromé) - tl.150mm : 5,0		5,00000				
		zpomal.polšt. - tl.300mm : 7,0*2		14,00000				
17	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	522,00000				RTS 24/ II
		vč.dodávky materiálu a hutnění						
		chodník (Kaplice) : 500		500,00000				
		chodník (soukr.) : 22		22,00000				
18	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	4 970,00000				RTS 24/ II
		komunikace : (3135+290)*1,2		4 110,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P 24/17	Kaplice, ul. Okružní, Luční - Oprava komunikace
O:	01	Zpevněné plochy
R:	01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sjezdy (Kaplice) : (210+125)*1,2		402,00000				
		sjezdy (soukromé) : 20,0		20,00000				
		parkovací plochy (Kaplice) : (205+150)*1,2		426,00000				
		parkovací plochy (soukromé) : 5,0		5,00000				
		zpomal.polšt. : 7,0		7,00000				
19	564952114R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	3 938,75000			822-1	RTS 24/ II
		s rozprostřením a zhutněním						
		komunikace : (3135+290)*1,15		3 938,75000				
20	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	405,25000			1	RTS 24/ II
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
		sjezdy (Kaplice) : (210+125)*1,15		385,25000				
		sjezdy (soukromé) : 20,0		20,00000				
21	567132113R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	7,00000			1	RTS 24/ II
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
		zpom.polšt. : 7,0		7,00000				
22	573231124R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2	m2	3 135,00000			1	RTS 24/ II
		bez posypu kamenivem						
		komunikace : 3135		3 135,00000				
23	577132211R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	3 135,00000			1	RTS 24/ II
		ACO 11 komunikace : 3135		3 135,00000				
24	591241111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm	m2	7,00000			1	RTS 24/ II
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici						
		zpom.polšt. : 7		7,00000				
25	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	522,00000			1	RTS 24/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici výplň spár.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P 24/17	Kaplice, ul. Okružní, Luční - Oprava komunikace
O:	01	Zpevněné plochy
R:	01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		chodník (Kaplice) : 490+10		500,00000				
		chodník (soukromé) : 22		22,00000				
26	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici výplň spár. vč. dodávky materiálu ložní vrstvy dlažby sjezdy (Kaplice) : 210+125 sjezdy (soukromé) : 20 park.plochy (Kaplice) : 205+150 park.plochy (soukromé) : 5	m2	715,00000			822-1	RTS 24/ II
27	577162114R01	Beton asfalt. ACO 16+ obrušný, š.nad 3 m, tl. 8 cm komunikace : 3135	m2	3 135,00000				Vlastní
28	599141111R01	Vyplnění spár živичnou zálivkou zastudena	m	40,50000				Vlastní
29	58380120.AR	kostka dlažební; žula; 8/10 cm; třída I; štípaná zpom.polšt. : 7	m2	7,00000			M	RTS 24/ II
30	59245110R	Dlažba betonová šedá hladká 200/100/60mm zámková chodník (Kaplice) : 490 chodník (soukr.) : 22	m2	512,00000			M	RTS 24/ II
31	592451151R	Dlažba betonová červená pro nevidomé 200/100/60mm zámková chodník (Kaplice) : 10	m2	10,00000			M	RTS 24/ II
32	592451158R	Dlažba betonová červená pro nevidomé 200/100/80mm zámková sjezdy (Kaplice) : 125 park.plochy (Kaplice) : 150	m2	275,00000			M	RTS 24/ II
33	592451170R	Dlažba betonová	m2	230,00000			SPCM	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P 24/17	Kaplice, ul. Okružní, Luční - Oprava komunikace
O:	01	Zpevněné plochy
R:	01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		šedá hladká 200/100/80mm zámková sjezdy (Kaplice) : 210 sjezdy (soukr.) : 20			210,00000 20,00000			
34	59248130RX	Dlažba vegetační 210/140/80mm s distančními nálitky 30mm šedá 17,4 dlaždice / m2 park.plochy (Kaplice) : 205 park.plochy (soukr.) : 5	m2	210,00000				Vlastní
Díl: 8				Trubní vedení				
35	831350114RA0	Kanalizační přípojka D 200 mm, rýha 800x1200 mm, Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednvrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN =... příp.UV 13ks : 33,0	m	33,00000				RTS 24/ II
36	894411020RA1	Vpust' uliční z dílců 500x500mm,s kal.košem,s výtokem Včetně bednění, odbednění a na nátěru bednění proti přilnavosti betonu při betonáži prstence.	kus	13,00000				Vlastní
Díl: 89				Ostatní konstrukce na trubním vedení				
37	8 9 001	Demolice uliční vpusti betonové vč. likvidace a uložení na skládce	ks	11,00000				Vlastní
Díl: 91				Doplňující práce na komunikaci				
38	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 682+425+80+38+38	m	1 263,00000			22-1	RTS 24/ II
39	917931122RT2	Osazení silniční přídlažby z kamenných kostek, kladených ve dvou řadách, lože z betonu C16/20, včetně dodávky přídlažby komunikace : 290/0,25	m	1 160,00000			822-1	RTS 24/ II
40	59217450R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	425,00000			M	RTS 24/ II
41	59217465R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá umístění ve sjezdech / vstupech na pozemky - předpoklad v 25% délky	kus	80,00000			M	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P 24/17	Kaplice, ul. Okružní, Luční - Oprava komunikace
O:	01	Zpevněné plochy
R:	01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	682,00000			SPCM	RTS 24/ II
43	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	38,00000			M	RTS 24/ II
44	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	38,00000			M	RTS 24/ II
Díl: 911		Dopravní značení				15 812,00		
45	914001111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,	kus	3,00000			822-1	RTS 24/ II
46	966006132R00	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami	kus	1,00000			1	RTS 24/ II
s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním								
47	966006211R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí	kus	2,00000				RTS 24/ II
s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
48	40444999.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P6; tvar osmiúhelník; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000			SPCM	RTS 24/ II
49	40445249A	Značka dopr.infor.IZ 8a 1000/750mm fóli, EG7letá	kus	1,00000				Vlastní
50	40445249B	Značka dopr.infor.IZ 8b 1000/750mm fóli, EG7letá	kus	1,00000				Vlastní
51	404459516R	příslušenství k dopr.značení kotevní patka pr.60 kompletní, čtyřkotevní včetně šroubů a krytek	kus	3,00000			M	RTS 24/ II
52	40450216R	příslušenství k dopr.značení sloupek - trubka Fe pozink. pr. 60mm, délka 350 mm	kus	3,00000			M	RTS 24/ II
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot						
53	979089001R00	Poplatek za uložení odpadní štěrku a kamenivo, tř. odpadu 010408	t	2 789,60000			822-1	RTS 24/ II
1240*0,44				545,60000				
3400*0,66				2 244,00000				
54	979990261R00	Poplatek za uložení asfaltové směsi obsahující dehet	t	128,15000			8	RTS 24/ II
1165*0,110				128,15000				
55	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	897,60000			8	RTS 24/ II
3400*0,264				897,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P 24/17	Kaplice, ul. Okružní, Luční - Oprava komunikace
O:	01	Zpevněné plochy
R:	01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	97999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	325,87500			801-3	RTS 24/ II
		1165*0,27		314,55000				
		5*0,240		1,20000				
		45*0,225		10,12500				

Díl: 98	Demolice					9 195,00		
57	98 901	Demontáž dřevěného impregnovaného sloupu vč. základu	kus	1,00000				Vlastní
		pozůstatek po vzdušném vedení NN						
		vč. likvidace/odvozu a uložení na skládce						

Díl: 981	Demolice - komunikace a zpevněné plochy					897 410,00		
58	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	45,00000			822-1	RTS 24/ II
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
59	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	1 240,00000			1	RTS 24/ II
		45,0+25,0+1165,0+5,0		1 240,00000				
60	113107630R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	3 400,00000			1	RTS 24/ II
		komunikace : 3400		3 400,00000				
61	113108412R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm	m2	3 400,00000			1	RTS 24/ II
		komunikace : 3400		3 400,00000				
62	113109310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	5,00000			1	RTS 24/ II
		v místě nového chodníku : 5,0		5,00000				
63	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	1 165,00000			1	RTS 24/ II
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
64	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	240,50000			1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P 24/17	Kaplice, ul. Okružní, Luční - Oprava komunikace
O:	01	Zpevněné plochy
R:	01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně spotřeby vody						
		napojení na stáv.voz. : 40,5		40,00000				
		ve sjezdech/vstupech na poz.-odhad : 200		200,00000				
65	919735122R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 50 do 100 mm	m	40,00000			1	RTS 24/ II
		včetně spotřeby vody						
		ve sjezdech/vstupech na pozemky - odhad : 40		40,00000				
66	113106221R01	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	25,00000				Vlastní
		vč. odvozu na skládku města Kaplice						
67	113108405R01	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 3 cm	m2	1 165,00000				Vlastní
		v místě nového chodníku : 1165		1 165,00000				
Díl: VO		Veřejné osvětlení				908 812,10		
68	VO 001	Veřejné osvětlení - VIZ SAMOSTATNÝ VÝKAZ VÝMĚR	kompl	1,00000	908 812,10	908 812,10		Vlastní
Díl: M23		Montáže potrubí				97 921,00		
69	230191029R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 160x14,6 mm	m	90,50000				RTS 24/ II
		v místech vedení CETIN a NN : 8+9+8+8+7+7		47,00000				
		rezervní : 7+8,5+7+7+7+7		43,50000				
70	3457114741R	trubka kabelová dělená chránička; tl. stěny 11 mm; vnější pr.= 160,0 mm; vnitřní pr.= 138,0 mm; mezní hodnota zatížení 750 N/20 cm; teplot.rozsah -45 až 75 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový HDPE; délka l = 1 m; IP 30	m	90,50000			M	RTS 24/ II
		v místech vedení CETIN a NN : 8+9+8+8+7+7		47,00000				
		rezervní : 7+8,5+7+7+7+7		43,50000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				397 574,11		
71	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	4 141,39700			800-6	RTS 24/ II
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení,						
72	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	16 565,58800			800-6	RTS 24/ II
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení,						
		vzdálenost uvažována 10km						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P 24/17	Kaplice, ul. Okružní, Luční - Oprava komunikace
O:	01	Zpevněné plochy
R:	01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						11 183 797,65		