

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2025/00001
REVITALIZACE A OBNOVA ČÁSTI TYRŠOVÝCH SADŮ A SADŮ S. K. NEUMANNA,
PODĚBRADY

Smluvní strany:

Objednatel:	Město Poděbrady
se sídlem:	Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
IČO:	00239640
DIČ:	CZ00239640
zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Romanem Schulzem, starostou
zastoupený ve věcech technických:	

(dále jen „objednatel“)

A

Zhotovitel:	MEGA a.s.
se sídlem:	Drahobejlova 1452/4, 190 00 Praha 9
doručovací adresa:	Pod Vinicí 87, 471 27 Stráž pod Ralskem
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
IČO:	44567146
DIČ:	CZ699005394
zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Truhlářem, členem představenstva
zastoupený ve věcech technických:	

(dále jen „zhotovitel“)

spolu níže uvedeného dne uzavírají tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 2025/00001 (dále jen „Dodatek č.2“).

Preambule

Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 9. 1. 2025 Smlouvu o dílo č.2025/00001 a dne 10. 4. 2025 Dodatek č. 1, na základě kterých zhotovitel pro objednatele provádí stavbu „**Revitalizace a obnova části Tyršových sadů a Sadů S. K. Neumanna, Poděbrady**“.

I.

Předmět Dodatku č. 2

- 1) Smluvní strany uzavřením tohoto Dodatku č. 2 sjednávají změnu Smlouvy o dílo č. 2025/00001 spočívající v rozsahu prací z důvodu víceprací požadovaných objednatelem (rozšíření předmětu plnění o dokončení veřejného osvětlení) dle oceněného soupisu prací, který je přílohou tohoto Dodatku č. 2.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že hodnota víceprací dle oceněného soupisu prací činí 592.247,40 Kč bez DPH.
- 3) Cena díla dle čl. IV., bodu 4.1 Smlouvy o dílo č. 2025/00001 se tak navyšuje o částku 592.247,40 Kč bez DPH na celkovou cenu díla 4.988.900,30 Kč bez DPH + zákonem stanovená DPH.

III.


Závěrečná ujednání

- 1) Dodatek č. 2 je platný dnem jeho uzavření. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 2) Smluvní strany tohoto Dodatku č. 2 sjednaly, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství.
- 3) Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručenými elektronickými podpisy.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 řádně přečetly, že s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Doložka


Uzavření Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Poděbrad č. 249/2025 ze dne 28. 4. 2025.

V Poděbradech dne *viz elektronický podpis*



Mgr. Roman Schulz
starosta

Ve Stráži pod Ralskem dne *viz elektronický podpis*



Ing. Jiří Truhlář
člen představenstva

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Poděbrady - rekonstrukce veřejného osvětlení Tyršovy sady

KSO: Poděbrady - Tyršovy sady
Místo:

CC-CZ: 23.04.2025
Datum:

Zadavatel: Město Poděbrady Jiřího náměstí 20/I

IČ: 239640
DIČ: CZ00239640

Zhotovitel: MEGA a.s., Drahobejlova 1452/4, 190 00 Praha 9
Projektant: Miroslav Ledvina Březinova 974, Kolín II

IČ: 44567146
DIČ: CZ40008088

Zpracovatel: Miroslav Ledvina Březinova 974, Kolín II

IČ: 40008088
DIČ: CZ40008088

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky,

Cena bez DPH 592 247,40

DPH	základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	snížená	592 247,40	21,00%	124 371,95
	zákl. přenesl	0,00	15,00%	0,00
	sníž. přenesl	0,00	21,00%	0,00
	nulová	0,00	15,00%	0,00
			0,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 716 619,35

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Poděbrady - rekonstrukce veřejného osvětlení Tyršovy sady

Místo: Poděbrady - Tyršovy sady

Datum: 23.04.2025

Zadavatel: Město Poděbrady Jiřího náměstí 20/I

Projektant: Miroslav Ledvina

Zhotovitel: MEGA a.s., Drahobejlova 1452/4, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací

592 247,40

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	21 970,40
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	21 970,40
M - Práce a dodávky M	543 877,00
21-M - Elektromontáže	537 377,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	6 500,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	24 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 400,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	2 400,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Poděbrady - rekonstrukce veřejného osvětlení Tyršovy sady

Místo:

Poděbrady - Tyršovy sady

Datum:

23.04.2025

Zadavatel:

Město Poděbrady Jiřího náměstí 20/I

Projektant: Miroslav Ledvina

Zhotovitel:

MEGA a.s., Drahoberžlova 1452/4, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

592 247,40

D	HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
D	5	Komunikace pozemní	0,00

1.	K	564811011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	8,000		0,00
2.	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	8,000		0,00

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
---	---	-------------------------------------	------

3.	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	8,000		0,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--	------

D	PSV	Práce a dodávky PSV	21 970,40
---	-----	---------------------	-----------

D	741	Elektroinstalace - silnoproud	21 970,40
---	-----	-------------------------------	-----------

4.	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	8,000	
5.	M	34571065	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2336	m	8,400	
6.	K	741128021	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg	m	356,000	

D	M	Práce a dodávky M	543 877,00
---	---	-------------------	------------

D	21-M	Elektromontáže	537 377,00
---	------	----------------	------------

7.	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	78,000	
8.	K	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm ²	kus	12,000	
9.	K	210100096	Ukončení vodičů na přístroji, časovací relé	kus	1,000	
10.	K	210100101	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm ²	kus	84,000	
11.	K	210202016	Montáž svítidlo LED průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový	kus	13,000	
12.	M	RMAT0001	LED svítidlo ZELA/6303SY/24LED/400mA/WW/2700K/32W/ CLI/V60/AKZO900, regulace příkonu AmpDim, driver Philips Xitanium	ks	13,000	14
13.	M	RMAT0001.1	Časové zpožďovací relé	ks	1,000	
14.	K	210204354	Montáž zpožďovacího relé do RVO 009 (rozpojovací skříň) v ul. Na hrázi	kus	1,000	
15.	M	RMAT000	recyklační poplatek za svítidlo	ks	13,000	
16.	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	13,000	3
17.	M	RMAT0003	Stožár konický žz Stilet 60/50 opatřený nátěrem Dyplex systém RAL 7016	ks	13,000	14
18.	M	RMAT0004	plastová manžeta OMP 159	ks	13,000	
19.	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	13,000	
20.	M	31674134	výzbroj stožárová SV 9.16.4	kus	13,000	
21.	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m	356,000	
22.	M	RMAT0005	drát zemnicí 10 FeZn	kg	260,000	
23.	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	8,000	
24.	M	RMAT0006	svorka SS	kus	8,000	
25.	M	RMAT0007	svorka SP	kus	13,000	
26.	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč	kus	2,000	8
27.	K	210800411	Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm ² zataženého (např. CY. CHAH-V) bez	m	6,000	
28.	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm ²	m	6,000	
29.	K	210812035	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x10 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	85,000	
30.	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm ²	m	96,000	
31.	K	210812061	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 2,5 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého v liště nebo trubce	m	70,000	
32.	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	80,000	

33.	K	210812061	Montáž kabelu Al plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x10 až 16 mm ² (např. AYKY) bez ukončení uloženého v liště nebo trubce	m	250,000		
34.	M	34111080	kabel instalační jádro Al plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (AYKY) 4x10mm ²	m	260,000		
35.	K	218100001	Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	24,000		0,00
36.	K	218100096	Odpojení vodičů ze svorkovnice průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	24,000		0,00
37.	K	218100101	Odpojení vodičů ze svorkovnice průřezu žíly do 16 mm ²	kus	36,000		0,00
38.	K	218202016	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního ze sloupku parkového	kus	8,000		0,00
39.	K	218204001	Demontáž stožárů osvětlení parkových betonových	kus	7,000		0,00
40.	K	218204103	Demontáž atypického obloukového stožáru hmotnosti do 50 kg	kus	1,000		0,00
41.	K	218204121	Demontáž patic stožárů osvětlení parkových litinových	kus	1,000		0,00
42.	K	218204201	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	8,000		0,00
43.	K	218220002	Demontáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn upevněného na povrchu drátem nebo lanem do průměru 10 mm	m	240,000		0,00
44.	K	218220300	Demontáž svorek hromosvodných s 1 šroubem	kus	8,000		0,00
45.	K	218812011	Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm ² (např. CYKY) bez odpojení vodičů uložených volně	m	40,000		0,00
46.	K	218812033	Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm ² (např. AYKY) bez odpojení vodičů uložených volně	m	235,000		0,00
47.	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				6 500,00
48.	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,310		0,00
49.	K	460030011	Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky	m ²	151,000		0,00
50.	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m ³	4,900		0,00
51.	K	460161152	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	303,000		0,00
52.	K	460341113	Vodorovné premístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m ³	4,900		0,00
53.	K	460341121	Příplatek k vodorovnému premístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m ³	49,000		0,00
54.	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	8,330		0,00
55.	K	460431152	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m	303,000		0,00
56.	K	460481122	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m ²	300,000		0,00
57.	K	460581111	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m ²	300,000		0,00
58.	K	460641113	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20	m ³	5,500		0,00
59.	K	460641431	Zabudované bednění základových konstrukcí při elektromontážích	ks	13,000		0,00

60.	M	R1	Stožárové pouzdro PVC KGEM trouba DN250	ks	13,000		0,00
61.	K	460661511	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm	m	303,000		0,00
62.	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	300,000		0,00
63.	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	320,000		0,00
64.	M	34571353	trubka elektroinstalací ohebná dvouplastová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE	m	320,000		0,00
65.	K	460911122	Učištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb při elektromontážích	m2	8,000		0,00
66.	K	460921222	Kladení dlažby po překopech při elektromontážích dlaždice betonové zámkové do lože z kameniva těženého	m2	8,000		0,00
67.	K	468021221	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalitě	m2	8,000		0,00
68.	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	6,600		0,00
69.	K	468081412	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu betonovém pl do 0,02 m2 tl přes 15 do 30 cm	kus	2,000		0,00
70.	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	14,520		0,00
71.	K	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	145,200		0,00
72.	K	469973124	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	14,520		0,00
73.	K	R2	Zřízení betonových límců stožárů	ks	13,000	500,00	6 500,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 24 000,00

74.	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	48,000		
-----	---	---------	---	-----	--------	--	--

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 400,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

75.	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby	kpl	1,000		0,00
76.	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného stavu (DSPS)	kpl	1,000		0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

77.	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000		0,00
-----	---	-----------	------------------------	-----	-------	--	------

D VRN4 Inženýrská činnost 2 400,00

78.	K	041002000	Dozory	kpl	1,000		
79.	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000		
80.	K	044002000	Revize elektro	kpl	1,000		
81.	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000		

82.	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby - DSPS dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
-----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

83.	K	075603000	Jiná ochranná pásma - vytyčení sítí	kpl	1,000		0,00
-----	---	-----------	-------------------------------------	-----	-------	--	------

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

84.,	K	091003000	Zřízení kabelového převěsu pro přechod pro chodce přes ulici Jana Opletala - dl.7 m	kpl	1,000		0,00
------	---	-----------	--	-----	-------	--	------