



1. NOVÁ KOMBINOVANÁ VYLEVKA: T+S ROHOVÝ VENTIL v= 600 mm, ODPAD DN 50 mm, v= 400 mm,
2. DREZ v nové kuchynke: T+S ROHOVÝ VENTIL 3/8" v= 600 mm, ODPAD DN 50 mm, v= 400 mm, (voda + odpad vedeno po stěně z technické místnosti.)
4. Na stávající obložky budou umístěny nové obložky. Tyto nové obložky nebudou kotveny ani lepeny do stávajících obložek. Budou pouze odděleny filcovou podložkou.
5. NEVIAZOVNÍ ZAVĚŠENÍ LÍŠŤ PRO OSVĚTLENÍ – pomocí "caddy clipu", bez vrtání a narušování konstrukce podhledu.

POPIS ÚPRAV/ZASAHŮ:

1. Umístění nové kombinované vylevky, přívod odpadů a vody.
2. Umístění nového drezu, který bude součástí kuchyňské linky. Přívod odpadů a vody bude vedeno po stěně z technické/uklidové místnosti.
3. Větrací mřížky do stávajících dveří, na WC a v technické/uklidové místnosti.
4. Vsazení nových obložek na stávající obložky pomocí filcové podložky. Tyto nové obložky nebudou kotveny ani lepeny ke stávajícím obložkám, stávající obložky nebudou nijak narušeny.
5. Neviazovní zavěšení lišt pro osvětlení – pomocí "caddy clipu", bez vrtání a narušování konstrukce podhledu.
6. Přesun 2x otopných těles z podlahy na parapety.

PROJEKTANT:	[REDACTED]	FORMÁT:	A3
VYPRACOVAL:	[REDACTED]	DATA:	02.04.2025
INVESTOR:	VILGAIN	Č. VÝKRESU:	1:75
KRAJ:	Jihomoravský	Č. VÝKRESU:	1.1
MĚSTO:	Brno		
NÁZEV STAVBY:	PRODEJNA		
VÝKRES:	Dispozice - Nový stav		