

Cenová nabídka - příloha číslo 1 - Oprava ploché střechy a oplechování atí

Náklady z rozpočtu
DPH 21%

453 815,82
95 301,32

Cena celken vč. DPH

549 117,14

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

1	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m do 50 m s použitím mechanizace "násyp" 507*0,04*1,68 3,42 0,211 Součet	t
2	K	997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m	m
3	K	997013318R	Mobilní zábradlí u schozu	kpl
4	K	997013321	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití 7	m
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 37,701*10	t
7	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) "násyp" 507*0,04*1,68	t
8	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné) 3,42	t
36	K	997013832	Klempířské prvky - převoz v areálu	t

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

9	K	712990812	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosu tloušťky do 50 mm (30- 40 mm max) 35*11 3*13 Součet	m2
10	K	712300831R	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé vč. geotextílie 36,6*12,6 4*13,9 Součet	m2
11	K	712363001R	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše vč svaření spojů 36,6*12,6 4*13,9 Součet	m2
12	K	712363005R	Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením fólie PVC na oplechování rš 100 mm (36,6+12,6+13,9)*2	m
13	K	712861702R	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií	m
14	M	712-01	Dodávka - fólie mPVC Vinitex 1,5 mm 516,76*1,18 4*0,5*1,18 Součet	m2

Cenová nabídka - příloha číslo 1 - Oprava ploché střechy a oplechování atí

15	K	712391176	Provedení povlakové krytiny střech do 10° přípevnění izolace kotvicími terči	kus
			516,76*6	
16	K	712391177R	Předvrtání kotev	kus
17	M	712-02	<i>Dodávka - kotvy do 30 cm (spádová vrstva - různá délka kotev)</i>	ks
18	K	712391175	Provedení povlakové krytiny střech do 10° přípevnění izolace kotvicími pásy nebo úhelníky	m
			(36,6+12,6+13,9)*2+4	
			Součet	
19	M	712-03	<i>Dodávka - lišty Viplanyl L 40/60 mm</i>	m
			128	
20	M	712-04	<i>Dodávka - stěnová lišta rš 70 mm</i>	m
21	K	712491171	Provedení povlakové krytiny střech do 30° podkladní textilní vrstvy	m2
22	M	693112151	<i>textilie netkaná 300 g/m2</i>	m2
			516,76*1,15	
23	K	7129101	Opracování vpusti	ks
24	K	7129102	Demontáž a zpětná montáž klimatizační jednotky	ks
25	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
26	K	721210822	Demontáž vpusti střešních DN 100	kus
27	K	721233112	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110	kus
28	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%
743 - Elektromontáže - hrubá montáž				
29	K	7436001R	Hromosvod v ploše střechy - demontáž, montáž, revize	m
			(2*36,6+3*12,6)	
			(4+13,9)*2	
			Součet	
764 - Konstrukce klempířské				
30	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m
			2*36,6-4+2*12,6+2*13,9	
31	K	764011408R	Podkladní pásy z Pz plechu tl. 0,8 mm 150/330 mm cca 300 mm	ks
			122,1/0,3	
32	K	764212649R	Maska z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm (např. Lindab)	m
			122,1/0,3	
33	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				
34	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl