

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Bývalé jesle Kouřilkova 830/2	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Úpravy pro volební potřeby - R1	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Přerov I - město	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 89
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	21 926,49	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	133 459,85	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	148 281,58	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	195 133,89				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	59 685,00				Ostatní		0,00
	Montáž	65 907,79				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		19 246,64						
ZRN celkem		643 641,24	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	643 641,24	DPH 21%	135 164,66
		Celkem bez DPH	643 641,24
		Celkem včetně DPH	778 805,90

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Bývalé jesle Kouřilkova 830/2	Objednatel:
Druh stavby:	Úpravy pro volební potřeby - R1	Projektant:
Lokalita:	Přerov I - město	Zhotovitel:
Zpracoval:		Zpracováno dne:

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
13	Hloubené vykopávky	0,00	2 564,22	2 564,22	0,00
27	Základy	1 918,01	259,14	2 177,15	1,59
31	Zdi podpěrné a volné	871,02	330,97	1 202,00	0,06
33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Úprava povrchů vnitřní	13 837,78	65 749,70	79 587,49	2,25
63	Podlahy a podlahové konstrukce	43,05	22,75	65,80	0,01
72	Zdravotně technické instalace	0,00	63 188,30	63 188,30	0,00
766	Konstrukce truhlářské	68 340,34	33 092,50	101 432,84	0,27
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	0,00	0,00	0,00
776	Podlahy povlakové	70 249,74	37 772,41	108 022,15	1,07
781	Obklady (keramické)	877,27	2 362,87	3 240,14	0,04
783	Nátěry	1 383,04	8 036,03	9 419,06	0,01
784	Malby	7 431,20	53 535,67	60 966,87	0,16
94	Lešení a stavební výtahy	4 609,09	9 439,86	14 048,95	0,21
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemni	567,71	18 579,67	19 147,39	0,01
96	Bourání konstrukcí	79,82	40 821,06	40 900,88	1,81
99	Ostatní náklady	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	6 085,22	6 085,22	0,00
M21001	Elektroinstalace	59 685,00	65 907,79	125 592,79	0,00
Celkem:				643 641,24	

Stavební rozpočet

Název stavby: Bývalé jesle Kouřilkova 830/2			Doba výstavby:			Objednatel:					
Druh stavby: Úpravy pro volební potřeby - R1			Začátek výstavby:			Projektant:					
Lokalita: Přerov I - město			Konec výstavby:			Zhotovitel:					
JKSO:			Zpracováno dne:			Zpracoval:					
C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	13	Hloubené vykopávky				0,00	2 564,22	2 564,22		0,00	
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 4*0,4*0,4*1 oplocení	m3	0,64	1 815,00	0,00	1 161,60	1 161,60	0,00	0,00	RTS I / 2020
2	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně 4*0,4*0,4*1 oplocení	m3	0,64	1 027,00	0,00	657,28	657,28	0,00	0,00	RTS I / 2020
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 4*0,4*0,4*1 oplocení	m3	0,64	321,50	0,00	205,76	205,76	0,00	0,00	RTS I / 2020
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 4*0,4*0,4*1*10 oplocení	m3	6,40	25,80	0,00	165,12	165,12	0,00	0,00	RTS I / 2020
	RTS komentář:	Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km.									
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 4*0,4*0,4*1 oplocení	m3	0,64	21,10	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	RTS I / 2020
	RTS komentář:	Položka se nepoužívá pro prosté vysypání zeminy na skládku. To je zahrnuto v ceně odvozu. Položka neobsahuje náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.									
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 4*0,4*0,4*1 oplocení	m3	0,64	564,00	0,00	360,96	360,96	0,00	0,00	vlastní
	27	Základy				1 918,01	259,14	2 177,15		1,59	
7	271571112R00	Polštář základu ze šterkopísku netříděného 4*0,4*0,4*0,1 oplocení	m3	0,06	1 303,00	45,21	38,18	83,39	2,10	0,13	RTS I / 2020
8	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 4*0,4*0,4*0,9 oplocení	m3	0,58	3 635,00	1 872,80	220,96	2 093,76	2,53	1,45	RTS I / 2020
	RTS komentář:	Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně.									
	31	Zdi podpěrné a volné				871,02	330,97	1 202,00		0,06	
9	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 2*1,2*3,77 skladová část - zádveří	kg	9,05	16,20	0,53	146,05	146,58	0,00	0,02	RTS II / 2019
	RTS komentář:	V položkách není zakalkulována dodávka ocelových válcovaných nosníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8% a kryje náklady na prořez (zbytkový odpad) a náklady na řezání příslušných délek.									
10	133301510000	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 50x50x5 mm 2*1,2*3,77 skladová část - zádveří ;ztratné 10%; 0,9048	kg	9,95	83,40	830,06	0,00	830,06	0,00	0,01	RTS I / 2020
	RTS komentář:	hmotnost 3,77 kg/m TYČ ROVN. L VÁLC. ZA TEPLA ČSN 42 5541, ČSN 42 0135, zn. 11 375.0 - ROVNANÁ									
11	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdíva maltou tl.do 3 cm (2,05+0,95+2,05)*0,15 skladová část - zádveří	m2	0,76	297,50	40,43	184,93	225,36	0,04	0,03	RTS I / 2020
	RTS komentář:	Položka je kalkulována bez pomocného lešení a bez odsekání vadných cihel.									
	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky				0,00	0,00	0,00		0,00	
12	339928812R00	Osazení sloupku řadového se zabetonováním 4 pro rámové oplocení	kus	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	RTS I / 2020
13	553462013	Sloupek plotový d 48 mm, výška 225 cm pozinkovaný s úchyty pro rámy 2 oplocení	kus	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	vlastní
14	553462021	Sloupek plotový d 80 mm, výška 225 cm pozinkovaný s úchyty pro rámy 2 oplocení	kus	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	vlastní
	61	Úprava povrchů vnitřní				13 837,78	65 749,70	79 587,49		2,25	
15	611421231RT2	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi 5*16 volební část - volební místnost 1,9*3,8 volební část - kuchyňka 5*16+1,7*3,1 skladová část - sklad	m2	172,49	176,50	5 915,10	24 529,39	30 444,49	0,00	0,71	RTS I / 2020
	RTS komentář:	V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
16	611421331RT2	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi 1,5*1,6 skladová část - předsíň	m2	2,40	385,00	211,11	712,89	924,00	0,01	0,03	RTS I / 2020
	RTS komentář:	V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
17	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi (5+16)*2*2,95-2*0,7*1,97-7*1,5*1,8-2*1,5*2,5-2*0,8*1,97-0,9*2,5-0,8*0,7 volební část - volební místnost 7*(1,8+1,5+1,8)*0,15+2*(2,5+1,5+2,5)*0,15+2*(2,5+2+2,5)*0,3+(2,05+1+2,05)*0,3 volební část - volební místnost	m2	241,43	121,00	3 872,30	25 340,97	29 213,27	0,00	0,86	RTS I / 2020

		((5+16)+(1,7+3,1))*2*2,95-2*0,7*1,97-7*1,5*1,8-2*1,5*2,5-2*0,8*1,97-0,9*2,5-0,8*0,7-0,8*1,97-1,2*1,5 skladová část - sklad		113,72							
		7*(1,8+1,5+1,8)*0,15+2*(2,5+1,5+2,5)*0,15+2*(2,5+2+2,5)*0,3+(2,05+1+2,05)*0,3+(1,5+1,2+1,5)*0,3 skladová část - sklad		14,30							
		(1,5+1)*2*2,95-2*0,8*1,97 skladová část - zádveří		11,60							
18	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových	m2	39,93	476,00	3 839,27	15 166,46	19 005,73	0,02	0,66	RTS I / 2020
		s použitím suché maltové směsi									
		(1,9+3,8)*2*2,95-1,5*1,8-2*0,7*1,97-2*0,6-0,8*0,7+(1,8+1,5+1,8)*0,3 volební část - kuchyňka		27,94							
		(1,5+1,6)*2*2,95-4*0,8*1,97 skladová část - předsíň		11,99							
		RTS komentář: V poloze jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
63		Podlahy a podlahové konstrukce				43,05	22,75	65,80	0,01		
19	632451014R00	Vyrovnávací potěr ze směsi Cemix, v pásu, tl.50 mm	m2	0,10	658,00	43,05	22,75	65,80	0,10	0,01	RTS I / 2020
		1*0,1 skladová část - předsíň		0,10							
		RTS komentář: Položka je určena pro vyrovnávací potěr ze směsi provedený v pásu na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15 st., hlazený dřevěným hladítkem.									
72		Zdravotně technické instalace				0,00	63 188,30	63 188,30	0,00		
20	720000001	ZTI - 1. část - kuchyňka k volební místnosti	kpl	1,00	24 950,50	0,00	24 950,50	24 950,50	0,00	0,00	vlastní
		1 příloha ZTI		1,00							
21	720000002	ZTI - 2. část - sociální zařízení pro volební místnost + umyvadlo ve volební místnosti	kpl	1,00	33 724,50	0,00	33 724,50	33 724,50	0,00	0,00	vlastní
		1 příloha ZTI		1,00							
22	720000003	ZTI - 3. část - sociální zařízení u skladu	kpl	1,00	4 513,30	0,00	4 513,30	4 513,30	0,00	0,00	vlastní
		1 příloha ZTI		1,00							
766		Konstrukce truhlářské				68 340,34	33 092,50	101 432,84	0,27		
23	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíracích 1kř.do 0,8 m	kus	8,00	932,00	0,00	7 456,00	7 456,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
		1 volební část - toalety - sklad		1,00							
		1 volební část - toalety - chodbička		1,00							
		1 volební část - předsíň		1,00							
		1 volební část - šatna 1		1,00							
		1 volební část - šatna 2		1,00							
		1 volební část - zádveří		1,00							
		1 volební část - spojovací chodba ke skladové části		1,00							
		1 volební část - kuchyňka		1,00							
24	61160110	Dveře vnitřní fólie plné 1kř. 60x197 bílé - dle výběru stavebníka, předběžná cena	kus	1,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,01	0,01	RTS I / 2020
		1 volební část - toalety - sklad		1,00							
		RTS komentář: Fólie bílá vnitřní výplň - ztužená papírová voština plášť - dřevovláknité desky plné									
25	61160111	Dveře vnitřní fólie plné 1kř. 70x197 bílé - dle výběru stavebníka, předběžná cena	kus	2,00	4 570,00	9 140,00	0,00	9 140,00	0,02	0,03	RTS I / 2020
		1 volební část - spojovací chodba ke skladové části		1,00							
		1 volební část - kuchyňka		1,00							
		RTS komentář: Fólie bílá vnitřní výplň - ztužená papírová voština plášť - dřevovláknité desky plné									
26	61160112	Dveře vnitřní fólie plné 1kř. 80x197 bílé - dle výběru stavebníka, předběžná cena	kus	2,00	4 890,00	9 780,00	0,00	9 780,00	0,02	0,03	RTS I / 2020
		1 volební část - toalety - chodbička		1,00							
		1 volební část - předsíň		1,00							
		RTS komentář: Fólie bílá vnitřní výplň - ztužená papírová voština plášť - dřevovláknité desky plné									
27	61160612	Dveře vnitřní fólie 2/3 sklo 1kř. 80x197 - dle výběru stavebníka, předběžná cena	kus	3,00	5 274,00	15 822,00	0,00	15 822,00	0,02	0,06	RTS I / 2020
		1 volební část - šatna 1		1,00							
		1 volební část - šatna 2		1,00							
		1 volební část - zádveří		1,00							
		RTS komentář: Fólie bílá vnitřní výplň - ztužená papírová voština plášť - dřevovláknité desky zasklení - kůra čirá, obalované lišty									
28	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	8,00	545,00	0,00	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
		1 volební část - toalety - sklad		1,00							
		1 volební část - toalety - chodbička		1,00							
		1 volební část - předsíň		1,00							
		1 volební část - šatna 1		1,00							
		1 volební část - šatna 2		1,00							
		1 volební část - zádveří		1,00							
		1 volební část - spojovací chodba ke skladové části		1,00							
		1 volební část - kuchyňka		1,00							
29	54914624	Dveřní kování vnitřní s klíčem - dle výběru stavebníka, předběžná cena	kus	8,00	690,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,01	vlastní
		1 volební část - toalety - sklad		1,00							
		1 volební část - toalety - chodbička		1,00							
		1 volební část - předsíň		1,00							
		1 volební část - šatna 1		1,00							
		1 volební část - šatna 2		1,00							
		1 volební část - zádveří		1,00							
		1 volební část - spojovací chodba ke skladové části		1,00							
		1 volební část - kuchyňka		1,00							
		RTS komentář: interiérové kování klika - klika									
30	766629211R00	Příplatek za dveřní závěsy přízpůsobené stávajícím kovovým zárubním	kpl	8,00	155,00	731,28	508,72	1 240,00	0,00	0,00	vlastní
		1 volební část - toalety - sklad		1,00							
		1 volební část - toalety - chodbička		1,00							

[illegible]

53	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 <i>1,9*0,6 volební část - kuchyňka</i>	m2	1,14 <i>1,14</i>	91,30	0,00	104,08	104,08	0,00	0,00	RTS I / 2020
54	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	30,99	4,55	0,00	141,00	141,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	783	Nátěry				1 383,04	8 036,03	9 419,06		0,01	
55	783601814R00	Odstranění nátěrů truhlář.,přebroušením <i>0,8*0,7+10*(0,8+0,3)+4*(0,8+0,3)+0,9*2,5*2 volební část - volební místnost</i> <i>0,8*0,7 volební část - kuchyňka</i>	m2	21,02 <i>20,46</i> <i>0,56</i>	73,10	34,28	1 502,28	1 536,56	0,00	0,00	RTS I / 2020
56	783613920R00	Údržba, nátěr olej.truhl.výrobků 1x+1x email+1x tm <i>0,8*0,7+10*(0,8+0,3)+4*(0,8+0,3)+0,9*2,5*2 volební část - volební místnost</i> <i>0,8*0,7 volební část - kuchyňka</i>	m2	21,02 <i>20,46</i> <i>0,56</i>	375,00	1 348,76	6 533,74	7 882,50	0,00	0,01	RTS I / 2020
	784	Malby				7 431,20	53 535,67	60 966,87		0,16	
57	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x <i>5*16+(5+16)*2*2,95 volební část - volební místnost</i> <i>2,65*1+(2,65+1)*2*2,95 volební část - sklad</i> <i>2,9*1,65+(2,9+1,65)*2*1,05 volební část - výlevka</i> <i>2,9*0,9+(2,9+0,9)*2*1,05 volební část - WC ženy</i> <i>2,65*1,5+(2,65+1,5)*2*1,55 volební část - chodbička</i> <i>0,9*1,25+(0,9+1,25)*2*1,05 volební část - WC muži</i> <i>2,2*1,25+(2,2+1,25)*2*1,05 volební část - pisoár</i> <i>1,55*1,55+(1,55+1,55)*2*2,95 volební část - předsíň</i> <i>2,7*5,1+(2,7+5,1)*2*2,95 volební část - šatna 1</i> <i>2,7*1,7+(2,7+1,7)*2*2,95 volební část - šatna 2</i> <i>1,55*1+(1,55+1)*2*2,95 volební část - zádveř</i> <i>1,9*3,8+(1,9+3,8)*2*2,95 volební část - kuchyňka</i> <i>5*16+(5+16)*2*2,95+1,7*3,1+(1,7+3,1)*2*2,95 skladová část - sklad</i> <i>1,5*1,6+(1,5+1,6)*2*2,95 skladová část - předsíň</i> <i>1,5*1+(1,5+1)*2*2,95 skladová část - zádveř</i>	m2	728,40 <i>203,90</i> <i>24,19</i> <i>14,34</i> <i>10,59</i> <i>16,84</i> <i>5,64</i> <i>10,00</i> <i>20,69</i> <i>59,79</i> <i>30,55</i> <i>16,60</i> <i>40,85</i> <i>237,49</i> <i>20,69</i> <i>16,25</i>	22,50	3 375,15	13 013,80	16 388,94	0,00	0,05	RTS I / 2020
	<i>RTS komentář: Penetrační přípravek k provádění základního napouštěcího nátěru pod interiérové a fasádní akrylátové barvy, zpevňuje podklad, sjednocuje savost, omezuje tvorbu vlasových trhlinek a zvyšuje přilnavost dalších vrstev nátěrů, lepidel či tmelů.</i>										
58	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x <i>5*16+(5+16)*2*2,95 volební část - volební místnost</i> <i>2,65*1+(2,65+1)*2*2,95 volební část - sklad</i> <i>2,9*1,65+(2,9+1,65)*2*1,05 volební část - výlevka</i> <i>2,9*0,9+(2,9+0,9)*2*1,05 volební část - WC ženy</i> <i>2,65*1,5+(2,65+1,5)*2*1,55 volební část - chodbička</i> <i>0,9*1,25+(0,9+1,25)*2*1,05 volební část - WC muži</i> <i>2,2*1,25+(2,2+1,25)*2*1,05 volební část - pisoár</i> <i>1,55*1,55+(1,55+1,55)*2*2,95 volební část - předsíň</i> <i>2,7*5,1+(2,7+5,1)*2*2,95 volební část - šatna 1</i> <i>2,7*1,7+(2,7+1,7)*2*2,95 volební část - šatna 2</i> <i>1,55*1+(1,55+1)*2*2,95 volební část - zádveř</i> <i>1,9*3,8+(1,9+3,8)*2*2,95 volební část - kuchyňka</i> <i>5*16+(5+16)*2*2,95+1,7*3,1+(1,7+3,1)*2*2,95 skladová část - sklad</i> <i>1,5*1,6+(1,5+1,6)*2*2,95 skladová část - předsíň</i> <i>1,5*1+(1,5+1)*2*2,95 skladová část - zádveř</i>	m2	728,40 <i>203,90</i> <i>24,19</i> <i>14,34</i> <i>10,59</i> <i>16,84</i> <i>5,64</i> <i>10,00</i> <i>20,69</i> <i>59,79</i> <i>30,55</i> <i>16,60</i> <i>40,85</i> <i>237,49</i> <i>20,69</i> <i>16,25</i>	61,20	4 056,05	40 521,88	44 577,93	0,00	0,11	RTS I / 2020
	<i>RTS komentář: Otěruvzdorný tekutý malířský vnitřní nátěr s výbornou kryvostí a bělostí. Ředí se vodou 0,5 - 0,75 l čisté vody na 1 kg barvy. Bez vyspravení sádrou a bez penetrace.</i>										
	94	Lešení a stavební výtahy				4 609,09	9 439,86	14 048,95		0,21	
59	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m <i>5*16 volební část - volební místnost</i> <i>1,9*3,8 volební část - kuchyňka</i> <i>5*16 skladová část - sklad</i> <i>1,5*1,6 skladová část - předsíň</i> <i>1,5*1 skladová část - zádveř</i>	m2	171,12 <i>80,00</i> <i>7,22</i> <i>80,00</i> <i>2,40</i> <i>1,50</i>	82,10	4 609,09	9 439,86	14 048,95	0,00	0,21	RTS I / 2020
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				567,71	18 579,67	19 147,39		0,01	
60	953941	Dodávka a montáž dvířka revizní plastová 30x30 <i>1 volební část - kuchyňka</i>	kus	1,00 <i>1,00</i>	520,00	346,67	173,33	520,00	0,00	0,00	vlastní
61	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m <i>5*16 volební část - volební místnost</i> <i>2,65*1 volební část - sklad</i> <i>2,9*1,65 volební část - výlevka</i> <i>2,9*0,9 volební část - WC ženy</i> <i>2,65*1,5 volební část - chodbička</i> <i>0,9*1,25 volební část - WC muži</i> <i>2,2*1,25 volební část - pisoár</i> <i>1,55*1,55 volební část - předsíň</i> <i>2,7*5,1 volební část - šatna 1</i> <i>2,7*1,7 volební část - šatna 2</i> <i>1,55*1 volební část - zádveř</i>	m2	216,60 <i>80,00</i> <i>2,65</i> <i>4,79</i> <i>2,61</i> <i>3,98</i> <i>1,13</i> <i>2,75</i> <i>2,40</i> <i>13,77</i> <i>4,59</i> <i>1,55</i>	86,00	221,05	18 406,34	18 627,39	0,00	0,01	RTS I / 2020

[illegible]

86	999-2	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - procentem z celkové ceny stavby 3	%	3,00	1 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	vlastní
87	999-3	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi - procentem z celkové ceny stavby 0,5	%	0,50	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	vlastní
H99 Ostatní přesuny hmot						0,00	6 085,22	6 085,22		0,00	
88	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	4,93	1 235,00	0,00	6 085,22	6 085,22	0,00	0,00	RTS I / 2020
M21001 Elektroinstalace						59 685,00	65 907,79	125 592,79		0,00	
89	210000001	Elektroinstalace - viz příloha 1 příloha elektro	soubor	1,00	125 592,79	59 685,00	65 907,79	125 592,79	0,00	0,00	vlastní
Celkem:								643 641,24			