

13-5/BH/2025

.....

SMLOUVA O DÍLO

Objednatel

Statutární město Brno, zastoupené městskou částí Brno – Bystrc

Sídlem: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno

Zastoupený:

Ve věcech smluvních: JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou městské části

Ve věcech technických:

IČ: 44992785 / 13

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen Objednatel)

a

DIRS Brno s.r.o.

Sídlem: Jihlavská 731/38, 642 00 Brno

Zastoupený:

Ve věcech smluvních: Pavel Lysek, jednatel společnosti

Ve věcech technických: Ing. Pavel Uher, výrobně technický manažer

Ve věcech koordinačních: Milan Vlček

IČ: 26255618

DIČ: CZ26255618

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. číslo účtu: [REDACTED]

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40526

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo tohoto znění:

I. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a to podle ustanovení § 2586 a následujících tohoto zákoníku.
2. Tato Smlouva je uzavírána k zabezpečení veřejných potřeb Objednatele. Účelem uzavření této Smlouvy je zajištění provedení stavebních úprav bytových domů ve vlastnictví Objednatele.
3. Zástupci smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, prohlašují:
 - a) že údaje uvedené v čl. I této Smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy.
 - b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávněni podepsat tuto Smlouvu a k platnosti Smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.
 - c) že Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku Objednatele s názvem **„Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových domech Foltýnova 18,20,22, Brno- Bystrc“**.
4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, změny svých identifikačních údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
 - a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických.
 - b) Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto Smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.
 - c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
5. Zhotovitel má a po celou dobu platnosti této Smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody třetím osobám při výkonu činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru díla a jeho okolí. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. Zhotovitel uzavření požadované pojistné smlouvy s pojistným plněním v minimální výši odpovídající nabídkové ceně v Kč bez DPH uvedené v čl. VI. odst. 1 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen doložit platnou pojistnou smlouvu do 7 dnů na základě výzvy objednatel.
6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
 - 6.1. že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy,
 - 6.2. že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby (výkresová, textová a dokladová část, výkaz výměr) a neshledal rozdíly,
 - 6.3. že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách,

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „**Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových domech Foltýnova 18,20,22, Brno-Bystrc**“ spočívajícího v rekonstrukci bytových jader (dále jen „stavba“ nebo „dílo“) v bytových domech v Brně – Bystrci.
2. Rozsah předmětu stavby, včetně technických a uživatelských standardů, je vymezen:
 - a) dle podmínek zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových domech Foltýnova 18,20,22, Brno – Bystrc“ (dále jen „zadávací dokumentace“), jejíž součástí je projektová dokumentace s názvem „Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových domech Foltýnova 18,20,22, Brno - Bystrc“ (dále jen „PD“ nebo „projektová dokumentace“),
 - b) dle obchodních podmínek stanovených touto Smlouvou o dílo (dále také jako „Smlouva“).
3. Součástí díla je vypracování projektové Dokumentace skutečného provedení Stavby ve formě zaznamenání změn do stávající projektové dokumentace. Okamžikem předání Dokumentace Objednateli uděluje Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva tuto Dokumentaci užívat (dále jen „licence“) v rozsahu dohodnutém touto Smlouvou. Objednatel je na základě udělené opravňující a výhradní licence oprávněn Dokumentaci využívat při užívání, rekonstrukcích, údržbě, opravách uvedené Stavby, je oprávněn do Dokumentace bez omezení zasahovat a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, použít Dokumentaci jako podklad ke zhotovení další projektové dokumentace ve všech stupních, poskytnout podlicenci k užití Dokumentace vždy v souvislosti s objektem předmětu díla dle této smlouvy. Licence se Objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva k Dokumentaci. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla.
4. Zhotovitel, jako součást dodávky stavby, zajistí a provede na svůj náklad všechny práce a činnosti, které s dodávkou stavby souvisí, zejména:
 - 4.1. Před zahájením realizace stavby:
 - 4.1.1. zajištění povolení zvláštního užívání komunikace a užívání veřejného prostranství, bude-li třeba;
 - 4.1.2. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
 - 4.1.3. vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným;
 - 4.1.4. zpracování a prokazatelné projednání harmonogramu postupu prací členěného dle jednotlivých bytů (dále jen „HMG“) se zástupcem Objednatele a dotčenými třetími osobami;
 - 4.1.5. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP;
 - 4.1.6. zajištění pověřené osoby, která bude před realizací přítomna v místě realizace a bude řešit požadavky jednotlivých nájemníků, nabízet jim možnosti nadstandardů atd.
 - 4.2. V průběhu realizace Stavby:
 - 4.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel Zhotovitel zapíše do stavebního deníku;
 - 4.2.2. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní, sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BOZP atd.
 - 4.2.3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru Staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby;
 - 4.2.4. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu Staveniště;
 - 4.2.5. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a aktuálním datem;

- 4.2.6. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby;
- 4.2.7. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;
- 4.2.8. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- 4.2.9. zajištění pasportizace a zajištění ochrany stávajících interiérů a stávajícího vnitřního vybavení před odcizením či poškozením,
- 4.2.10. jednotlivé byty budou zamykány, v průběhu realizace konkrétního bytu nese Zhotovitel odpovědnost za zabezpečení stávajícího vybavení bytů a majetku nájemníků před odcizením či poškozením;
- 4.2.11. na místě výstavby bude po celou dobu realizace přítomna osoba s klíči od jednotlivých bytů, která bude zajišťovat potřebnou součinnost s nájemníky; dále Zhotovitel zajistí osobu zodpovídající za stavbu na místě a její fyzickou přítomnost po celou pracovní dobu a po celou dobu realizace díla a na telefonu po pracovní době v případě havárií či nutných událostí k řešení přímo s firmou (24 hodinová pohotovost),
- 4.2.12. průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci Stavby navržené Objednatelem, se Zhotovitelem realizační projektové dokumentace;
- 4.2.13. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky,
- 4.2.14. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace,
- 4.2.15. zajištění průběžných řešení a písemného odsouhlasení nutných změn oproti Zadávací dokumentaci (např. projektové dokumentaci apod.) na kontrolních dnech za účasti zástupců všech zúčastněných stran, tedy zástupcem Objednatele, projektanta, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP,
- 4.2.16. pomoc se stěhováním nájemníků z jednotlivých bytů a zpět (zejména starším osobám).

4.3. K převýmce stavby:

Zhotovitel předá Objednateli k převýmacímu řízení dokončené Stavby (či její dílčí části) zejména:

- 4.3.1. seznam všech předaných dokladů;
- 4.3.2. stavební deník;
- 4.3.3. doklad o řádném vyčištění staveniště, zejména doklad o provedení revize, údržby a vyčištění výtahové šachty, výtahového tělesa, strojovny a všech dotčených míst.
- 4.3.4. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení Stavby;
- 4.3.5. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- 4.3.6. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen „DSPA“) v 1 vyhotovení v grafické podobě a v jednom vyhotovení v tištěné podobě, při dodržení těchto požadavků Objednatele:
 - a) do projektové dokumentace stavby Zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“ s odkazem na

konkrétní změnový list, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,

- b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, Zhotovitel označí nápisem „beze změn“,
- c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby Zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,
- d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci Stavby Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby Objednatele odpovědné za realizaci Stavby,
- e) Zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby.“

Nedílnou součástí DSPS bude:

- a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce;
 - b) protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - c) celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních,
 - d) protokol o zaškolení nájemce pro užívání díla potvrzený nájemcem nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla.
- 4.3.7. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;
- 4.3.8. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace;
- 4.3.9. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky min. však po dobu uvedenou v čl. XIII Smlouvy, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů, uplatnění práv ze záruky nesmí být podmiňováno splněním podmínek neuvedených v této Smlouvě;
- 4.3.10. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
- 4.3.11. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých dodávek Stavby se specifickými termíny kontrol;
- 4.3.12. písemné prohlášení Zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto Smlouvou a projektovou dokumentací pro provádění Stavby;
- 4.3.13. předávací protokoly na jednotlivé byty, podepsané zástupci Zhotovitele, Objednatele, technickým dozorem stavebníka a nájemci jednotlivých bytů,
- 4.3.14. ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.
5. Jednotlivé byty budou předány uklizené (úklid tzv. „k nastěhování“), před předáním jednotlivých dílčích částí (vchodů) bude proveden rovněž úklid společných prostor v domě.

6. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, a to i v případě, že nejsou výslovně uvedeny v položkovém rozpočtu stavby, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.
7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této Smlouvy není plněním nemožným a že Smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
9. Okamžikem předání fotodokumentace Objednateli uděluje Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva tuto fotodokumentaci užívat (dále jen „licence“) v rozsahu dohodnutém touto Smlouvou. Objednatel je na základě udělené opravňující a výhradní licence oprávněn fotodokumentaci užít všemi způsoby vždy v souvislosti s objektem uvedeným v čl. IV Smlouvy zejména v souvislosti s jejím užíváním, opravami, úpravami, rekonstrukcí, slučovat ji s díly jiných autorů. Je oprávněn do Dokumentace bez omezení zasahovat a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, poskytnout podlicenci k užití fotodokumentace vždy v souvislosti s objektem předmětu díla dle této smlouvy. Licence se Objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva k Dokumentaci. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla.
10. Objednatel si vyhrazuje právo nerealizovat veškeré byty dle projektové dokumentace. Tato změna či zúžení rozsahu předmětu díla nezakládá právo Zhotovitele na náhradu škody či uplatnění smluvních pokut.

III. Vlastnictví k dílu

1. Jednotlivé věci (součásti) se stávají vlastnictvím Objednatele okamžikem jejich zabudování do nemovitosti, byť dílo není dokončeno a je doposud prováděno, a to na základě jednotlivých dílčích předávacích protokolů ke každé bytové jednotce.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.
3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí Objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

IV. Místo plnění

1. Místem plnění jsou bytové domy na ulici Foltýnova, č.p. 18, 20 a 22, p.č. 7875, 7874, 7873, v k.ú. Bystrc (blíže viz projektová dokumentace).

V. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k realizaci celého díla nejpozději **do 122 kalendářních dnů od předání staveniště.**
2. Práce na jednom vchodě v domech Foltýnova 18,20 a 22 nepřekročí maximální délku 55 kalendářních dní. Práce na jednom bytě nepřekročí maximální délku 23 dnů (pro účely tohoto zadávacího řízení se jedná o všechny kalendářní dny vyjma nedělí a státních svátků).

3. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran, bude nedílnou součástí stavebního deníku.
4. Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště. Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději třetí kalendářní den následující po podpisu této Smlouvy. Tím není dotčeno právo Objednatele na posunutí termínu zahájení prací dle odst. 12 tohoto čl. Smlouvy v případě, že Objednatel uplatní toto právo, je Zhotovitel povinen převzít staveniště ve lhůtě do 3 pracovních dnů od písemné výzvy Objednatele.
5. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací členěného dle stavebních objektů (na domy, vchody a byty), který tvoří Přílohu č. 2 k této smlouvě. Změna časového harmonogramu je možná formou zápisu do stavebního deníku potvrzeného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nebo formou uzavření dodatku k této smlouvě.
6. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel je v prodlení s převzetím staveniště více jak 14 dní nebo nezačne provádění díla ve lhůtě 14 dnů ode dne předání staveniště nebo provádění díla bez zjevného důvodu provádění díla přeruší a nepokračuje v něm ani po výzvě Objednatele více jak 14 dní.
7. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo, je-li řádně zhotoveno, převzít.
8. V případě, že o to z důvodů zvláštního zřetele Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.
9. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již realizované práce v plné výši.
10. Před započítáním dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací. Rozsah a cenu jejich nezbytných úprav před znovu zahájením realizace Stavby sjednají smluvní strany dodatkem k této Smlouvě.
11. Trvá-li přerušení prací na díle déle než dvanáct měsíců, z důvodů ležících na straně Objednatele, závazek zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany provedou vyrovnání vzájemných pohledávek dohodou.
12. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nevyplyvá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení.
13. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej Objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.

VI. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 15%	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
Celková nabídková cena	(hodnotící kritérium) 30 553 171,26 Kč bez DPH	3 666 380,55Kč		34 219 551,81 Kč

2. V případě změny sazby DPH se k ceně bez DPH připočte DPH ve výši dle platných právních předpisů.
3. Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná a maximální po celou dobu realizace díla. Cena za provedení díla je dána položkovým rozpočtem, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této Smlouvy. Cenu stanovil Zhotovitel v nabídce v zadávacím řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových domech Foltýnova 18,20,22, Brno - Bystrc“ na základě Zadávací dokumentace a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nutné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaložil. Jedná se zejména nikoliv však výlučně o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihadí techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, místní poplatky za užívání veřejného prostranství a náklady za zajištění povolení zvláštního užívání komunikace, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních zpráv a všech dalších dokumentů. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů, licence, nákladu na spotřebu vody, elektrické energie.
4. Cenu podle čl. VI. odst. 1. této Smlouvy je možné snížit pouze v případě neprovedení prací dle předané projektové dokumentace a Přílohy č. 1 této Smlouvy. Snížení ceny lze provést odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel nařídil neprovádět formou Změnového listu (dále jen „méněpráce“). Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VI. odst. 1. této Smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1 této Smlouvy). Ke snížení ceny dojde pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě, podepsaného smluvními stranami, a to po odsouhlasení předmětného Změnového listu Objednatелеm.
5. Cenu podle čl. VI. odst. 1. této Smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení dodatečných stavebních prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v Příloze č. 1 této Smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
6. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel nařídil provádět formou Změnového listu (dále jen „vícepráce“). Náklady na vícepráce budou připočteny k ceně podle čl. VI. odst. 1. této Smlouvy. Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle položkového rozpočtu (Příloha č. 1 této Smlouvy). Oceňování víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu (Příloha č. 1 této Smlouvy), bude provedeno podle cen na trhu odpovídajících cenové úrovni stavebních prací dle nabídky Zhotovitele.

Ke zvýšení ceny dojde pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě, podepsaného smluvními stranami, před zahájením realizace víceprací, a to po odsouhlasení předmětného Změnového listu Objednatелеm.
7. Změnový list vystaví Zhotovitel a uvede v něm původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.
8. Sjednaná cena může být změněna pouze tehdy, pokud po podpisu této Smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.
9. Požadavky jednotlivých nájemníků na nadstandardní zařízení nejsou důvodem k navýšení ceny. Objednatel souhlasí s tím, aby jednotlivým nájemníkům byla dána možnost zvolit odlišné (dražší) zařízení, než je standard, nicméně v tomto případě hradí rozdíl (navýšení) ceny oproti standardu výhradně

nájemník sám.

Požadavky jednotlivých nájemníků (včetně nadstandartních) nesmí způsobit prodloužení termínů na realizaci jednoho bytu, vchodu nebo celkové doby realizace.

Požadavky jednotlivých nájemníků do dispoziční úpravy nesmí měnit funkčně-dispoziční řešení bytu.

10. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu Smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.
11. V případě, že dojde k prodloužení s předáním díla z důvodů ležících prokazatelně na straně Zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení a předání díla.

VII. Platební podmínky

1. Zálohy ani jiné platby před provedením prací v rámci zhotovení díla Objednatel neposkytuje.
2. Cena za dílo bude hrazena průběžně, vždy po předání a převzetí dílčí části díla (jednotlivé vchody), ve výši odpovídající převzaté části díla, a to na základě faktur, které budou vystavené Zhotovitelem spolu se soupisem skutečně provedených prací. Soupis skutečně provedených prací bude členěn po jednotlivých bytech a vchodech s přípočtem poměrné části VRN, a případně bude zahrnovat další práce a dodávky provedené v rámci konkrétního vchodu. Nebude-li součástí daňového dokladu/faktury soupis skutečně provedených a odsouhlasených prací a dodávek, je objednatel oprávněn postupovat dle odst. 13 tohoto článku.
3. Dokladem o předání a převzetí dílčí části díla je předávací protokol, podepsaný Zhotovitelem, TDS a nájemníky jednotlivých bytů.
4. Úhrada bude provedena do výše 90 % celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % celkové ceny díla bez DPH bude uhrazeno po předání a převzetí celého řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků nebo po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.
5. Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele v termínu do 30 dnů po předání faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele.
6. Objednatel nepřijímá elektronické daňové doklady.
7. Konečná faktura bude Zhotovitelem vystavena po předání díla, bylo-li dílo předáno bez vad a v případě převzetí díla s vadami až po jejich úplném odstranění.
8. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.
9. Doručení faktury Zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty. Pokud Objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami je Objednatel oprávněn fakturační doklad Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatele vylučuje jeho prodloužení.
10. V případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací stavby a ustanoveními této smlouvy, je Objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči Zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se Objednatel nedostane do prodloužení.
11. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - b) název veřejné zakázky;

- c) obchodní firma, sídlo, IČ a DIČ Zhotovitele;
- d) název, sídlo IČ a DIČ Objednatele;
- e) číslo a datum vystavení faktury;
- f) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- g) lhůtu splatnosti faktury;
- h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen, který musí být shodný s číslem účtu Zhotovitele v záhlaví smlouvy;
- i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.
- j) kód klasifikace produkce CZ-CPA ve smyslu ustanovení § 92e zákona o dani z přidané hodnoty,
- k) fakturovanou částku bez DPH,
- l) sazbu DPH (platné v době fakturace),
- m) razítko a podpis oprávněné osoby.

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky dle jednotlivých bytů a vchodů, a to v tištěné podobě v jednom vyhotovení a jednou v elektronické podobě ve formátu excel,
- b) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.

12. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:

- a) výslovný název „konečná faktura“,
- b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a sazby DPH,
- c) soupis všech uhrazených faktur s uvedením ceny bez DPH a sazeb DPH částku zbývajících k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a sazby DPH.

Konečná faktura bude Objednateli doručena do 14 dnů od podpisu oboustranně odsouhlaseného a podepsaného zápisu o předání a převzetí kompletního díla, bylo-li dílo převzato bez vad a v případě, že dílo bylo Objednatelům převzato s vadami až od okamžiku jejich úplného odstranění.

- 13. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení. Ve vrácené fakturě (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury. Dodavatel odpovídá Objednateli za škody vzniklé nedodržením této povinnosti stejně jako za škody vzniklé Objednateli chybami daňového dokladu, a to zejména škod vzniklých nedodržením lhůty pro přiznání k DPH.
- 14. Plnění zhotoviteli se považuje za uhrazené řádně a včas, je-li ve lhůtě splatnosti odepsáno z účtu Objednatele.
- 15. Veškeré položky z položkového rozpočtu stavby, které jsou ve formátu „kpl“ nebo „souboru“ musí Zhotovitel při fakturaci rozčlenit do jednotlivých dílčích položek a tyto ocenit a doplnit kvantifikovatelnými jednotkami, jinak mu nebude fakturace položky Objednatelům uznána.
- 16. Fakturace položek z položkového rozpočtu stavby musí být Zhotovitelem provedena tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, zda se jedná o majetek nebo stavební činnost.
- 17. U fakturace položek z položkového rozpočtu Stavby, které jsou vyjádřeny jednotkami hodin, musí Zhotovitel v rámci jejich fakturace předložit hodinové vyjádření skutečného provádění jednotlivých činností v rámci realizace a profesí. Tato specifikace musí být potvrzená technickým dozorem stavebníka.
- 18. Zhotovitel je povinen uvést u konkrétních položek z položkového rozpočtu, že byly prováděny prostřednictvím poddodavatele a jeho identifikaci (název, sídlo, IČ).

19. Zhotovitel je povinen uvádět všechny rozpočtové ceny (fakturované položky) ciframi s přesností minimálně na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování.
20. Pokud mezi Objednatelem a Zhotovitelem nebude na koordinační schůzce domluveno jinak, tak Zhotovitel je povinen realizaci započít od domu Foltýnova 22 a dále pokračovat domem Foltýnova 20.

VIII. Jakost díla

1. Zhotovitel díla se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským standardům, projektové dokumentaci Stavby a této Smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze nové materiály a konstrukce, které vyhovují požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této Smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

IX. Staveniště

1. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší a který se stane nedílnou součástí stavebního deníku. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Předání a převzetí staveniště
 - 2.1. Součástí předání a převzetí staveniště je předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména projektové dokumentace ve 2 tištěných vyhotoveních.
 - 2.2. Součástí písemného Protokolu o předání a převzetí staveniště budou
 - a) informace o pověření koordinátora BOZP
 - b) informace o pověření technického dozoru stavebníka
 - d) informace o pověření k autorskému dozoru
 - 2.3. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je součástí předání a převzetí staveniště i předání dokumentů Zhotovitelem Objednateli nezbytných pro řádné užívání staveniště, a to zejména:
 - a) protokoly o vytýčení všech stávajících inženýrských sítí a zařízení v zájmovém území stavby a staveniště subjektem k tomu oprávněným;
 - b) protokol o vytýčení prostorové polohy celé stavby subjektem k tomu oprávněným
 - c) stanovení přechodné a úpravy provozu na pozemních komunikacích,
 - d) pasportizace a fotodokumentace stávajícího stavu zájmového území stavby

- 2.4. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu Stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle čl. VI. této Smlouvy, a hradí je Zhotovitel.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob (zejména nájemníků) v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci Stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla Objednatel.
5. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem Stavby. Zhotovitel je povinen rovněž provádět denně mokré čištění společných prostor a schodišť v bytových domech.
6. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do okamžiku předání staveniště. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.
7. Zhotovitel zodpovídá za:
- a) škody způsobené na majetku dotčeném stavbou ve vlastnictví Objednatele a nájemníků,
 - b) škody způsobené na majetku dotčeném stavbou,
 - c) bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště,
 - d) škodu na zdraví v důsledku činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen vyklidit a vyklizené staveniště předat Objednateli nejpozději do 7 dnů od převzetí díla.

X. Provádění díla

1. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor stavebníka nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
3. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový podzhotovitel, dosazený za původního, musí prokázat splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů, které byly prokazovány původním poddodavatelem v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

5. Zhotovitel se rovněž zavazuje, aby po celou dobu realizace díla vykonávala funkci hlavního stavbyvedoucího a stavbyvedoucího osoba, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení. Změnu v osobě hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího po podpisu této Smlouvy je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli, přičemž nový hlavní stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí musí splňovat požadavek Objednavatele na hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího, jak byly stanoveny v Zadávací dokumentaci na předmětnou veřejnou zakázku.
6. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na vlastní náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této Smlouvy.
7. Kontrolní dny
 - 7.1. Pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla se budou konat Kontrolní dny, a to v pravidelných termínech dle vzájemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, nejméně však jedenkrát týdně.
 - 7.2. Mimo pravidelné Kontrolní dny předcházejícího bodu se může dle potřeb konat mimořádný Kontrolní den, kdy organizující je povinen oznámit všem ostatním zúčastněným termín jeho konání písemně a nejméně tři kalendářní dny před jeho konáním.
 - 7.3. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru stavebníka, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.
 - 7.4. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
 - 7.5. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, odsouhlasení užitých materiálů, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
 - 7.6. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.
 - 7.7. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku.
 - 7.8. Zápisy z Kontrolních dnů jsou nedílnou součástí stavebního deníku.
8. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů.
9. Podle § 13 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.
10. Zhotovitel se zavazuje uchovávat smlouvy a ostatní doklady týkající se díla ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však po dobu 11 let ode dne předání díla (od prvního dne roku následujícího po dni podpisu zápisu o předání a převzetí díla).
11. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla výkon činnosti Koordinátora ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (dále také jako „K-BOZP“) kvalifikovanou osobou, v souladu

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši.

12. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., a respektovat pokyny koordinátora BOZP.
13. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není Zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí Zhotovitel předkládat v českém jazyce.
14. Zhotovitel je oprávněn provádět práce v dobu: pondělí – sobota 7:00 – 18:00 hod.
15. Práce na jednom vchodě v domech Foltýnova 18,20 a 22 nepřekročí maximální délku 55 kalendářních dní. Práce na jednom bytě nepřekročí maximální délku 23 dnů (pro účely tohoto zadávacího řízení se jedná o všechny kalendářní dny vyjma nedělí a státních svátků).
16. S ohledem na skutečnost, že se práce provádějí v obydlených domech, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost zohlednit v nastavení bezpečnostních opatření.
17. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od podpisu Smlouvy společné koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, autorského dozoru, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a Provozovatele. Na tomto jednání předloží Zhotovitel přesný časový harmonogram.
18. Zhotovitel musí během realizace plně respektovat požadavky dotčené projektové dokumentace včetně její dokladové části a plnit povinnosti mu z této dokumentace vzešlé, především pak s ohledem na povahu a charakter díla.
19. Zhotovitel nesmí v průběhu realizace využívat vnitřní výtahy bytových domů k převozu a přesunu materiálu. Výtahy se mohou využívat pouze na přepravu osob, a to za striktního dodržování podmínek používání dotčeného výtahu. Zhotovitel v ceně za předmětné dílo zohlednil skutečnosti vyplývající se zákazu používání výtahu na převoz a přesun materiálu. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při provedení prohlídky výtahu v každém domě od firmy spravující pro Objednatele toto vyhrazené zařízení. V případě zjištění porušení zákazu používání výtahu k převozu a přesunu materiálu bude uplatněna vůči Zhotoviteli sankce dle této smlouvy a Zhotovitel zároveň uhradí náklady spojené s prohlídkou výtahu, čímž není dotčen nárok na náhradu vzniklé škody. Zhotovitel své nabídce na předmětné dílo zohlednil skutečnosti (cenové, technologické a časové) vyplývající z klimatických podmínek.
20. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění stavby, že dílo s ohledem na skryté překážky nemůže být provedeno dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost Objednateli a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel dokončí Stavbu v termínu dle čl. V. Smlouvy v rozsahu, v kterém mu zjištěné překážky nebrání dokončení Stavby, nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, že má Zhotovitel provádění díla pozastavit. Objednatel pak převezme část díla za podmínek stanovených v čl. XII. Smlouvy, nedohodnou-li se strany, že Objednatel převezme dílo až po zhotovení dodatečných stavebních prací.

21. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
22. Veškeré zakryté části budou před pokračováním prací zdokumentovány a fotodokumentace bude součástí předávací dokumentace.

XI. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
2. Do stavebního deníku Zhotovitel запиše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace stavby a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatel.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska.
4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři stavbyvedoucího Zhotovitele, musí obsahovat zejména:
 - základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - identifikační údaje stavby,
 - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
 - seznam poddodavatelů,
 - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
 - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
 - razítko a podpis autorizované osoby
 - denní záznamy
 - zápis o předání a převzetí staveniště.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (stavbyvedoucí) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným poddodavatelem než je uvedený v seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na veřejnou zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby, také zástupce státního stavebního dohledu, osoba vykonávající autorský dozor a TDS, koordinátor BOZP.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do třech pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Nesouhlasí-li Objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku.
10. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.
11. Zápisy ve stavebním deníku nelze obsah této Smlouvy měnit.

XII. Předání díla

1. Objednatel převezme po dokončení celé dílo. Realizované byty budou předávány postupně po jejich dokončení, a to vždy formou dílčího předávacího protokolu vztahujícímu se ke konkrétnímu bytu.
2. Přejímací řízení bude Objednatel zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 14 dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.
3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše Zhotovitel a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - označení Objednatele a Zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - soupis drobných vad a termín jejich odstranění,
 - prohlášení Objednatele, že dílo přejímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
 - seznam předané dokumentace,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - termín vyklizení staveniště,
 - datum odstranění vad, bylo-li dílo převzato s vadami.

Bude-li dílo vykazovat vady, není Objednatel povinen dílo převzít. Bez dodání výše uvedených dokumentů nebude dílo považováno za dokončené.
4. Zároveň Zhotovitel předá Objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této Smlouvy, včetně prohlášení o shodě a protokol o provedení prohlídky výtahu v každém domě od firmy spravující pro objednatel toto vyhrazené zařízení.
5. Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápisě cokoliv, co budou považovat za nutné.

XIII. Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a za vady díla, které se projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době Stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Požaduje-li Objednatel jiný způsob nápravy vady, musí konkrétně tuto skutečnost uvést v písemném oznámení vady.

6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 96 hodin v pracovní dny od písemného oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak). V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.
7. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.
8. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.
- 9- O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami.

XIV. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na Zhotovovaném díle, nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla v případě předání díla bez vad, resp. do odstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodu a není-li to možné, nahradit Objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, prokazatelně z viny Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. V případě přerušení realizace stavby dle čl. V. této Smlouvy provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XV. Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele s termínem realizace díla dle článku V. odst. 1 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení Zhotovitele s termínem realizace jednoho vchodu dle článku V. odst. 2 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každý vchod.
3. V případě prodlení Zhotovitele s termínem realizace jednoho bytu dle článku X. odst. 15 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý pracovní den prodlení a každý byt.

4. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky, z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. V případě nedodržení technologických lhůt a podmínek stanovených závaznými technickými normami nebo výrobcí jednotlivých při realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo výrobků pro jejich použití a montáž je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH za každý den trvání nedodržení každé jednotlivé lhůty a podmínky.
6. Pro případ porušení předpisů Zhotovitele v oblasti dodržování předpisů BOZP, je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu za tyto porušení: při nepoužívání ochranné přilby 5.000,-Kč/osobu, nezajištění výkopu 10.000,-Kč/den, použití výtahu pro přesun materiálů 5.000,- Kč/den, nezajištění přechodů přes výkop, komunikaci apod. 10.000,-Kč za každé porušení/den, nezajištění práce ve výškách 20.000,- Kč/den, nedostatečné zajištění konstrukce pro zvýšení místa práce (např. lešení) 30.000,- Kč, nepoužívání jiných OOPP mimo přilbu 1.500,-/osobu, a 10.000,- Kč za den za každé jiné porušení předpisů BOPZ.
7. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vady, kterou Zhotovitel neodstranil ve lhůtě stanovené při předání díla s vadami, nebo k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost stanovenou v ustanovení čl. X odst. 3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinnosti.
10. Pokud Objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou nebo zápisem do stavebního deníku Zhotovitele, že neplní či nedodržuje jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této Smlouvy včetně příloh, vyjma povinností uvedených v odst. 1 2, 3, 5 až 9 tohoto článku Smlouvy, a Zhotovitel nesjedná nápravu, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení a za každý den, ve kterém bude porušení trvat.
11. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od Smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.
12. Zánik závazku pozdním plněním neznámá zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
13. Smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou zaplatí Zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne Objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
14. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
15. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.
16. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XVI. Bankovní záruka

1. Objednatel požaduje poskytnutí bankovní záruky ze strany Zhotovitele na odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za vady a ze záruky, jakož i za plnění dalších povinností Zhotovitele v záruční době, které vyplývají z této Smlouvy. V den předání a převzetí díla předá Zhotovitel Objednateli bankovní záruku ve výši 1 % z celkové ceny díla bez DPH dle článku VI. odst. 1 této Smlouvy (jedná se o celkovou cenu díla bez DPH po případných změnách na základě dodatků), která bude platit po dobu 60 měsíců od data předání a převzetí celého díla

(případná změna ceny v dodatcích nebude mít vliv na výši bankovní záruky). Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu či náhradu škody. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

2. Pokud Zhotovitel bankovní záruku dle odst. 1 tohoto článku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky-

XVII. Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelní pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Za okolnosti vyšší moci jsou dle této Smlouvy považovány i nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude objektivně technicky či technologicky možná realizace díla. S ohledem na toto ustanovení má Zhotovitel právo požádat Objednatele o přerušení díla z důvodu klimatických podmínek. Zadavatel jeho požadavku na přerušení na delší období může a nemusí vyhovět. Zhotovitel každou žádost musí objektivně odůvodnit a přerušení z důvodu klimatických podmínek musí vždy dokladovat ve stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této Smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této Smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením, zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně, odstoupit od této Smlouvy. Odstoupením Smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

XVIII. Vyhrazená změna závazku

1. Objednatel si vyhradil dle § 100 odst. 1 zákona změnu závazku z této Smlouvy. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě bez vyhlášení nového zadávacího řízení. Předmětné změny nemění celkovou povahu předmětu plnění. Změny jsou popsány následovně:

Změna závazku č. 1 – č. 6

Podmínka, na jejímž základě dojde ke změně závazku:

Obyvatelé 6 bytových jednotek – s některým z typů bytových jader: Bytové jádro varianta 1 s vanou (byt 3+1), Bytové jádro varianta 2 se sprchovacím koutem (byt 3+1), Bytové jádro varianta 3 s vanou (byt 2+1), Bytové jádro varianta 4 se sprchovacím koutem (byt 2+1), Bytové jádro varianta 5 se sprchovacím koutem (byt 1+1), které nejsou předmětem této veřejné zakázky, se rozhodnou pro rekonstrukci bytové jednotky. Zadavatel tuto informaci písemně předá Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po zjištění této skutečnosti.

Obsah změny:

Obsahem změny bude rekonstrukce až šesti bytových jader, které původně nebyly předmětem plnění. Bude se jednat o některé z těchto variant v celkovém počtu 6: Bytové jádro – varianta 1 s vanou (byt 3+1), Bytové jádro varianta 2 se sprchovacím koutem (byt 3+1), Bytové jádro varianta 3 s vanou (byt 2+1), Bytové jádro varianta 4 se sprchovacím koutem (byt 2+1), Bytové jádro varianta 5 se sprchovacím koutem (byt 1+1) dle specifikace v projektové dokumentaci. Cena předmětu plnění bude odpovídat nacenění těchto bytových jader, který je v Příloze č. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodnou na termínu plnění, přiměřeně se však použije čl. V. a čl. X odst. 15 této Smlouvy.

XIX. Ujednání o zpracování osobních údajů

1. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, v souvislosti s touto smlouvou, postupovat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Nařízení“.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že se ve smyslu všech výše uvedených právních předpisů považuje a bude považovat za Zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc je a bude nadále považováno za Správce osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi.
3. Ustanovení o vzájemných povinnostech Správce a Zpracovatele při zpracování osobních údajů zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se Subjektů údajů ani k jejich předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na podmínkách zajištění odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a svobod Subjektů údajů při zpracování osobních údajů Zpracovatelem.
4. Zpracovatel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy:

informace o fyzických osobách, které užívají nemovitosti (nájemci a uživatelé bytových jednotek, nebytových prostor a prostor sloužících podnikání), anebo se jiným způsobem podílejí na chodu a opravě nemovitosti (zaměstnanci, dodavatelé některých služeb, dodávek a stavebních prací).

Zejména půjde o jméno a příjmení, adresu bydliště, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, sídlo, IČO.

5. Zpracovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle této smlouvy pouze a výlučně po dobu účinnosti smlouvy, tj. nejpozději do dokončení stavebních prací.
6. Zpracovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem stanoveném v předmětu smlouvy.
7. Zpracovatel je povinen se při zpracování osobních údajů řídit výslovnými pokyny Správce, budou-li mu takové uděleny, ať již ústní či písemnou formou. Za písemnou formu se považuje i elektronická komunikace, včetně

emailu. Zpracovatel je povinen neprodleně Správce informovat, pokud dle jeho názoru udělený pokyn Správce porušuje Nařízení nebo jiné předpisy na ochranu osobních údajů.

8. Zpracovatel je povinen zajistit, že osoby, jimiž bude provádět plnění dle této smlouvy, se zavážou k mlčenlivosti ohledně veškeré činnosti související s touto smlouvou, zejm. pak k mlčenlivosti ve vztahu ke všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup, nebo s kterými přijdou do kontaktu.
9. Zpracovatel je povinen, ve smyslu čl. 32 Nařízení přijmout, s ohledem na stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, kontext a účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejm. pak osobní údaje zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, změně, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování v rozporu s Nařízením.
10. Zpracovatel je povinen písemně seznámit Správce s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo skutečným porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů podle ustanovení této smlouvy, např.: jakoukoliv odchylkou od udělených pokynů, odchylkou od sjednaného přístupu pro Správce, plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., kterými může dojít k úpravě nebo změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů, jakýmkoliv podezřením z porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení, ztráty, změny, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením. Správce bude neprodleně seznámen s jakýmkoliv podstatným porušením těchto ustanovení o zpracování dat.
11. Zpracovatel není oprávněn, ve smyslu čl. 28 Nařízení, zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele (zákaz řetězení zpracovatelů), bez předchozího schválení a písemného souhlasu Správce.
12. Zpracovatel je povinen a zavazuje se k veškeré součinnosti se Správcem, o kterou bude požádán v souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z Nařízení. Zpracovatel je povinen na vyžádání zpřístupnit Správci svá písemná technická a organizační bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou kontrolu, audit či inspekci dodržování předložených technických a organizačních bezpečnostních opatření.
13. Po skončení účinnosti této smlouvy, tj. nejpozději do dokončení a předání stavby, je Zpracovatel povinen všechny osobní údaje, které má v držení vymazat, a pokud je dosud nepředal Správci, předat je Správci a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost uvedená v tomto článku neplatí, stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis Zpracovateli osobní údaje ukládat i po skončení účinnosti této smlouvy.

XX. Sociální a enviromentální odpovědnost, inovace

1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
 - Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
 - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
 - Úmluva č. 29 o nucené práci
 - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
 - Úmluva č. 138 o minimálním věku
 - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
 - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
 - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání

- Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí
3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.
 4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
 5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.
 6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.
 7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovaci. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany Objednatele uplatněna sankce dle čl. XV odst. 10. této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ takového porušení.

XXI. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této Smlouvy:
 - za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této Smlouvy je ze strany Objednatele považován návrh schválený příslušným orgánem Objednatele;
 - návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná;
 - dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek;
 - mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních podmínkách bez odchylek;
 - faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením Smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této Smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této Smlouvy.
3. Objednatel může od Smlouvy mimo případů uvedených ve Smlouvě odstoupit v případě následujících podstatných porušení Smlouvy, tj.:
 - 3.1. Zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou Objednatelem tím, že nezajistil realizaci dané části díla konkrétním poddodavatelem ze Seznamu poddodavatelů, s jehož pomocí prokazoval část své kvalifikace podle ustanovení zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v zadávacím řízení uvedeným v čl. I odst. 3 písm. c) této Smlouvy,

- 3.2. Zhotovitel je v prodlení ve smyslu ustanovení čl. V. odst. 6 Smlouvy,
- 3.3. Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z dokumentů uvedených v článku II. odst. 2 této Smlouvy.
- 3.4. Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP,
- 3.5. Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto Smlouvou či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku.
- 3.6. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
- 3.7. podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
4. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od Smlouvy, změní-li se po uzavření Smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.
5. Odstoupením Smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.
6. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy třetí osobě.
8. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace smluvních stran vázány ustanoveními této Smlouvy v plném rozsahu.
9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
11. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této Smlouvy po dobu 10 let od zániku této Smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontrol provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném odsouhlasení dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
13. Osoby podepisující tuto Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
14. Pokud bude tato smlouva vyhotovena v elektronické podobě, musí být vyhotovena ve formátu PDF/A a bude podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. Pokud bude tato smlouva vyhotovena v listinné podobě, tak musí být vyhotovena ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel dvě vyhotovení.

15. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran.
16. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. O tomto zveřejnění se Objednatel zavazuje informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu elektronicky na adresu dirs@dirs.cz. Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
17. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
18. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby vč. Souhrnu celkových nákladů stavby
 - Příloha č. 2 - Časové harmonogramy postupu prací
 - Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů
 - Příloha č. 4 - Požadavky Objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky


Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Tato smlouva byla schválena usnesením R 9/29.- bod 6.2.05 ze dne 9.4.2025.

V dne:
za Objednatele:

Vdne:
za Zhotovitele:



JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta
městské části Brno – Bystrc



POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

1. SPECIFIKACE DÍLA

- Zhotovitel je povinen nabídnout Objednateli v rámci STANDARDU různé možnosti na provedení obkladů, dlažby, povlakové podlahy a podobně. Objednatel z těchto možností vybere 4 možnosti, z nichž si uživatel bytu má právo vybrat. Zhotovitel určí uživateli bytové jednotky termín, do kterého musí vybrat variantu úprav k realizaci a zajistí si podepsané závazné stanovisko o vybavení bytu uživatele bytu, které bude obsahovat informaci, pro jakou variantu úprav se uživatel bytu v rámci STANDARDU rozhodl. Pokud se uživatel bytu ve stanovené lhůtě nerozhodne, zvolí variantu Objednatel.
- ÚPRAVY NAD RÁMEC VARIANTY: Nájemce má možnost požádat Zhotovitele o další úpravy v bytové jednotce. Tyto úpravy nesmí měnit funkční a dispoziční řešení bytu. Úpravy (dále jen „úpravy nad rámec varianty“) bude nájemce řešit individuálně se Zhotovitelem. Zhotovitel rozhodne o rozsahu těchto úprav tak, aby to bylo v jeho možnostech, a aby nebyl ohrožen harmonogram stavby. Zhotovitel předem předá nájemci cenovou nabídku na úpravy nad rámec varianty, v níž bude současně stanoven rozdíl ceny mezi úpravou nad rámec varianty a příslušnou variantou realizovanou v dané bytové jednotce. Nájemník rozdíl ceny schválí a podepíše se Zhotovitelem smlouvu o dílo (SOD) na provedení úprav nad rámec varianty. Smlouvy o dílo mezi Zhotovitelem a nájemníkem nesmí ohrozit harmonogram provádění díla stanovený v této smlouvě v rámci článku V. Termín plnění a čl. X. odst. 15 Provádění díla. Způsob platby za úpravy nad rámec varianty vyřeší Zhotovitel s nájemcem v SOD. Rozdíl ceny uhradí nájemce přímo Zhotoviteli.

2. ZTÍŽENÉ PODMÍNKY – DŮRAZ NA RESPEKTOVÁNÍ A OCHRANU STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A ZABUDOVANÝCH TECHNOLOGIÍ

- Zhotovitel provede povinné sondy ke zjištění o skutečném stávajícím stavu dotčených konstrukcí. Všechna nutná opatření související k dosažení díla jsou součástí díla.
- Zhotovitel je povinen zajistit demontáž a zpětnou montáž kuchyňské linky a plynového (příp. kombinovaného) sporáku v případě požadavku nájemníka

3. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ

- Zadavatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na stavbě.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky pracující v exteriéru, tedy v extrémnějších podmínkách (např. při práci na střeše).
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na staveniště).

- Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob identifikace.
- Zhotovitel seznámí všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na společném koordinačním jednání a provede o tom zápis do stavebního deníku.
- Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout Objednateli sankci vůči Zhotoviteli za nesplnění tohoto opatření.

4. MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Neustálé vymezení bezpečných komunikačních koridorů pro nájemce, návštěvníky po celou dobu stavby.
- Zajištění zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště.
- Zajištění zamezení vstupu nepovolaným osobám na konstrukce lešení.
- Zajištění všech potřebných úklidových prací.
- Opatření zajišťující znepřístupnění uskladněného materiálu, náradí a techniky.
- Přístupy vně staveniště ve frekventovaných místech ohrazení neprůhledné.

5. FOTODOKUMENTACE

Způsob zpracování fotodokumentace

- Členění fotodokumentace po dotčených domech a bytech, opatřené samostatnými seznamy pořízené fotodokumentace.
- Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení.

Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací

- Bude sloužit jako součást pasportizace.
- Bude po celou dobu k dispozici Objednateli a zástupcům TDS na staveništi.
- Fotodokumentace interiéru před zahájením stavebních prací, členěná po jednotlivých domech, ze které bude patrné číslo místnosti/číslo záběru, aktuální datum a doložení zákresu do výkresu, ze kterého bude patrné fotografované místo označené shodným číslem místnosti/číslo záběru.

Fotodokumentace průběhu stavby

- K zakrývaným konstrukcím,
- K prokázání ostatních činností dopravy, odvozu suti, lešení, kácení apod.

Fotodokumentace po ukončení realizace

- Zhotovitel pořídí a předá Objednateli fotodokumentaci dokončeného díla.

Způsob odevzdání fotodokumentace Objednateli

- Po dokončení stavby Zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem (2x CD) Objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby. Neodevzdání kompletní fotodokumentace bude důvodem k nepřevzetí dokončené stavby.

6. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE

- Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV přechodné dopravní značení a staveništní dopravu.
- Zhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná s dotčenými subjekty před společným koordinačním jednáním.

7. SOUČINNOST

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ – PASPORTIZACE MAJETKU

- Společná pasportizace stavu všech dotčených místností provedená zástupci Zhotovitele, podrobná fotodokumentace a podrobný zápis o stavu místností potvrzený podpisy zástupců obou stran, který bude obsahovat:
- údaj o kontrole dostatečného zakrytí podlah,
- Podrobná fotodokumentace a podrobný zápis o stavu všech místností bude potvrzený podpisy zástupců obou stran.
- Zhotovitel plně zodpovídá za úplnost, podrobnost, rozsah a správnost pasportizace.

DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

- Kontrola stavu jednotlivých místností po dokončení stavebních prací a porovnání majetku s pořízenou pasportizací.
- Kontrola stavu jednotlivých místností z hlediska úklidu.
- Zjištěné rozdíly či škody budou Zhotovitelem dořešeny.

ZAŠKOLENÍ OBSLUHY

- Zadavatel klade důraz na součinnost Zhotovitele s nájemci v rámci:
- zaškolení obsluhy ve věci technologie v rámci díla instalované nebo dotčené,
- zaškolení obsluhy ve věci údržby všech nových viditelných povrchů, které jsou součástí díla.
- Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce v jednom vyhotovení (preferovaná je elektronická podoba), a to již ve fázi proškolení.
- Souhrn těchto návodů a manuálů, opatřený seznamem, bude předán Objednateli v rámci přejímacího řízení, a to výhradně v českém jazyce.
- Protokol o zaškolení obsluhy pro provoz předá Zhotovitel Objednateli nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Bez tohoto dokladu se nepovažuje dílo za dokončené.

ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU)

- Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a zjištěné ztráty zjištěné v období ode dne předání staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně Zhotovitel.
- V případě vzniklých škod na cizím majetku Zhotovitel zajistí jejich odstranění na své náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem Objednatele.
- V případě ztráty (odcizení) majetku je Zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.

Stavba : **Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Foltýnova 18, 20,
22, Brno - Bystrc**

Rekapitulace

		Kč
1.	Foltýnova 18	12 045 727,96
2.	Foltýnova 20	8 378 045,79
3.	Foltýnova 22	8 376 825,71
4.	Ostatní a vedlejší náklady (společné)	1 752 571,80
Celkem bez DPH :		30 553 171,26
DPH 12%		3 666 380,55

Celková cena včetně DPH :	34 219 551,81
----------------------------------	----------------------

1.

Foltýnova 18

počet opakování

jednotková cena

celková cena

Byt typ 1 - sprchový kout

ASŘ		431 828,30	
ELEKTRO		95 516,26	
ZTI		97 536,64	
Plynoinstalace		15 588,74	
VZT		29 821,35	

Celkem :	6,00	670 291,29	4 021 747,74
----------	------	------------	--------------

Byt typ 2 - sprchový kout

ASŘ		528 113,30	
ELEKTRO		100 951,76	
ZTI		105 965,24	
Plynoinstalace		15 588,74	
VZT		29 821,35	

Celkem :	3,00	780 440,39	2 341 321,17
----------	------	------------	--------------

Byt typ 2 - vana

ASŘ		535 487,84	
ELEKTRO		100 951,76	
ZTI		99 810,72	
Plynoinstalace		15 588,74	
VZT		29 821,35	

Celkem :	2,00	781 660,41	1 563 320,82
----------	------	------------	--------------

Byt typ 3 - sprchový kout

ASŘ		517 624,23	
ELEKTRO		99 517,06	
ZTI		103 667,49	
Plynoinstalace		15 588,74	
VZT		29 821,35	

Celkem :	4,00	766 218,87	3 064 875,48
----------	------	------------	--------------

Byt typ 3 - vana

ASŘ		524 998,83	
ELEKTRO		99 517,06	
ZTI		97 512,97	
Plynoinstalace		15 588,74	
VZT		29 821,35	

Celkem :	1,00	767 438,95	767 438,95
----------	------	------------	------------

VZT - společné prostory

VZT (jedna stoupačka)		95 674,60	
-------------------------	--	-----------	--

Celkem :	3,00	95 674,60	287 023,80
----------	------	-----------	------------

Foltýnova 18**12 045 727,96**

1.

Foltýnova 20

počet opakování

jednotková cena

celková cena

Byt typ 1 - sprchový kout

ASŘ		431 828,30	
ELEKTRO		95 516,26	
ZTI		97 536,64	
Plynoinstalace		15 588,74	
VZT		29 821,35	

Celkem :	4,00	670 291,29	2 681 165,16
----------	------	------------	--------------

Byt typ 2 - sprchový kout

ASŘ		528 113,30	
ELEKTRO		100 951,76	
ZTI		105 965,24	
Plynoinstalace		15 588,74	
VZT		29 821,35	

Celkem :	2,00	780 440,39	1 560 880,78
----------	------	------------	--------------

Byt typ 2 - vana

ASŘ		535 487,84	
ELEKTRO		100 951,76	
ZTI		99 810,72	
Plynoinstalace		15 588,74	
VZT		29 821,35	

Celkem :	1,00	781 660,41	781 660,41
----------	------	------------	------------

Byt typ 3 - sprchový kout

ASŘ		517 624,23	
ELEKTRO		99 517,06	
ZTI		103 667,49	
Plynoinstalace		15 588,74	
VZT		29 821,35	

Celkem :	2,00	766 218,87	1 532 437,74
----------	------	------------	--------------

Byt typ 3 - vana

ASŘ		524 998,83	
ELEKTRO		99 517,06	
ZTI		97 512,97	
Plynoinstalace		15 588,74	
VZT		29 821,35	

Celkem :	2,00	767 438,95	1 534 877,90
----------	------	------------	--------------

VZT - společné prostory

VZT (jedna stoupačka)		95 674,60	
-------------------------	--	-----------	--

Celkem :	3,00	95 674,60	287 023,80
----------	------	-----------	------------

Foltýnova 20**8 378 045,79**

1.

Foltýnova 22

počet opakování

jednotková cena

celková cena

Byt typ 1 - sprchový kout

ASŘ		431 828,30	
ELEKTRO		95 516,26	
ZTI		97 536,64	
Plynoinstalace		15 588,74	
VZT		29 821,35	
Celkem :	4,00	670 291,29	2 681 165,16

Byt typ 2 - sprchový kout

ASŘ		528 113,30	
ELEKTRO		100 951,76	
ZTI		105 965,24	
Plynoinstalace		15 588,74	
VZT		29 821,35	
Celkem :	2,00	780 440,39	1 560 880,78

Byt typ 2 - vana

ASŘ		535 487,84	
ELEKTRO		100 951,76	
ZTI		99 810,72	
Plynoinstalace		15 588,74	
VZT		29 821,35	
Celkem :	1,00	781 660,41	781 660,41

Byt typ 3 - sprchový kout

ASŘ		517 624,23	
ELEKTRO		99 517,06	
ZTI		103 667,49	
Plynoinstalace		15 588,74	
VZT		29 821,35	
Celkem :	3,00	766 218,87	2 298 656,61

Byt typ 3 - vana

ASŘ		524 998,83	
ELEKTRO		99 517,06	
ZTI		97 512,97	
Plynoinstalace		15 588,74	
VZT		29 821,35	
Celkem :	1,00	767 438,95	767 438,95

VZT - společné prostory

VZT (jedna stoupačka)		95 674,60	
Celkem :	3,00	95 674,60	287 023,80

Foltýnova 22**8 376 825,71**

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBEČNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - RYSTRC	
Zadavatel	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o. Jihlavská 731/38 642 00 Brno	IČO: 26255618 DIČ: CZ26255618	
Vypracoval:	rozpocet-stavby.cz		
Rozpis ceny		Celkem	
HSV			1 873 339,48
PSV			1 961 482,77
MON			282 829,88
Vedlejší náklady			238 500,00
Ostatní náklady			876 035,00
Celkem			5 232 187,13
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	5 232 187,13 CZK	
Snížená DPH	12 %	627 862,46 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
Cena celkem s DPH		5 860 049,59 CZK	
v _____ Za zhotovitele dne _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		1 752 571,80	0,00	210 308,62	1 962 880,42	33
01	ON, VN	1 752 571,80	0,00	210 308,62	1 962 880,42	33
Stavební objekt				0,00		
01	Foltýnova 18, 20, 22	3 479 615,33	0,00	417 553,84	3 897 169,17	67
01	ASŘ - byt typ 1 - sprchový kout	431 828,30	0,00	51 819,40	483 647,70	8
02	ASŘ - byt typ 2 - sprchový kout	528 113,30	0,00	63 373,60	591 486,90	10
03	ASŘ - byt typ 2 - vana	535 487,84	0,00	64 258,54	599 746,38	10
04	ASŘ - byt typ 3 - sprchový kout	517 624,23	0,00	62 114,91	579 739,14	10
05	ASŘ - byt typ 3 - vana	524 998,83	0,00	62 999,86	587 998,69	10
06	ZTI - byt typ 1 - sprchový kout	97 536,64	0,00	11 704,40	109 241,04	2
07	ZTI - byt typ 2 - sprchový kout	105 965,24	0,00	12 715,83	118 681,07	2
08	ZTI - byt typ 2 - vana	99 810,72	0,00	11 977,29	111 788,01	2
09	ZTI - byt typ 3 - sprchový kout	103 667,49	0,00	12 440,10	116 107,59	2
10	ZTI - byt typ 3 - vana	97 512,97	0,00	11 701,56	109 214,53	2
11	Plynoinstalace - byt typ 1, 2, 3	15 588,74	0,00	1 870,65	17 459,39	0
12	Elektroinstalace - byt typ 1	95 516,26	0,00	11 461,95	106 978,21	2
13	Elektroinstalace - byt typ 2	100 951,76	0,00	12 114,21	113 065,97	2
14	Elektroinstalace - byt typ 3	99 517,06	0,00	11 942,05	111 459,11	2
15	Vzduchotechnika - byt typ 1, 2, 3	29 821,35	0,00	3 578,56	33 399,91	1
16	Vzduchotechnika - společné prostory	95 674,60	0,00	11 480,95	107 155,55	2
Celkem za stavbu		5 232 187,13	0,00	627 862,46	5 860 049,59	100

Popis stavby: 223_2024 - REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBEČNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18

Popis objektu: 01 - Foltýnova 18, 20, 22

Popis rozpočtu: 01 - ASŘ - byt typ 1 - sprchový kout

Popis rozpočtu: 02 - ASŘ - byt typ 2 - sprchový kout

Popis rozpočtu: 03 - ASŘ - byt typ 2 - vana

Popis rozpočtu: 04 - ASŘ - byt typ 3 - sprchový kout

Popis rozpočtu: 05 - ASŘ - byt typ 3 - vana

Popis rozpočtu: 06 - ZTI - byt typ 1 - sprchový kout

Popis rozpočtu: 07 - ZTI - byt typ 2 - sprchový kout

Popis rozpočtu: 08 - ZTI - byt typ 2 - vana

Popis rozpočtu: 09 - ZTI - byt typ 3 - sprchový kout

Popis rozpočtu: 10 - ZTI - byt typ 3 - vana

Popis rozpočtu: 11 - Plynoinstalace - byt typ 1, 2, 3

Popis rozpočtu: 12 - Elektroinstalace - byt typ 1

Popis rozpočtu: 13 - Elektroinstalace - byt typ 2

Popis rozpočtu: 14 - Elektroinstalace - byt typ 3
Popis rozpočtu: 15 - Vzduchotechnika - byt typ 1, 2, 3
Popis rozpočtu: 16 - Vzduchotechnika - společné prostory
Popis objektu: 099 - Ostatní a vedlejší náklady - společné pro 3 bytové domy
Popis rozpočtu: 01 - ON, VN

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			186 967,51	3,6
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			26 464,04	0,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			212 458,42	4,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			260 276,86	5,0
64	Výplně otvorů	HSV			61 615,20	1,2
700B	Demontáže	HSV			105 759,24	2,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			462 321,09	8,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			224 150,44	4,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			61 664,84	1,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			39 730,84	0,8
01	Vzduchotechnika pro bytovou jednotku	PSV			29 821,35	0,6
01	VZT společné prostory na 1 šachta/nad střechou (3 stoupačky/1 vchod)	PSV			95 674,60	1,8
06	Trubky a žlaby	PSV			3 566,00	0,1
07	Svítlidla	PSV			9 589,20	0,2
711	Izolace proti vodě	PSV			56 108,85	1,1
713	Izolace tepelné	PSV			27 574,68	0,5
721	Vnitřní kanalizace	PSV			25 191,41	0,5
722	Vnitřní vodovod	PSV			66 255,79	1,3
723	Vnitřní plynovod	PSV			3 290,44	0,1

725	Zařizovací předměty	PSV			235 305,82	4,5
726	Předstěnové systémy	PSV			66 517,00	1,3
728	Vzduchotechnika	PSV			19 327,85	0,4
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			907 799,61	17,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 740,65	0,0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			40 442,87	0,8
776	Podlahy povlakové	PSV			98 333,13	1,9
781	Obklady keramické	PSV			186 348,96	3,6
783	Nátěry	PSV			12 966,55	0,2
784	Malby	PSV			75 628,01	1,4
01	Rozvaděč RB, dle TOS č.1	MON			53 638,20	1,0
02	Domácí telefon	MON			3 339,00	0,1
03	Kabely a vodiče	MON			32 630,00	0,6
04	Instalační materiál I.	MON			17 949,10	0,3
05	Instalační materiál II.	MON			3 402,00	0,1
06	Trubky a žlaby	MON			7 132,00	0,1
07	Svítlidla	MON			23 859,10	0,5
08	Ostatní	MON			140 880,48	2,7
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			231 931,00	4,4
VN	Vedlejší náklady	VN			238 500,00	4,6
ON	Ostatní náklady	ON			876 035,00	16,7

Cena celkem					5 232 187,13	100,0
-------------	--	--	--	--	--------------	-------

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRČ
O:	099	Ostatní a vedlejší náklady - společné pro 3 bytové domy
R:	01	ON, VN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				440 340,00		
1	079946111001	Zřízení stavebního výťahu při opravách, v. 8 podlaží, včetně odstranění, vč. revizní zprávy	kus	3,00000	103 500,00	310 500,00		Vlastní
		výstupy u lodžii na mezipodestě stavební výťah (montáž + demontáž) : výstupy u lodžii na mezipodestě : 3		3,00000				
2	9400001	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž sítí proti holubům (2850 x 1600 mm), vč. kotvení, dle výpisu zámečnických výrobků, včetně staveništních přesunů	kus	24,00000	3 470,00	83 280,00		Vlastní
		výstupy u lodžii na mezipodestě Z08 : 8 pater / 3 BD : 8*3		24,00000				
3	Z08	Dodávka nové sítě proti holubům (2850 x 1600 mm), dle výpisu zámečnických výrobků	kus	3,00000	15 520,00	46 560,00		Vlastní
		výstupy u lodžii na mezipodestě 1 ks / BD : 3*1		3,00000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				204 346,80		
4	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	30 051,00000	6,80	204 346,80	801-4	RTS 24/ II
		každodenní úklid (5 prac. dní v týdnu) : 3 měsíce = 90 dnů x 3 vchody : Foltýnova 18, 20, 22 : 1.PP : (16+15)*21*3*3 1.-8.NP : 16*8*21*3*3		5 859,00000 24 192,00000				
Díl: VN		Vedlejší náklady				238 500,00		
5	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	198 500,00	198 500,00		RTS 24/ II
		Zařízení staveniště musí obsahovat zejména: - hygienické zázemí pro pracovníky (1x chem. wc) - 1x stavební buňka uzamykatelná - 1x oplocený sklad mat. cca 22,0 x 6,0 m, opatřený text. síťovinou uzamykatelný - další pomůcky ve výstavbě						

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRČ
O:	099	Ostatní a vedlejší náklady - společné pro 3 bytové domy
R:	01	ON, VN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Po odstranění zařízení staveniště uvést terén do původního stavu, včetně osetí travou.								
6	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		RTS 24/ II
Díl: ON		Ostatní náklady	869 385,00					
7	0050001c	Ostraha jednotlivých vchodů v průběhu rekonstrukce (po dobu 12 hod. denně)	ks	3,00000	95 000,00	285 000,00		Vlastní
počet vchodů (BD) : 3				3,00000				
8	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		RTS 24/ II
9	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 24/ II
10	005211040x	Užívání veřejných ploch a prostranství	m2	52 438,50000	10,00	524 385,00		Vlastní
dle výkresu situace zařízení staveniště - celkem na jeden BD cca 3 měsíce x 3 vchody :								
skladovací plochy : 22,0*6				132,00000				
stavební buňka : 7,5*3,7				27,75000				
parkoviště pro kontejner : 7,5*4,5				33,75000				
Koeficient 3 měsíce = 90 dnů x 3 vchody: 270				52 245,00000				
Celkem						1 752 571,80		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	01	ASŘ - byt typ 1 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				34 861,47		
1	317121047RT1	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 75 mm, výšky 249 mm	kus	2,00000	798,50	1 597,00	801-1	RTS 24/ II
2	342255022R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	11,48440	805,60	9 251,83	801-1	RTS 24/ II
		včetně pomocného lešení						
		(1,8+0,85+0,78+0,65+1,25)*2,68			14,28440			
		-0,6*2			-1,20000			
		-0,8*2			-1,60000			
3	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	6,11040	910,10	5 561,08	801-1	RTS 24/ II
		včetně pomocného lešení						
		2,28*2,68			6,11040			
4	342255026R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 125 mm	m2	6,11040	1 083,00	6 617,56	801-1	RTS 24/ II
		včetně pomocného lešení						
		2,28*2,68			6,11040			
5	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	11,06000	137,30	1 518,54	801-4	RTS 24/ II
		2,28+2,6+1,25+2,2+0,85+0,78+1,1			11,06000			
6	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukci přístřelenými kotvami	m	10,72000	111,60	1 196,35	801-1	RTS 24/ II
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.						
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.						
		příčky ke stávající stěně : 2,68*4			10,72000			
7	346244314R00	Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 125 mm	m2	0,97500	1 254,60	1 223,24	801-1	RTS 24/ II
		wc modul : 0,65*1,5			0,97500			
8	346275111R00	Přízdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 50 mm	m2	2,73360	821,80	2 246,47	801-1	RTS 24/ II
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		03 : 1,02*2,68			2,73360			
9	342264101R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2, ,	kus	1,00000	914,90	914,90	801-1	RTS 24/ II
		s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,						
		Z/01 : 1			1,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	01	ASŘ - byt typ 1 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	725989101R00	Dvířka montáž dvířek kovových i z PH	kus	2,00000	247,00	494,00	800-721	RTS 24/ II
		Z/05 : 1		1,00000				
		Z/08 : 1		1,00000				
11	553476579x	Dvířka revizní do zdiva 400 x 800 mm, tl.12,5 mm - vlhké prostředí	kus	1,00000	1 698,00	1 698,00		Vlastní
		Z/08 : 1		1,00000				
12	5534765xxx	Dvířka revizní do SDK 400x400 mm, tl.12,5 mm, do vlhkého prostředí	kus	1,00000	1 156,30	1 156,30		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,00000		1,00000				
13	Z/05	Dvířka revizní plná, rozměr 400x600 mm, techn. specifikace dle výpisu zám. výr.	kus	1,00000	1 386,20	1 386,20		Vlastní
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké					4 448,92	
14	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, , bez izolace, Deska sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm	m2	3,26000	1 073,50	3 499,61	801-1	RTS 24/ II
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		03 : 3,26		3,26000				
15	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	3,26000	291,20	949,31	801-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 3,26000		3,26000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní					36 683,80	
16	602016112RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm,	m2	42,80080	382,40	16 367,03	801-1	RTS 24/ II
		po jednotlivých vrstvách						
		nové zdivo :						
		01 : (2,28+2,6+1,18)*2,68			16,24080			
		-0,6*2			-1,20000			
		-0,8*2			-1,60000			
		02 : (2,2+0,65+1,25)*2,68			10,98800			
		-0,8*2			-1,60000			
		03 : (2,15+1,8)*2*2,68			21,17200			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRČ
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	01	ASŘ - byt typ 1 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,6*2		-1,20000				
17	602016141R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	20,51880	183,40	3 763,15	801-1	RTS 24/ II
		po jednotlivých vrstvách						
		nové zdivo :						
		01 : (2,28+2,6+1,18)*2,68		16,24080				
		-0,6*2		-1,20000				
		-0,8*2		-1,60000				
		02 : (2,2+0,65+1,25)*2,68		10,98800				
		-0,8*2		-1,60000				
		-0,6*1,6		-0,96000				
		-(1,6+0,65)*0,6		-1,35000				
18	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	3,36000	63,10	212,02	801-1	RTS 24/ II
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		02 : 2,1*1,6		3,36000				
19	611421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	15,24000	167,70	2 555,75	801-4	RTS 24/ II
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		01 : 6,19		6,19000				
		02 : 9,05		9,05000				
20	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	10,20000	131,60	1 342,32	801-4	RTS 24/ II
		01 kolem vyměněné zárubně : (2,1+0,9+2,1)*2		10,20000				
21	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	43,70900	143,50	6 272,24	801-4	RTS 24/ II
		stávající stěny po vybourání jádra : (3,45+5,8)*2*2,68		49,58000				
		-0,8*2*2		-3,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	01	ASŘ - byt typ 1 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-2,1*1,6		-3,36000				
		ostění : (1,6+2,1+1,6)*0,13		0,68900				
22	612473186R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	8,04000	104,80	842,59	801-1	RTS 24/ II
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		2,68*3		8,04000				
23	612481270R00	Sklotextilní síťovina vložená do omítkové vrstvy oko 10/10, plošná hmotnost 110 g/m2	m2	42,80080	124,50	5 328,70	801-1	RTS 24/ II
		bez omítkové vrstvy						
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 42,80080		42,80080				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				41 165,04		
24	631571009R00	Násyp pod podlahy z kameniva pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku	m2	18,57000	68,00	1 262,76	801-1	RTS 24/ II
		slévárenského tl. do 20 mm						
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,						
		skl. P1, P2 :						
		01 : 6,19		6,19000				
		02 : 9,12		9,12000				
		03 : 3,26		3,26000				
25	632415104RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 4 mm, včetně penetrace	m2	15,31000	367,70	5 629,49	801-1	RTS 24/ II
		s rozprostřením a uhlazením						
		skl. P2 :						
		01 : 6,19		6,19000				
		02 : 9,12		9,12000				
26	632421160RU3	Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, tloušťky 50 mm, včetně penetrace	m2	18,57000	1 845,60	34 272,79	801-1	RTS 24/ II
		s rozprostřením a uhlazením						
		včetně penetrace podkladu.						
		skl. P1, P2 :						
		01 : 6,19		6,19000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	01	ASŘ - byt typ 1 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		02 : 9,12		9,12000				
		03 : 3,26		3,26000				
Díl: 64		Výplně otvorů				12 373,20		
27	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	2,00000	1 232,20	2 464,40	801-1	RTS 24/ II
		T/02 : 1		1,00000				
		T/04 : 1		1,00000				
28	642945121R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou zálivkou	kus	1,00000	2 237,30	2 237,30	801-1	RTS 24/ II
		a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.						
		T/01 : 1		1,00000				
29	5533301005R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 600 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 75 mm; povrchová úprava: základní nátěr	kus	1,00000	1 697,90	1 697,90	SPCM	RTS 24/ II
		T/02 : 1		1,00000				
30	5533301025R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 75 mm; povrchová úprava: základní nátěr	kus	1,00000	1 760,60	1 760,60	SPCM	RTS 24/ II
		T/04 : 1		1,00000				
31	T/01	Zárubeň kovová s těsněním, pro dodatečnou montáž do panelu, ústí 150 mm; š průchodu 800 mm, h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost, bezp. třída min. 3	kus	1,00000	4 213,00	4 213,00		Vlastní
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				3 483,73		
32	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	18,57000	187,60	3 483,73	800-3	RTS 24/ II
		01 : 6,19		6,19000				
		02 : 9,12		9,12000				
		03 : 3,26		3,26000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 142,48		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	01	ASŘ - byt typ 1 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	18,57000	161,90	3 006,48	801-1	RTS 24/ II
		01 : 6,19		6,19000				
		02 : 9,12		9,12000				
		03 : 3,26		3,26000				
34	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	20,00000	6,80	136,00	801-4	RTS 24/ II
		plocha dotčených místností po vybourání podlahy (area) : 20,0		20,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí					9 577,03	
35	962051115R00	Bourání příček železobetonových tloušky do 100 mm	m2	1,39360	338,70	472,01	801-3	RTS 24/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		spíž B06 : 0,52*2,68		1,39360				
36	962084121R00	Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabinovým pletivem nebo bez pletiva, sádkartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 50 mm	m2	22,55150	149,20	3 364,68	801-3	RTS 24/ II
		nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		umakartové jádro B02 : (2,23+2,45+1,28+1,65+0,9)*2,65		22,55150				
37	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,23880	4 032,80	963,03	801-3	RTS 24/ II
		skl. BP2 :						
		03+04 (area) : 3,98*0,06		0,23880				
38	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	0,64040	607,10	388,79	801-3	RTS 24/ II
		skl. BP1 :						
		01 : 6,51*0,04		0,26040				
		02 : 9,50*0,04		0,38000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	01	ASŘ - byt typ 1 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, B07 vstupní dveře : 1	kus	1,00000	24,10	24,10	801-3	RTS 24/ II
40	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 B07 : 0,8*1,97	m2	1,57600	533,00	840,01	801-3	RTS 24/ II
41	970251100R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm B06 : 2,68	m	2,68000	833,20	2 232,98	801-3	RTS 24/ II
42	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 % Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 15,24000	m2	15,24000	14,50	220,98	801-3	RTS 24/ II
43	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 % Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 43,70900	m2	43,70900	14,50	633,78	801-3	RTS 24/ II
44	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, B03 za linkou : (2,18+0,7)*0,6	m2	1,72800	252,70	436,67	801-3	RTS 24/ II
Díl: 99				7 087,96				
45	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,40, : Součet: : 6,48724	t	6,48724	1 092,60	7 087,96	801-4	RTS 24/ II
Díl: 711				10 535,33				
46	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	10,12200	82,40	834,05	800-711	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	01	ASŘ - byt typ 1 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 10,12200		10,12200				
47	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti jednovrstvá 03 : 3,26 stěny sprcha : (0,85+1,02+1,05)*2,35	m2	10,12200	676,90	6 851,58	800-711	RTS 24/ II
				3,26000				
				6,86200				
48	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna 03 : (2,15+1,8)*2	m	7,90000	216,20	1 707,98	800-711	RTS 24/ II
				7,90000				
49	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů 03 : 2,35*2	m	4,70000	230,10	1 081,47	800-711	RTS 24/ II
				4,70000				
50	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 46,47,48,49, : Součet: : 0,04019	t	0,04019	1 499,10	60,25	800-711	RTS 24/ II
				0,04019				
Díl: 713		Izolace tepelné				4 442,76		
51	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm skl. BP2 : 03 : 1,93 04 : 1,17	m2	3,10000	23,40	72,54	800-713	RTS 24/ II
				1,93000				
				1,17000				
52	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu 01 : 6,19 02 : 9,12 03 : 3,26	m2	18,57000	53,40	991,64	800-713	RTS 24/ II
				6,19000				
				9,12000				
				3,26000				
53	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 18,57000	m2	18,57000	57,60	1 069,63	800-713	RTS 24/ II
				18,57000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	01	ASŘ - byt typ 1 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	34,44000	35,80	1 232,95	800-713	RTS 24/ II
		01 : (3,45+3,51)*2		13,92000				
		02 : (3,45+2,86)*2		12,62000				
		03 : (2,15+1,8)*2		7,90000				
55	28376060R	Výrodek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tl = 20 mm; lambda = 0,044 W/(m.K); max. zatížení = 4,0 kPa	m2	3,35780	40,70	136,66	SPCM	RTS 24/ II
		skl. P1 :						
		03 : 3,26		3,26000				
		Koeficient prořez: 0,03		0,09780				
56	28376062R	Výrodek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tl = 30 mm; lambda = 0,044 W/(m.K); max. zatížení = 4,0 kPa	m2	15,76930	58,60	924,08	SPCM	RTS 24/ II
		skl. P2 :						
		01 : 6,19		6,19000				
		02 : 9,12		9,12000				
		Koeficient prořez: 0,03		0,45930				
57	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,01136	1 343,30	15,26	800-713	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		53,55,56, :						
		Součet: : 0,01136		0,01136				
Díl: 728		Vzduchotechnika				3 865,57		
58	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	0,80000	1 035,50	828,40	800-721	RTS 24/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		Z/06 větrací : 0,4*2		0,80000				
59	728415121R00	Mřížky, regulátory montáž kruhové větrací nebo ventilační mřížky, , do průměru d 100 mm	kus	4,00000	372,40	1 489,60	800-728	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	01	ASŘ - byt typ 1 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Z/06 : 2		2,00000				
		Z/07 : 2		2,00000				
60	728415811R00	Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,04 m2	kus	2,00000	218,50	437,00	800-728	RTS 24/ II
		B09 : 2		2,00000				
61	28349061R	mřížka větrací plastová; kulatá, se sítkou; d = 130 mm; D vnitřní 100 mm	kus	2,00000	30,90	61,80	SPCM	RTS 20/ II
		Z/07 : 2		2,00000				
62	283490xxx	Mřížka větrací kulatá 130/100 mm uzavíratelná šroubováním, bílá	kus	2,00000	521,30	1 042,60		Vlastní
		Z/06 : 2		2,00000				
63	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	0,00130	4 745,30	6,17	800-728	RTS 24/ II
		vodorovně do 50 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		58,61,62, :						
		Součet: : 0,00130		0,00130				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				148 221,17		
64	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	32,02000	58,20	1 863,56	800-762	RTS 24/ II
		skl. BP1 dvě vrstvy :						
		01 : 6,51*2		13,02000				
		02 : 9,50*2		19,00000				
65	766421811R00	Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2	m2	1,17000	200,50	234,59	800-766	RTS 24/ II
		04 : 1,3*0,9		1,17000				
66	766421812R00	Demontáž obložení podhledů panely velikosti přes 1,5 m2	m2	1,94700	167,20	325,54	800-766	RTS 24/ II
		03 : 1,18*1,65		1,94700				
67	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,00000	885,40	1 770,80	800-766	RTS 24/ II
		T/02 : 1		1,00000				
		T/04 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	01	ASŘ - byt typ 1 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
68	766661412R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních s kukátkem, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	1 092,50	1 092,50	800-766	RTS 24/ II
Dveře s protipožární odolností do 30 minut.								
T/01 : 1				1,00000				
69	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	2,00000	67,20	134,40	800-766	RTS 24/ II
B12 : 2				2,00000				
70	766670021R00	Montáž kliky a štítku Montáž kliky a štítku	kus	3,00000	517,80	1 553,40	800-766	RTS 24/ II
T/01 : 1				1,00000				
T/02 : 1				1,00000				
T/04 : 1				1,00000				
71	766695212R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	1,00000	163,90	163,90	800-766	RTS 24/ II
72	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,00000	580,50	580,50	800-766	RTS 24/ II
B04 : 1				1,00000				
73	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	1,00000	238,00	238,00	800-766	RTS 24/ II
spíž : 1				1,00000				
74	766825821R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	1,00000	280,70	280,70	800-766	RTS 24/ II
B04 : 1				1,00000				
75	766001	Gumové hrany na prahy do pokoje, techn. specifikace a příslušenství dle PD, D+ M	ks	1,00000	1 086,50	1 086,50		Vlastní
1				1,00000				
76	T/01- kuk	Kukátko do dveří s držákem jmenovky , techn.specifikace dle výpisu truhl. výr., D+ M	ks	1,00000	528,60	528,60		Vlastní
77	T/08	Kuchyňská linka dle PD, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu truhl. výrobků, D+M	ks	1,00000	68 772,00	68 772,00		Vlastní
sporák dodávka ZTI								
digestoř je ve VZT								
dřez je v ZTI								
78	T/09	Spížní skříň 600/600/2600, techn. specifikace a příslušenství dle PD, D+M	ks	1,00000	12 600,00	12 600,00		Vlastní
79	T/12	Šatní skříň 900/500/2590, techn. specifikace dle PD, D+M	ks	1,00000	15 765,00	15 765,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	01	ASŘ - byt typ 1 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	54914582R	kování stavební - prvek: dveřní kování se zajištěním; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen	kus	1,00000	679,30	679,30	SPCM	RTS 24/ II
T/02 : 1				1,00000				
81	54914588R	kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojovými s ukazatelem; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen	kus	1,00000	549,10	549,10	SPCM	RTS 24/ II
T/04 : 1				1,00000				
82	5491464xxx	Bezpečnostní kování BK RX802-40 EXCLUSIVE, RC3, klika-knoflík nerez mat	kus	1,00000	2 630,00	2 630,00		Vlastní
včetně vložky								
T/01 : 1				1,00000				
83	611601201R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křídél: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo	kus	1,00000	4 133,30	4 133,30	SPCM	RTS 24/ II
T/02 : 1				1,00000				
84	61160623R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídél: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: 2/3	kus	1,00000	5 273,30	5 273,30	SPCM	RTS 24/ II
T/04 : 1				1,00000				
85	61187156R	práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	221,90	221,90	SPCM	RTS 24/ I
86	T/01 - dv	Dveře speciální protipožární, bezpečnostní; vnější; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové, hladké, EI 30 min; třída bezpečnosti 3; otevíravé; počet křídél 1; plné, zvuková izolace min. 37 dB	kus	1,00000	27 315,00	27 315,00		Vlastní
včetně příslušenství :								
- kukátko								
- držák jmenovky								
87	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,27859	1 540,90	429,28	800-766	RTS 24/ II
50 m vodorovně								
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
71,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86, :								
Součet: : 0,27859				0,27859				
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady					6 678,39	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	01	ASŘ - byt typ 1 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
88	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	3,58600	57,80	207,27	800-771	RTS 24/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 3,58600	3,58600			
89	771575109RT8	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	3,58600	779,00	2 793,49	800-771	RTS 24/ II
				03 : 3,26	3,26000			
				Koeficient prořez: 0,1	0,32600			
90	771577114RV1	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah různé výšky, připevnění na narážecí profil, výška profilu 6,5-10 mm, šířka profilu 40 mm	m	0,60000	566,20	339,72	800-771	RTS 23/ I
				T/02 : 0,6	0,60000			
91	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	7,30000	84,20	614,66	800-771	RTS 24/ II
				vč. dodávky a montáže silikonu.				
				03 : (2,15+1,8)*2	7,90000			
				-0,6	-0,60000			
92	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	3,58600	20,00	71,72	800-771	RTS 24/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 3,58600	3,58600			
93	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	3,94460	653,40	2 577,40	SPCM	RTS 24/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 3,58600	3,58600			
				Koeficient prořez: 0,1	0,35860			
94	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,08768	845,50	74,13	800-771	RTS 24/ II
				50 m vodorovně				
				Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :				
				88,89,90,91,93, :				
				Součet : 0,08768	0,08768			
Díl: 776 Podlahy povlakové						15 966,23		
95	775981112R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm	m	0,80000	285,00	228,00	800-775	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	01	ASŘ - byt typ 1 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dodávka a montáž profilu. T/04 : 0,8		0,80000				
96	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem položky neobsahují žádný materiál Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 15,31000	m2	15,31000	9,40	143,91	800-775	RTS 24/ II
97	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady 01 : (3,45+3,44)*2 -0,8-0,8-0,7-0,6 02 : (3,45+2,99)*2 -0,7	m	23,06000	18,40	424,30	800-775	RTS 24/ II
98	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků 01 : (3,45+3,51)*2 -0,8-0,8-0,8 02 : (3,45+2,86)*2 -0,8	m	23,34000	128,30	2 994,52	800-775	RTS 24/ II
99	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 01 : 6,51 02 : 9,50	m2	16,01000	55,30	885,35	800-775	RTS 24/ II
100	776521110R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, skl.P2 : 01 : 6,19 02 : 9,12	m2	15,31000	297,80	4 559,32	800-775	RTS 24/ II
101	28412251R	podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; povrch. úprava PUR; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová tl. nášl. vrstvy 0,80 mm, hmotnost 3,12 kg/m2	m2	16,84100	397,40	6 692,61	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRČ
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	01	ASŘ - byt typ 1 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 15,31000		15,31000				
		Koeficient prořez: 0,1		1,53100				
102	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 95,98,100,101, : Součet : 0,05458	t	0,05458	700,20	38,22	800-775	RTS 24/ II
Díl: 781 Obklady keramické						35 021,46		
103	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu. stěna-stěna svisle : 02 : 1,6+0,6 03 : 2,35*5 1,3	m	15,25000	84,20	1 284,05	800-771	RTS 24/ II
					2,20000			
					11,75000			
					1,30000			
104	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 20,71950	m2	20,71950	57,80	1 197,59	800-771	RTS 24/ II
					20,71950			
105	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl 02 : (0,6+2,2+0,65)*0,6	m2	2,07000	66,80	138,28	800-771	RTS 24/ II
					2,07000			
106	781475118RU3	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 450 x 450 mm, , kladených do flexibilního tmele rozměr 200x400 mm 02 : (0,6+0,6)*1,6 (1,6+0,65)*0,6 03 : (2,15+1,8)*2*2,35 0,65*0,13	m2	20,71950	851,20	17 636,44	800-771	RTS 24/ II
					1,92000			
					1,35000			
					18,56500			
					0,08450			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	01	ASŘ - byt typ 1 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,6*2		-1,20000				
107	781497111RS2	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	2,20000	296,40	652,08	800-771	RTS 24/ II
		02 : 1,6+0,6		2,20000				
108	781497121RS2	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	4,30000	296,40	1 274,52	800-771	RTS 24/ II
		03 : 2,35+0,65+1,3		4,30000				
109	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2	m2	0,30000	1 462,10	438,63	800-787	RTS 24/ II
		včetně dodávky lepidla.						
		Z/04 : 0,5*0,6		0,30000				
110	597813720R	obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat	m2	22,79145	478,00	10 894,31	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 20,71950		20,71950				
		Koeficient prořez: 0,1		2,07195				
111	Z/04	Zrcadlo s broušenou hranou 500x600 mm, fazeta 15mm, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků	ks	1,00000	1 180,00	1 180,00		Vlastní
112	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,38505	845,50	325,56	800-771	RTS 24/ II
		Hmotností z položek s pořadovými čísly: :						
		103,104,106,107,108,109,110,111, :						
		Součet: : 0,38505		0,38505				
Díl: 783		Nátěry				2 137,31		
113	735193011R00	Čištění otopných těles kartáčem	kus	1,00000	61,10	61,10	800-731	RTS 24/ II
114	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním	m2	4,50000	39,90	179,55	800-783	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 4,50000		4,50000				
115	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	1,20000	237,50	285,00	800-783	RTS 24/ II
		včetně pomocného lešení.						
		nové zárubně : 1,2*1		1,20000				
116	783322220R00	Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorů článkových, dvojnásobné s 1 x emailováním	m2	4,50000	235,60	1 060,20	800-783	RTS 24/ II
		15 lčlánků litin. : 15*0,3		4,50000				
117	783401811R00	Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur potrubí, do DN 50 mm	m	6,70000	5,30	35,51	800-783	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	01	ASŘ - byt typ 1 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,7*2		1,40000				
		2,65*2		5,30000				
118	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	6,70000	70,70	473,69	800-783	RTS 24/ II
		na vzduchu schnoucí						
		Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 6,70000		6,70000				
119	783626020R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, 2x lakování	m2	0,16000	264,10	42,26	800-783	RTS 24/ II
		včetně montáže, dodávky demontáže lešení.						
		práh : 0,8*0,1*2		0,16000				
Díl: 784		Malby				12 105,21		
120	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	60,34450	49,80	3 005,16	800-784	RTS 24/ II
		01 : (1,1+3,45+3,44)*2,65		21,17350				
		02 : (2,98+3,45+2,31)*2,65		23,16100				
		strop :						
		01 : 6,51		6,51000				
		02 : 9,5		9,50000				
121	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	88,78100	28,80	2 556,89	800-784	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 88,78100		88,78100				
122	784195212R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	88,78100	73,70	6 543,16	800-784	RTS 24/ II
		01 : (3,45+3,51)*2*2,65		36,88800				
		02 : (3,45+2,86)*2*2,65		33,44300				
		stropy :						
		01 : 6,19		6,19000				
		02 : 9,05		9,05000				
		03 : 3,21		3,21000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				40 031,24		
123	979990110xxx	Poplatek za skládku umakart	t	2,25515	6 160,80	13 893,53	801-3	Vlastní
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 2,25515		2,25515				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	01	ASŘ - byt typ 1 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
124	979990144R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata	t	0,00682	6 160,80	42,02	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 51 : 0,00682		0,00682				
125	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	1,59363	1 593,20	2 538,97	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 0,02000		0,02000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 64 : 1,12070		1,12070				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 66 : 0,04799		0,04799				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 65 : 0,02884		0,02884				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 69 : 0,00360		0,00360				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 72 : 0,17400		0,17400				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 73 : 0,08810		0,08810				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 74 : 0,11040		0,11040				
126	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina	t	0,05788	6 160,80	356,59	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 97 : 0,00184		0,00184				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 99 : 0,05604		0,05604				
127	979999998R00	Poplatek za skládku Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí (skup.170107)	t	2,48625	530,00	1 317,71	801-3	RTS 24/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,51,60,64,65,66,69,72,73,74,97,99, :						
		Součet: : 6,39973		6,39973				
		Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 2,25515*-1		-2,25515				
		Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 0,00682*-1		-0,00682				
		Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 1,59363*-1		-1,59363				
		Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 0,05788*-1		-0,05788				
128	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	6,04604	494,00	2 986,74	801-3	RTS 24/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,51,60,64,65,66,69,72,73,74,97,99, :						
		Součet: : 6,04604		6,04604				
129	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	24,18415	304,60	7 366,49	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	01	ASŘ - byt typ 1 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,51,60,64,65,66,69,72,73,74,97,99, : Součet: : 24,18415								
130	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,04604	303,40	1 834,37	801-3	RTS 24/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,51,60,64,65,66,69,72,73,74,97,99, : Součet: : 6,04604								
131	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	84,64452	24,10	2 039,93	801-3	RTS 24/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,51,60,64,65,66,69,72,73,74,97,99, : Součet: : 84,64452								
132	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	6,04604	454,90	2 750,34	801-3	RTS 24/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,51,60,64,65,66,69,72,73,74,97,99, : Součet: : 6,04604								
133	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	96,73660	50,70	4 904,55	801-3	RTS 24/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,51,60,64,65,66,69,72,73,74,97,99, : Součet: : 96,73660								
Celkem						431 828,30		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	02	ASŘ - byt typ 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				35 995,75		
1	317121047RT1	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 75 mm, výšky 249 mm	kus	3,00000	798,50	2 395,50	801-1	RTS 24/ II
		3		3,00000				
2	342263420R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádkartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek do 0,5 m2	kus	1,00000	774,30	774,30	801-1	RTS 24/ II
		Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.						
		Z/02 : 1		1,00000				
3	342255022R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	11,00200	805,60	8 863,21	801-1	RTS 24/ II
		včetně pomocného lešení						
		(1,7+3,45)*2,68		13,80200				
		-0,6*2		-1,20000				
		-0,8*2		-1,60000				
4	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	4,82400	910,10	4 390,32	801-1	RTS 24/ II
		včetně pomocného lešení						
		(1,7+0,1)*2,68		4,82400				
5	342255026R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 125 mm	m2	7,18240	1 083,00	7 778,54	801-1	RTS 24/ II
		včetně pomocného lešení						
		2,68*2,68		7,18240				
6	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	9,76000	137,30	1 340,05	801-4	RTS 24/ II
		1,83+2,68+3,45+1,7+0,1		9,76000				
7	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami	m	10,72000	111,60	1 196,35	801-1	RTS 24/ II
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.						
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.						
		příčky ke stávající stěně : 2,68*4		10,72000				
8	342266111xxx	Předstěny a stěny šachet z desek sádkartonových a sádrovláknitých tloušťka desky 2x12, 5 mm , impreg, bez izolace, předstěna modulu WC z profilů CW 100, stěna s revizními dvířky z profilů CW 50	m2	2,14400	1 078,30	2 311,88	801-1	Vlastní
		04 : 0,8*2,68		2,14400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	02	ASŘ - byt typ 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	342264101R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2, ,	kus	1,00000	914,90	914,90	801-1	RTS 24/ II
s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,								
Z/01 : 1				1,00000				
10	725989101R00	Dvířka montáž dvířek kovových i z PH	kus	1,00000	247,00	247,00	800-721	RTS 24/ II
Z/05 : 1				1,00000				
11	5536000xxx	Profil ocelový konstrukční UA pro uchycení modulu WC do SDK předstěny, s ochranou proti korozi - třída C5M	m	6,00000	272,30	1 633,80		Vlastní
12	5534765xxx	Dvířka revizní do SDK 400x400 mm, tl.12,5 mm, do vlhkého prostředí	kus	1,00000	1 156,30	1 156,30		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,00000				1,00000				
13	5534766xxx	Dvířka revizní do SDK 800x600 mm, tl.12,5 mm, do vlhkého prostředí	kus	1,00000	1 607,40	1 607,40		Vlastní
14	Z/05	Dvířka revizní plná, rozměr 400x600 mm, techn. specifikace dle výpisu zám. výr.	kus	1,00000	1 386,20	1 386,20		Vlastní
Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké						5 503,78		
15	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, , bez izolace, Deska sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm	m2	3,96000	1 073,50	4 251,06	801-1	RTS 24/ II
s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,								
03 : 2,98				2,98000				
04 : 0,98				0,98000				
16	416091081R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	0,98000	392,80	384,94	801-1	RTS 24/ II
04 : 0,98				0,98000				
17	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	2,98000	291,20	867,78	801-1	RTS 24/ II
03 : 2,98				2,98000				
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						45 441,58		
18	602016105R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	5,89600	267,00	1 574,23	801-1	RTS 24/ II
na panel :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRČ
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	02	ASŘ - byt typ 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

03 : 1,6*2,68

4,28800

04 : 0,6*2,68

1,60800

19	602016112RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm,	m2	46,06870	382,40	17 616,67	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	------------

po jednotlivých vrstvách

nové zdivo :

01 : 3,45*2,68

9,24600

-0,6*2

-1,20000

-0,8*2

-1,60000

ostění : (2+0,9+2)*0,075

0,36750

02 : (1,83+2,68+1,63)*2,68

16,45520

-0,8*2

-1,60000

03 : (1,7+1,7)*2*2,68

18,22400

-0,6*2

-1,20000

04 : (1,1+0,9)*2*2,68

10,72000

-0,8*2,68

-2,14400

-0,6*2

-1,20000

20	602016141R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	22,64470	183,40	4 153,04	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	------------

po jednotlivých vrstvách

nové zdivo :

01 : 3,45*2,68

9,24600

-0,6*2

-1,20000

-0,8*2

-1,60000

ostění : (2+0,9+2)*0,075

0,36750

02 : (1,83+2,68+1,63)*2,68

16,45520

-0,8*2

-1,60000

-(0,67+0,6)*1,6

-2,03200

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRČ
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	02	ASŘ - byt typ 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-2,08*0,6		-1,24800				
		04 : (1,1+0,9)*2*1,48		5,92000				
		-0,8*1,48		-1,18400				
		-0,6*0,8		-0,48000				
21	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	3,36000	63,10	212,02	801-1	RTS 24/ II
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		02 : 2,1*1,6		3,36000				
22	611421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	21,58000	167,70	3 618,97	801-4	RTS 24/ II
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		01 : 4,53		4,53000				
		02 : 11,36		11,36000				
		05 : 5,69		5,69000				
23	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	10,20000	131,60	1 342,32	801-4	RTS 24/ II
		01 kolem vyměněné zárubně : (2,1+0,9+2,1)*2		10,20000				
24	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	64,94180	143,50	9 319,15	801-4	RTS 24/ II
		stávající stěny po vybourání jádra : (3,45+5,93)*2*2,68		50,27680				
		-0,8*2*2		-3,20000				
		-2,1*1,6		-3,36000				
		-0,9*2		-1,80000				
		ostění : (1,6+2,1+1,6)*0,13		0,68900				
		(3,45+1,65)*2*2,68		27,33600				
		-0,9*2		-1,80000				
		-0,8*2*2		-3,20000				
25	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	17,84000	104,80	1 869,63	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	02	ASŘ - byt typ 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství 2,68*3 ostění : (2+0,9+2)*2			8,04000 9,80000			
26	612481270R00	Sklotextilní síťovina vložená do omítkové vrstvy oko 10/10, plošná hmotnost 110 g/m2 bez omítkové vrstvy Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 46,06870	m2	46,06870	124,50	5 735,55	801-1	RTS 24/ II
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce				56 808,31				
27	631571009R00	Násyp pod podlahy z kameniva pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku slévarenského tl. do 20 mm pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, skl. P1, P2 : 01 : 4,53 02 : 11,36 03 : 2,98 04 : 0,98 05 : 5,69	m2	25,54000	68,00	1 736,72	801-1	RTS 24/ II
28	632415104RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 4 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením skl. P2 : 01 : 4,53 02 : 11,36 05 : 5,69	m2	21,58000	367,70	7 934,97	801-1	RTS 24/ II
29	632421160RU3	Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, tloušťky 50 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením včetně penetrace podkladu. skl. P1, P2 :	m2	25,54000	1 845,60	47 136,62	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBEČNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	02	ASŘ - byt typ 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		01 : 4,53			4,53000			
		02 : 11,36			11,36000			
		03 : 2,98			2,98000			
		04 : 0,98			0,98000			
		05 : 5,69			5,69000			

Díl: 64	Výplně otvorů	12 310,50
----------------	----------------------	------------------

30	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	2,00000	1 232,20	2 464,40	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	-------	------------

T/02 : 2

2,00000

31	642945121R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazdění, nebo zalitím betonovou záhlvkou	kus	1,00000	2 237,30	2 237,30	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	------------

a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.

T/01 : 1

1,00000

32	5533301005R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 600 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 75 mm; povrchová úprava: základní nátěr	kus	2,00000	1 697,90	3 395,80	SPCM	RTS 24/ II
----	-------------	--	-----	---------	----------	----------	------	------------

T/02 : 2

2,00000

33	T/01	Zárubeň kovová s těsněním, pro dodatečnou montáž do panelu, ústí 150 mm; š průchodu 800 mm, h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost, bezp. třída min. 3	kus	1,00000	4 213,00	4 213,00		Vlastní
----	------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	4 791,30
----------------	---------------------------------	-----------------

34	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	25,54000	187,60	4 791,30	800-3	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	------------

01 : 4,53

4,53000

02 : 11,36

11,36000

03 : 2,98

2,98000

04 : 0,98

0,98000

05 : 5,69

5,69000

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	4 316,15
----------------	---	-----------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	02	ASŘ - byt typ 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	25,54000	161,90	4 134,93	801-1	RTS 24/ II
		01 : 4,53		4,53000				
		02 : 11,36		11,36000				
		03 : 2,98		2,98000				
		04 : 0,98		0,98000				
		05 : 5,69		5,69000				
36	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	26,65000	6,80	181,22	801-4	RTS 24/ II
		plocha dotčených místností po vybourání podlahy (area) : 26,65		26,65000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				10 847,70		
37	962051115R00	Bourání příček železobetonových tloušky do 100 mm	m2	1,39360	338,70	472,01	801-3	RTS 24/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), spíž B06 : 0,52*2,68		1,39360				
38	962084121R00	Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabinovým pletivem nebo bez pletiva, sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 50 mm	m2	26,76500	149,20	3 993,34	801-3	RTS 24/ II
		nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), umakartové jádro B02 : (1,7+2,4+3,45+1,65+0,9)*2,65		26,76500				
39	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,25440	4 032,80	1 025,94	801-3	RTS 24/ II
		skl. BP2 : 03+04 (area) : 4,24*0,06		0,25440				
40	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	0,88080	607,10	534,73	801-3	RTS 24/ II
		skl. BP1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	02	ASŘ - byt typ 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		01 : 10,12*0,04			0,40480			
		02 : 11,9*0,04			0,47600			
41	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, B07 vstupní dveře : 1	kus	1,00000	24,10	24,10	801-3	RTS 24/ II
					1,00000			
42	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 B07 : 0,8*1,97	m2	1,57600	533,00	840,01	801-3	RTS 24/ II
					1,57600			
43	970251100R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm B06 : 2,68	m	2,68000	833,20	2 232,98	801-3	RTS 24/ II
					2,68000			
44	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 % Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 21,58000	m2	21,58000	14,50	312,91	801-3	RTS 24/ II
					21,58000			
45	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 % Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 64,94180	m2	64,94180	14,50	941,66	801-3	RTS 24/ II
					64,94180			
46	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, B03 za linkou : (2,4+0,7)*0,6	m2	1,86000	252,70	470,02	801-3	RTS 24/ II
					1,86000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 175,04		
47	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotností z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,4 2, : Součet: : 7,48219	t	7,48219	1 092,60	8 175,04	801-4	RTS 24/ II
					7,48219			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	02	ASŘ - byt typ 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 711		Izolace proti vodě	9 503,82					
48	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	8,66000	82,40	713,58	800-711	RTS 24/ II
				8,66000				
49	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	8,66000	676,90	5 861,95	800-711	RTS 24/ II
				2,98000				
				4,70000				
				0,98000				
50	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	10,80000	216,20	2 334,96	800-711	RTS 24/ II
				6,80000				
				4,00000				
51	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	2,35000	230,10	540,74	800-711	RTS 24/ II
				2,35000				
52	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,03508	1 499,10	52,59	800-711	RTS 24/ II
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
48,49,50,51, :								
				0,03508				
Díl: 713		Izolace tepelné	6 079,10					
53	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	3,47000	23,40	81,20	800-713	RTS 24/ II
				2,30000				
				1,17000				
54	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	25,54000	53,40	1 363,84	800-713	RTS 24/ II
				4,53000				
				11,36000				
				2,98000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	02	ASŘ - byt typ 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		04 : 0,98		0,98000				
		05 : 5,69		5,69000				
55	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	25,54000	57,60	1 471,10	800-713	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 25,54000		25,54000				
56	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	46,74000	35,80	1 673,29	800-713	RTS 24/ II
		01 : (3,45+1,26)*2		9,42000				
		02 : (3,45+4,71)*2		16,32000				
		03 : (1,7+1,7)*2		6,80000				
		04 : (1,1+0,9)*2		4,00000				
		05 : (3,45+1,65)*2		10,20000				
57	28376060R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tl = 20 mm; lambda = 0,044 W/(m.K); max. zatížení = 4,0 kPa	m2	4,07880	40,70	166,01	SPCM	RTS 24/ II
		skl. P1 :						
		03 : 2,98		2,98000				
		04 : 0,98		0,98000				
		Koeficient prořez: 0,03		0,11880				
58	28376062R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tl = 30 mm; lambda = 0,044 W/(m.K); max. zatížení = 4,0 kPa	m2	22,22740	58,60	1 302,53	SPCM	RTS 24/ II
		skl. P2 :						
		01 : 4,53		4,53000				
		02 : 11,36		11,36000				
		05 : 5,69		5,69000				
		Koeficient prořez: 0,03		0,64740				
59	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,01573	1 343,30	21,13	800-713	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	02	ASŘ - byt typ 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

55,57,58, :

Součet: : 0,01573

0,01573

Díl: 728		Vzduchotechnika					3 865,57		
60	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	0,80000	1 035,50	828,40	800-721	RTS 24/ II	

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Z/06 větrací : 0,4*2

0,80000

61	728415121R00	Mřížky, regulátory montáž kruhové větrací nebo ventilační mřížky, , do průměru d 100 mm	kus	4,00000	372,40	1 489,60	800-728	RTS 24/ II
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	---------	------------

Z/06 : 2

2,00000

Z/07 : 2

2,00000

62	728415811R00	Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,04 m2	kus	2,00000	218,50	437,00	800-728	RTS 24/ II
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	---------	------------

B09 : 2

2,00000

63	28349061R	mřížka větrací plastová; kulatá, se sítkou; d = 130 mm; D vnitřní 100 mm	kus	2,00000	30,90	61,80	SPCM	RTS 20/ II
----	-----------	--	-----	---------	-------	-------	------	------------

Z/07 : 2

2,00000

64	283490xxx	Mřížka větrací kulatá 130/100 mm uzavíratelná šroubováním, bílá	kus	2,00000	521,30	1 042,60		Vlastní
----	-----------	---	-----	---------	--------	----------	--	---------

Z/06 : 2

2,00000

65	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	0,00130	4 745,30	6,17	800-728	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	----------	------	---------	------------

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

60,63,64, :

Součet: : 0,00130

0,00130

Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře					187 196,26		
66	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	44,16000	58,20	2 570,11	800-762	RTS 24/ II	

skl. BP1 dvě vrstvy :

01 : 10,17*2

20,34000

02 : 11,91*2

23,82000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBEČNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	02	ASŘ - byt typ 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	766421811R00	Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2	m2	1,17000	200,50	234,59	800-766	RTS 24/ II
		04 : 1,17		1,17000				
68	766421812R00	Demontáž obložení podhledů panely velikosti přes 1,5 m2	m2	2,30000	167,20	384,56	800-766	RTS 24/ II
		03 : 2,3		2,30000				
69	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,00000	885,40	1 770,80	800-766	RTS 24/ II
		T/02 : 2		2,00000				
70	766661412R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních s kukátkem, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	1 092,50	1 092,50	800-766	RTS 24/ II
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.						
		T/01 : 1		1,00000				
71	766666112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných, , do předem osazeného stavebního pouzdra, jednokřídlových,	kus	1,00000	1 674,90	1 674,90	800-766	RTS 24/ II
		Bez osazení madla a zámku.						
		T/03 : 1		1,00000				
72	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	4,00000	67,20	268,80	800-766	RTS 24/ II
		B12 : 4		4,00000				
73	766670021R00	Montáž kliky a štítku Montáž kliky a štítku	kus	4,00000	517,80	2 071,20	800-766	RTS 24/ II
		T/01 : 1		1,00000				
		T/02 : 2		2,00000				
		T/03 : 1		1,00000				
74	766695212R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	1,00000	163,90	163,90	800-766	RTS 24/ II
75	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,00000	580,50	580,50	800-766	RTS 24/ II
		B04 : 1		1,00000				
76	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	2,00000	238,00	476,00	800-766	RTS 24/ II
		spíž + šatník : 2		2,00000				
77	766001	Gumové hrany na prahy do pokoje, techn. specifikace a příslušenství dle PD, D+ M	ks	3,00000	1 086,50	3 259,50		Vlastní
		3		3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	02	ASŘ - byt typ 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
78	T/01- kuk	Kukátko do dveří s držákem jmenovky , techn.specifikace dle výpisu truhl. výr., D+ M	ks	1,00000	528,60	528,60		Vlastní
79	T/07	Kuchyňská linka dle PD, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu truhl. výrobků, D+M	ks	1,00000	82 318,00	82 318,00		Vlastní
sporák dodávka ZTI digestoř je ve VZT dřez je v ZTI								
80	T/09	Spižň skříň 600/600/2600, techn. specifikace a příslušenství dle PD, D+M	ks	1,00000	12 600,00	12 600,00		Vlastní
81	T/13	Šatní skříň 1650/600/2590, techn. specifikace dle PD, D+M	ks	1,00000	27 378,00	27 378,00		Vlastní
82	54914582R	kování stavební - prvek: dveřní kování se zajištěním; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen	kus	2,00000	679,30	1 358,60	SPCM	RTS 24/ II
T/02 : 2				2,00000				
83	5491464xxx	Bezpečnostní kování BK RX802-40 EXCLUSIVE, RC3, klika-knoflík nerez mat	kus	1,00000	2 630,00	2 630,00		Vlastní
včetně vložky T/01 : 1 1,00000								
84	54915302R	miska oválná; bez otvoru, se skrytými šrouby; chrom matný	kus	2,00000	343,40	686,80	SPCM	RTS 24/ I
T/03 : 2				2,00000				
85	611601201R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křidel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo	kus	2,00000	4 133,30	8 266,60	SPCM	RTS 24/ II
T/02 : 2				2,00000				
86	61169501R	dveře vnitřní h = 1 970,0 mm; fóliované; bezfalcové; posuvné na stěnu; počet křidel 1; plné; dekor dub, buk, bílá, ořech, wenge	kus	1,00000	8 858,80	8 858,80	SPCM	RTS 24/ II
CPL !!! T/03 : 1 1,00000								
87	61187156R	práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	221,90	221,90	SPCM	RTS 24/ I
88	T/01 - dv	Dveře speciální protipožární, bezpečnostní; vnější; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové, hladké, EI 30 min; třída bezpečnosti 3; otevíravé; počet křidel 1; plné, zvuková izolace min. 37 dB	kus	1,00000	27 315,00	27 315,00		Vlastní
včetně příslušenství :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBEČNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRČ
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	02	ASŘ - byt typ 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- kukátko - držák jmenovky						
89	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 74,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88, : Součet : 0,31579	t	0,31579	1 540,90	486,60	800-766	RTS 24/ II
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady				8 441,12				
90	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 4,35600	m2	4,35600	57,80	251,78	800-771	RTS 24/ II
91	771575109RT8	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele 03 : 2,98 04 : 0,98 Koeficient prořez: 0,1	m2	4,35600	779,00	3 393,32	800-771	RTS 24/ II
92	771577114RV1	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah různé výšky, připevnění na narážecí profil, výška profilu 6,5-10 mm, šířka profilu 40 mm T/02 : 0,6+0,6	m	1,20000	566,20	679,44	800-771	RTS 23/ I
93	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu. 03 : (1,7+1,7)*2 -0,6 04 : (1,1+0,9)*2 -0,6	m	9,60000	84,20	808,32	800-771	RTS 24/ II
94	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 4,35600	m2	4,35600	20,00	87,12	800-771	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRČ
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	02	ASŘ - byt typ 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
95	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	4,79160	653,40	3 130,83	SPCM	RTS 24/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 4,35600	4,35600			
				Koeficient prořez: 0,1	0,43560			
96	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,10681	845,50	90,31	800-771	RTS 24/ II
				50 m vodorovně				
				Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
				90,91,92,93,95, :				
				Součet: : 0,10681	0,10681			
Díl: 776		Podlahy povlakové	21 926,57					
97	775981112R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm	m	0,80000	285,00	228,00	800-775	RTS 24/ II
				Dodávka a montáž profilu.				
				0,8	0,80000			
98	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	21,58000	9,40	202,85	800-775	RTS 24/ II
				položky neobsahují žádný materiál				
				Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 21,58000	21,58000			
99	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	30,06000	18,40	553,10	800-775	RTS 24/ II
				01 : (3,45+1,25)*2	9,40000			
				(3,45+1,65)*2	10,20000			
				-0,8-0,6-0,6-0,9-0,8-0,8	-4,50000			
				02 : (3,45+4,63)*2	16,16000			
				-0,6-0,6	-1,20000			
100	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků	m	29,68000	128,30	3 807,94	800-775	RTS 24/ II
				01 : (3,45+1,26)*2	9,42000			
				-0,8-0,6-0,8-0,9	-3,10000			
				02 : (3,45+4,7)*2	16,30000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRČ
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	02	ASŘ - byt typ 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,8-0,8		-1,60000				
		05 : (3,45+1,65)*2		10,20000				
		-0,9-0,8*0,8		-1,54000				
101	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	22,08000	55,30	1 221,02	800-775	RTS 24/ II
		01 : 10,17		10,17000				
		02 : 11,91		11,91000				
102	776521110R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	21,58000	297,80	6 426,52	800-775	RTS 24/ II
		skl.P2 :						
		01 : 4,53		4,53000				
		02 : 11,36		11,36000				
		05 : 5,69		5,69000				
103	28412251R	podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; povrch. úprava PUR; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	23,73800	397,40	9 433,48	SPCM	RTS 24/ I
		tl. nášl. vrstvy 0,80 mm, hmotnost 3,12 kg/m2						
		Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 21,58000		21,58000				
		Koeficient prořez: 0,1		2,15800				
104	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	0,07664	700,20	53,66	800-775	RTS 24/ II
		vodorovně do 50 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		97,100,102,103, :						
		Součet: : 0,07664		0,07664				
Díl: 781		Obklady keramické				38 235,56		
105	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	19,35000	84,20	1 629,27	800-771	RTS 24/ II
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		stěna-stěna svisle :						
		02 : 1,6		1,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRČ
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	02	ASŘ - byt typ 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		03 : 2,35*5		11,75000				
		04 : 1,2*5		6,00000				
106	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 22,15600	m2	22,15600	57,80	1 280,62	800-771	RTS 24/ II
107	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	2,07000	66,80	138,28	800-771	RTS 24/ II
		02 : (0,6+2,2+0,65)*0,6		2,07000				
108	781475118RU3	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 450 x 450 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	22,15600	851,20	18 859,19	800-771	RTS 24/ II
		rozměr 200x400 mm						
		02 : (0,68+0,6)*1,6		2,04800				
		2,08*0,6		1,24800				
		03 : (1,7+1,7)*2*2,35		15,98000				
		-0,6*2		-1,20000				
		04 : (1,1+0,9)*2*1,2		4,80000				
		-0,6*1,2		-0,72000				
109	781497111RS2	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	5,60000	296,40	1 659,84	800-771	RTS 24/ II
		02 : 1,6+0,6		2,20000				
		04 : (1,1+0,9)*2		4,00000				
		-0,6		-0,60000				
110	781497121RS2	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	3,55000	296,40	1 052,22	800-771	RTS 24/ II
		03 : 2,35		2,35000				
		04 : 1,2		1,20000				
111	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2	m2	0,30000	1 462,10	438,63	800-787	RTS 24/ II
		včetně dodávky lepidla.						
		Z/04 : 0,5*0,6		0,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	02	ASŘ - byt typ 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
112	597813720R	obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat	m2	24,37160	478,00	11 649,62	SPCM	RTS 24/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 22,15600		22,15600		
				Koeficient prořez: 0,1		2,21560		
113	Z/04	Zrcadlo s broušenou hranou 500x600 mm, fazeta 15mm, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků	ks	1,00000	1 180,00	1 180,00		Vlastní
114	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,41146	845,50	347,89	800-771	RTS 24/ II
				Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 105,106,108,109,110,111,112,113, : Součet: : 0,41146		0,41146		
Díl: 783		Nátěry				2 707,31		
115	735193011R00	Čištění otopných těles kartáčem	kus	1,00000	61,10	61,10	800-731	RTS 24/ II
116	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním	m2	4,50000	39,90	179,55	800-783	RTS 24/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 4,50000		4,50000		
117	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, včetně pomocného lešení. nové zárubně : 1,2*3	m2	3,60000	237,50	855,00	800-783	RTS 24/ II
				3,60000				
118	783322220R00	Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorů článkových, dvojnásobné s 1 x emailováním 15 článků litin. : 15*0,3	m2	4,50000	235,60	1 060,20	800-783	RTS 24/ II
				4,50000				
119	783401811R00	Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur potrubí, do DN 50 mm 0,7*2 2,65*2	m	6,70000	5,30	35,51	800-783	RTS 24/ II
				1,40000 5,30000				
120	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem na vzduchu schnoucí Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 6,70000	m	6,70000	70,70	473,69	800-783	RTS 24/ II
				6,70000				
121	783626020R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, 2x lakování včetně montáže, dodávky demontáže lešení.	m2	0,16000	264,10	42,26	800-783	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRČ
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	02	ASŘ - byt typ 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		práh : 0,8*0,1*2		0,16000				
Díl: 784		Malby				17 585,62		
122	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	93,52400	49,80	4 657,50	800-784	RTS 24/ II
		01 : (1,25+3,45+1,25)*2,65		15,76750				
		(3,45+1,65)*2*2,65		27,03000				
		02 : (2,73+3,45+4,63)*2,65		28,64650				
		strop :						
		01 : 10,17		10,17000				
		02 : 11,91		11,91000				
123	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	126,12800	28,80	3 632,49	800-784	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 126,12800		126,12800				
124	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	126,12800	73,70	9 295,63	800-784	RTS 24/ II
		01 : (3,45+1,26)*2*2,65		24,96300				
		02 : (3,45+4,7)*2*2,65		43,19500				
		04 : (1,1+0,9)*2*1,45		5,80000				
		05 : (3,45+1,65)*2*2,65		27,03000				
		stropy :						
		01 : 4,33		4,33000				
		02 : 11,36		11,36000				
		03 : 2,83		2,83000				
		04 : 0,93		0,93000				
		05 : 5,69		5,69000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				48 382,26		
125	979990110xxx	Poplatek za skládku umakart	t	2,67650	6 160,80	16 489,38	801-3	Vlastní
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 2,67650		2,67650				
126	979990144R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata	t	0,00763	6 160,80	47,01	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 53 : 0,00763		0,00763				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	02	ASŘ - byt typ 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
127	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	2,00854	1 593,20	3 200,01	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,02000		0,02000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 66 : 1,54560		1,54560				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 0,02884		0,02884				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 68 : 0,05670		0,05670				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 72 : 0,00720		0,00720				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 75 : 0,17400		0,17400				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 76 : 0,17620		0,17620				
128	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina	t	0,07968	6 160,80	490,89	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 99 : 0,00240		0,00240				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 101 : 0,07728		0,07728				
129	979999998R00	Poplatek za skládku Poplatek za ukládku sut' do 5 % příměsí (skup.170107)	t	2,62271	530,00	1 390,04	801-3	RTS 24/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,52,61,65,66,67,71,74,75,98,100, :						
		Součet: : 7,39506		7,39506				
		Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 2,67650*-1		-2,67650				
		Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 0,00763*-1		-0,00763				
		Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 2,00854*-1		-2,00854				
		Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 0,07968*-1		-0,07968				
130	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	7,39506	494,00	3 653,16	801-3	RTS 24/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,53,62,66,67,68,72,75,76,99,101, :						
		Součet: : 7,39506		7,39506				
131	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	29,58022	304,60	9 010,14	801-3	RTS 24/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,53,62,66,67,68,72,75,76,99,101, :						
		Součet: : 29,58022		29,58022				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	02	ASŘ - byt typ 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
132	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,39506	303,40	2 243,66	801-3	RTS 24/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,53,62,66,67,68,72,75,76,99,101, : Součet: : 7,39506								
133	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	103,53077	24,10	2 495,09	801-3	RTS 24/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,53,62,66,67,68,72,75,76,99,101, : Součet: : 103,53077								
134	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	7,39506	454,90	3 364,01	801-3	RTS 24/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,53,62,66,67,68,72,75,76,99,101, : Součet: : 7,39506								
135	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	118,32088	50,70	5 998,87	801-3	RTS 24/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,53,62,66,67,68,72,75,76,99,101, : Součet: : 118,32088								
Celkem						528 113,30		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	03	ASŘ - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				40 057,27		
1	317121047RT1	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 75 mm, výšky 249 mm	kus	3,00000	798,50	2 395,50	801-1	RTS 24/ II
		3		3,00000				
2	342263420R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádkartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek do 0,5 m2	kus	1,00000	774,30	774,30	801-1	RTS 24/ II
		Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.						
		Z/02 : 1		1,00000				
3	342255022R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	11,00200	805,60	8 863,21	801-1	RTS 24/ II
		včetně pomocného lešení						
		(1,7+3,45)*2,68		13,80200				
		-0,6*2		-1,20000				
		-0,8*2		-1,60000				
4	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	4,82400	910,10	4 390,32	801-1	RTS 24/ II
		včetně pomocného lešení						
		(1,7+0,1)*2,68		4,82400				
5	342255026R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 125 mm	m2	7,18240	1 083,00	7 778,54	801-1	RTS 24/ II
		včetně pomocného lešení						
		2,68*2,68		7,18240				
6	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	9,76000	137,30	1 340,05	801-4	RTS 24/ II
		1,83+2,68+3,45+1,7+0,1		9,76000				
7	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami	m	10,72000	111,60	1 196,35	801-1	RTS 24/ II
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.						
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.						
		příčky ke stávající stěně : 2,68*4		10,72000				
8	346244311R00	Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 50 mm	m2	3,22000	818,90	2 636,86	801-1	RTS 24/ II
		vana : (1,6+0,7)*2*0,7		3,22000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	03	ASŘ - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	342266111xxx	Předstěny a stěny šachet z desek sádrokartonových a sádrovláknitých tloušťka desky 2x12, 5 mm , impreg, bez izolace, předstěna modulu WC z profilů CW 100, stěna s revizními dvířka z profilů CW 50 04 : 0,8*2,68	m2	2,14400	1 078,30	2 311,88	801-1	Vlastní
					2,14400			
10	346275112R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 75 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 03 : 0,7*0,8	m2	0,56000	927,20	519,23	801-1	RTS 24/ II
					0,56000			
11	346275113R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 03 : 1,1*0,8	m2	0,88000	1 028,90	905,43	801-1	RTS 24/ II
					0,88000			
12	342264101R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2, , s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany, Z/01 : 1	kus	1,00000	914,90	914,90	801-1	RTS 24/ II
					1,00000			
13	725989101R00	Dvířka montáž dvířek kovových i z PH Z/05 : 1	kus	1,00000	247,00	247,00	800-721	RTS 24/ II
					1,00000			
14	5536000xxx	Profil ocelový konstrukční UA pro uchycení modulu WC do SDK předstěny, s ochranou proti korozi - třída C5M	m	6,00000	272,30	1 633,80		Vlastní
15	5534765xxx	Dvířka revizní do SDK 400x400 mm, tl.12,5 mm, do vlhkého prostředí Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1,00000	kus	1,00000	1 156,30	1 156,30		Vlastní
					1,00000			
16	5534766xxx	Dvířka revizní do SDK 800x600 mm, tl.12,5 mm, do vlhkého prostředí	kus	1,00000	1 607,40	1 607,40		Vlastní
17	Z/05	Dvířka revizní plná, rozměr 400x600 mm, techn. specifikace dle výpisu zám. výr.	kus	1,00000	1 386,20	1 386,20		Vlastní
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				5 503,78		
18	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, , bez izolace, Deska sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 03 : 2,98	m2	3,96000	1 073,50	4 251,06	801-1	RTS 24/ II
					2,98000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRČ
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	03	ASŘ - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		04 : 0,98		0,98000				
19	416091081R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	0,98000	392,80	384,94	801-1	RTS 24/ II
		04 : 0,98		0,98000				
20	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	2,98000	291,20	867,78	801-1	RTS 24/ II
		03 : 2,98		2,98000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní					45 441,58	
21	602016105R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	5,89600	267,00	1 574,23	801-1	RTS 24/ II
		na panel :						
		03 : 1,6*2,68		4,28800				
		04 : 0,6*2,68		1,60800				
22	602016112RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	46,06870	382,40	17 616,67	801-1	RTS 24/ II
		nové zdivo :						
		01 : 3,45*2,68		9,24600				
		-0,6*2		-1,20000				
		-0,8*2		-1,60000				
		ostění : (2+0,9+2)*0,075		0,36750				
		02 : (1,83+2,68+1,63)*2,68		16,45520				
		-0,8*2		-1,60000				
		03 : (1,7+1,7)*2*2,68		18,22400				
		-0,6*2		-1,20000				
		04 : (1,1+0,9)*2*2,68		10,72000				
		-0,8*2,68		-2,14400				
		-0,6*2		-1,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	03	ASŘ - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	602016141R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách nové zdivo : 01 : 3,45*2,68 -0,6*2 -0,8*2 ostění : (2+0,9+2)*0,075 02 : (1,83+2,68+1,63)*2,68 -0,8*2 -(0,67+0,6)*1,6 -2,08*0,6 04 : (1,1+0,9)*2*1,48 -0,8*1,48 -0,6*0,8	m2	22,64470	183,40	4 153,04	801-1	RTS 24/ II
24	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, 02 : 2,1*1,6	m2	3,36000	63,10	212,02	801-1	RTS 24/ II
25	611421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 01 : 4,53 02 : 11,36 05 : 5,69	m2	21,58000	167,70	3 618,97	801-4	RTS 24/ II
26	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi 01 kolem vyměněné zárubně : (2,1+0,9+2,1)*2	m	10,20000	131,60	1 342,32	801-4	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRČ
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	03	ASŘ - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	64,94180	143,50	9 319,15	801-4	RTS 24/ II
		stávající stěny po vybourání jádra : (3,45+5,93)*2*2,68		50,27680				
		-0,8*2*2		-3,20000				
		-2,1*1,6		-3,36000				
		-0,9*2		-1,80000				
		ostění : (1,6+2,1+1,6)*0,13		0,68900				
		(3,45+1,65)*2*2,68		27,33600				
		-0,9*2		-1,80000				
		-0,8*2*2		-3,20000				
28	612473186R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	17,84000	104,80	1 869,63	801-1	RTS 24/ II
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		2,68*3		8,04000				
		ostění : (2+0,9+2)*2		9,80000				
29	612481270R00	Sklotextilní síťovina vložená do omítkové vrstvy oko 10/10, plošná hmotnost 110 g/m2	m2	46,06870	124,50	5 735,55	801-1	RTS 24/ II
		bez omítkové vrstvy						
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 46,06870		46,06870				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				56 808,31		
30	631571009R00	Násyp pod podlahy z kameniva pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku slévárenského tl. do 20 mm	m2	25,54000	68,00	1 736,72	801-1	RTS 24/ II
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,						
		skl. P1, P2 :						
		01 : 4,53		4,53000				
		02 : 11,36		11,36000				
		03 : 2,98		2,98000				
		04 : 0,98		0,98000				
		05 : 5,69		5,69000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRČ
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	03	ASŘ - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	632415104RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 4 mm, včetně penetrace	m2	21,58000	367,70	7 934,97	801-1	RTS 24/ II
s rozprostřením a uhlazením								
skl. P2 :								
01 : 4,53				4,53000				
02 : 11,36				11,36000				
05 : 5,69				5,69000				
32	632421160RU3	Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, tloušťky 50 mm, včetně penetrace	m2	25,54000	1 845,60	47 136,62	801-1	RTS 24/ II
s rozprostřením a uhlazením								
včetně penetrace podkladu.								
skl. P1, P2 :								
01 : 4,53				4,53000				
02 : 11,36				11,36000				
03 : 2,98				2,98000				
04 : 0,98				0,98000				
05 : 5,69				5,69000				
Díl: 64		Výplně otvorů	12 310,50					
33	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	2,00000	1 232,20	2 464,40	801-1	RTS 24/ II
T/02 : 2				2,00000				
34	642945121R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazdění, nebo zalitím betonovou zálivkou	kus	1,00000	2 237,30	2 237,30	801-1	RTS 24/ II
a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.								
T/01 : 1				1,00000				
35	5533301005R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 600 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 75 mm; povrchová úprava: základní nátěr	kus	2,00000	1 697,90	3 395,80	SPCM	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	03	ASŘ - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
T/02 : 2				2,00000				
36	T/01	Zárubeň kovová s těsněním, pro dodatečnou montáž do panelu, ústí 150 mm; š průchodu 800 mm, h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost, bezp. třída min. 3	kus	1,00000	4 213,00	4 213,00		Vlastní
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				4 791,30		
37	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	25,54000	187,60	4 791,30	800-3	RTS 24/ II
		01 : 4,53		4,53000				
		02 : 11,36		11,36000				
		03 : 2,98		2,98000				
		04 : 0,98		0,98000				
		05 : 5,69		5,69000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 316,15		
38	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	25,54000	161,90	4 134,93	801-1	RTS 24/ II
		01 : 4,53		4,53000				
		02 : 11,36		11,36000				
		03 : 2,98		2,98000				
		04 : 0,98		0,98000				
		05 : 5,69		5,69000				
39	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	26,65000	6,80	181,22	801-4	RTS 24/ II
		plocha dotčených místností po vybourání podlahy (area) : 26,65		26,65000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				10 847,70		
40	962051115R00	Bourání příček železobetonových tloušky do 100 mm	m2	1,39360	338,70	472,01	801-3	RTS 24/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	03	ASŘ - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		spíž B06 : 0,52*2,68		1,39360				
41	962084121R00	Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva, sádkartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 50 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), umakartové jádro B02 : (1,7+2,4+3,45+1,65+0,9)*2,65	m2	26,76500	149,20	3 993,34	801-3	RTS 24/ II
		26,76500						
42	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 skl. BP2 : 03+04 (area) : 4,24*0,06	m3	0,25440	4 032,80	1 025,94	801-3	RTS 24/ II
		0,25440						
43	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2 skl. BP1 : 01 : 10,12*0,04 02 : 11,9*0,04	m3	0,88080	607,10	534,73	801-3	RTS 24/ II
		0,40480 0,47600						
44	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, B07 vstupní dveře : 1	kus	1,00000	24,10	24,10	801-3	RTS 24/ II
		1,00000						
45	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevěných zárubní, plochy do 2 m2 B07 : 0,8*1,97	m2	1,57600	533,00	840,01	801-3	RTS 24/ II
		1,57600						
46	970251100R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm B06 : 2,68	m	2,68000	833,20	2 232,98	801-3	RTS 24/ II
		2,68000						
47	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 % Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 21,58000	m2	21,58000	14,50	312,91	801-3	RTS 24/ II
		21,58000						
48	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	64,94180	14,50	941,66	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	03	ASŘ - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 64,94180	64,94180					
49	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	1,86000	252,70	470,02	801-3	RTS 24/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		B03 za linkou : (2,4+0,7)*0,6	1,86000					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	8 516,31					
50	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	7,79454	1 092,60	8 516,31	801-4	RTS 24/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,3						
		8,40, :						
		41,45, :						
		Součet: : 7,79454	7,79454					
Díl: 711		Izolace proti vodě	13 282,94					
51	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	12,18500	82,40	1 004,04	800-711	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 12,18500	12,18500					
52	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	12,18500	676,90	8 248,03	800-711	RTS 24/ II
		jednovrstvá						
		03 : 2,98	2,98000					
		stěny vana : (0,9+1,7+0,9)*2,35	8,22500					
		04 : 0,98	0,98000					
53	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	10,80000	216,20	2 334,96	800-711	RTS 24/ II
		03 : (1,7+1,7)*2	6,80000					
		04 : (1,1+0,9)*2	4,00000					
54	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	7,05000	230,10	1 622,21	800-711	RTS 24/ II
		03 : 2,35*3	7,05000					
55	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,04916	1 499,10	73,70	800-711	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	03	ASŘ - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
51,52,53,54, :								
Součet: : 0,04916								
0,04916								
Díl: 713		Izolace tepelné					6 079,10	
56	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	3,47000	23,40	81,20	800-713	RTS 24/ II
skl. BP2 :								
03 : 2,3								
04 : 1,17								
57	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	25,54000	53,40	1 363,84	800-713	RTS 24/ II
01 : 4,53								
02 : 11,36								
03 : 2,98								
04 : 0,98								
05 : 5,69								
58	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	25,54000	57,60	1 471,10	800-713	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 25,54000								
59	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	46,74000	35,80	1 673,29	800-713	RTS 24/ II
01 : (3,45+1,26)*2								
02 : (3,45+4,71)*2								
03 : (1,7+1,7)*2								
04 : (1,1+0,9)*2								
05 : (3,45+1,65)*2								
60	28376060R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tl = 20 mm; lambda = 0,044 W/(m.K); max. zatížení = 4,0 kPa	m2	4,07880	40,70	166,01	SPCM	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	03	ASŘ - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skl. P1 :						
		03 : 2,98			2,98000			
		04 : 0,98			0,98000			
		Koeficient prořez: 0,03			0,11880			
61	28376062R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tl = 30 mm; lambda = 0,044 W/(m.K); max. zatížení = 4,0 kPa	m2	22,22740	58,60	1 302,53	SPCM	RTS 24/ II
		skl. P2 :						
		01 : 4,53			4,53000			
		02 : 11,36			11,36000			
		05 : 5,69			5,69000			
		Koeficient prořez: 0,03			0,64740			
62	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,01573	1 343,30	21,13	800-713	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		58,60,61, :						
		Součet: : 0,01573			0,01573			
Díl: 728		Vzduchotechnika				3 865,57		
63	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	0,80000	1 035,50	828,40	800-721	RTS 24/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		Z/06 větrací : 0,4*2			0,80000			
64	728415121R00	Mřížky, regulátory montáž kruhové větrací nebo ventilační mřížky, , do průměru d 100 mm	kus	4,00000	372,40	1 489,60	800-728	RTS 24/ II
		Z/06 : 2			2,00000			
		Z/07 : 2			2,00000			
65	728415811R00	Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,04 m2	kus	2,00000	218,50	437,00	800-728	RTS 24/ II
		B09 : 2			2,00000			
66	28349061R	mřížka větrací plastová; kulatá, se sítí; d = 130 mm; D vnitřní 100 mm	kus	2,00000	30,90	61,80	SPCM	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRČ
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	03	ASŘ - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Z/07 : 2		2,00000				
67	283490xxx	Mřížka větrací kulatá 130/100 mm uzavíratelná šroubováním, bílá	kus	2,00000	521,30	1 042,60		Vlastní
		Z/06 : 2		2,00000				
68	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	0,00130	4 745,30	6,17	800-728	RTS 24/ II
		vodorovně do 50 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 63,66,67, :						
		Součet : 0,00130		0,00130				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře					187 196,26	
69	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	44,16000	58,20	2 570,11	800-762	RTS 24/ II
		skl. BP1 dvě vrstvy :						
		01 : 10,17*2		20,34000				
		02 : 11,91*2		23,82000				
70	766421811R00	Demontáž obložení podhledů panelů velikosti do 1,5 m2	m2	1,17000	200,50	234,59	800-766	RTS 24/ II
		04 : 1,17		1,17000				
71	766421812R00	Demontáž obložení podhledů panelů velikosti přes 1,5 m2	m2	2,30000	167,20	384,56	800-766	RTS 24/ II
		03 : 2,3		2,30000				
72	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,00000	885,40	1 770,80	800-766	RTS 24/ II
		T/02 : 2		2,00000				
73	766661412R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních s kukátkem, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	1 092,50	1 092,50	800-766	RTS 24/ II
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.						
		T/01 : 1		1,00000				
74	766666112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných , , do předem osazeného stavebního pouzdra, jednokřídlových,	kus	1,00000	1 674,90	1 674,90	800-766	RTS 24/ II
		Bez osazení madla a zámku.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	03	ASŘ - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		T/03 : 1		1,00000				
75	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	4,00000	67,20	268,80	800-766	RTS 24/ II
		B12 : 4		4,00000				
76	766670021R00	Montáž kliky a štítku Montáž kliky a štítku	kus	4,00000	517,80	2 071,20	800-766	RTS 24/ II
		T/01 : 1		1,00000				
		T/02 : 2		2,00000				
		T/03 : 1		1,00000				
77	766695212R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky do 100 mm	kus	1,00000	163,90	163,90	800-766	RTS 24/ II
78	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,00000	580,50	580,50	800-766	RTS 24/ II
		B04 : 1		1,00000				
79	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	2,00000	238,00	476,00	800-766	RTS 24/ II
		spíž + šatní : 2		2,00000				
80	766001	Gumové hrany na prahy do pokoje, techn. specifikace a příslušenství dle PD, D+ M	ks	3,00000	1 086,50	3 259,50		Vlastní
		3		3,00000				
81	T/01- kuk	Kukátko do dveří s držákem jmenovky , techn.specifikace dle výpisu truhl. výr., D+ M	ks	1,00000	528,60	528,60		Vlastní
82	T/07	Kuchyňská linka dle PD, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu truhl. výrobků, D+M	ks	1,00000	82 318,00	82 318,00		Vlastní
		sporák dodávka ZTI						
		digestoř je ve VZT						
		dřez je v ZTI						
83	T/09	Spízní skříň 600/600/2600, techn. specifikace a příslušenství dle PD, D+M	ks	1,00000	12 600,00	12 600,00		Vlastní
84	T/13	Šatní skříň 1650/600/2590, techn. specifikace dle PD, D+M	ks	1,00000	27 378,00	27 378,00		Vlastní
85	54914582R	kování stavební - prvek: dveřní kování se zajištěním; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen	kus	2,00000	679,30	1 358,60	SPCM	RTS 24/ II
		T/02 : 2		2,00000				
86	5491464xxx	Bezpečnostní kování BK RX802-40 EXCLUSIVE, RC3, klika-knoflík nerez mat	kus	1,00000	2 630,00	2 630,00		Vlastní
		včetně vložky						
		T/01 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	03	ASŘ - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
87	54915302R	miska oválná; bez otvoru, se skrytými šrouby; chrom matný	kus	2,00000	343,40	686,80	SPCM	RTS 24/ I
T/03 : 2				2,00000				
88	611601201R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo	kus	2,00000	4 133,30	8 266,60	SPCM	RTS 24/ II
T/02 : 2				2,00000				
89	61169501R	dveře vnitřní h = 1 970,0 mm; fóliované; bezfalcové; posuvné na stěnu; počet křídel 1; plné; dekor dub, buk, bílá, ořech, wenge	kus	1,00000	8 858,80	8 858,80	SPCM	RTS 24/ II
CPL !!!								
T/03 : 1				1,00000				
90	61187156R	práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	221,90	221,90	SPCM	RTS 24/ I
91	T/01 - dv	Dveře speciální protipožární, bezpečnostní; vnější; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové, hladké, EI 30 min; třída bezpečnosti 3; otevíravé; počet křídel 1; plné, zvuková izolace min. 37 dB	kus	1,00000	27 315,00	27 315,00		Vlastní
včetně příslušenství :								
- kukátko								
- držák jmenovky								
92	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,31579	1 540,90	486,60	800-766	RTS 24/ II
50 m vodorovně								
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
77,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91, :								
Součet: : 0,31579				0,31579				
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady					8 441,12	
93	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	4,35600	57,80	251,78	800-771	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 4,35600				4,35600				
94	771575109RT8	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	4,35600	779,00	3 393,32	800-771	RTS 24/ II
03 : 2,98				2,98000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	03	ASŘ - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		04 : 0,98		0,98000				
		Koeficient prořez: 0,1		0,39600				
95	771577114RV1	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah různé výšky, připevnění na narážecí profil, výška profilu 6,5-10 mm, šířka profilu 40 mm	m	1,20000	566,20	679,44	800-771	RTS 23/ I
		T/02 : 0,6+0,6		1,20000				
96	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	9,60000	84,20	808,32	800-771	RTS 24/ II
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		03 : (1,7+1,7)*2		6,80000				
		-0,6		-0,60000				
		04 : (1,1+0,9)*2		4,00000				
		-0,6		-0,60000				
97	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivé	m2	4,35600	20,00	87,12	800-771	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 4,35600		4,35600				
98	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	4,79160	653,40	3 130,83	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 4,35600		4,35600				
		Koeficient prořez: 0,1		0,43560				
99	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,10681	845,50	90,31	800-771	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		93,94,95,96,98, :						
		Součet: : 0,10681		0,10681				
Díl: 776		Podlahy povlakové				21 926,57		
100	775981112R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm	m	0,80000	285,00	228,00	800-775	RTS 24/ II
		Dodávka a montáž profilu.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	03	ASŘ - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,8		0,80000				
101	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem položky neobsahují žádný materiál Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 21,58000	m2	21,58000	9,40	202,85	800-775	RTS 24/ II
				21,58000				
102	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady 01 : (3,45+1,25)*2 (3,45+1,65)*2 -0,8-0,6-0,6-0,9-0,8-0,8 02 : (3,45+4,63)*2 -0,6-0,6	m	30,06000	18,40	553,10	800-775	RTS 24/ II
				9,40000				
				10,20000				
				-4,50000				
				16,16000				
				-1,20000				
103	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku 01 : (3,45+1,26)*2 -0,8-0,6-0,8-0,9 02 : (3,45+4,7)*2 -0,8-0,8 05 : (3,45+1,65)*2 -0,9-0,8*0,8	m	29,68000	128,30	3 807,94	800-775	RTS 24/ II
				9,42000				
				-3,10000				
				16,30000				
				-1,60000				
				10,20000				
				-1,54000				
104	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 01 : 10,17 02 : 11,91	m2	22,08000	55,30	1 221,02	800-775	RTS 24/ II
				10,17000				
				11,91000				
105	776521110R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, skl.P2 : 01 : 4,53 02 : 11,36 05 : 5,69	m2	21,58000	297,80	6 426,52	800-775	RTS 24/ II
				4,53000				
				11,36000				
				5,69000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	03	ASŘ - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
106	28412251R	podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; povrch. úprava PUR; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	23,73800	397,40	9 433,48	SPCM	RTS 24/ I
tl. nášl. vrstvy 0,80 mm, hmotnost 3,12 kg/m2								
Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 21,58000				21,58000				
Koeficient prořez: 0,1				2,15800				
107	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	0,07664	700,20	53,66	800-775	RTS 24/ II
vodorovně do 50 m								
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
100,103,105,106, :								
Součet: : 0,07664				0,07664				
Díl: 781		Obklady keramické			37 428,19			
108	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	19,35000	84,20	1 629,27	800-771	RTS 24/ II
vč. dodávky a montáže silikonu.								
stěna-stěna svisle :								
02 : 1,6				1,60000				
03 : 2,35*5				11,75000				
04 : 1,2*5				6,00000				
109	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	21,34200	57,80	1 233,57	800-771	RTS 24/ II
včetně dodávky materiálu.								
Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 21,34200				21,34200				
110	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	2,07000	66,80	138,28	800-771	RTS 24/ II
02 : (0,6+2,2+0,65)*0,6				2,07000				
111	781475118RU3	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 450 x 450 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	21,34200	851,20	18 166,31	800-771	RTS 24/ II
rozměr 200x400 mm								
02 : (0,68+0,6)*1,6				2,04800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRČ
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	03	ASŘ - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,08*0,6		1,24800				
		03 : (1,7+1,7)*2*2,35		15,98000				
		-0,6*2		-1,20000				
		1,1*0,1		0,11000				
		0,7*0,08		0,05600				
		-0,7*0,7*2		-0,98000				
		04 : (1,1+0,9)*2*1,2		4,80000				
		-0,6*1,2		-0,72000				
112	781497111RS2	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	5,60000	296,40	1 659,84	800-771	RTS 24/ II
		02 : 1,6+0,6		2,20000				
		04 : (1,1+0,9)*2		4,00000				
		-0,6		-0,60000				
113	781497121RS2	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	3,55000	296,40	1 052,22	800-771	RTS 24/ II
		03 : 2,35		2,35000				
		04 : 1,2		1,20000				
114	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2	m2	0,30000	1 462,10	438,63	800-787	RTS 24/ II
		včetně dodávky lepidla.						
		Z/04 : 0,5*0,6		0,30000				
115	Z/03	Dvířka vanová - sada magnetů, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků, D+ M	kus	1,00000	372,30	372,30		Vlastní
116	597813720R	obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat	m2	23,47620	478,00	11 221,62	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 21,34200		21,34200				
		Koeficient prořez: 0,1		2,13420				
117	Z/04	Zrcadlo s broušenou hranou 500x600 mm, fazeta 15mm, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků	ks	1,00000	1 180,00	1 180,00		Vlastní
118	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,39758	845,50	336,15	800-771	RTS 24/ II
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		108,109,111,112,113,114,115,116,117, :						
		Součet: : 0,39758		0,39758				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	03	ASŘ - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 783		Nátěry	2 707,31					
119	735193011R00	Čištění otopných těles kartáčem	kus	1,00000	61,10	61,10	800-731	RTS 24/ II
120	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním	m2	4,50000	39,90	179,55	800-783	RTS 24/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 4,50000				
				4,50000				
121	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	3,60000	237,50	855,00	800-783	RTS 24/ II
				včetně pomocného lešení.				
				nové zárubně : 1,2*3				
				3,60000				
122	783322220R00	Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorů článkových, dvojnásobné s 1 x emailováním	m2	4,50000	235,60	1 060,20	800-783	RTS 24/ II
				15 lčlánků litin. : 15*0,3				
				4,50000				
123	783401811R00	Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur potrubí, do DN 50 mm	m	6,70000	5,30	35,51	800-783	RTS 24/ II
				0,7*2				
				1,40000				
				2,65*2				
				5,30000				
124	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	6,70000	70,70	473,69	800-783	RTS 24/ II
				na vzduchu schnoucí				
				Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 6,70000				
				6,70000				
125	783626020R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, 2x lakování	m2	0,16000	264,10	42,26	800-783	RTS 24/ II
				včetně montáže, dodávky demontáže lešení.				
				práh : 0,8*0,1*2				
				0,16000				
Díl: 784		Malby	17 585,62					
126	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	93,52400	49,80	4 657,50	800-784	RTS 24/ II
				01 : (1,25+3,45+1,25)*2,65				
				15,76750				
				(3,45+1,65)*2*2,65				
				27,03000				
				02 : (2,73+3,45+4,63)*2,65				
				28,64650				
				strop :				
				01 : 10,17				
				10,17000				
				02 : 11,91				
				11,91000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	03	ASŘ - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
127	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	126,12800	28,80	3 632,49	800-784	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 126,12800		126,12800				
128	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	126,12800	73,70	9 295,63	800-784	RTS 24/ II
		01 : (3,45+1,26)*2*2,65		24,96300				
		02 : (3,45+4,7)*2*2,65		43,19500				
		04 : (1,1+0,9)*2*1,45		5,80000				
		05 : (3,45+1,65)*2*2,65		27,03000				
		stropy :						
		01 : 4,33		4,33000				
		02 : 11,36		11,36000				
		03 : 2,83		2,83000				
		04 : 0,93		0,93000				
		05 : 5,69		5,69000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				48 382,26		
129	979990110xxx	Poplatek za skládku umakart	t	2,67650	6 160,80	16 489,38	801-3	Vlastní
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 2,67650		2,67650				
130	979990144R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata	t	0,00763	6 160,80	47,01	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 0,00763		0,00763				
131	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	2,00854	1 593,20	3 200,01	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 0,02000		0,02000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 69 : 1,54560		1,54560				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 70 : 0,02884		0,02884				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 0,05670		0,05670				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 75 : 0,00720		0,00720				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 78 : 0,17400		0,17400				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 79 : 0,17620		0,17620				
132	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina	t	0,07968	6 160,80	490,89	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	03	ASŘ - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 102 : 0,00240		0,00240				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 104 : 0,07728		0,07728				
133	979999998R00	Poplatek za skládku Poplatek za ukládku sutí do 5 % příměsí (skup.170107)	t	2,62271	530,00	1 390,04	801-3	RTS 24/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,52,61,65,66,67,71,74,75,98,100, :						
		Součet: : 7,39506		7,39506				
		Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 2,67650*-1		-2,67650				
		Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 0,00763*-1		-0,00763				
		Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 2,00854*-1		-2,00854				
		Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 0,07968*-1		-0,07968				
134	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	7,39506	494,00	3 653,16	801-3	RTS 24/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,56,65,69,70,71,75,78,79,102,104, :						
		Součet: : 7,39506		7,39506				
135	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	29,58022	304,60	9 010,14	801-3	RTS 24/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,56,65,69,70,71,75,78,79,102,104, :						
		Součet: : 29,58022		29,58022				
136	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,39506	303,40	2 243,66	801-3	RTS 24/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,56,65,69,70,71,75,78,79,102,104, :						
		Součet: : 7,39506		7,39506				
137	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	103,53077	24,10	2 495,09	801-3	RTS 24/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,56,65,69,70,71,75,78,79,102,104, :						
		Součet: : 103,53077		103,53077				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRČ
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	03	ASŘ - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
138	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	7,39506	454,90	3 364,01	801-3	RTS 24/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,56,65,69,70,71,75,78,79,102,104, :
Součet: : 7,39506

7,39506

139	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	118,32088	50,70	5 998,87	801-3	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	-----------	-------	----------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,56,65,69,70,71,75,78,79,102,104, :
Součet: : 118,32088

118,32088

Celkem						535 487,84		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	04	ASŘ - byt typ 3 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				35 995,75		
1	317121047RT1	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 75 mm, výšky 249 mm	kus	3,00000	798,50	2 395,50	801-1	RTS 24/ II
		3		3,00000				
2	342263420R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádkartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek do 0,5 m2	kus	1,00000	774,30	774,30	801-1	RTS 24/ II
		Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.						
		Z/02 : 1		1,00000				
3	342255022R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	11,00200	805,60	8 863,21	801-1	RTS 24/ II
		včetně pomocného lešení						
		(1,7+3,45)*2,68		13,80200				
		-0,6*2		-1,20000				
		-0,8*2		-1,60000				
4	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	4,82400	910,10	4 390,32	801-1	RTS 24/ II
		včetně pomocného lešení						
		(1,7+0,1)*2,68		4,82400				
5	342255026R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 125 mm	m2	7,18240	1 083,00	7 778,54	801-1	RTS 24/ II
		včetně pomocného lešení						
		2,68*2,68		7,18240				
6	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	9,76000	137,30	1 340,05	801-4	RTS 24/ II
		1,83+2,68+3,45+1,7+0,1		9,76000				
7	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami	m	10,72000	111,60	1 196,35	801-1	RTS 24/ II
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.						
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.						
		příčky ke stávající stěně : 2,68*4		10,72000				
8	342266111xxx	Předstěny a stěny šachet z desek sádkartonových a sádrovláknitých tloušťka desky 2x12, 5 mm , impreg, bez izolace, předstěna modulu WC z profilů CW 100, stěna s revizními dvířky z profilů CW 50	m2	2,14400	1 078,30	2 311,88	801-1	Vlastní
		04 : 0,8*2,68		2,14400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	04	ASŘ - byt typ 3 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	342264101R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2, , s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany, Z/01 : 1	kus	1,00000	914,90	914,90	801-1	RTS 24/ II
10	725989101R00	Dvířka montáž dvířek kovových i z PH Z/05 : 1	kus	1,00000	247,00	247,00	800-721	RTS 24/ II
11	5536000xxx	Profil ocelový konstrukční UA pro uchycení modulu WC do SDK předstěny, s ochranou proti korozi - třída C5M	m	6,00000	272,30	1 633,80		Vlastní
12	5534765xxx	Dvířka revizní do SDK 400x400 mm, tl.12,5 mm, do vlhkého prostředí Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,00000	kus	1,00000	1 156,30	1 156,30		Vlastní
13	5534766xxx	Dvířka revizní do SDK 800x600 mm, tl.12,5 mm, do vlhkého prostředí	kus	1,00000	1 607,40	1 607,40		Vlastní
14	Z/05	Dvířka revizní plná, rozměr 400x600 mm, techn. specifikace dle výpisu zám. výr.	kus	1,00000	1 386,20	1 386,20		Vlastní
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				5 503,78		
15	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, , bez izolace, Deska sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 03 : 2,98 04 : 0,98	m2	3,96000	1 073,50	4 251,06	801-1	RTS 24/ II
16	416091081R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 04 : 0,98	m2	0,98000	392,80	384,94	801-1	RTS 24/ II
17	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 03 : 2,98	m2	2,98000	291,20	867,78	801-1	RTS 24/ II
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				42 445,73		
18	602016105R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách na panel :	m2	5,89600	267,00	1 574,23	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRČ
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	04	ASŘ - byt typ 3 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

03 : 1,6*2,68

4,28800

04 : 0,6*2,68

1,60800

19	602016112RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm,	m2	46,06870	382,40	17 616,67	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	------------

po jednotlivých vrstvách

nové zdivo :

01 : 3,45*2,68

9,24600

-0,6*2

-1,20000

-0,8*2

-1,60000

ostění : (2+0,9+2)*0,075

0,36750

02 : (1,83+2,68+1,63)*2,68

16,45520

-0,8*2

-1,60000

03 : (1,7+1,7)*2*2,68

18,22400

-0,6*2

-1,20000

04 : (1,1+0,9)*2*2,68

10,72000

-0,8*2,68

-2,14400

-0,6*2

-1,20000

20	602016141R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	22,64470	183,40	4 153,04	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	------------

po jednotlivých vrstvách

nové zdivo :

01 : 3,45*2,68

9,24600

-0,6*2

-1,20000

-0,8*2

-1,60000

ostění : (2+0,9+2)*0,075

0,36750

02 : (1,83+2,68+1,63)*2,68

16,45520

-0,8*2

-1,60000

-(0,67+0,6)*1,6

-2,03200

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	04	ASŘ - byt typ 3 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-2,08*0,6		-1,24800				
		04 : (1,1+0,9)*2*1,48		5,92000				
		-0,8*1,48		-1,18400				
		-0,6*0,8		-0,48000				
21	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	3,36000	63,10	212,02	801-1	RTS 24/ II
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		02 : 2,1*1,6		3,36000				
22	611421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	19,80000	167,70	3 320,46	801-4	RTS 24/ II
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		01 : 8,44		8,44000				
		02 : 11,36		11,36000				
23	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	10,20000	131,60	1 342,32	801-4	RTS 24/ II
		01 kolem vyměněné zárubně : (2,1+0,9+2,1)*2		10,20000				
24	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	46,14500	143,50	6 621,81	801-4	RTS 24/ II
		stávající stěny po vybourání jádra : (3,45+7,15)*2*2,68		56,81600				
		-0,8*2*5		-8,00000				
		-2,1*1,6		-3,36000				
		ostění : (1,6+2,1+1,6)*0,13		0,68900				
25	612473186R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	17,84000	104,80	1 869,63	801-1	RTS 24/ II
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		2,68*3		8,04000				
		ostění : (2+0,9+2)*2		9,80000				
26	612481270R00	Sklotextilní síťovina vložená do omítkové vrstvy oko 10/10, plošná hmotnost 110 g/m2	m2	46,06870	124,50	5 735,55	801-1	RTS 24/ II
		bez omítkové vrstvy						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRČ
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	04	ASŘ - byt typ 3 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 46,06870			46,06870			

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce						52 747,60	
27	631571009R00	Násyp pod podlahy z kameniva pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku slévárenského tl. do 20 mm	m2	23,76000	68,00	1 615,68	801-1	RTS 24/ II

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

skl. P1, P2 :

01 : 8,44

8,44000

02 : 11,36

11,36000

03 : 2,98

2,98000

04 : 0,98

0,98000

28	632415104RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 4 mm, včetně penetrace	m2	19,80000	367,70	7 280,46	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	------------

s rozprostřením a uhlazením

skl.P2 :

01 : 8,44

8,44000

02 : 11,36

11,36000

29	632421160RU3	Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, tloušťky 50 mm, včetně penetrace	m2	23,76000	1 845,60	43 851,46	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	------------

s rozprostřením a uhlazením

včetně penetrace podkladu.

skl. P1, P2 :

01 : 8,44

8,44000

02 : 11,36

11,36000

03 : 2,98

2,98000

04 : 0,98

0,98000

Díl: 64	Výplně otvorů						12 310,50	
----------------	----------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	04	ASŘ - byt typ 3 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	2,00000	1 232,20	2 464,40	801-1	RTS 24/ II
		T/02 : 2		2,00000				
31	642945121R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou záhlvkou	kus	1,00000	2 237,30	2 237,30	801-1	RTS 24/ II
		a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křidel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.						
		T/01 : 1		1,00000				
32	5533301005R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 600 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 75 mm; povrchová úprava: základní nátěr	kus	2,00000	1 697,90	3 395,80	SPCM	RTS 24/ II
		T/02 : 2		2,00000				
33	T/01	Zárubeň kovová s těsněním, pro dodatečnou montáž do panelu, ústí 150 mm; š průchodu 800 mm, h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost, bezp. třída min. 3	kus	1,00000	4 213,00	4 213,00		Vlastní
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					4 457,38	
34	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	23,76000	187,60	4 457,38	800-3	RTS 24/ II
		01 : 8,44		8,44000				
		02 : 11,36		11,36000				
		03 : 2,98		2,98000				
		04 : 0,98		0,98000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					4 014,43	
35	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	23,76000	161,90	3 846,74	801-1	RTS 24/ II
		01 : 8,44		8,44000				
		02 : 11,36		11,36000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRČ
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	04	ASŘ - byt typ 3 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		03 : 2,98		2,98000				
		04 : 0,98		0,98000				
36	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě plocha dotčených místností po vybourání podlahy (area) : 24,66	m2	24,66000	6,80	167,69	801-4	RTS 24/ II
Díl: 96 Bourání konstrukcí				10 510,48				
37	962051115R00	Bourání příček železobetonových tloušky do 100 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), spíž B06 : 0,52*2,68	m2	1,39360	338,70	472,01	801-3	RTS 24/ II
38	962084121R00	Bourání zdiva příček deskových a sádkových potažených rabinovým pletivem nebo bez pletiva, sádkokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 50 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), umakartové jádro B02 : (1,7+2,4+3,45+1,65+0,9)*2,65	m2	26,76500	149,20	3 993,34	801-3	RTS 24/ II
39	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 skl. BP2 : 03+04 (area) : 4,24*0,06	m3	0,25440	4 032,80	1 025,94	801-3	RTS 24/ II
40	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2 skl. BP1 : 01 : 8,52*0,04 02 : 11,9*0,04	m3	0,81680	607,10	495,88	801-3	RTS 24/ II
41	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, B07 vstupní dveře : 1	kus	1,00000	24,10	24,10	801-3	RTS 24/ II
42	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,57600	533,00	840,01	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	04	ASŘ - byt typ 3 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B07 : 0,8*1,97		1,57600				
43	970251100R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm	m	2,68000	833,20	2 232,98	801-3	RTS 24/ II
		B06 : 2,68		2,68000				
44	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 %	m2	19,80000	14,50	287,10	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 19,80000		19,80000				
45	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	46,14500	14,50	669,10	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 46,14500		46,14500				
46	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	1,86000	252,70	470,02	801-3	RTS 24/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		B03 za linkou : (2,4+0,7)*0,6		1,86000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 805,13		
47	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	7,14363	1 092,60	7 805,13	801-4	RTS 24/ II
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,42, : Součet : 7,14363		7,14363				
Díl: 711		Izolace proti vodě				9 503,82		
48	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	8,66000	82,40	713,58	800-711	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 8,66000		8,66000				
49	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	8,66000	676,90	5 861,95	800-711	RTS 24/ II
		jednovrstvá						
		03 : 2,98		2,98000				
		stěny sprcha : (1+1)*2,35		4,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	04	ASŘ - byt typ 3 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		04 : 0,98		0,98000				
50	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	10,80000	216,20	2 334,96	800-711	RTS 24/ II
		03 : (1,7+1,7)*2		6,80000				
		04 : (1,1+0,9)*2		4,00000				
51	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	2,35000	230,10	540,74	800-711	RTS 24/ II
		03 : 2,35		2,35000				
52	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,03508	1 499,10	52,59	800-711	RTS 24/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		48,49,50,51, :						
		Součet: : 0,03508		0,03508				
Díl: 713		Izolace tepelné				5 486,86		
53	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	3,47000	23,40	81,20	800-713	RTS 24/ II
		skl. BP2 :						
		03 : 2,3		2,30000				
		04 : 1,17		1,17000				
54	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	23,76000	53,40	1 268,78	800-713	RTS 24/ II
		skl. P1, P2 :						
		01 : 8,44		8,44000				
		02 : 11,36		11,36000				
		03 : 2,98		2,98000				
		04 : 0,98		0,98000				
55	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	23,76000	57,60	1 368,58	800-713	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 23,76000		23,76000				
56	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	38,76000	35,80	1 387,61	800-713	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	04	ASŘ - byt typ 3 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		01 : (3,45+2,45)*2		11,80000				
		02 : (3,45+4,63)*2		16,16000				
		03 : (1,7+1,7)*2		6,80000				
		04 : (1,1+0,9)*2		4,00000				
57	28376060R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tl = 20 mm; lambda = 0,044 W/(m.K); max. zatížení = 4,0 kPa	m2	4,07880	40,70	166,01	SPCM	RTS 24/ II
		skl. P1 :						
		03 : 2,98		2,98000				
		04 : 0,98		0,98000				
		Koeficient prořez: 0,03		0,11880				
58	28376062R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tl = 30 mm; lambda = 0,044 W/(m.K); max. zatížení = 4,0 kPa	m2	20,39400	58,60	1 195,09	SPCM	RTS 24/ II
		skl.P2 :						
		01 : 8,44		8,44000				
		02 : 11,36		11,36000				
		Koeficient prořez: 0,03		0,59400				
59	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,01458	1 343,30	19,59	800-713	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		55,57,58, :						
		Součet: : 0,01458		0,01458				
Díl: 728		Vzduchotechnika				3 865,57		
60	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	0,80000	1 035,50	828,40	800-721	RTS 24/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		Z/06 větrací : 0,4*2		0,80000				
61	728415121R00	Mřížky, regulátory montáž kruhové větrací nebo ventilační mřížky, , do průměru d 100 mm	kus	4,00000	372,40	1 489,60	800-728	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBEČNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	04	ASŘ - byt typ 3 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Z/06 : 2		2,00000				
		Z/07 : 2		2,00000				
62	728415811R00	Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,04 m2	kus	2,00000	218,50	437,00	800-728	RTS 24/ II
		B09 : 2		2,00000				
63	28349061R	mřížka větrací plastová; kulatá, se sítkou; d = 130 mm; D vnitřní 100 mm	kus	2,00000	30,90	61,80	SPCM	RTS 20/ II
		Z/07 : 2		2,00000				
64	283490xxx	Mřížka větrací kulatá 130/100 mm uzavíratelná šroubováním, bílá	kus	2,00000	521,30	1 042,60		Vlastní
		Z/06 : 2		2,00000				
65	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	0,00130	4 745,30	6,17	800-728	RTS 24/ II
		vodorovně do 50 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		60,63,64, :						
		Součet: : 0,00130		0,00130				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				192 592,96		
66	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	40,86000	58,20	2 378,05	800-762	RTS 24/ II
		skl. BP1 dvě vrstvy :						
		01 : 8,52*2		17,04000				
		02 : 11,91*2		23,82000				
67	766421811R00	Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2	m2	1,17000	200,50	234,59	800-766	RTS 24/ II
		04 : 1,17		1,17000				
68	766421812R00	Demontáž obložení podhledů panely velikosti přes 1,5 m2	m2	2,30000	167,20	384,56	800-766	RTS 24/ II
		03 : 2,3		2,30000				
69	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,00000	885,40	1 770,80	800-766	RTS 24/ II
		T/02 : 2		2,00000				
70	766661412R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních s kukátkem, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	1 092,50	1 092,50	800-766	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	04	ASŘ - byt typ 3 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut. T/01 : 1		1,00000				
71	766666112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných, , do předem osazeného stavebního pouzdra, jednokřídlových, Bez osazení madla a zámku. T/03 : 1	kus	1,00000	1 674,90	1 674,90	800-766	RTS 24/ II
72	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových B12 : 5	kus	5,00000	67,20	336,00	800-766	RTS 24/ II
73	766670021R00	Montáž kliky a štítku Montáž kliky a štítku T/01 : 1 T/02 : 2 T/03 : 1	kus	4,00000	517,80	2 071,20	800-766	RTS 24/ II
74	766695212R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	1,00000	163,90	163,90	800-766	RTS 24/ II
75	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm B04 : 1	kus	1,00000	580,50	580,50	800-766	RTS 24/ II
76	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových spíž + šatní : 2	kus	2,00000	238,00	476,00	800-766	RTS 24/ II
77	766825821R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	1,00000	280,70	280,70	800-766	RTS 24/ II
78	766001	Gumové hrany na prahy do pokoje, techn. specifikace a příslušenství dle PD, D+ M 4	ks	4,00000	1 086,50	4 346,00		Vlastní
79	T/01- kuk	Kukátko do dveří s držákem jmenovky , techn.specifikace dle výpisu truhl. výr., D+ M	ks	1,00000	528,60	528,60		Vlastní
80	T/07	Kuchyňská linka dle PD, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu truhl. výrobků, D+M	ks	1,00000	82 318,00	82 318,00		Vlastní
		sporák dodávka ZTI digestoř je ve VZT dřez je v ZTI						
81	T/09	Spízní skřín 600/600/2600, techn. specifikace a příslušenství dle PD, D+M	ks	1,00000	12 600,00	12 600,00		Vlastní
82	T/11	Šatní skřín 1800/600/2590, techn. specifikace dle PD, D+M	ks	1,00000	31 500,00	31 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	04	ASŘ - byt typ 3 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
83	54914582R	kování stavební - prvek: dveřní kování se zajištěním; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen	kus	2,00000	679,30	1 358,60	SPCM	RTS 24/ II
T/02 : 2				2,00000				
84	5491464xxx	Bezpečnostní kování BK RX802-40 EXCLUSIVE, RC3, klika-knoflík nerez mat	kus	1,00000	2 630,00	2 630,00		Vlastní
včetně vložky				1,00000				
T/01 : 1				1,00000				
85	54915302R	miska oválná; bez otvoru, se skrytými šrouby; chrom matný	kus	2,00000	343,40	686,80	SPCM	RTS 24/ I
T/03 : 2				2,00000				
86	611601201R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo	kus	2,00000	4 133,30	8 266,60	SPCM	RTS 24/ II
T/02 : 2				2,00000				
87	61169501R	dveře vnitřní h = 1 970,0 mm; fóliované; bezfalcové; posuvné na stěnu; počet křídel 1; plné; dekor dub, buk, bílá, ořech, wenge	kus	1,00000	8 858,80	8 858,80	SPCM	RTS 24/ II
CPL !!!				1,00000				
T/03 : 1				1,00000				
88	61187156R	práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	221,90	221,90	SPCM	RTS 24/ I
89	T/01 - dv	Dveře speciální protipožární, bezpečnostní; vnější; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové, hladké, EI 30 min; třída bezpečnosti 3; otevíravé; počet křídel 1; plné, zvuková izolace min. 37 dB	kus	1,00000	27 315,00	27 315,00		Vlastní
včetně příslušenství :								
- kukátko								
- držák jmenovky								
90	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,33679	1 540,90	518,96	800-766	RTS 24/ II
50 m vodorovně								
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
74,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89, :								
Součet : 0,33679				0,33679				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRČ
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	04	ASŘ - byt typ 3 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	8 441,12					
91	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	4,35600	57,80	251,78	800-771	RTS 24/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 4,35600				
92	771575109RT8	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	4,35600	779,00	3 393,32	800-771	RTS 24/ II
				03 : 2,98				
				04 : 0,98				
				Koeficient prořez: 0,1				
93	771577114RV1	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah různé výšky, připevnění na narážecí profil, výška profilu 6,5-10 mm, šířka profilu 40 mm	m	1,20000	566,20	679,44	800-771	RTS 23/ I
				T/02 : 0,6+0,6				
94	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	9,60000	84,20	808,32	800-771	RTS 24/ II
				vč. dodávky a montáže silikonu.				
				03 : (1,7+1,7)*2				
				-0,6				
				04 : (1,1+0,9)*2				
				-0,6				
95	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	4,35600	20,00	87,12	800-771	RTS 24/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 4,35600				
96	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	4,79160	653,40	3 130,83	SPCM	RTS 24/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 4,35600				
				Koeficient prořez: 0,1				
97	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,10681	845,50	90,31	800-771	RTS 24/ II
				50 m vodorovně				
				Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	04	ASŘ - byt typ 3 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		91,92,93,94,96, : Součet: : 0,10681		0,10681				
Díl: 776		Podlahy povlakové				19 256,88		
98	775981112R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm	m	0,80000	285,00	228,00	800-775	RTS 24/ II
		Dodávka a montáž profilu. 0,8		0,80000				
99	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	19,80000	9,40	186,12	800-775	RTS 24/ II
		položky neobsahují žádný materiál Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 19,80000		19,80000				
100	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	21,60000	18,40	397,44	800-775	RTS 24/ II
		01 : (3,45+2,47)*2 -0,8*4 -0,6*2 02 : (3,45+4,63)*2 -0,6-0,6-0,8		11,84000 -3,20000 -1,20000 16,16000 -2,00000				
101	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	21,16000	128,30	2 714,83	800-775	RTS 24/ II
		01 : (3,45+2,45)*2 -0,8*5 -0,6 02 : (3,45+4,63)*2 -0,8*2 -0,6		11,80000 -4,00000 -0,60000 16,16000 -1,60000 -0,60000				
102	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	20,43000	55,30	1 129,78	800-775	RTS 24/ II
		01 : 8,52 02 : 11,91		8,52000 11,91000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	04	ASŘ - byt typ 3 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
103	776521110R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	19,80000	297,80	5 896,44	800-775	RTS 24/ II
skl. P2 : 01 : 8,44 02 : 11,36								
				8,44000				
				11,36000				
104	28412251R	podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; povrch. úprava PUR; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	21,78000	397,40	8 655,37	SPCM	RTS 24/ I
tl. nášl. vrstvy 0,80 mm, hmotnost 3,12 kg/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 19,80000 Koefficient prořez: 0,1								
				19,80000				
				1,98000				
105	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	0,06984	700,20	48,90	800-775	RTS 24/ II
vodorovně do 50 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 98,101,103,104, : Součet: : 0,06984								
				0,06984				
Díl: 781		Obklady keramické					38 235,56	
106	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	19,35000	84,20	1 629,27	800-771	RTS 24/ II
vč. dodávky a montáže silikonu. stěna-stěna svisle : 02 : 1,6 03 : 2,35*5 04 : 1,2*5								
				1,60000				
				11,75000				
				6,00000				
107	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	22,15600	57,80	1 280,62	800-771	RTS 24/ II
včetně dodávky materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 22,15600								
				22,15600				
108	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	2,07000	66,80	138,28	800-771	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	04	ASŘ - byt typ 3 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		02 : (0,6+2,2+0,65)*0,6		2,07000				
109	781475118RU3	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 450 x 450 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	22,15600	851,20	18 859,19	800-771	RTS 24/ II
		rozměr 200x400 mm						
		02 : (0,68+0,6)*1,6		2,04800				
		2,08*0,6		1,24800				
		03 : (1,7+1,7)*2*2,35		15,98000				
		-0,6*2		-1,20000				
		04 : (1,1+0,9)*2*1,2		4,80000				
		-0,6*1,2		-0,72000				
110	781497111RS2	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	5,60000	296,40	1 659,84	800-771	RTS 24/ II
		02 : 1,6+0,6		2,20000				
		04 : (1,1+0,9)*2		4,00000				
		-0,6		-0,60000				
111	781497121RS2	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	3,55000	296,40	1 052,22	800-771	RTS 24/ II
		03 : 2,35		2,35000				
		04 : 1,2		1,20000				
112	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2	m2	0,30000	1 462,10	438,63	800-787	RTS 24/ II
		včetně dodávky lepidla.						
		Z/04 : 0,5*0,6		0,30000				
113	597813720R	obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat	m2	24,37160	478,00	11 649,62	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 22,15600		22,15600				
		Koeficient prořez: 0,1		2,21560				
114	Z/04	Zrcadlo s broušenou hranou 500x600 mm, fazeta 15mm, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků	ks	1,00000	1 180,00	1 180,00		Vlastní
115	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,41146	845,50	347,89	800-771	RTS 24/ II
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		106,107,109,110,111,112,113,114, :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	04	ASŘ - byt typ 3 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet : 0,41146	0,41146					

Díl: 783	Nátěry	2 707,31						
-----------------	---------------	-----------------	--	--	--	--	--	--

116	735193011R00	Čištění otopných těles kartáčem	kus	1,00000	61,10	61,10	800-731	RTS 24/ II
117	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním	m2	4,50000	39,90	179,55	800-783	RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 4,50000

4,50000

118	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	3,60000	237,50	855,00	800-783	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	---------	--------	--------	---------	------------

včetně pomocného lešení.

nové zárubně : 1,2*3

3,60000

119	783322220R00	Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorů článkových, dvojnásobné s 1 x emailováním	m2	4,50000	235,60	1 060,20	800-783	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	---------	--------	----------	---------	------------

15 lčlánků litin. : 15*0,3

4,50000

120	783401811R00	Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur potrubí, do DN 50 mm	m	6,70000	5,30	35,51	800-783	RTS 24/ II
-----	--------------	--	---	---------	------	-------	---------	------------

0,7*2

1,40000

2,65*2

5,30000

121	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	6,70000	70,70	473,69	800-783	RTS 24/ II
-----	--------------	--	---	---------	-------	--------	---------	------------

na vzduchu schnoucí

Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 6,70000

6,70000

122	783626020R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, 2x lakování	m2	0,16000	264,10	42,26	800-783	RTS 24/ II
-----	--------------	---	----	---------	--------	-------	---------	------------

včetně montáže, dodávky demontáže lešení.

práh : 0,8*0,1*2

0,16000

Díl: 784	Malby	14 175,78						
-----------------	--------------	------------------	--	--	--	--	--	--

123	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	71,31000	49,80	3 551,24	800-784	RTS 24/ II
-----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	------------

01 : (2,47+3,45+2,47)*2,65

22,23350

02 : (2,73+3,45+4,63)*2,65

28,64650

strop :

01 : 8,52

8,52000

02 : 11,91

11,91000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRČ
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	04	ASŘ - byt typ 3 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
124	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	103,65400	28,80	2 985,24	800-784	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 103,65400		103,65400				
125	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	103,65400	73,70	7 639,30	800-784	RTS 24/ II
		01 : (3,45+2,45)*2*2,65		31,27000				
		02 : (3,45+4,63)*2*2,65		42,82400				
		04 : (1,1+0,9)*2*1,45		5,80000				
		stropy :						
		01 : 8,44		8,44000				
		02 : 11,36		11,36000				
		03 : 2,98		2,98000				
		04 : 0,98		0,98000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				47 567,59		
126	979990110xxx	Poplatek za skládku umakart	t	2,67650	6 160,80	16 489,38	801-3	Vlastní
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 2,67650		2,67650				
127	979990144R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata	t	0,00763	6 160,80	47,01	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 53 : 0,00763		0,00763				
128	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	1,89484	1 593,20	3 018,86	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,02000		0,02000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 66 : 1,43010		1,43010				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 0,02884		0,02884				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 68 : 0,05670		0,05670				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 72 : 0,00900		0,00900				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 75 : 0,17400		0,17400				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 76 : 0,17620		0,17620				
129	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina	t	0,07323	6 160,80	451,16	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 100 : 0,00173		0,00173				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 102 : 0,07151		0,07151				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	04	ASŘ - byt typ 3 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
130	97999998R00	Poplatek za skládku Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí (skup.170107)	t	2,74286	530,00	1 453,72	801-3	RTS 24/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,52,61,65,66,67,71,74,75,98,100, : Součet: : 7,39506								
				7,39506				
Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 2,67650*-1				-2,67650				
Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 0,00763*-1				-0,00763				
Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 1,89484*-1				-1,89484				
Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 0,07323*-1				-0,07323				
131	97901111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	7,21340	494,00	3 563,42	801-3	RTS 24/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,53,62,66,67,68,72,75,76,77,100,102, : Součet: : 7,21340								
				7,21340				
132	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	28,85358	304,60	8 788,80	801-3	RTS 24/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,53,62,66,67,68,72,75,76,77,100,102, : Součet: : 28,85358								
				28,85358				
133	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,21340	303,40	2 188,55	801-3	RTS 24/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,53,62,66,67,68,72,75,76,77,100,102, : Součet: : 7,21340								
				7,21340				
134	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	100,98755	24,10	2 433,80	801-3	RTS 24/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,53,62,66,67,68,72,75,76,77,100,102, : Součet: : 100,98755								
				100,98755				
135	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	7,21340	454,90	3 281,38	801-3	RTS 24/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRČ
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	04	ASŘ - byt typ 3 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,53,62,66,67,68,72,75,76,77,100,102, : Součet: : 7,21340				7,21340		
136	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	115,41434	50,70	5 851,51	801-3	RTS 24/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,53,62,66,67,68,72,75,76,77,100,102, :
Součet: : 115,41434

115,41434

Celkem	517 624,23
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	05	ASŘ - byt typ 3 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				40 057,27		
1	317121047RT1	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 75 mm, výšky 249 mm	kus	3,00000	798,50	2 395,50	801-1	RTS 24/ II
		3		3,00000				
2	342263420R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádkartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek do 0,5 m2	kus	1,00000	774,30	774,30	801-1	RTS 24/ II
		Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.						
		Z/02 : 1		1,00000				
3	342255022R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	11,00200	805,60	8 863,21	801-1	RTS 24/ II
		včetně pomocného lešení						
		(1,7+3,45)*2,68		13,80200				
		-0,6*2		-1,20000				
		-0,8*2		-1,60000				
4	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	4,82400	910,10	4 390,32	801-1	RTS 24/ II
		včetně pomocného lešení						
		(1,7+0,1)*2,68		4,82400				
5	342255026R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 125 mm	m2	7,18240	1 083,00	7 778,54	801-1	RTS 24/ II
		včetně pomocného lešení						
		2,68*2,68		7,18240				
6	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	9,76000	137,30	1 340,05	801-4	RTS 24/ II
		1,83+2,68+3,45+1,7+0,1		9,76000				
7	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami	m	10,72000	111,60	1 196,35	801-1	RTS 24/ II
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.						
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.						
		příčky ke stávající stěně : 2,68*4		10,72000				
8	346244311R00	Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 50 mm	m2	3,22000	818,90	2 636,86	801-1	RTS 24/ II
		vana : (1,6+0,7)*2*0,7		3,22000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	05	ASŘ - byt typ 3 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	342266111xxx	Předstěny a stěny šachet z desek sádrokartonových a sádrovláknitých tloušťka desky 2x12, 5 mm , impreg, bez izolace, předstěna modulu WC z profilů CW 100, stěna s revizními dvířka z profilů CW 50 04 : 0,8*2,68	m2	2,14400	1 078,30	2 311,88	801-1	Vlastní
					2,14400			
10	346275112R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 75 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 03 : 0,7*0,8	m2	0,56000	927,20	519,23	801-1	RTS 24/ II
					0,56000			
11	346275113R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 03 : 1,1*0,8	m2	0,88000	1 028,90	905,43	801-1	RTS 24/ II
					0,88000			
12	342264101R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2, , s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany, Z/01 : 1	kus	1,00000	914,90	914,90	801-1	RTS 24/ II
					1,00000			
13	725989101R00	Dvířka montáž dvířek kovových i z PH Z/05 : 1	kus	1,00000	247,00	247,00	800-721	RTS 24/ II
					1,00000			
14	5536000xxx	Profil ocelový konstrukční UA pro uchycení modulu WC do SDK předstěny, s ochranou proti korozi - třída C5M	m	6,00000	272,30	1 633,80		Vlastní
15	5534765xxx	Dvířka revizní do SDK 400x400 mm, tl.12,5 mm, do vlhkého prostředí Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1,00000	kus	1,00000	1 156,30	1 156,30		Vlastní
					1,00000			
16	5534766xxx	Dvířka revizní do SDK 800x600 mm, tl.12,5 mm, do vlhkého prostředí	kus	1,00000	1 607,40	1 607,40		Vlastní
17	Z/05	Dvířka revizní plná, rozměr 400x600 mm, techn. specifikace dle výpisu zám. výr.	kus	1,00000	1 386,20	1 386,20		Vlastní
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				5 503,78		
18	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, , bez izolace, Deska sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 03 : 2,98	m2	3,96000	1 073,50	4 251,06	801-1	RTS 24/ II
					2,98000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRČ
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	05	ASŘ - byt typ 3 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		04 : 0,98		0,98000				
19	416091081R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	0,98000	392,80	384,94	801-1	RTS 24/ II
		04 : 0,98		0,98000				
20	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	2,98000	291,20	867,78	801-1	RTS 24/ II
		03 : 2,98		2,98000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní					42 445,73	
21	602016105R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	5,89600	267,00	1 574,23	801-1	RTS 24/ II
		na panel :						
		03 : 1,6*2,68		4,28800				
		04 : 0,6*2,68		1,60800				
22	602016112RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	46,06870	382,40	17 616,67	801-1	RTS 24/ II
		nové zdivo :						
		01 : 3,45*2,68		9,24600				
		-0,6*2		-1,20000				
		-0,8*2		-1,60000				
		ostění : (2+0,9+2)*0,075		0,36750				
		02 : (1,83+2,68+1,63)*2,68		16,45520				
		-0,8*2		-1,60000				
		03 : (1,7+1,7)*2*2,68		18,22400				
		-0,6*2		-1,20000				
		04 : (1,1+0,9)*2*2,68		10,72000				
		-0,8*2,68		-2,14400				
		-0,6*2		-1,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRČ
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	05	ASŘ - byt typ 3 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	602016141R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách nové zdivo : 01 : 3,45*2,68 -0,6*2 -0,8*2 ostění : (2+0,9+2)*0,075 02 : (1,83+2,68+1,63)*2,68 -0,8*2 -(0,67+0,6)*1,6 -2,08*0,6 04 : (1,1+0,9)*2*1,48 -0,8*1,48 -0,6*0,8	m2	22,64470	183,40	4 153,04	801-1	RTS 24/ II
24	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, 02 : 2,1*1,6	m2	3,36000	63,10	212,02	801-1	RTS 24/ II
25	611421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 01 : 8,44 02 : 11,36	m2	19,80000	167,70	3 320,46	801-4	RTS 24/ II
26	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi 01 kolem vyměněné zárubně : (2,1+0,9+2,1)*2	m	10,20000	131,60	1 342,32	801-4	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRČ
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	05	ASŘ - byt typ 3 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	46,14500	143,50	6 621,81	801-4	RTS 24/ II
		stávající stěny po vybourání jádra : (3,45+7,15)*2*2,68		56,81600				
		-0,8*2*5		-8,00000				
		-2,1*1,6		-3,36000				
		ostění : (1,6+2,1+1,6)*0,13		0,68900				
28	612473186R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	17,84000	104,80	1 869,63	801-1	RTS 24/ II
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		2,68*3		8,04000				
		ostění : (2+0,9+2)*2		9,80000				
29	612481270R00	Sklotextilní síťovina vložená do omítkové vrstvy oko 10/10, plošná hmotnost 110 g/m2	m2	46,06870	124,50	5 735,55	801-1	RTS 24/ II
		bez omítkové vrstvy						
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 46,06870		46,06870				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce			52 747,60			
30	631571009R00	Násyp pod podlahy z kameniva pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku slévárenského tl. do 20 mm	m2	23,76000	68,00	1 615,68	801-1	RTS 24/ II
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,						
		skl. P1, P2 :						
		01 : 8,44		8,44000				
		02 : 11,36		11,36000				
		03 : 2,98		2,98000				
		04 : 0,98		0,98000				
31	632415104RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 4 mm, včetně penetrace	m2	19,80000	367,70	7 280,46	801-1	RTS 24/ II
		s rozprostřením a uhlazením						
		skl. P2 :						
		01 : 8,44		8,44000				
		02 : 11,36		11,36000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	05	ASŘ - byt typ 3 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	632421160RU3	Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, tloušťky 50 mm, včetně penetrace	m2	23,76000	1 845,60	43 851,46	801-1	RTS 24/ II

s rozprostřením a uhlazením

včetně penetrace podkladu.

skl. P1, P2 :

01 : 8,44

8,44000

02 : 11,36

11,36000

03 : 2,98

2,98000

04 : 0,98

0,98000

Díl: 64		Výplně otvorů	12 310,50					
33	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	2,00000	1 232,20	2 464,40	801-1	RTS 24/ II

T/02 : 2

2,00000

34	642945121R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazdění, nebo zalitím betonovou zálivkou	kus	1,00000	2 237,30	2 237,30	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	------------

a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.

T/01 : 1

1,00000

35	5533301005R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 600 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 75 mm; povrchová úprava: základní nátěr	kus	2,00000	1 697,90	3 395,80	SPCM	RTS 24/ II
----	-------------	--	-----	---------	----------	----------	------	------------

T/02 : 2

2,00000

36	T/01	Zárubeň kovová s těsněním, pro dodatečnou montáž do panelu, ústí 150 mm; š průchodu 800 mm, h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost, bezp. třída min. 3	kus	1,00000	4 213,00	4 213,00		Vlastní
----	------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	4 457,38					
37	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	23,76000	187,60	4 457,38	800-3	RTS 24/ II

01 : 8,44

8,44000

02 : 11,36

11,36000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBEČNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRČ
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	05	ASŘ - byt typ 3 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		03 : 2,98			2,98000			
		04 : 0,98			0,98000			

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						4 014,43	
38	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	23,76000	161,90	3 846,74	801-1	RTS 24/ II

01 : 8,44 8,44000
02 : 11,36 11,36000
03 : 2,98 2,98000
04 : 0,98 0,98000

39	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	24,66000	6,80	167,69	801-4	RTS 24/ II
		plocha dotčených místností po vybourání podlahy (area) : 24,66			24,66000			

Díl: 96	Bourání konstrukcí						10 510,48	
40	962051115R00	Bourání příček železobetonových tloušky do 100 mm	m2	1,39360	338,70	472,01	801-3	RTS 24/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
spíž B06 : 0,52*2,68 1,39360

41	962084121R00	Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabinovým pletivem nebo bez pletiva, sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 50 mm	m2	26,76500	149,20	3 993,34	801-3	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	------------

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

umakartové jádro B02 : (1,7+2,4+3,45+1,65+0,9)*2,65 26,76500

42	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,25440	4 032,80	1 025,94	801-3	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	------------

skl. BP2 :
03+04 (area) : 4,24*0,06 0,25440

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	05	ASŘ - byt typ 3 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	0,81680	607,10	495,88	801-3	RTS 24/ II
skl. BP1 : 01 : 8,52*0,04 0,34080 02 : 11,9*0,04 0,47600								
44	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	1,00000	24,10	24,10	801-3	RTS 24/ II
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, B07 vstupní dveře : 1 1,00000								
45	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,57600	533,00	840,01	801-3	RTS 24/ II
B07 : 0,8*1,97 1,57600								
46	970251100R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm	m	2,68000	833,20	2 232,98	801-3	RTS 24/ II
B06 : 2,68 2,68000								
47	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 %	m2	19,80000	14,50	287,10	801-3	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 19,80000 19,80000								
48	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	46,14500	14,50	669,10	801-3	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 46,14500 46,14500								
49	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	1,86000	252,70	470,02	801-3	RTS 24/ II
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, B03 za linkou : (2,4+0,7)*0,6 1,86000								
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						8 146,40		
50	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	7,45598	1 092,60	8 146,40	801-4	RTS 24/ II
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	05	ASŘ - byt typ 3 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40, : 41,45, : Součet: : 7,45598						
				7,45598				
Díl: 711		Izolace proti vodě				13 282,94		
51	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	12,18500	82,40	1 004,04	800-711	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 12,18500		12,18500				
52	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	12,18500	676,90	8 248,03	800-711	RTS 24/ II
		jednovrstvá						
		03 : 2,98		2,98000				
		stěny vana : (0,9+1,7+0,9)*2,35		8,22500				
		04 : 0,98		0,98000				
53	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	10,80000	216,20	2 334,96	800-711	RTS 24/ II
		03 : (1,7+1,7)*2		6,80000				
		04 : (1,1+0,9)*2		4,00000				
54	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	7,05000	230,10	1 622,21	800-711	RTS 24/ II
		03 : 2,35*3		7,05000				
55	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,04916	1 499,10	73,70	800-711	RTS 24/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 51,52,53,54, : Součet: : 0,04916		0,04916				
Díl: 713		Izolace tepelné				5 486,86		
56	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	3,47000	23,40	81,20	800-713	RTS 24/ II
		skl. BP2 :						
		03 : 2,3		2,30000				
		04 : 1,17		1,17000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	05	ASŘ - byt typ 3 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
57	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	23,76000	53,40	1 268,78	800-713	RTS 24/ II
		skl. P1, P2 :						
		01 : 8,44		8,44000				
		02 : 11,36		11,36000				
		03 : 2,98		2,98000				
		04 : 0,98		0,98000				
58	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	23,76000	57,60	1 368,58	800-713	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 23,76000		23,76000				
59	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	38,76000	35,80	1 387,61	800-713	RTS 24/ II
		01 : (3,45+2,45)*2		11,80000				
		02 : (3,45+4,63)*2		16,16000				
		03 : (1,7+1,7)*2		6,80000				
		04 : (1,1+0,9)*2		4,00000				
60	28376060R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tl = 20 mm; lambda = 0,044 W/(m.K); max. zatížení = 4,0 kPa	m2	4,07880	40,70	166,01	SPCM	RTS 24/ II
		skl. P1 :						
		03 : 2,98		2,98000				
		04 : 0,98		0,98000				
		Koeficient prořez: 0,03		0,11880				
61	28376062R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tl = 30 mm; lambda = 0,044 W/(m.K); max. zatížení = 4,0 kPa	m2	20,39400	58,60	1 195,09	SPCM	RTS 24/ II
		skl. P2 :						
		01 : 8,44		8,44000				
		02 : 11,36		11,36000				
		Koeficient prořez: 0,03		0,59400				
62	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,01458	1 343,30	19,59	800-713	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	05	ASŘ - byt typ 3 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 58,60,61, :						
		Součet : 0,01458		0,01458				
Díl: 728		Vzduchotechnika				3 865,57		
63	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	0,80000	1 035,50	828,40	800-721	RTS 24/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		Z/06 větrací : 0,4*2		0,80000				
64	728415121R00	Mřížky, regulátory montáž kruhové větrací nebo ventilační mřížky, , do průměru d 100 mm	kus	4,00000	372,40	1 489,60	800-728	RTS 24/ II
		Z/06 : 2		2,00000				
		Z/07 : 2		2,00000				
65	728415811R00	Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,04 m2	kus	2,00000	218,50	437,00	800-728	RTS 24/ II
		B09 : 2		2,00000				
66	28349061R	mřížka větrací plastová; kulatá, se sítkou; d = 130 mm; D vnitřní 100 mm	kus	2,00000	30,90	61,80	SPCM	RTS 20/ II
		Z/07 : 2		2,00000				
67	283490xxx	Mřížka větrací kulatá 130/100 mm uzavíratelná šroubováním, bílá	kus	2,00000	521,30	1 042,60		Vlastní
		Z/06 : 2		2,00000				
68	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	0,00130	4 745,30	6,17	800-728	RTS 24/ II
		vodorovně do 50 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 63,66,67, :						
		Součet : 0,00130		0,00130				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				192 592,96		
69	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	40,86000	58,20	2 378,05	800-762	RTS 24/ II
		skl. BP1 dvě vrstvy :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	05	ASŘ - byt typ 3 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		01 : 8,52*2		17,04000				
		02 : 11,91*2		23,82000				
70	766421811R00	Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2	m2	1,17000	200,50	234,59	800-766	RTS 24/ II
		04 : 1,17		1,17000				
71	766421812R00	Demontáž obložení podhledů panely velikosti přes 1,5 m2	m2	2,30000	167,20	384,56	800-766	RTS 24/ II
		03 : 2,3		2,30000				
72	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,00000	885,40	1 770,80	800-766	RTS 24/ II
		T/02 : 2		2,00000				
73	766661412R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních s kukátkem, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	1 092,50	1 092,50	800-766	RTS 24/ II
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.						
		T/01 : 1		1,00000				
74	766666112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných, , do předem osazeného stavebního pouzdra, jednokřídlových,	kus	1,00000	1 674,90	1 674,90	800-766	RTS 24/ II
		Bez osazení madla a zámku.						
		T/03 : 1		1,00000				
75	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	5,00000	67,20	336,00	800-766	RTS 24/ II
		B12 : 5		5,00000				
76	766670021R00	Montáž kliky a štítku Montáž kliky a štítku	kus	4,00000	517,80	2 071,20	800-766	RTS 24/ II
		T/01 : 1		1,00000				
		T/02 : 2		2,00000				
		T/03 : 1		1,00000				
77	766695212R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	1,00000	163,90	163,90	800-766	RTS 24/ II
78	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,00000	580,50	580,50	800-766	RTS 24/ II
		B04 : 1		1,00000				
79	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	2,00000	238,00	476,00	800-766	RTS 24/ II
		spíž + šatník : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	05	ASŘ - byt typ 3 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	766825821R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	1,00000	280,70	280,70	800-766	RTS 24/ II
81	766001	Gumové hrany na prahy do pokoje, techn. specifikace a příslušenství dle PD, D+ M	ks	4,00000	1 086,50	4 346,00		Vlastní
4				4,00000				
82	T/01- kuk	Kukátko do dveří s držákem jmenovky , techn.specifikace dle výpisu truhl. výr., D+ M	ks	1,00000	528,60	528,60		Vlastní
83	T/07	Kuchyňská linka dle PD, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu truhl. výrobků, D+M	ks	1,00000	82 318,00	82 318,00		Vlastní
sporák dodávka ZTI digestoř je ve VZT dřež je v ZTI								
84	T/09	Spížní skříní 600/600/2600, techn. specifikace a příslušenství dle PD, D+M	ks	1,00000	12 600,00	12 600,00		Vlastní
85	T/11	Šatní skříní 1800/600/2590, techn. specifikace dle PD, D+M	ks	1,00000	31 500,00	31 500,00		Vlastní
86	54914582R	kování stavební - prvek: dveřní kování se zajištěním; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen	kus	2,00000	679,30	1 358,60	SPCM	RTS 24/ II
T/02 : 2				2,00000				
87	5491464xxx	Bezpečnostní kování BK RX802-40 EXCLUSIVE, RC3, klika-knoflík nerez mat	kus	1,00000	2 630,00	2 630,00		Vlastní
včetně vložky								
T/01 : 1				1,00000				
88	54915302R	miska oválná; bez otvoru, se skrytými šrouby; chrom matný	kus	2,00000	343,40	686,80	SPCM	RTS 24/ I
T/03 : 2				2,00000				
89	611601201R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo	kus	2,00000	4 133,30	8 266,60	SPCM	RTS 24/ II
T/02 : 2				2,00000				
90	61169501R	dveře vnitřní h = 1 970,0 mm; fóliované; bezfalcové; posuvné na stěnu; počet křídel 1; plné; dekor dub, buk, bílá, ořech, wenge	kus	1,00000	8 858,80	8 858,80	SPCM	RTS 24/ II
T/03 : 1				1,00000				
91	61187156R	práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	221,90	221,90	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	05	ASŘ - byt typ 3 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
92	T/01 - dv	Dveře speciální protipožární, bezpečnostní; vnější; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové, hladké, EI 30 min; třída bezpečnosti 3; otevíravé; počet křídel 1; plné, zvuková izolace min. 37 dB	kus	1,00000	27 315,00	27 315,00		Vlastní

včetně příslušenství :

- kukátko

- držák jmenovky

93	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,33679	1 540,90	518,96	800-766	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	----------	--------	---------	------------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

77,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92, :

Součet: : 0,33679

0,33679

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady						8 441,12	
94	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	4,35600	57,80	251,78	800-771	RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 4,35600

4,35600

95	771575109RT8	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	4,35600	779,00	3 393,32	800-771	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	---------	------------

03 : 2,98

2,98000

04 : 0,98

0,98000

Koeficient prořez: 0,1

0,39600

96	771577114RV1	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah různé výšky, připevnění na narážecí profil, výška profilu 6,5-10 mm, šířka profilu 40 mm	m	1,20000	566,20	679,44	800-771	RTS 23/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	-----------

T/02 : 0,6+0,6

1,20000

97	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	9,60000	84,20	808,32	800-771	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	-------	--------	---------	------------

vč. dodávky a montáže silikonu.

03 : (1,7+1,7)*2

6,80000

-0,6

-0,60000

04 : (1,1+0,9)*2

4,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRČ
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	05	ASŘ - byt typ 3 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,6		-0,60000				
98	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	4,35600	20,00	87,12	800-771	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 4,35600		4,35600				
99	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	4,79160	653,40	3 130,83	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 4,35600		4,35600				
		Koefficient prořez: 0,1		0,43560				
100	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,10681	845,50	90,31	800-771	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		94,95,96,97,99, :						
		Součet: : 0,10681		0,10681				
Díl: 776		Podlahy povlakové				19 256,88		
101	775981112R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm	m	0,80000	285,00	228,00	800-775	RTS 24/ II
		Dodávka a montáž profilu.						
		0,8		0,80000				
102	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	19,80000	9,40	186,12	800-775	RTS 24/ II
		položky neobsahují žádný materiál						
		Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 19,80000		19,80000				
103	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	21,60000	18,40	397,44	800-775	RTS 24/ II
		01 : (3,45+2,47)*2		11,84000				
		-0,8*4		-3,20000				
		-0,6*2		-1,20000				
		02 : (3,45+4,63)*2		16,16000				
		-0,6-0,6-0,8		-2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRČ
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	05	ASŘ - byt typ 3 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
104	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků	m	21,16000	128,30	2 714,83	800-775	RTS 24/ II
		01 : (3,45+2,45)*2		11,80000				
		-0,8*5		-4,00000				
		-0,6		-0,60000				
		02 : (3,45+4,63)*2		16,16000				
		-0,8*2		-1,60000				
		-0,6		-0,60000				
105	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	20,43000	55,30	1 129,78	800-775	RTS 24/ II
		01 : 8,52		8,52000				
		02 : 11,91		11,91000				
106	776521110R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	19,80000	297,80	5 896,44	800-775	RTS 24/ II
		skl. P2 :						
		01 : 8,44		8,44000				
		02 : 11,36		11,36000				
107	28412251R	podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; povrch. úprava PUR; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	21,78000	397,40	8 655,37	SPCM	RTS 24/ I
		tl. nášl. vrstvy 0,80 mm, hmotnost 3,12 kg/m2						
		Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 19,80000		19,80000				
		Koeficient prořez: 0,1		1,98000				
108	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	0,06984	700,20	48,90	800-775	RTS 24/ II
		vodorovně do 50 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		101,104,106,107, :						
		Součet: : 0,06984		0,06984				
Díl: 781		Obklady keramické				37 428,19		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	05	ASŘ - byt typ 3 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
109	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem <i>vč. dodávky a montáže silikonu.</i> <i>stěna-stěna svisle :</i> <i>02 : 1,6</i> <i>03 : 2,35*5</i> <i>04 : 1,2*5</i>	m	19,35000	84,20	1 629,27	800-771	RTS 24/ II
110	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady <i>včetně dodávky materiálu.</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 21,34200</i>	m2	21,34200	57,80	1 233,57	800-771	RTS 24/ II
111	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl <i>02 : (0,6+2,2+0,65)*0,6</i>	m2	2,07000	66,80	138,28	800-771	RTS 24/ II
112	781475118RU3	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 450 x 450 mm, , kladených do flexibilního tmele <i>rozměr 200x400 mm</i> <i>02 : (0,68+0,6)*1,6</i> <i>2,08*0,6</i> <i>03 : (1,7+1,7)*2*2,35</i> <i>-0,6*2</i> <i>1,1*0,1</i> <i>0,7*0,08</i> <i>-0,7*0,7*2</i> <i>04 : (1,1+0,9)*2*1,2</i> <i>-0,6*1,2</i>	m2	21,34200	851,20	18 166,31	800-771	RTS 24/ II
113	781497111RS2	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, <i>02 : 1,6+0,6</i> <i>04 : (1,1+0,9)*2</i>	m	5,60000	296,40	1 659,84	800-771	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBEČNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	05	ASŘ - byt typ 3 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,6		-0,60000				
114	781497121RS2	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm, 03 : 2,35 04 : 1,2	m	3,55000	296,40	1 052,22	800-771	RTS 24/ II
				2,35000				
				1,20000				
115	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2 včetně dodávky lepidla. Z/04 : 0,5*0,6	m2	0,30000	1 462,10	438,63	800-787	RTS 24/ II
				0,30000				
116	Z/03	Dvířka vanová - sada magnetů, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků, D+ M	kus	1,00000	372,30	372,30		Vlastní
117	597813720R	obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 21,34200 Koeficient prořez: 0,1	m2	23,47620	478,00	11 221,62	SPCM	RTS 24/ II
				21,34200				
				2,13420				
118	Z/04	Zrcadlo s broušenou hranou 500x600 mm, fazeta 15mm, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků	ks	1,00000	1 180,00	1 180,00		Vlastní
119	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m Hmotností z položek s pořadovými čísly: : 109,110,112,113,114,115,116,117,118, : Součet: : 0,39758	t	0,39758	845,50	336,15	800-771	RTS 24/ II
				0,39758				
Díl: 783		Nátěry				2 707,31		
120	735193011R00	Čištění otopných těles kartáčem	kus	1,00000	61,10	61,10	800-731	RTS 24/ II
121	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 4,50000	m2	4,50000	39,90	179,55	800-783	RTS 24/ II
				4,50000				
122	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, včetně pomocného lešení. nové zárubně : 1,2*3	m2	3,60000	237,50	855,00	800-783	RTS 24/ II
				3,60000				
123	783322220R00	Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorů článkových, dvojnásobné s 1 x emailováním 15 lčlánků litin. : 15*0,3	m2	4,50000	235,60	1 060,20	800-783	RTS 24/ II
				4,50000				
124	783401811R00	Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur potrubí, do DN 50 mm	m	6,70000	5,30	35,51	800-783	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	05	ASŘ - byt typ 3 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,7*2		1,40000				
		2,65*2		5,30000				
125	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	6,70000	70,70	473,69	800-783	RTS 24/ II
		na vzduchu schnoucí						
		Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 6,70000		6,70000				
126	783626020R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, 2x lakování	m2	0,16000	264,10	42,26	800-783	RTS 24/ II
		včetně montáže, dodávky demontáže lešení.						
		práh : 0,8*0,1*2		0,16000				
Díl: 784		Malby				14 175,78		
127	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	71,31000	49,80	3 551,24	800-784	RTS 24/ II
		01 : (2,47+3,45+2,47)*2,65		22,23350				
		02 : (2,73+3,45+4,63)*2,65		28,64650				
		strop :						
		01 : 8,52		8,52000				
		02 : 11,91		11,91000				
128	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	103,65400	28,80	2 985,24	800-784	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 103,65400		103,65400				
129	784195212R00	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	103,65400	73,70	7 639,30	800-784	RTS 24/ II
		01 : (3,45+2,45)*2*2,65		31,27000				
		02 : (3,45+4,63)*2*2,65		42,82400				
		04 : (1,1+0,9)*2*1,45		5,80000				
		stropy :						
		01 : 8,44		8,44000				
		02 : 11,36		11,36000				
		03 : 2,98		2,98000				
		04 : 0,98		0,98000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				47 567,65		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	05	ASŘ - byt typ 3 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
130	979990110xxx	Poplatek za skládku umakart	t	2,67650	6 160,80	16 489,38	801-3	Vlastní
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 2,67650		2,67650				
131	979990144R00	Poplatek za skládku sutí - minerální vata	t	0,00763	6 160,80	47,01	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 0,00763		0,00763				
132	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	1,89484	1 593,20	3 018,86	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 0,02000		0,02000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 69 : 1,43010		1,43010				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 70 : 0,02884		0,02884				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 0,05670		0,05670				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 75 : 0,00900		0,00900				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 78 : 0,17400		0,17400				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 79 : 0,17620		0,17620				
133	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina	t	0,07324	6 160,80	451,22	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 103 : 0,00173		0,00173				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 105 : 0,07151		0,07151				
134	979999998R00	Poplatek za skládku Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí (skup.170107)	t	2,74286	530,00	1 453,72	801-3	RTS 24/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,52,61,65,66,67,71,74,75,98,100, :						
		Součet: : 7,39506		7,39506				
		Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 2,67650*-1		-2,67650				
		Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 0,00763*-1		-0,00763				
		Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 1,89484*-1		-1,89484				
		Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 0,07324*-1		-0,07324				
135	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	7,21340	494,00	3 563,42	801-3	RTS 24/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,56,65,69,70,71,75,78,79,80,103,105, :						
		Součet: : 7,21340		7,21340				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	05	ASŘ - byt typ 3 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
136	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,56,65,69,70,71,75,78,79,80,103,105, : Součet: : 28,85358	t	28,85358	304,60	8 788,80	801-3	RTS 24/ II
137	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,56,65,69,70,71,75,78,79,80,103,105, : Součet: : 7,21340	t	7,21340	303,40	2 188,55	801-3	RTS 24/ II
138	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,56,65,69,70,71,75,78,79,80,103,105, : Součet: : 100,98755	t	100,98755	24,10	2 433,80	801-3	RTS 24/ II
139	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,56,65,69,70,71,75,78,79,80,103,105, : Součet: : 7,21340	t	7,21340	454,90	3 281,38	801-3	RTS 24/ II
140	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,56,65,69,70,71,75,78,79,80,103,105, : Součet: : 115,41434	t	115,41434	50,70	5 851,51	801-3	RTS 24/ II
Celkem						524 998,83		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	06	ZTI - byt typ 1 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 700B		Demontáže				19 580,94		
1	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo přípojovacího,	m	7,01500	16,30	114,34	800-721	RTS 24/ II
2	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo přípojovacího,	m	0,80500	43,70	35,18	800-721	RTS 24/ II
3	721210817R00	Demontáž vpusti vanové, DN 70	kus	1,00000	174,30	174,30	800-721	RTS 24/ II
4	721290822R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky přes 6 do 12 m vodorovně do 100 m	t	2,10098	2 869,00	6 027,71	800-721	RTS 24/ II
5	722170801R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm	m	13,51250	27,40	370,24	800-721	RTS 24/ II
6	722260813R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1"	kus	2,00000	37,90	75,80	800-721	RTS 24/ II
7	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	310,70	310,70	800-721	RTS 24/ II
8	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	200,90	200,90	800-721	RTS 24/ II
9	725220841R00	Demontáž van ocelových	soubor	1,00000	227,50	227,50	800-721	RTS 24/ II
10	725310823R00	Demontáž dřezů jednoduchých v kuchyňské sestavě bez výtokových armatur,	soubor	1,00000	244,60	244,60	800-721	RTS 24/ II
11	725590813R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 12 do 24 m vodorovně do 100 m,	t	3,69800	3 106,50	11 487,84	800-721	RTS 24/ II
12	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000	114,50	114,50	800-721	RTS 24/ II
13	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	1,00000	116,90	116,90	800-721	RTS 24/ II
14	979981101R00	Odvoz a likvidace sutí bez příměsí - kontejnerem do 3 t Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,13, : Součet : 0,13004	t	0,13004	618,50	80,43	801-3	RTS 24/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 991,39		
15	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	3,80000	137,80	523,64	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRČ
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	06	ZTI - byt typ 1 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Kan : 1,5		1,50000				
		SV : 2,3		2,30000				
16	974031143R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	3,50000	163,90	573,65	801-3	RTS 24/ II
		3,5		3,50000				
17	974042542R00	Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm s betonovým podkladem,	m	2,30000	228,50	525,55	801-3	RTS 24/ II
		2,3		2,30000				
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 15,16, : Součet : 0,00358	t	0,00358	454,90	1,63	801-3	RTS 24/ II
				0,00358				
19	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 15,16,17, : Součet : 0,10500	t	0,10500	970,00	101,85	801-3	RTS 24/ II
				0,10500				
20	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 15,16,17, : Součet : 0,05250	t	0,05250	463,10	24,31	801-3	RTS 24/ II
				0,05250				
21	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 15,16,17, : Součet : 0,10500	t	0,10500	303,40	31,86	801-3	RTS 24/ II
				0,10500				
22	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :	t	1,47000	24,10	35,43	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	06	ZTI - byt typ 1 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		15,16,17, : Součet : 1,47000			1,47000			
23	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,10500	1 638,80	172,07	801-3	RTS 23/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 15,16,17, : Součet : 0,10500		0,10500				
24	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 15,16,17, : Součet : 0,10500	t	0,10500	13,30	1,40	800-6	RTS 24/ II
				0,10500				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				4 612,81		
25	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	1,00000	555,80	555,80	800-721	RTS 24/ II
26	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 0,6*1,15	m	0,69000	288,30	198,93	800-721	RTS 24/ II
				0,69000				
27	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 3,6*1,15	m	4,14000	327,80	1 357,09	800-721	RTS 24/ II
				4,14000				
28	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 1,25*1,15	m	1,43750	1 035,50	1 488,53	800-721	RTS 24/ II
				1,43750				
29	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	105,00	105,00	800-721	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	06	ZTI - byt typ 1 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek, Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 1,00000		1,00000				
30	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	4,00000	116,40	465,60	800-721	RTS 24/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
31	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	172,90	172,90	800-721	RTS 24/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
32	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	7,82000	32,90	257,28	800-721	RTS 24/ II
33	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	t	0,01114	1 048,80	11,68	800-721	RTS 24/ II
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 25,26,27,28, : Součet : 0,01114		0,01114				
Díl: 722		Vnitřní vodovod				12 421,33		
34	722172914R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 32 mm	kus	2,00000	155,80	311,60	800-721	RTS 24/ II
35	722178711R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	10,92500	337,70	3 689,37	800-721	RTS 24/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 9,5*1,15		10,92500				
36	722178712R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	1,38000	404,70	558,49	800-721	RTS 24/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 1,2*1,15		1,38000				
37	722178713R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 32 mm, s 4,4 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	1,15000	532,00	611,80	800-721	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	06	ZTI - byt typ 1 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 1*1,15		1,15000				
38	722181213RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm	m	1,38000	107,80	148,76	800-721	RTS 24/ II
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 1,38000		1,38000				
39	722181213RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm	m	1,15000	122,10	140,42	800-721	RTS 24/ II
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 1,15000		1,15000				
40	722181213RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 20 mm	m	10,92500	105,00	1 147,13	800-721	RTS 24/ II
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 10,92500		10,92500				
41	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	9,00000	301,60	2 714,40	800-721	RTS 24/ II
42	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00000	110,20	220,40	800-721	RTS 24/ II
		včetně vypuštění a napuštění,						
43	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	699,20	1 398,40	800-721	RTS 24/ II
44	722239103R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1"	kus	2,00000	160,10	320,20	800-721	RTS 24/ II
45	722260923R00	Montáž vodoměrů závitových G 1"	kus	2,00000	152,00	304,00	800-721	RTS 24/ II
46	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	13,45500	19,70	265,06	800-721	RTS 24/ II
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 10,92500 Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 1,38000 Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 1,15000		10,92500 1,38000 1,15000				
47	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	13,45500	43,40	583,95	800-721	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	06	ZTI - byt typ 1 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 10,92500			10,92500			
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 1,38000			1,38000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 1,15000			1,15000			
48	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 35,36,37,38,39,40,43,45,47, : Součet : 0,00790	t	0,00790	931,00	7,35	800-721	RTS 24/ II
Díl: 725				Zařizovací předměty 43 948,64				
49	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 1,00000	soubor	1,00000	1 008,90	1 008,90	800-721	RTS 24/ II
50	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva Včetně dodání zápachové uzávěrky. Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 1,00000	soubor	1,00000	1 165,70	1 165,70	800-721	RTS 24/ II
51	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	1,00000	2 037,80	2 037,80	800-721	RTS 24/ II
52	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 1,00000	kus	2,00000	305,90	611,80	800-721	RTS 24/ II
53	725849302R00	Montáž baterie sprchové držáku sprchy	kus	1,00000	143,90	143,90	800-721	RTS 24/ II
54	725839203R32	Montáž baterie nástěnné sprchové G 1/2"	soubor	1,00000	427,00	427,00		Vlastní
55	455489	Nástěnná baterie směšovací sprchová, rozteč 150mm, páková, chrom	ks	1,00000	2 251,50	2 251,50		Vlastní
56	55141106R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/4"; připojení závitové	kus	2,00000	201,90	403,80	SPCM	RTS 24/ II
57	55145001R	Baterie směšovací páková; použití: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz; povrchová úprava: chrom Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 1,00000	kus	1,00000	1 043,10	1 043,10	SPCM	RTS 24/ II
58	55145352R12	Sprchová souprava 3-dílná, ruční sprcha, tyč, hadice, chrom	kus	1,00000	1 732,80	1 732,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	06	ZTI - byt typ 1 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	55145414R	Baterie směšovací páková; použití: dřez; typ: stojánkový; materiál: mosaz; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	673,60	673,60	SPCM	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 1,00000				1,00000				
60	55161200R	sifon umyvadlový; chromovaný, kov	kus	1,00000	882,60	882,60	SPCM	RTS 24/ II
61	55161205R	výpusť umyvadlová; s tlakovým uzávěrem; kov chromovaný	kus	1,00000	497,80	497,80	SPCM	RTS 24/ II
62	55162420.AR	uzávěrka zápachová DN 40/50; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt	kus	2,00000	887,30	1 774,60	SPCM	RTS 24/ II
63	5516740681R	Sedátko záchodové s poklopem; materiál: plast; tvar: hranatý; barva: bílá	kus	1,00000	1 504,80	1 504,80	SPCM	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 1,00000				1,00000				
64	55484451.AR1	Dveře sprchové, 100x190 cm, litací, čiré sklo	kus	1,00000	9 044,40	9 044,40		Vlastní
65	6421536110R	Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 550 mm; hl = 420 mm; tvar: hranatý; otvor pro baterii uprostřed	kus	1,00000	3 966,30	3 966,30	SPCM	RTS 24/ II
66	64240059R	Mísa záchodová keramická se samostatným přívodem vody; zabudování: nástěnné; tvar: hranatý; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrchová úprava: lesklá glazura	kus	1,00000	6 065,80	6 065,80	SPCM	RTS 24/ II
67	642812120R	Dřez kuchyňský nerezový typ: jednoduchý; tvar: hranatý; š = 860 mm; hl = 435 mm; zabudování: vsazené; bez otvoru pro baterii; s odkapávací plochou	kus	1,00000	1 135,30	1 135,30	SPCM	RTS 24/ II
68	S.02	Vanička sprch. litý mramor, 800x1000 mm	kus	1,00000	7 447,90	7 447,90		Vlastní
69	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	0,11717	1 103,00	129,24	800-721	RTS 24/ II
vodorovně do 50 m								
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 49,50,51,52,53,54,56,57,59,62,63,64,65,66,67,68, : Součet : 0,11717								
0,11717								
Díl: 726		Předstěnové systémy					13 303,40	
70	725119401R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém	soubor	1,00000	1 274,00	1 274,00	800-721	RTS 24/ II
71	WC.02	Předstěnový WC systém pro závěsné klozety se samonosným ocelovým rámem, 500x120x1150 mm, instalace mezi boční stěny	soubor	1,00000	10 814,90	10 814,90		Vlastní

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	06	ZTI - byt typ 1 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	551070101R	tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá	kus	1,00000	1 205,60	1 205,60	SPCM	RTS 24/ II
73	998726123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m	t	0,00740	1 202,70	8,90	800-721	RTS 24/ II

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

71,72, :

Součet : 0,00740

0,00740

Díl: 767	Konstrukce zámečnické						348,13	
74	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	0,75000	287,90	215,93	800-767	RTS 24/ II
75	55399994R	výrobek kovový zámečnický, atypický	kg	1,00000	130,20	130,20	SPCM	RTS 24/ II
76	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	0,00104	1 919,00	2,00	800-767	RTS 24/ II

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

74,75, :

Součet : 0,00104

0,00104

Díl: ON	Ostatní náklady						1 330,00	
77	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	550,00	550,00		Vlastní
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.								
78	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000	780,00	780,00		Vlastní

Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.

Celkem						97 536,64		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	07	ZTI - byt typ 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 700B		Demontáže	23 306,37					
1	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo přípojovacího,	m	56,12000	16,30	914,76	800-721	RTS 24/ II
2	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo přípojovacího,	m	6,44000	43,70	281,43	800-721	RTS 24/ II
3	721210817R00	Demontáž vpusti vanové, DN 70	kus	1,00000	174,30	174,30	800-721	RTS 24/ II
4	721290822R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky přes 6 do 12 m vodorovně do 100 m	t	2,10098	2 869,00	6 027,71	800-721	RTS 24/ II
5	722170801R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm	m	108,10000	27,40	2 961,94	800-721	RTS 24/ II
6	722260813R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1"	kus	2,00000	37,90	75,80	800-721	RTS 24/ II
7	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	310,70	310,70	800-721	RTS 24/ II
8	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	200,90	200,90	800-721	RTS 24/ II
9	725220841R00	Demontáž van ocelových	soubor	1,00000	227,50	227,50	800-721	RTS 24/ II
10	725310823R00	Demontáž dřezů jednoduchých v kuchyňské sestavě bez výtokových armatur,	soubor	1,00000	244,60	244,60	800-721	RTS 24/ II
11	725590813R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 12 do 24 m vodorovně do 100 m,	t	3,69800	3 106,50	11 487,84	800-721	RTS 24/ II
12	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000	114,50	114,50	800-721	RTS 24/ II
13	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	1,00000	116,90	116,90	800-721	RTS 24/ II
14	979981101R00	Odvoz a likvidace sutí bez příměsí - kontejnerem do 3 t Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,13, : Součet : 0,27080	t	0,27080	618,50	167,49	801-3	RTS 24/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí	1 855,03					
15	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	6,00000	137,80	826,80	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	07	ZTI - byt typ 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	974031143R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm	m	4,00000	163,90	655,60	801-3	RTS 24/ II
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,00490	454,90	2,23	801-3	RTS 24/ II
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
15,16, :								
Součet: : 0,00490								
18	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,10600	970,00	102,82	801-3	RTS 24/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
15,16, :								
Součet: : 0,10600								
19	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,05300	463,10	24,54	801-3	RTS 24/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
15,16, :								
Součet: : 0,05300								
20	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,10600	303,40	32,16	801-3	RTS 24/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
15,16, :								
Součet: : 0,10600								
21	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,48400	24,10	35,76	801-3	RTS 24/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
15,16, :								
Součet: : 1,48400								
22	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,10600	1 638,80	173,71	801-3	RTS 23/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
15,16, :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	07	ZTI - byt typ 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet : 0,10600	0,10600					
23	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 15,16, : Součet : 0,10600	t	0,10600	13,30	1,41	800-6	RTS 24/ II
		0,10600						
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	4 933,05					
24	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	1,00000	555,80	555,80	800-721	RTS 24/ II
25	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	0,57500	288,30	165,77	800-721	RTS 24/ II
26	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	6,32500	327,80	2 073,34	800-721	RTS 24/ II
27	721176104R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	0,69000	421,30	290,70	800-721	RTS 24/ II
28	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	0,69000	1 035,50	714,50	800-721	RTS 24/ II
29	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	2,00000	105,00	210,00	800-721	RTS 24/ II
30	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	4,00000	116,40	465,60	800-721	RTS 24/ II
31	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000	172,90	172,90	800-721	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	07	ZTI - byt typ 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	8,28000	32,90	272,41	800-721	RTS 24/ II
33	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	t	0,01147	1 048,80	12,03	800-721	RTS 24/ II

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

24,25,26,27,28, :

Součet : 0,01147

0,01147

Díl: 722		Vnitřní vodovod	12 962,98					
34	722172914R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 32 mm	kus	2,00000	155,80	311,60	800-721	RTS 24/ II
35	722178711R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	8,05000	337,70	2 718,49	800-721	RTS 24/ II
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
36	722178712R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	0,57500	404,70	232,70	800-721	RTS 24/ II
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
37	722178713R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 32 mm, s 4,4 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	3,73750	532,00	1 988,35	800-721	RTS 24/ II
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
38	722181213RT8	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm	m	0,57500	107,80	61,99	800-721	RTS 24/ II
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
39	722181213RU1	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm	m	3,73750	122,10	456,35	800-721	RTS 24/ II
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	07	ZTI - byt typ 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	722181213RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 20 mm	m	8,05000	105,00	845,25	800-721	RTS 24/ II
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.								
41	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	11,00000	301,60	3 317,60	800-721	RTS 24/ II
42	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00000	110,20	220,40	800-721	RTS 24/ II
včetně vypuštění a napuštění,								
43	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	699,20	1 398,40	800-721	RTS 24/ II
44	722239103R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1"	kus	2,00000	160,10	320,20	800-721	RTS 24/ II
45	722260923R00	Montáž vodoměrů závitových G 1"	kus	2,00000	152,00	304,00	800-721	RTS 24/ II
46	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	12,36250	19,70	243,54	800-721	RTS 24/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
47	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	12,36250	43,40	536,53	800-721	RTS 24/ II
Včetně dodání desinfekčního prostředku.								
48	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	0,00814	931,00	7,58	800-721	RTS 24/ II
vodorovně do 50 m								
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
35,36,37,38,39,40,43,45,47, :								
Součet: : 0,00814								
0,00814								
Díl: 725		Zařizovací předměty						47 926,28
49	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	1,00000	1 008,90	1 008,90	800-721	RTS 24/ II
50	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	2,00000	1 165,70	2 331,40	800-721	RTS 24/ II
Včetně dodání zápachové uzávěrky.								
51	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	2 413,00	2 413,00	800-721	RTS 24/ II
52	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	1,00000	2 037,80	2 037,80	800-721	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 1,00000								
1,00000								
53	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	3,00000	305,90	917,70	800-721	RTS 24/ II
54	725849201R00	Montáž baterie sprchové pevná výška	kus	1,00000	516,80	516,80	800-721	RTS 24/ II
55	725845111R06	Baterie sprchová nástěnná ruční, včetně sprchového setu	kus	1,00000	2 251,50	2 251,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	07	ZTI - byt typ 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	725860227R01	Sifon ke sprchové vaničce PP HL520, D 50 mm	kus	1,00000	2 232,50	2 232,50		Vlastní
57	55141106R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/4"; připojení závitové	kus	2,00000	201,90	403,80	SPCM	RTS 24/ II
58	55145001R	Baterie směšovací páková; použití: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz; povrchová úprava: chrom	kus	2,00000	1 043,10	2 086,20	SPCM	RTS 24/ II
59	55145414R	Baterie směšovací páková; použití: dřez; typ: stojánkový; materiál: mosaz; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	673,60	673,60	SPCM	RTS 24/ II
60	55161200R	sifon umyvadlový; chromovaný, kov	kus	2,00000	882,60	1 765,20	SPCM	RTS 24/ II
61	55161205R	výpusť umyvadlová; s tlakovým uzávěrem; kov chromovaný	kus	2,00000	497,80	995,60	SPCM	RTS 24/ II
62	55162420.AR	uzávěrka zápachová DN 40/50; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt	kus	2,00000	887,30	1 774,60	SPCM	RTS 24/ II
63	5516740681R	Sedátko záchodové s poklopem; materiál: plast; tvar: hranatý; barva: bílá	kus	1,00000	1 504,80	1 504,80	SPCM	RTS 24/ II
64	55220113.MR854	Vanička sprchová čtverhranová, š=900mm, litý mramor	kus	1,00000	5 566,20	5 566,20		Vlastní
65	55428009R78	Kout sprchový čtverhran 90x90 cm, chrom, posuvné otevírání	kus	1,00000	5 413,20	5 413,20		Vlastní
66	6421536110R	Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 550 mm; hl = 420 mm; tvar: hranatý; otvor pro baterii uprostřed	kus	1,00000	3 966,30	3 966,30	SPCM	RTS 24/ II
67	64221354R1	Umývatko keramické s otvorem pro baterii vpravo, 400x250x146 mm, s přepadem	kus	1,00000	2 745,80	2 745,80		Vlastní
68	64240059R	Mísa záchodová keramická se samostatným přívodem vody; zabudování: nástěnné; tvar: hranatý; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrchová úprava: lesklá glazura	kus	1,00000	6 065,80	6 065,80	SPCM	RTS 24/ II
69	642812120R	Dřez kuchyňský nerezový typ: jednoduchý; tvar: hranatý; š = 860 mm; hl = 435 mm; zabudování: vsazené; bez otvoru pro baterii; s odkapávací plochou	kus	1,00000	1 135,30	1 135,30	SPCM	RTS 24/ II
70	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	0,10905	1 103,00	120,28	800-721	RTS 24/ II

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,65,66,67,68,69, :

Součet : 0,10905

0,10905

Díl: 726	Předstěnové systémy	13 303,40
71	725119401R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém
	soubor	1,00000
		1 274,00
		1 274,00
		800-721
		RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	07	ZTI - byt typ 2 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	WC.02	Předstěnový WC systém pro závěsné klozety se samonosným ocelovým rámem, 500x120x1150 mm, instalace mezi boční stěny	soubor	1,00000	10 814,90	10 814,90		Vlastní

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

73	551070101R	tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá	kus	1,00000	1 205,60	1 205,60	SPCM	RTS 24/ II
74	998726123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m	t	0,00740	1 202,70	8,90	800-721	RTS 24/ II

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

72,73, :

Součet: : 0,00740

0,00740

Díl: 767		Konstrukce zámečnické					348,13	
75	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	0,75000	287,90	215,93	800-767	RTS 24/ II
76	55399994R	výrobek kovový zámečnický, atypický	kg	1,00000	130,20	130,20	SPCM	RTS 24/ II
77	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	0,00104	1 919,00	2,00	800-767	RTS 24/ II

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

75,76, :

Součet: : 0,00104

0,00104

Díl: ON		Ostatní náklady					1 330,00	
78	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	550,00	550,00		Vlastní

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

79	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000	780,00	780,00		Vlastní
----	------------	-------------------------------------	--------	---------	--------	--------	--	---------

Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.

Celkem						105 965,24		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	08	ZTI - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 700B		Demontáže	23 306,37					
1	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo přípojovacího,	m	56,12000	16,30	914,76	800-721	RTS 24/ II
2	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo přípojovacího,	m	6,44000	43,70	281,43	800-721	RTS 24/ II
3	721210817R00	Demontáž vpustí vanové, DN 70	kus	1,00000	174,30	174,30	800-721	RTS 24/ II
4	721290822R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky přes 6 do 12 m vodorovně do 100 m	t	2,10098	2 869,00	6 027,71	800-721	RTS 24/ II
5	722170801R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm	m	108,10000	27,40	2 961,94	800-721	RTS 24/ II
6	722260813R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1"	kus	2,00000	37,90	75,80	800-721	RTS 24/ II
7	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	310,70	310,70	800-721	RTS 24/ II
8	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	200,90	200,90	800-721	RTS 24/ II
9	725220841R00	Demontáž van ocelových	soubor	1,00000	227,50	227,50	800-721	RTS 24/ II
10	725310823R00	Demontáž dřezů jednoduchých v kuchyňské sestavě bez výtokových armatur,	soubor	1,00000	244,60	244,60	800-721	RTS 24/ II
11	725590813R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 12 do 24 m vodorovně do 100 m,	t	3,69800	3 106,50	11 487,84	800-721	RTS 24/ II
12	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000	114,50	114,50	800-721	RTS 24/ II
13	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	1,00000	116,90	116,90	800-721	RTS 24/ II
14	979981101R00	Odvoz a likvidace sutí bez příměsí - kontejnerem do 3 t Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,13, : Součet : 0,27080	t	0,27080	618,50	167,49	801-3	RTS 24/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí	1 855,03					
15	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	6,00000	137,80	826,80	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRČ
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	08	ZTI - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6		6,00000				
16	974031143R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	4,00000	163,90	655,60	801-3	RTS 24/ II
		4		4,00000				
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 15,16, : Součet: : 0,00490	t	0,00490	454,90	2,23	801-3	RTS 24/ II
				0,00490				
18	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 15,16, : Součet: : 0,10600	t	0,10600	970,00	102,82	801-3	RTS 24/ II
				0,10600				
19	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 15,16, : Součet: : 0,05300	t	0,05300	463,10	24,54	801-3	RTS 24/ II
				0,05300				
20	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 15,16, : Součet: : 0,10600	t	0,10600	303,40	32,16	801-3	RTS 24/ II
				0,10600				
21	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 15,16, : Součet: : 1,48400	t	1,48400	24,10	35,76	801-3	RTS 24/ II
				1,48400				
22	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,10600	1 638,80	173,71	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRČ
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	08	ZTI - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 15,16, : Součet: : 0,106000,010600								
23	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 15,16, : Součet: : 0,106000,010600	t	0,10600	13,30	1,41	800-6	RTS 24/ II
Díl: 721		Vnitřní kanalizace4 933,05						
24	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	1,00000	555,80	555,80	800-721	RTS 24/ II
25	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 0,5*1,150,57500	m	0,57500	288,30	165,77	800-721	RTS 24/ II
26	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 5,5*1,156,32500	m	6,32500	327,80	2 073,34	800-721	RTS 24/ II
27	721176104R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 0,6*1,150,69000	m	0,69000	421,30	290,70	800-721	RTS 24/ II
28	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 0,6*1,150,69000	m	0,69000	1 035,50	714,50	800-721	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRČ
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	08	ZTI - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 1,00000	kus	2,00000	105,00	210,00	800-721	RTS 24/ II
30	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 2,00000	kus	4,00000	116,40	465,60	800-721	RTS 24/ II
31	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 1,00000	kus	1,00000	172,90	172,90	800-721	RTS 24/ II
32	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 0,57500 Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 6,32500 Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 0,69000 Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 0,69000	m	8,28000	32,90	272,41	800-721	RTS 24/ II
33	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 24,25,26,27,28, : Součet: : 0,01147	t	0,01147	1 048,80	12,03	800-721	RTS 24/ II
Díl: 722		Vnitřní vodovod	12 962,98					
34	722172914R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 32 mm	kus	2,00000	155,80	311,60	800-721	RTS 24/ II
35	722178711R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	8,05000	337,70	2 718,49	800-721	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRČ
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	08	ZTI - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 7,0*1,15			8,05000			
36	722178712R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 0,5*1,15	m	0,57500	404,70	232,70	800-721	RTS 24/ II
					0,57500			
37	722178713R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 32 mm, s 4,4 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 3,25*1,15	m	3,73750	532,00	1 988,35	800-721	RTS 24/ II
					3,73750			
38	722181213RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 0,57500	m	0,57500	107,80	61,99	800-721	RTS 24/ II
					0,57500			
39	722181213RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 3,73750	m	3,73750	122,10	456,35	800-721	RTS 24/ II
					3,73750			
40	722181213RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 20 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 8,05000	m	8,05000	105,00	845,25	800-721	RTS 24/ II
					8,05000			
41	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	11,00000	301,60	3 317,60	800-721	RTS 24/ II
42	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00000	110,20	220,40	800-721	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRČ
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	08	ZTI - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně vypuštění a napuštění,						
43	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	699,20	1 398,40	800-721	RTS 24/ II
44	722239103R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1"	kus	2,00000	160,10	320,20	800-721	RTS 24/ II
45	722260923R00	Montáž vodoměrů závitových G 1"	kus	2,00000	152,00	304,00	800-721	RTS 24/ II
46	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	12,36250	19,70	243,54	800-721	RTS 24/ II
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 3,73750		3,73750				
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 0,57500		0,57500				
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 8,05000		8,05000				
47	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	12,36250	43,40	536,53	800-721	RTS 24/ II
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 3,73750		3,73750				
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 0,57500		0,57500				
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 8,05000		8,05000				
48	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	0,00814	931,00	7,58	800-721	RTS 24/ II
		vodorovně do 50 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 35,36,37,38,39,40,43,45,47, :						
		Součet : 0,00814		0,00814				
Díl: 725		Zařizovací předměty				41 771,76		
49	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	1,00000	1 008,90	1 008,90	800-721	RTS 24/ II
50	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	2,00000	1 165,70	2 331,40	800-721	RTS 24/ II
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.						
51	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	3,00000	305,90	917,70	800-721	RTS 24/ II
52	725839203R00	Montáž baterie vanové nástěnné, G 1/2"	soubor	1,00000	427,00	427,00	800-721	RTS 24/ II
53	726190914R001	Montáž vany	kus	1,00000	497,60	497,60		Vlastní
		Včetně výměny krycí lišty vany.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	08	ZTI - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	55141106R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/4"; připojení závitové	kus	2,00000	201,90	403,80	SPCM	RTS 24/ II
55	55144251R1	Baterie vanová nástěnná, s přepínačem, se sprchovou soupravou, chrom	kus	1,00000	4 374,30	4 374,30		Vlastní
56	55145001R	Baterie směšovací páková; použití: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz; povrchová úprava: chrom	kus	2,00000	1 043,10	2 086,20	SPCM	RTS 24/ II
57	55145414R	Baterie směšovací páková; použití: dřez; typ: stojánkový; materiál: mosaz; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	673,60	673,60	SPCM	RTS 24/ II
58	55161200R	sifon umyvadlový; chromovaný, kov	kus	2,00000	882,60	1 765,20	SPCM	RTS 24/ II
59	55161205R	výpusť umyvadlová; s tlakovým uzávěrem; kov chromovaný	kus	2,00000	497,80	995,60	SPCM	RTS 24/ II
60	551620201R	sifon vanový; plast, kov; napojení 52 mm; zátko, vodní zápach. uzávěrka	kus	1,00000	420,90	420,90	SPCM	RTS 24/ II
61	55162420.AR	uzávěrka zápachová DN 40/50; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt	kus	2,00000	887,30	1 774,60	SPCM	RTS 24/ II
62	5516740681R	Sedátko záchodové s poklopem; materiál: plast; tvar: hranatý; barva: bílá	kus	1,00000	1 504,80	1 504,80	SPCM	RTS 24/ II
63	55421009.AR1	Vana akrylátová 1600 x 700 mm	kus	1,00000	8 560,00	8 560,00		Vlastní
64	6421536110R	Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 550 mm; hl = 420 mm; tvar: hranatý; otvor pro baterii uprostřed	kus	1,00000	3 966,30	3 966,30	SPCM	RTS 24/ II
65	64221354R1	Umývatko keramické s otvorem pro baterii vpravo, 400x250x146 mm, s přepadem	kus	1,00000	2 745,80	2 745,80		Vlastní
66	64240059R	Mísa záchodová keramická se samostatným příívodem vody; zabudování: nástěnné; tvar: hranatý; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrchová úprava: lesklá glazura	kus	1,00000	6 065,80	6 065,80	SPCM	RTS 24/ II
67	642812120R	Dřez kuchyňský nerezový typ: jednoduchý; tvar: hranatý; š = 860 mm; hl = 435 mm; zabudování: vsazené; bez otvoru pro baterii; s odkapávací plochou	kus	1,00000	1 135,30	1 135,30	SPCM	RTS 24/ II
68	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	0,10604	1 103,00	116,96	800-721	RTS 24/ II

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

49,50,51,52,53,54,55,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67, :

Součet : 0,10604

0,10604

Díl: 726	Předstěnové systémy				13 303,40		
69	725119401R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém	soubor	1,00000	1 274,00	1 274,00	800-721 RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	08	ZTI - byt typ 2 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
70	WC.02	Předstěnový WC systém pro závěsné klozety se samonosným ocelovým rámem, 500x120x1150 mm, instalace mezi boční stěny	soubor	1,00000	10 814,90	10 814,90		Vlastní

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

71	551070101R	tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá	kus	1,00000	1 205,60	1 205,60	SPCM	RTS 24/ II
72	998726123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m	t	0,00740	1 202,70	8,90	800-721	RTS 24/ II

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

70,71, :

Součet: : 0,00740

0,00740

Díl: 767		Konstrukce zámečnické					348,13	
73	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	0,75000	287,90	215,93	800-767	RTS 24/ II
74	55399994R	výrobek kovový zámečnický, atypický	kg	1,00000	130,20	130,20	SPCM	RTS 24/ II
75	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	0,00104	1 919,00	2,00	800-767	RTS 24/ II

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

73,74, :

Součet: : 0,00104

0,00104

Díl: ON		Ostatní náklady					1 330,00	
76	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	550,00	550,00		Vlastní

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

77	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000	780,00	780,00		Vlastní
----	------------	-------------------------------------	--------	---------	--------	--------	--	---------

Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.

Celkem						99 810,72		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	09	ZTI - byt typ 3 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 700B		Demontáže	19 614,18					
1	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo přípojovacího,	m	8,45250	16,30	137,78	800-721	RTS 24/ II
2	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo přípojovacího,	m	0,80500	43,70	35,18	800-721	RTS 24/ II
3	721210817R00	Demontáž vpustí vanové, DN 70	kus	1,00000	174,30	174,30	800-721	RTS 24/ II
4	721290822R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky přes 6 do 12 m vodorovně do 100 m	t	2,10098	2 869,00	6 027,71	800-721	RTS 24/ II
5	722170801R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm	m	13,80000	27,40	378,12	800-721	RTS 24/ II
6	722260813R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1"	kus	2,00000	37,90	75,80	800-721	RTS 24/ II
7	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	310,70	310,70	800-721	RTS 24/ II
8	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	200,90	200,90	800-721	RTS 24/ II
9	725220841R00	Demontáž van ocelových	soubor	1,00000	227,50	227,50	800-721	RTS 24/ II
10	725310823R00	Demontáž dřezů jednoduchých v kuchyňské sestavě bez výtokových armatur,	soubor	1,00000	244,60	244,60	800-721	RTS 24/ II
11	725590813R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 12 do 24 m vodorovně do 100 m,	t	3,69800	3 106,50	11 487,84	800-721	RTS 24/ II
12	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000	114,50	114,50	800-721	RTS 24/ II
13	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	1,00000	116,90	116,90	800-721	RTS 24/ II
14	979981101R00	Odvoz a likvidace sutí bez příměsí - kontejnerem do 3 t Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,13, : Součet : 0,13314	t	0,13314	618,50	82,35	801-3	RTS 24/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí	1 835,00					
15	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	6,50000	137,80	895,70	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	09	ZTI - byt typ 3 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	974031143R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm	m	3,50000	163,90	573,65	801-3	RTS 24/ II
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,00490	454,90	2,23	801-3	RTS 24/ II
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
15,16, :								
Součet: : 0,00490								
18	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,10400	970,00	100,88	801-3	RTS 24/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
15,16, :								
Součet: : 0,10400								
19	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,05200	463,10	24,08	801-3	RTS 24/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
15,16, :								
Součet: : 0,05200								
20	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,10400	303,40	31,55	801-3	RTS 24/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
15,16, :								
Součet: : 0,10400								
21	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,45600	24,10	35,09	801-3	RTS 24/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
15,16, :								
Součet: : 1,45600								
22	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,10400	1 638,80	170,44	801-3	RTS 23/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
15,16, :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	09	ZTI - byt typ 3 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet : 0,10400	0,10400					
23	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 15,16, : Součet : 0,10400	t	0,10400	13,30	1,38	800-6	RTS 24/ II
			0,10400					
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	5 356,25					
24	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	1,00000	555,80	555,80	800-721	RTS 24/ II
25	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	0,86250	288,30	248,66	800-721	RTS 24/ II
26	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	6,90000	327,80	2 261,82	800-721	RTS 24/ II
27	721176104R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	0,69000	421,30	290,70	800-721	RTS 24/ II
28	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	0,80500	1 035,50	833,58	800-721	RTS 24/ II
29	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	2,00000	105,00	210,00	800-721	RTS 24/ II
30	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	4,00000	116,40	465,60	800-721	RTS 24/ II
31	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000	172,90	172,90	800-721	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	09	ZTI - byt typ 3 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	9,25750	32,90	304,57	800-721	RTS 24/ II
33	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	t	0,01203	1 048,80	12,62	800-721	RTS 24/ II

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

24,25,26,27,28, :

Součet : 0,01203

0,01203

Díl: 722		Vnitřní vodovod	13 954,25					
34	722172914R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 32 mm	kus	2,00000	155,80	311,60	800-721	RTS 24/ II
35	722178711R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	8,05000	337,70	2 718,49	800-721	RTS 24/ II
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
36	722178712R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	0,86250	404,70	349,05	800-721	RTS 24/ II
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
37	722178713R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 32 mm, s 4,4 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	4,88750	532,00	2 600,15	800-721	RTS 24/ II
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
38	722181213RT8	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm	m	0,86250	107,80	92,98	800-721	RTS 24/ II
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
39	722181213RU1	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm	m	4,88750	122,10	596,76	800-721	RTS 24/ II
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	09	ZTI - byt typ 3 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	722181213RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 20 mm	m	8,05000	105,00	845,25	800-721	RTS 24/ II
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
41	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	11,00000	301,60	3 317,60	800-721	RTS 24/ II
42	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00000	110,20	220,40	800-721	RTS 24/ II
včetně vypuštění a napuštění,								
43	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	699,20	1 398,40	800-721	RTS 24/ II
44	722239103R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1"	kus	2,00000	160,10	320,20	800-721	RTS 24/ II
45	722260923R00	Montáž vodoměrů závitových G 1"	kus	2,00000	152,00	304,00	800-721	RTS 24/ II
46	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	13,80000	19,70	271,86	800-721	RTS 24/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
47	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	13,80000	43,40	598,92	800-721	RTS 24/ II
Včetně dodání desinfekčního prostředku.								
48	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	0,00923	931,00	8,59	800-721	RTS 24/ II
vodorovně do 50 m								
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
35,36,37,38,39,40,43,45,47, :								
Součet: : 0,00923								
0,00923								
Díl: 725		Zařizovací předměty						47 926,28
49	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	1,00000	1 008,90	1 008,90	800-721	RTS 24/ II
50	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	2,00000	1 165,70	2 331,40	800-721	RTS 24/ II
Včetně dodání zápachové uzávěrky.								
51	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	2 413,00	2 413,00	800-721	RTS 24/ II
52	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	1,00000	2 037,80	2 037,80	800-721	RTS 24/ II
53	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	3,00000	305,90	917,70	800-721	RTS 24/ II
54	725849201R00	Montáž baterie sprchové pevná výška	kus	1,00000	516,80	516,80	800-721	RTS 24/ II
55	725845111R06	Baterie sprchová nástěnná ruční, včetně sprchového setu	kus	1,00000	2 251,50	2 251,50		Vlastní
56	725860227R01	Sífon ke sprchové vaničce PP HL520, D 50 mm	kus	1,00000	2 232,50	2 232,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	09	ZTI - byt typ 3 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
57	55141106R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/4"; připojení závitové	kus	2,00000	201,90	403,80	SPCM	RTS 24/ II
58	55145001R	Baterie směšovací páková; použití: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz; povrchová úprava: chrom	kus	2,00000	1 043,10	2 086,20	SPCM	RTS 24/ II
59	55145414R	Baterie směšovací páková; použití: dřez; typ: stojánkový; materiál: mosaz; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	673,60	673,60	SPCM	RTS 24/ II
60	55161200R	sifon umyvadlový; chromovaný, kov	kus	2,00000	882,60	1 765,20	SPCM	RTS 24/ II
61	55161205R	výpusť umyvadlová; s tlakovým uzávěrem; kov chromovaný	kus	2,00000	497,80	995,60	SPCM	RTS 24/ II
62	55162420.AR	uzávěrka zápachová DN 40/50; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt	kus	2,00000	887,30	1 774,60	SPCM	RTS 24/ II
63	5516740681R	Sedátko záchodové s poklopem; materiál: plast; tvar: hranatý; barva: bílá	kus	1,00000	1 504,80	1 504,80	SPCM	RTS 24/ II
64	55220113.MR854	Vanička sprchová čtverhranová, š=900mm, litý mramor	kus	1,00000	5 566,20	5 566,20		Vlastní
65	55428009R78	Kout sprchový čtverhran 90x90 cm, chrom, posuvné otevírání	kus	1,00000	5 413,20	5 413,20		Vlastní
66	6421536110R	Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 550 mm; hl = 420 mm; tvar: hranatý; otvor pro baterii uprostřed	kus	1,00000	3 966,30	3 966,30	SPCM	RTS 24/ II
67	64221354R1	Umývatko keramické s otvorem pro baterii vpravo, 400x250x146 mm, s přepadem	kus	1,00000	2 745,80	2 745,80		Vlastní
68	64240059R	Mísa záchodová keramická se samostatným přívodem vody; zabudování: nástěnné; tvar: hranatý; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrchová úprava: lesklá glazura	kus	1,00000	6 065,80	6 065,80	SPCM	RTS 24/ II
69	642812120R	Dřez kuchyňský nerezový typ: jednoduchý; tvar: hranatý; š = 860 mm; hl = 435 mm; zabudování: vsazené; bez otvoru pro baterii; s odkapávací plochou	kus	1,00000	1 135,30	1 135,30	SPCM	RTS 24/ II
70	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	0,10905	1 103,00	120,28	800-721	RTS 24/ II

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64,65,66,67,68,69, :

Součet : 0,10905

0,10905

Díl: 726	Předstěnové systémy				13 303,40			
71	725119401R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém	soubor	1,00000	1 274,00	1 274,00	800-721	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	09	ZTI - byt typ 3 - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	WC.02	Předstěnový WC systém pro závěsné klozety se samonosným ocelovým rámem, 500x120x1150 mm, instalace mezi boční stěny	soubor	1,00000	10 814,90	10 814,90		Vlastní

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

73	551070101R	tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá	kus	1,00000	1 205,60	1 205,60	SPCM	RTS 24/ II
74	998726123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m	t	0,00740	1 202,70	8,90	800-721	RTS 24/ II

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

72,73, :

Součet: : 0,00740

0,00740

Díl: 767		Konstrukce zámečnické					348,13	
75	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	0,75000	287,90	215,93	800-767	RTS 24/ II
76	55399994R	výrobek kovový zámečnický, atypický	kg	1,00000	130,20	130,20	SPCM	RTS 24/ II
77	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	0,00104	1 919,00	2,00	800-767	RTS 24/ II

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

75,76, :

Součet: : 0,00104

0,00104

Díl: ON		Ostatní náklady					1 330,00	
78	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	550,00	550,00		Vlastní

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

79	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000	780,00	780,00		Vlastní
----	------------	-------------------------------------	--------	---------	--------	--------	--	---------

Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.

Celkem						103 667,49		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	10	ZTI - byt typ 3 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 700B		Demontáže	19 614,18					
1	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo přípojovacího, Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 0,69000 Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 6,90000 Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 0,86250	m	8,45250	16,30	137,78	800-721	RTS 24/ II
2	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo přípojovacího, Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 0,80500	m	0,80500	43,70	35,18	800-721	RTS 24/ II
3	721210817R00	Demontáž vpusti vanové, DN 70	kus	1,00000	174,30	174,30	800-721	RTS 24/ II
4	721290822R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky přes 6 do 12 m vodorovně do 100 m	t	2,10098	2 869,00	6 027,71	800-721	RTS 24/ II
5	722170801R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 8,05000 Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 0,86250 Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 4,88750	m	13,80000	27,40	378,12	800-721	RTS 24/ II
6	722260813R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1"	kus	2,00000	37,90	75,80	800-721	RTS 24/ II
7	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	310,70	310,70	800-721	RTS 24/ II
8	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	200,90	200,90	800-721	RTS 24/ II
9	725220841R00	Demontáž van ocelových	soubor	1,00000	227,50	227,50	800-721	RTS 24/ II
10	725310823R00	Demontáž dřezů jednoduchých v kuchyňské sestavě bez výtokových armatur,	soubor	1,00000	244,60	244,60	800-721	RTS 24/ II
11	725590813R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 12 do 24 m vodorovně do 100 m,	t	3,69800	3 106,50	11 487,84	800-721	RTS 24/ II
12	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000	114,50	114,50	800-721	RTS 24/ II
13	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	1,00000	116,90	116,90	800-721	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	10	ZTI - byt typ 3 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	979981101R00	Odvoz a likvidace suti bez příměsí - kontejnerem do 3 t	t	0,13314	618,50	82,35	801-3	RTS 24/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,13, : Součet: : 0,13314								
Díl: 96				Bourání konstrukcí				
				1 835,00				
15	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m	6,50000	137,80	895,70	801-3	RTS 24/ II
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). SV, kan. : 6,5 Součet: : 6,50000								
16	974031143R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm	m	3,50000	163,90	573,65	801-3	RTS 24/ II
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Připoj. potrubí voda : 3,5 Součet: : 3,50000								
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,00490	454,90	2,23	801-3	RTS 24/ II
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 15,16, : Součet: : 0,00490								
18	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,10400	970,00	100,88	801-3	RTS 24/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 15,16, : Součet: : 0,10400								
19	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,05200	463,10	24,08	801-3	RTS 24/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 15,16, : Součet: : 0,05200								
20	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,10400	303,40	31,55	801-3	RTS 24/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	10	ZTI - byt typ 3 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		15,16, : Součet : 0,10400			0,10400			
21	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 15,16, : Součet : 1,45600	t	1,45600	24,10	35,09	801-3	RTS 24/ II
		15,16, : Součet : 0,10400			0,10400			
22	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 15,16, : Součet : 0,10400	t	0,10400	1 638,80	170,44	801-3	RTS 23/ II
		15,16, : Součet : 0,10400			0,10400			
23	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 15,16, : Součet : 0,10400	t	0,10400	13,30	1,38	800-6	RTS 24/ II
		15,16, : Součet : 0,10400			0,10400			
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				5 356,25		
24	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	1,00000	555,80	555,80	800-721	RTS 24/ II
25	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 0,75*1,15	m	0,86250	288,30	248,66	800-721	RTS 24/ II
		0,75*1,15			0,86250			
26	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 6*1,15	m	6,90000	327,80	2 261,82	800-721	RTS 24/ II
		6*1,15			6,90000			
27	721176104R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	0,69000	421,30	290,70	800-721	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBEČNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRČ
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	10	ZTI - byt typ 3 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 0,6*1,15		0,69000				
28	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 0,7*1,15	m	0,80500	1 035,50	833,58	800-721	RTS 24/ II
29	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 1,00000	kus	2,00000	105,00	210,00	800-721	RTS 24/ II
30	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 2,00000	kus	4,00000	116,40	465,60	800-721	RTS 24/ II
31	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 1,00000	kus	1,00000	172,90	172,90	800-721	RTS 24/ II
32	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 0,80500 Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 0,69000 Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 6,90000 Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 0,86250	m	9,25750	32,90	304,57	800-721	RTS 24/ II
33	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :	t	0,01203	1 048,80	12,62	800-721	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	10	ZTI - byt typ 3 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

24,25,26,27,28, :

Součet: : 0,01203

0,01203

Díl: 722	Vnitřní vodovod	13 954,25
-----------------	------------------------	------------------

34	722172914R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 32 mm	kus	2,00000	155,80	311,60	800-721	RTS 24/ II
35	722178711R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	8,05000	337,70	2 718,49	800-721	RTS 24/ II

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

7,0*1,15

8,05000

36	722178712R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	0,86250	404,70	349,05	800-721	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	------------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

0,75*1,15

0,86250

37	722178713R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 32 mm, s 4,4 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	4,88750	532,00	2 600,15	800-721	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	---------	------------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

4,25*1,15

4,88750

38	722181213RT8	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm	m	0,86250	107,80	92,98	800-721	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	-------	---------	------------

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 0,86250

0,86250

39	722181213RU1	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm	m	4,88750	122,10	596,76	800-721	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	------------

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	10	ZTI - byt typ 3 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 4,88750			4,88750			
40	722181213RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 20 mm	m	8,05000	105,00	845,25	800-721	RTS 24/ II
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 8,05000			8,05000			
41	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	11,00000	301,60	3 317,60	800-721	RTS 24/ II
42	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00000	110,20	220,40	800-721	RTS 24/ II
		včetně vypuštění a napuštění,						
43	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	699,20	1 398,40	800-721	RTS 24/ II
44	722239103R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 1"	kus	2,00000	160,10	320,20	800-721	RTS 24/ II
45	722260923R00	Montáž vodoměrů závitových G 1"	kus	2,00000	152,00	304,00	800-721	RTS 24/ II
46	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	13,80000	19,70	271,86	800-721	RTS 24/ II
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 8,05000			8,05000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 0,86250			0,86250			
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 4,88750			4,88750			
47	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	13,80000	43,40	598,92	800-721	RTS 24/ II
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 8,05000			8,05000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 0,86250			0,86250			
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 4,88750			4,88750			
48	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	0,00923	931,00	8,59	800-721	RTS 24/ II
		vodorovně do 50 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 35,36,37,38,39,40,43,45,47, :						
		Součet : 0,00923			0,00923			
Díl: 725	Zařizovací předměty					41 771,76		
49	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	1,00000	1 008,90	1 008,90	800-721	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	10	ZTI - byt typ 3 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 1,00000		1,00000				
50	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	2,00000	1 165,70	2 331,40	800-721	RTS 24/ II
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 1,00000		1,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 1,00000		1,00000				
51	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	3,00000	305,90	917,70	800-721	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 2,00000		2,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 1,00000		1,00000				
52	725839203R00	Montáž baterie vanové nástěnné, G 1/2"	soubor	1,00000	427,00	427,00	800-721	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 1,00000		1,00000				
53	726190914R001	Montáž vany	kus	1,00000	497,60	497,60		Vlastní
		Včetně výměny krycí lišty vany.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 1,00000		1,00000				
54	55141106R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/4"; připojení závitové	kus	2,00000	201,90	403,80	SPCM	RTS 24/ II
55	55144251R1	Baterie vanová nástěnná, s přepínačem, se sprchovou soupravou, chrom	kus	1,00000	4 374,30	4 374,30		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 1,00000		1,00000				
56	55145001R	Baterie směšovací páková; použití: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz; povrchová úprava: chrom	kus	2,00000	1 043,10	2 086,20	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 1,00000		1,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 1,00000		1,00000				
57	55145414R	Baterie směšovací páková; použití: dřez; typ: stojánkový; materiál: mosaz; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	673,60	673,60	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 1,00000		1,00000				
58	55161200R	sifon umyvadlový; chromovaný, kov	kus	2,00000	882,60	1 765,20	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 1,00000		1,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 1,00000		1,00000				
59	55161205R	výpust umyvadlová; s tlakovým uzávěrem; kov chromovaný	kus	2,00000	497,80	995,60	SPCM	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	10	ZTI - byt typ 3 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 1,00000		1,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 1,00000		1,00000				
60	551620201R	sifon vanový; plast, kov; napojení 52 mm; zátka, vodní zápach. uzávěrka	kus	1,00000	420,90	420,90	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 1,00000		1,00000				
61	55162420.AR	uzávěrka zápachová DN 40/50; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt	kus	2,00000	887,30	1 774,60	SPCM	RTS 24/ II
62	5516740681R	Sedátko záchodové s poklopem; materiál: plast; tvar: hranatý; barva: bílá	kus	1,00000	1 504,80	1 504,80	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 1,00000		1,00000				
63	55421009.AR1	Vana akrylátová 1600 x 700 mm	kus	1,00000	8 560,00	8 560,00		Vlastní
64	6421536110R	Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 550 mm; hl = 420 mm; tvar: hranatý; otvor pro baterii uprostřed	kus	1,00000	3 966,30	3 966,30	SPCM	RTS 24/ II
65	64221354R1	Umývatko keramické s otvorem pro baterii vpravo, 400x250x146 mm, s přepadem	kus	1,00000	2 745,80	2 745,80		Vlastní
66	64240059R	Mísa záchodová keramická se samostatným přívodem vody; zabudování: nástěnné; tvar: hranatý; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrchová úprava: lesklá glazura	kus	1,00000	6 065,80	6 065,80	SPCM	RTS 24/ II
67	642812120R	Dřez kuchyňský nerezový typ: jednoduchý; tvar: hranatý; š = 860 mm; hl = 435 mm; zabudování: vsazené; bez otvoru pro baterii; s odkapávací plochou	kus	1,00000	1 135,30	1 135,30	SPCM	RTS 24/ II
68	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	0,10604	1 103,00	116,96	800-721	RTS 24/ II
		vodorovně do 50 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		49,50,51,52,53,54,55,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67, :						
		Součet : 0,10604		0,10604				
Díl: 726		Předstěnové systémy				13 303,40		
69	725119401R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém	soubor	1,00000	1 274,00	1 274,00	800-721	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 1,00000		1,00000				
70	WC.02	Předstěnový WC systém pro závěsné klozety se samonosným ocelovým rámem, 500x120x1150 mm, instalace mezi boční stěny	soubor	1,00000	10 814,90	10 814,90		Vlastní
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	10	ZTI - byt typ 3 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
71	551070101R	tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá	kus	1,00000	1 205,60	1 205,60	SPCM	RTS 24/ II
72	998726123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m	t	0,00740	1 202,70	8,90	800-721	RTS 24/ II

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

70,71, :

Součet : 0,00740

0,00740

Díl: 767	Konstrukce zámečnické						348,13	
73	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	0,75000	287,90	215,93	800-767	RTS 24/ II
74	55399994R	výrobek kovový zámečnický, atypický	kg	1,00000	130,20	130,20	SPCM	RTS 24/ II
75	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	0,00104	1 919,00	2,00	800-767	RTS 24/ II

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

73,74, :

Součet : 0,00104

0,00104

Díl: ON	Ostatní náklady						1 330,00	
76	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	550,00	550,00		Vlastní
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.								
77	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000	780,00	780,00		Vlastní

Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.

Celkem						97 512,97		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	11	Plynoinstalace - byt typ 1, 2, 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 700B		Demontáže				337,20		
1	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	1,50000	91,00	136,50	800-721	RTS 24/ II
2	725610810R00	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,00000	163,40	163,40	800-721	RTS 24/ II
3	998725103R001	Přesun hmot pro demontáže, výšky do 24 m	t	0,04000	932,60	37,30		Vlastní
Díl: 723		Vnitřní plynovod				3 290,44		
4	723163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	1,50000	690,70	1 036,05	800-721	RTS 24/ II
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
5	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek nástěnka na, DN 15	kus	1,00000	475,00	475,00	800-721	RTS 24/ II
6	723190901R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách	kus	1,00000	46,60	46,60	800-721	RTS 24/ II
7	723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	1,50000	41,40	62,10	800-721	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,50000				1,50000				
8	723190909R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí	kus	1,00000	350,60	350,60	800-721	RTS 24/ II
9	723239101R00	Montáž plynovodních armatur se dvěma závitů , G 1/2"	kus	1,00000	127,30	127,30	800-721	RTS 24/ II
10	723239102R00	Montáž plynovodních armatur se dvěma závitů , G 3/4"	kus	1,00000	156,30	156,30	800-721	RTS 24/ II
11	723 T00	Hzs-nezměřitelné práce a připomoci při montáži plynovodu	h	0,50000	590,00	295,00		Vlastní
12	42237024.AR	kohout kulový F-F vnitřní-vnitřní závit; pro plyn; PN 1; 3/4 "; ovládání páčka	kus	1,00000	336,30	336,30	SPCM	RTS 24/ II
13	55113418.AR	kohout kulový rohový, nátrubkový, plnoprůtokový, 2x větší závit; pro plyn; PN 35; 1/2 "; ovládání vrtulka	kus	1,00000	402,30	402,30	SPCM	RTS 24/ II
14	998723103R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 24 m	t	0,00309	935,80	2,89	800-721	RTS 24/ II
vodorovně do 50 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 4,5,9,10,12,13, : Součet : 0,00309								
				0,00309				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	11	Plynoinstalace - byt typ 1, 2, 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 725		Zařizovací předměty				11 961,10		
15	725619101R00	Montáž plynových sporáků na svítiplyn/metan	kus	1,00000	1 386,10	1 386,10	800-721	RTS 24/ II
16	53821108R	sporák kombinovaný; hořáky 4 (3,5+5+2x7 kW); š x h x v 700x800x850 mm	kus	1,00000	8 389,50	8 389,50	SPCM	RTS 24/ II
17	5513101565R	Flexibilní hadice dvouplášťová - pro bajonetové uzávěry na plyn - 1/2"FxRS; 500mm	kus	1,00000	2 071,00	2 071,00	SPCM	RTS 24/ II
18	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	0,10381	1 103,00	114,50	800-721	RTS 24/ II

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

15,16,17, :

Součet: : 0,10381

0,10381

Celkem	15 588,74
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	12	Elektroinstalace - byt typ 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 01		Rozvaděč RB, dle TOS č.1	17 879,40					
1	Pol__0001	Nástěnná plastová modulová rozvodnice 42M (3x14) s díčky, IP32	ks	1,00000	1 755,80	1 755,80		Vlastní
2	Pol__0002	Vypínač 32A/3p modulový	ks	1,00000	908,70	908,70		Vlastní
3	Pol__0003	Jistič 6A/1/B	ks	2,00000	117,70	235,40		Vlastní
4	Pol__0004	Jistič 16A/1/B	ks	7,00000	140,70	984,90		Vlastní
5	Pol__0005	Proudový chránič s nadproudovou spouští 10A/2/C	ks	1,00000	1 067,70	1 067,70		Vlastní
6	Pol__0006	Proudový chránič 40A/4p/30mA, B	ks	1,00000	1 247,80	1 247,80		Vlastní
7	Pol__0007	Přepětová ochrana B+C	M	4,00000	1 040,40	4 161,60		Vlastní
8	Pol__0008	Propojky, pomocný materiál	kpl	1,00000	1 526,90	1 526,90		Vlastní
9	Pol__0009	Montáž, úprava, doprava, typová zkouška	kpl	1,00000	3 240,60	3 240,60		Vlastní
10	Pol__0010	Revize	hod	5,00000	550,00	2 750,00		Vlastní
Díl: 02		Domácí telefon	1 113,00					
11	Pol__0011	Demontáž, uschování a zpětná montáž domácího telefonu	hod	3,00000	371,00	1 113,00		Vlastní
Díl: 03		Kabely a vodiče	9 927,00					
12	Pol__0012	Vodic CYY (54) 6	m	25,00000	37,90	947,50		Vlastní
13	Pol__0013	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	40,00000	19,80	792,00		Vlastní
14	Pol__0014	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	95,00000	19,80	1 881,00		Vlastní
15	Pol__0015	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	190,00000	30,20	5 738,00		Vlastní
16	Pol__0016	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	15,00000	37,90	568,50		Vlastní
Díl: 04		Instalační materiál I.	5 523,30					
17	Pol__0017	Zásuvka jednoduchá 16A/3p, IP44, samostatná, komplet	ks	2,00000	128,50	257,00		Vlastní
18	Pol__0018	Zásuvka dvojité, pootočená 16A/3p, IP20, komplet	ks	7,00000	196,90	1 378,30		Vlastní
19	Pol__0019	Vypínač IP20, řazení 5, komplet	ks	2,00000	162,20	324,40		Vlastní
20	Pol__0020	Vypínač IP20, řazení 6, komplet	ks	2,00000	168,80	337,60		Vlastní
21	Pol__0021	Vypínač IP20, řazení 7, komplet	ks	1,00000	131,60	131,60		Vlastní
22	Pol__0022	Tlačítko s prosvětlením	ks	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
23	Pol__0023	Doběhový člen pod tlačítko	ks	1,00000	380,30	380,30		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	12	Elektroinstalace - byt typ 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	Pol__0024	Topný žebřík 500W/230V, nástěnný s termostatem	ks	1,00000	2 564,10	2 564,10		Vlastní
Díl: 05		Instalační materiál II.				958,20		
25	Pol__0025	Krabice D=68mm univerzální, hloubka dle přístroje	ks	17,00000	12,60	214,20		Vlastní
26	Pol__0026	Svorka 3x2,5mm ²	ks	140,00000	4,20	588,00		Vlastní
27	Pol__0027	Bernard svorka - připojení vody, ...	ks	4,00000	39,00	156,00		Vlastní
Díl: 06		Trubky a žlaby				3 566,00		
28	Pol__0028	El.inst.oheb.trubka DN23 s protahovacím drátem	m	30,00000	19,00	570,00		Vlastní
29	Pol__0029	Nástěnný dvojkomorový kanál bílý, 170/65mm, včetně detailů	m	5,00000	599,20	2 996,00		Vlastní
Díl: 07		Svítlidla				9 589,20		
30	Pol__0030	Svítlidlo připravené vývody	ks	1,00000	175,00	175,00		Vlastní
31	Pol__0031	Svítlidlo přisazené, LED, kruhové 17W 4000K, IP21	ks	3,00000	1 723,50	5 170,50		Vlastní
32	Pol__0032	Svítlidlo vestavěné, LED, kruhové 17W 4000K, IP44	ks	1,00000	1 478,60	1 478,60		Vlastní
33	Pol__0033	LED pásek, 5W/m, včetně lišty a difuzoru, IP44	m	2,00000	1 298,30	2 596,60		Vlastní
34	Pol__0034	Napojení LED pásku pod linkou	kpl	1,00000	168,50	168,50		Vlastní
Díl: 08		Ostatní				46 960,16		
35	Pol__0035	Sekací a vrtací práce a ostatní stavební výpomoci - drážkování se zapravením	bm	24,00000	443,90	10 653,60		Vlastní
36	Pol__0036	Demontáž původních rozvodů	hod	12,00000	364,70	4 376,40		Vlastní
37	Pol__0037	Montáž	hod	65,00000	364,70	23 705,50		Vlastní
38	Pol__0038	Likvidace odpadu	t	0,90000	3 027,40	2 724,66		Vlastní
39	Pol__0039	Revize	hod	10,00000	550,00	5 500,00		Vlastní
Celkem						95 516,26		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	13	Elektroinstalace - byt typ 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 01		Rozvaděč RB, dle TOS č.1	17 879,40					
1	Pol__0001	Nástěnná plastová modulová rozvodnice 42M (3x14) s díčky, IP32	ks	1,00000	1 755,80	1 755,80		Vlastní
2	Pol__0002	Vypínač 32A/3p modulový	ks	1,00000	908,70	908,70		Vlastní
3	Pol__0003	Jistič 6A/1/B	ks	2,00000	117,70	235,40		Vlastní
4	Pol__0004	Jistič 16A/1/B	ks	7,00000	140,70	984,90		Vlastní
5	Pol__0005	Proudový chránič s nadproudovou spouští 10A/2/C	ks	1,00000	1 067,70	1 067,70		Vlastní
6	Pol__0006	Proudový chránič 40A/4p/30mA, B	ks	1,00000	1 247,80	1 247,80		Vlastní
7	Pol__0007	Přepětová ochrana B+C	M	4,00000	1 040,40	4 161,60		Vlastní
8	Pol__0008	Propojky, pomocný materiál	kpl	1,00000	1 526,90	1 526,90		Vlastní
9	Pol__0009	Montáž, úprava, doprava, typová zkouška	kpl	1,00000	3 240,60	3 240,60		Vlastní
10	Pol__0010	Revize	hod	5,00000	550,00	2 750,00		Vlastní
Díl: 02		Domácí telefon	1 113,00					
11	Pol__0011	Demontáž, uschování a zpětná montáž domácího telefonu	hod	3,00000	371,00	1 113,00		Vlastní
Díl: 03		Kabely a vodiče	11 177,00					
12	Pol__0012	Vodic CYY (54) 6	m	25,00000	37,90	947,50		Vlastní
13	Pol__0013	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	40,00000	19,80	792,00		Vlastní
14	Pol__0014	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	120,00000	19,80	2 376,00		Vlastní
15	Pol__0015	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	215,00000	30,20	6 493,00		Vlastní
16	Pol__0016	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	15,00000	37,90	568,50		Vlastní
Díl: 04		Instalační materiál I.	6 278,70					
17	Pol__0017	Zásuvka jednoduchá 16A/3p, IP44, samostatná, komplet	ks	2,00000	128,50	257,00		Vlastní
18	Pol__0018	Zásuvka dvojitá, pootočená 16A/3p, IP20, komplet	ks	7,00000	196,90	1 378,30		Vlastní
19	Pol__0019	Vypínač IP20, řazení 1, komplet	ks	2,00000	134,80	269,60		Vlastní
20	Pol__0020	Vypínač IP20, řazení 5, komplet	ks	1,00000	162,20	162,20		Vlastní
21	Pol__0021	Vypínač IP20, řazení 6, komplet	ks	2,00000	168,80	337,60		Vlastní
22	Pol__0022	Vypínač IP20, řazení 6+6, komplet	ks	2,00000	183,20	366,40		Vlastní
23	Pol__0023	Vypínač IP20, řazení 7, komplet	ks	2,00000	131,60	263,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	13	Elektroinstalace - byt typ 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	Pol__0024	Tlačítko s prosvětlením	ks	2,00000	150,00	300,00		Vlastní
25	Pol__0025	Doběhový člen pod tlačítko	ks	1,00000	380,30	380,30		Vlastní
26	Pol__0026	Topný žebřík 500W/230V, nástěnný s termostatem	ks	1,00000	2 564,10	2 564,10		Vlastní
Díl: 05		Instalační materiál II.				1 186,20		
27	Pol__0027	Krabice D=68mm univerzální, hloubka dle přístroje	ks	22,00000	12,60	277,20		Vlastní
28	Pol__0028	Svorka 3x2,5mm ²	ks	170,00000	4,20	714,00		Vlastní
29	Pol__0029	Bernard svorka - připojení vody, ...	ks	5,00000	39,00	195,00		Vlastní
Díl: 06		Trubky a žlaby				3 566,00		
30	Pol__0030	El.inst.oheb.trubka DN23 s protahovacím drátem	m	30,00000	19,00	570,00		Vlastní
31	Pol__0031	Nástěnný dvojkomorový kanál bílý, 170/65mm, včetně detailů	m	5,00000	599,20	2 996,00		Vlastní
Díl: 07		Svítidla				12 791,30		
32	Pol__0032	Svítidlo připravené vývody	ks	1,00000	175,00	175,00		Vlastní
33	Pol__0033	Svítidlo přisazené, LED, kruhové 17W 4000K, IP21	ks	4,00000	1 723,50	6 894,00		Vlastní
34	Pol__0034	Svítidlo vestavěné, LED, kruhové 17W 4000K, IP44	ks	2,00000	1 478,60	2 957,20		Vlastní
35	Pol__0035	LED pásek, 5W/m, včetně lišty a difuzoru, IP44	m	2,00000	1 298,30	2 596,60		Vlastní
36	Pol__0036	Napojení LED pásku pod linkou	kpl	1,00000	168,50	168,50		Vlastní
Díl: 08		Ostatní				46 960,16		
37	Pol__0037	Sekací a vrtací práce a ostatní stavební výpomoci - drážkování se zapravením	bm	24,00000	443,90	10 653,60		Vlastní
38	Pol__0038	Demontáž původních rozvodů	hod	12,00000	364,70	4 376,40		Vlastní
39	Pol__0039	Montáž	hod	65,00000	364,70	23 705,50		Vlastní
40	Pol__0040	Likvidace odpadu	t	0,90000	3 027,40	2 724,66		Vlastní
41	Pol__0041	Revize	hod	10,00000	550,00	5 500,00		Vlastní
Celkem						100 951,76		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	14	Elektroinstalace - byt typ 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 01		Rozvaděč RB, dle TOS č.1	17 879,40					
1	Pol__0001	Nástěnná plastová modulová rozvodnice 42M (3x14) s díčky, IP32	ks	1,00000	1 755,80	1 755,80		Vlastní
2	Pol__0002	Vypínač 32A/3p modulový	ks	1,00000	908,70	908,70		Vlastní
3	Pol__0003	Jistič 6A/1/B	ks	2,00000	117,70	235,40		Vlastní
4	Pol__0004	Jistič 16A/1/B	ks	7,00000	140,70	984,90		Vlastní
5	Pol__0005	Proudový chránič s nadproudovou spouští 10A/2/C	ks	1,00000	1 067,70	1 067,70		Vlastní
6	Pol__0006	Proudový chránič 40A/4p/30mA, B	ks	1,00000	1 247,80	1 247,80		Vlastní
7	Pol__0007	Přepětová ochrana B+C	M	4,00000	1 040,40	4 161,60		Vlastní
8	Pol__0008	Propojky, pomocný materiál	kpl	1,00000	1 526,90	1 526,90		Vlastní
9	Pol__0009	Montáž, úprava, doprava, typová zkouška	kpl	1,00000	3 240,60	3 240,60		Vlastní
10	Pol__0010	Revize	hod	5,00000	550,00	2 750,00		Vlastní
Díl: 02		Domácí telefon	1 113,00					
11	Pol__0011	Demontáž, uschování a zpětná montáž domácího telefonu	hod	3,00000	371,00	1 113,00		Vlastní
Díl: 03		Kabely a vodiče	11 526,00					
12	Pol__0012	Vodic CYY (54) 6	m	25,00000	37,90	947,50		Vlastní
13	Pol__0013	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	40,00000	19,80	792,00		Vlastní
14	Pol__0014	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	130,00000	19,80	2 574,00		Vlastní
15	Pol__0015	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	220,00000	30,20	6 644,00		Vlastní
16	Pol__0016	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	15,00000	37,90	568,50		Vlastní
Díl: 04		Instalační materiál I.	6 147,10					
17	Pol__0017	Zásuvka jednoduchá 16A/3p, IP44, samostatná, komplet	ks	2,00000	128,50	257,00		Vlastní
18	Pol__0018	Zásuvka dvojité, pootočená 16A/3p, IP20, komplet	ks	7,00000	196,90	1 378,30		Vlastní
19	Pol__0019	Vypínač IP20, řazení 1, komplet	ks	2,00000	134,80	269,60		Vlastní
20	Pol__0020	Vypínač IP20, řazení 5, komplet	ks	1,00000	162,20	162,20		Vlastní
21	Pol__0021	Vypínač IP20, řazení 6, komplet	ks	2,00000	168,80	337,60		Vlastní
22	Pol__0022	Vypínač IP20, řazení 6+6, komplet	ks	2,00000	183,20	366,40		Vlastní
23	Pol__0023	Vypínač IP20, řazení 7, komplet	ks	1,00000	131,60	131,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	14	Elektroinstalace - byt typ 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	Pol__0024	Tlačítko s prosvětlením	ks	2,00000	150,00	300,00		Vlastní
25	Pol__0025	Doběhový člen pod tlačítko	ks	1,00000	380,30	380,30		Vlastní
26	Pol__0026	Topný žebřík 500W/230V, nástěnný s termostatem	ks	1,00000	2 564,10	2 564,10		Vlastní
Díl: 05		Instalační materiál II.				1 257,60		
27	Pol__0027	Krabice D=68mm univerzální, hloubka dle přístroje	ks	21,00000	12,60	264,60		Vlastní
28	Pol__0028	Svorka 3x2,5mm ²	ks	190,00000	4,20	798,00		Vlastní
29	Pol__0029	Bernard svorka - připojení vody, ...	ks	5,00000	39,00	195,00		Vlastní
Díl: 06		Trubky a žlaby				3 566,00		
30	Pol__0030	El.inst.oheb.trubka DN23 s protahovacím drátem	m	30,00000	19,00	570,00		Vlastní
31	Pol__0031	Nástěnný dvojkomorový kanál bílý, 170/65mm, včetně detailů	m	5,00000	599,20	2 996,00		Vlastní
Díl: 07		Svítlidla				11 067,80		
32	Pol__0032	Svítlidlo připravené vývody	ks	1,00000	175,00	175,00		Vlastní
33	Pol__0033	Svítlidlo přisazené, LED, kruhové 17W 4000K, IP21	ks	3,00000	1 723,50	5 170,50		Vlastní
34	Pol__0034	Svítlidlo vestavěné, LED, kruhové 17W 4000K, IP44	ks	2,00000	1 478,60	2 957,20		Vlastní
35	Pol__0035	LED pásek, 5W/m, včetně lišty a difuzoru, IP44	m	2,00000	1 298,30	2 596,60		Vlastní
36	Pol__0036	Napojení LED pásku pod linkou	kpl	1,00000	168,50	168,50		Vlastní
Díl: 08		Ostatní				46 960,16		
37	Pol__0037	Sekací a vrtací práce a ostatní stavební výpomoci - drážkování se zapravením	bm	24,00000	443,90	10 653,60		Vlastní
38	Pol__0038	Demontáž původních rozvodů	hod	12,00000	364,70	4 376,40		Vlastní
39	Pol__0039	Montáž	hod	65,00000	364,70	23 705,50		Vlastní
40	Pol__0040	Likvidace odpadu	t	0,90000	3 027,40	2 724,66		Vlastní
41	Pol__0041	Revize	hod	10,00000	550,00	5 500,00		Vlastní
Celkem						99 517,06		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	15	Vzduchotechnika - byt typ 1, 2, 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 01		Vzduchotechnika pro bytovou jednotku				29 821,35		
1	1.01	Potrubní diagonální ventilátor 350/125 do kruh. potrubí; ultra tiché provedení s hlukovým absorbérem, ; vyjímatelná motorová část; jednootáčkové provedení s nastavitelným doběhem; montážní konzola; Qv = 200m3/h Pext = 70Pa; Qv= 100 m3/h, Pext = 90Pa; akustický výkon 38 dB(A), plast, 27W / 230V	ks	1,00000	9 934,50	9 934,50		Vlastní
2	1.02	Talířový ventil DN 100 vč. zděře pro montáž stropu, Kov	ks	1,00000	385,70	385,70		Vlastní
3	1.03	Talířový ventil DN 125 vč. zděře pro montáž stropu, Kov	ks	1,00000	421,60	421,60		Vlastní
4	1.04	Těsná zpětná klapka do potrubí DN 100; dvoubřité těsnění pro nasunutí do potrubí; list klapky, silikonová membrána. Klapka má těsné provedení dle normy ČSN EN 1613, plast	ks	1,00000	564,50	564,50		Vlastní
5	1.05	Těsná zpětná klapka do potrubí DN 125; dvoubřité těsnění pro nasunutí do potrubí; list klapky, silikonová membrána. Klapka má těsné provedení dle normy ČSN EN 1613, plast	ks	1,00000	610,20	610,20		Vlastní
6	1.06	Hadice izol. s vnitřní perforací a parozábranou; sonoflex MO 103	bm	1,50000	292,90	439,35		Vlastní
7	1.07	Hadice izol. s vnitřní perforací a parozábranou; sonoflex MO 127	bm	4,00000	333,80	1 335,20		Vlastní
8	1.08	Potrubí kruh. spiro DN 125, 100% tvarovek, pozink	bm	2,00000	522,10	1 044,20		Vlastní
9	1.09	Požární izolace tl.40mm EI 30 na stávající potrubí v šachtě; mat. kamenná vlna s AL polepem a, výztužnou mřížkou; kotvení na trny, ztížená montáž	m2	4,00000	674,40	2 697,60		Vlastní
10	2.01	Malokuchyňský odsavač par; pod skříňku; s tukovým filtrem, pachovým filtrem a osvětlením; Qv =, 150m3/h, Pext = 100Pa (obchodní výkon do 200m3/h); provedení pro odvod do stoupačky, akustický výkon 60 dB(A), provedení nerezová výsuvná, nerez, 140W / 230V	ks	1,00000	8 720,10	8 720,10		Vlastní
11	2.02	Těsná zpětná klapka do potrubí DN 100; dvoubřité těsnění pro nasunutí do potrubí; list klapky, silikonová membrána. Klapka má těsné provedení dle normy ČSN EN 1613, plast	ks	1,00000	564,50	564,50		Vlastní
12	2.03	Potrubí kruh. spiro DN 100, 50% tvarovek, pozink	bm	1,00000	465,00	465,00		Vlastní
13	2.04	Hadice izol. s vnitřní perforací a parozábranou; sonoflex MO 127	bm	1,50000	333,80	500,70		Vlastní
14	1.3B	Kruhová větrací mřížka DN 100 do zdiva, plast	ks	2,00000	374,90	749,80		Vlastní
15	1.4A	Montážní a spojovací materiál	kg	6,00000	231,40	1 388,40		Vlastní
Celkem						29 821,35		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	223_2024	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V OBECNÍCH PANELOVÝCH DOMECH FOLTÝNOVA 18, 20, 22, BRNO - BYSTRC
O:	01	Foltýnova 18, 20, 22
R:	16	Vzduchotechnika - společné prostory

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 01		VZT společné prostory na 1 šachta/nad střechou (3 stoupačky/1 vchod)				95 674,60		
1	2.1A	Rotační větrací hlavice s přídavným motorem; Qvmax = 1100m3/h, Pext = 50Pa, nerez, 20W / 230V	ks	1,00000	11 070,00	11 070,00		Vlastní
2	2.1B	Základna hlavice pro prostup šikmou střechou	ks	1,00000	2 196,70	2 196,70		Vlastní
3	2.2A	Potrubí kruh. spiro DN 355, 30% tvarovek, pozink	bm	4,00000	1 090,50	4 362,00		Vlastní
4	2.3A	Požární izolace tl.40mm EI 30 na potrubí v půdním prostoru); mat. kamenná vlna s AL polepem a, výztužnou mřížkou; kotvení na trny, ztížená montáž	m2	12,00000	674,40	8 092,80		Vlastní
5	2.3B	Požární izolace tl.40mm EI 30 na potrubí (stávající potrubí); mat. kamenná vlna s AL polepem a, výztužnou mřížkou; kotvení na trny, ztížená montáž	m2	34,00000	727,30	24 728,20		Vlastní
6	2.4A	Revize stávajícího potrubí vč. pož. Klapek	bm	24,00000	176,90	4 245,60		Vlastní
7	2.4B	Přetěsnění spojů, výměna kotvení stávajícího kruh. potrubí	bm	24,00000	401,70	9 640,80		Vlastní
8	2.4C	Montážní a spojovací materiál	kg	59,00000	231,40	13 652,60		Vlastní
9	2.4D	Demontáž a ekol. likvidace stávající vzduchotechniky - ventilátorová jednotka a rozvody v půdním, prostoru, nástřešní hlavice, původní izolace vzduchovodu v šachtě	šachta	1,00000	17 685,90	17 685,90		Vlastní
Celkem						95 674,60		

Předběžný Harmonogram MČ Brno – Bystrč – Foltýnova 18,20,22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Typ den	1																2																3																4																5																6																7																8																9																10																11																12																13																14																15																16																17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Den	16.6.25	17.6.25	18.6.25	19.6.25	20.6.25	21.6.25	22.6.25	23.6.25	24.6.25	25.6.25	26.6.25	27.6.25	28.6.25	29.6.25	30.6.25	1.7.25	2.7.25	3.7.25	4.7.25	5.7.25	6.7.25	7.7.25	8.7.25	9.7.25	10.7.25	11.7.25	12.7.25	13.7.25	14.7.25	15.7.25	16.7.25	17.7.25	18.7.25	19.7.25	20.7.25	21.7.25	22.7.25	23.7.25	24.7.25	25.7.25	26.7.25	27.7.25	28.7.25	29.7.25	30.7.25	31.7.25	1.8.25	2.8.25	3.8.25	4.8.25	5.8.25	6.8.25	7.8.25	8.8.25	9.8.25	10.8.25	11.8.25	12.8.25	13.8.25	14.8.25	15.8.25	16.8.25	17.8.25	18.8.25	19.8.25	20.8.25	21.8.25	22.8.25	23.8.25	24.8.25	25.8.25	26.8.25	27.8.25	28.8.25	29.8.25	30.8.25	31.8.25	1.9.25	2.9.25	3.9.25	4.9.25	5.9.25	6.9.25	7.9.25	8.9.25	9.9.25	10.9.25	11.9.25	12.9.25	13.9.25	14.9.25	15.9.25	16.9.25	17.9.25	18.9.25	19.9.25	20.9.25	21.9.25	22.9.25	23.9.25	24.9.25	25.9.25	26.9.25	27.9.25	28.9.25	29.9.25	30.9.25	1.10.25	2.10.25	3.10.25	4.10.25	5.10.25	6.10.25	7.10.25	8.10.25	9.10.25	10.10.25	11.10.25	12.10.25	13.10.25	14.10.25	15.10.25	16.10.25	17.10.25	18.10.25	19.10.25	20.10.25	21.10.25	22.10.25	23.10.25	24.10.25	25.10.25	26.10.25	27.10.25	28.10.25	29.10.25	30.10.25	31.10.25	1.11.25	2.11.25	3.11.25	4.11.25	5.11.25	6.11.25	7.11.25	8.11.25	9.11.25	10.11.25	11.11.25	12.11.25	13.11.25	14.11.25	15.11.25	16.11.25	17.11.25	18.11.25	19.11.25	20.11.25	21.11.25	22.11.25	23.11.25	24.11.25	25.11.25	26.11.25	27.11.25	28.11.25	29.11.25	30.11.25	1.12.25	2.12.25	3.12.25	4.12.25	5.12.25	6.12.25	7.12.25	8.12.25	9.12.25	10.12.25	11.12.25	12.12.25	13.12.25	14.12.25	15.12.25	16.12.25	17.12.25	18.12.25	19.12.25	20.12.25	21.12.25	22.12.25	23.12.25	24.12.25	25.12.25	26.12.25	27.12.25	28.12.25	29.12.25	30.12.25	31.12.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Průběh stavění	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500																																																																																																
Předání díla																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

Uzlové body harmonogramu rekonstrukce bytových jader:	
1.den	Převzetí staveniště
5.den	Převzetí + zahájení rekonstrukci bytů BD Fořtynova 18
59.den	Předání + ukončení rekonstrukci BD Fořtynova 18
72.den	Převzetí + zahájení rekonstrukci bytů BD Fořtynova 20
76.den	Předání + ukončení rekonstrukci BD Fořtynova 20
103.den	Převzetí + zahájení rekonstrukci bytů BD Fořtynova 22
104.den	Předání + ukončení rekonstrukci BD Fořtynova 22
122.den	Předání díla