

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_009
Stavba: Opravy LC R03 Mrákotín

KSO:
Místo: revír R03 Mrákotín

CC-CZ:
Datum: 10.4.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Milan Veleba

IČ: 63440814
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 452 563,46

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	452 563,46	95 038,40
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 547 601,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: 16.4.2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025_009

Stavba: Opravy LC R03 Mrákotín

Místo: revír R03 Mrákotín

Datum: 10.4.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Milan Veleba

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		452 563,46	547 601,86
2025_009_01	LC Kaliště	173 526,59	209 967,19
2025_009_02	LC Nivy II.	140 041,29	169 449,99
2025_009_03	LC Brnů kopec	103 668,12	125 438,52
2025_009_04	LC Peškova louka	35 327,46	42 746,26

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC R03 Mrákotín

Objekt:

2025_009_01 - LC Kaliště

KSO:

Místo:

revír R03 Mrákotín

CC-CZ:

Datum:

10.4.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Milan Veleba

IČ:

63440814

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

173 526,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	173 526,59	21,00%	36 440,59
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

209 967,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC R03 Mrákotín

Objekt:

2025_009_01 - LC Kaliště

Místo:

revír R03 Mrákotín

Datum:

10.4.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Milan Veleba

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

173 526,59

1 - Zemní práce

37 070,95

HSV - Práce a dodávky HSV

136 455,64

5 - Komunikace pozemní

103 332,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

30 410,00

998 - Přesun hmot

2 713,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC R03 Mrákotín

Objekt:

2025_009_01 - LC Kaliště

Místo:

revír R03 Mrákotín

Datum:

10.4.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Milan Veleba

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

173 526,59

D	1	Zemní práce					37 070,95
1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	4,800	100,00	480,00
	PP		Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2				
	VV		4*0,8+2*0,8		4,800		
	VV		Součet		4,800		
2	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	833,250	30,00	24 997,50
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
	VV		505*3*0,55		833,250		
3	K	122251101.1	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	14,340	240,00	3 441,60
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	VV		28*1,4*0,1+15*1,2*0,1+9*1,8*0,1+14*1,0*0,1+35*0,8*0,2		14,340		
4	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudrých horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	0,660	1 200,00	792,00
	PP		Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrých				
	VV		5,5*0,6*0,2		0,660		
5	K	171251101.1	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	15,000	80,00	1 200,00
	PP		Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
	VV		14,34+0,66		15,000		
6	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,853	200,00	170,60
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
	VV		(5,0*0,6*0,5-5,0*0,203*0,203*3,14)		0,853		
7	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	1,706	500,00	853,00
	PP		šterkodrt' frakce 0/63				
	VV		0,853*2 'Přepočtené koeficientem množství		1,706		
8	K	181951114	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	189,250	25,00	4 731,25
	PP		Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním				
	VV		833,25-454,5-189,5		189,250		
9	K	184818112R	Vyvětvení dřevin s odnesením větví na hromady do 20 m	kus	9,000	45,00	405,00
	PP		Vyvětvení a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny při výšce stromu přes 3 do 5 m				

D HSV

Práce a dodávky HSV

136 455,64

D 5

Komunikace pozemní

103 332,50

10	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného do 0,10 m3/m2	m2	454,500	120,00	54 540,00
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2				
	VV		505*3*0,3		454,500		
11	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drčeným	m3	18,950	1 150,00	21 792,50
	PP		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drčeným				
12	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	15,000	1 800,00	27 000,00
	PP		Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		3*5			15,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				30 410,00
13	K	919541012R	Zřízení propustků z trub ocelových do DN 400, bez bet podkl a obetonování	m	6,000	700,00	4 200,00
PP			Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub ocelových do DN 400				
VV		6*1			6,000		
14	M	14033234R	trubka ocelová podélně svařovaná tl 8mm D 426mm	m	6,000	3 760,00	22 560,00
PP			trubka ocelová svařovaná tl 8mm ČSN 41 1375.1 D 426mm				
VV		6*1			6,000		
15	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	15,000	70,00	1 050,00
PP			Profílance a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m				
VV		15			15,000		
16	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	15,000	80,00	1 200,00
PP			Profílance a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m				
17	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	34,000	25,00	850,00
PP			Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
VV		(23+17+12+16)*0,5			34,000		
18	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	11,000	50,00	550,00
PP			Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm				
VV		(7+6+9)*0,5			11,000		
D	998		Přesun hmot				2 713,14
19	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným TZ	t	9,374	80,00	749,92
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
VV		0,848+1,706+6,820			9,374		
20	K	998225111R	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	28,046	70,00	1 963,22
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
VV		28,046			28,046		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC R03 Mrákotín

Objekt:

2025_009_02 - LC Nivy II.

KSO:

Místo:

revír R03 Mrákotín

CC-CZ:

Datum:

10.4.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Milan Veleba

IČ:

63440814

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

140 041,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	140 041,29	21,00%	29 408,68
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

169 449,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC R03 Mrákotín

Objekt:

2025_009_02 - LC Nivy II.

Místo:

revír R03 Mrákotín

Datum:

10.4.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Milan Veleba

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

140 041,29

1 - Zemní práce

29 106,15

HSV - Práce a dodávky HSV

110 935,14

5 - Komunikace pozemní

109 565,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

525,00

998 - Přesun hmot

844,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC R03 Mrákotín

Objekt:

2025_009_02 - LC Nivy II.

Místo:

revír R03 Mrákotín

Datum:

10.4.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Milan Veleba

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

140 041,29

D 1 Zemní práce 29 106,15

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	788,639	30,00	23 659,17
---	---	-----------	------------------------------------------------------------	----	---------	-------	-----------

PP

Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva

VV

(613,34+8,15)*1,1+35*3

788,639

2	K	122251101.1	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,040	220,00	2 208,80
---	---	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

VV

7*1,2*0,1+15*0,8*0,1+16*1,0*0,1+13*0,8*0,2+18*1,6*0,15

10,040

3	K	171251101.1	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	10,040	80,00	803,20
---	---	-------------	-----------------------------------------	----	--------	-------	--------

PP

Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

VV

10,04

10,040

4	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	93,799	25,00	2 344,98
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	----------

PP

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním

VV

788,639-613,34-81,5

93,799

5	K	184818112R	Vyvětvění dřevin s odnesením větví na hromady do 20 m	kus	2,000	45,00	90,00
---	---	------------	-------------------------------------------------------	-----	-------	-------	-------

PP

Vyvětvění a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny při výšce stromu přes 3 do 5 m

D HSV

Práce a dodávky HSV

110 935,14

D 5

Komunikace pozemní

109 565,80

6	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného do 0,10 m3/m2	m2	613,340	120,00	73 600,80
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	-----------

PP

Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2

VV

337*2,8*0,65

613,340

7	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drčeným	m3	8,150	1 100,00	8 965,00
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------	----	-------	----------	----------

PP

Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drčeným

8	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	15,000	1 800,00	27 000,00
---	---	-----------	-----------------------------------------------	---	--------	----------	-----------

PP

Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny

VV

3*5

15,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

525,00

9	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	21,000	25,00	525,00
---	---	-----------	----------------------------------------------	----	--------	-------	--------

PP

Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm

VV

(12+10+6+14)*0,5

21,000

D 998

Přesun hmot

844,34

10	K	998225111R	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	12,062	70,00	844,34
----	---	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	-------	--------

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC R03 Mrákotín

Objekt:

2025_009_03 - LC Brnů kopec

KSO:

Místo: revír R03 Mrákotín

CC-CZ:

Datum: 10.4.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

Milan Veleba

IČ: 63440814

DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				103 668,12
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	103 668,12	21,00%	21 770,31
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	125 438,43
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC R03 Mrákotín

Objekt:

2025_009_03 - LC Brnů kopec

Místo:

revír R03 Mrákotín

Datum:

10.4.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Milan Veleba,

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

103 668,12

1 - Zemní práce

26 771,97

HSV - Práce a dodávky HSV

76 896,15

5 - Komunikace pozemní

75 271,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

975,00

998 - Přesun hmot

649,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC R03 Mrákotín

Objekt:

2025_009_03 - LC Brnů kopec

Místo:

revír R03 Mrákotín

Datum:

10.4.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Milan Veleba

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

103 668,12

D 1		Zemní práce				26 771,97	
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	674,354	30,00	20 230,62
PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva					
VV		(423,64+58,5)*1,1+48*3		674,354			
2	K	122251101.1	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,600	230,00	1 288,00
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
VV		6*1,1*0,15+12*0,6*0,1+8*1,2*0,1+18*0,8*0,15+7*1,1*0,1		5,600			
3	K	171251101.1	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	5,600	80,00	448,00
PP		Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti					
4	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	192,214	25,00	4 805,35
PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním					
VV		674,354-423,64-58,5		192,214			
D HSV		Práce a dodávky HSV				76 896,15	
D 5		Komunikace pozemní				75 271,80	
5	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného do 0,10 m3/m2	m2	423,640	120,00	50 836,80
PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2					
VV		178*2,8*0,85		423,640			
6	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drčeným	m3	5,850	1 100,00	6 435,00
PP		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drčeným					
7	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	10,000	1 800,00	18 000,00
PP		Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny					
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				975,00	
8	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	39,000	25,00	975,00
PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm					
VV		(24+16+9+18+7+4)*0,5		39,000			
D 998		Přesun hmot				649,35	
9	K	998225111R	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	8,658	75,00	649,35
PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC R03 Mrákotín

Objekt:

2025_009_04 - LC Peškova louka

KSO:

Místo:

revír R03 Mrákotín

CC-CZ:

Datum:

10.4.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Milan Veleba

IČ:

63440814

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			35 327,46
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 327,46	21,00%	7 418,77
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	42 746,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC R03 Mrákotín

Objekt:

2025_009_04 - LC Peškova louka

Místo:

revír R03 Mrákotín

Datum:

10.4.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Milan Veleba

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

35 327,46

1 - Zemní práce

9 535,00

HSV - Práce a dodávky HSV

25 792,46

5 - Komunikace pozemní

24 313,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

200,00

998 - Přesun hmot

1 279,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC R03 Mrákotín

Objekt:

2025_009_04 - LC Peškova louka

Místo:

revír R03 Mrákotín

Datum:

10.4.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Milan Veleba

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

35 327,46

D	1	Zemní práce					9 535,00
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	234,190	25,00	5 854,75
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
	VV		(89,4+123,5)*1,1		234,190		
2	K	122251101.1	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,760	220,00	1 487,20
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	VV		6*2,8*0,1+4*2,8*0,1+7*1,8*0,1+9*1,5*0,2		6,760		
3	K	171251101.1	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	6,760	80,00	540,80
	PP		Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
4	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	21,290	25,00	532,25
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním				
	VV		234,19-89,4-123,5		21,290		
5	K	184818112R	Vyvětvení dřevin s odnesením větví na hromady do 20 m	kus	28,000	40,00	1 120,00
	PP		Vyvětvení a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny při výšce stromu přes 3 do 5 m				
D	HSV	Práce a dodávky HSV					25 792,46
D	5	Komunikace pozemní					24 313,00
6	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného do 0,10 m3/m2	m2	89,400	120,00	10 728,00
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2				
	VV		298*3*0,10		89,400		
7	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drčeným	m3	12,350	1 100,00	13 585,00
	PP		Vyspravení výtlučků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drčeným				
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					200,00
8	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	8,000	25,00	200,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	VV		(8+5+3)*0,5		8,000		
D	998	Přesun hmot					1 279,46
9	K	998225111R	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	18,278	70,00	1 279,46
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				