

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25-1
Stavba: LC Kamenitá - žlab



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: ROADMEDIC, s.r.o., Pod Senovou 70, Šumperk 787 01

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.2.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 28586484
DIČ: CZ28586484

IČ:
DIČ:


IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			369 789,75
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 369 789,75	Výše daně 77 655,90
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			447 445,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 25-1
Stavba: LC Kamenitá - žlab
Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 12.2.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			369 789,75	447 445,65
01	žlab		186 520,80	225 690,20
02	LC		183 268,95	221 755,45

SOUPIS PRACÍ



Stavba: LC Kamenitá - žlab
Objekt: 01 - žlab

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 12.2.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 186 520,80

D HSV Práce a dodávky HSV 186 520,80

D 1 Zemní práce 17 957,70

1	K	132351251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	14,400	1 070,00	15 408,00	CS ÚRS 2025 01
VV					"vyhloubení rýhy pro vybetonování základů" 9*2*0,8 14,400			
2	K	162251101	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	14,400	42,00	604,80	CS ÚRS 2025 01
3	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	14,400	86,00	1 238,40	CS ÚRS 2025 01
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,500	157,00	706,50	CS ÚRS 2025 01
VV					"zásyp výkopu po usazení žlabu" 9*1*0,5 4,500			

D 2 Zakládání 24 004,80

5	K	274311128	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37	m3	3,420	5 640,00	19 288,80	CS ÚRS 2025 01
VV					"obetonování žlabu" 9*0,5*0,2*2 1,800			
VV					"základové pasy pro žlab" 9*0,9*0,2 1,620			
VV					Součet 3,420			
10	K	274354111	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení	m2	3,600	1 310,00	4 716,00	CS ÚRS 2025 01
VV					"bednění základových konstrukcí" 9*2*0,2 3,600			

D 4 Vodorovné konstrukce 8 088,30

4	K	451315116	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 20/25	m2	17,100	473,00	8 088,30	CS ÚRS 2025 01
VV					"podkladní beton pod žlab" 9*1,9 17,100			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 136 470,00

7	K	RP01a	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky přes 200 mm	m	9,000	15 000,00	135 000,00	
VV					9 9,000			
6	K	966008222	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	10,000	147,00	1 470,00	CS ÚRS 2025 01
VV					"demontáž stávajícího žlabu" 10 10,000			

SOUPIS PRACÍ



Stavba: LC Kamenitá - žlab
Objekt: 02 - LC

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 12.2.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 183 268,95

D HSV Práce a dodávky HSV 183 268,95

D 1 Zemní práce 5 387,95

5	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	9,850	547,00	5 387,95	CS ÚRS 2025 01
	vv		"úprava sjezdu na PL, vyspádování" 20*3*0,1		6,000			
	vv		"odstranění vrstvy mezi žlabem a veřejnou komunikací" 3,5*11*0,1		3,850			
	vv		Součet		9,850			

D 5 Komunikace pozemní 166 563,00

7	K	565131111	Vyrovnaní povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhuťněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 50 mm	m2	120,000	335,00	40 200,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		"vyrovnaní povrchu komunikace" 30*4		120,000			
2	K	577154221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhuťnění tl. 60 mm	m2	288,500	438,00	126 363,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		"plocha nad žlabem" (9+5)/2*10 +45*4		250,000			
	vv		"plocha mezi žlabem a veřejnou komunikací" 3,5*11		38,500			
	vv		Součet		288,500			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 318,00

6	K	181951114	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhuťněním	m2	130,000	29,00	3 770,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		"urovnání plochy nad žlabem" (9+5)/2*10+15*4		130,000			
1	M	40445162	sloupek směrový silniční plastový 1,0m	kus	2,000	228,00	456,00	CS ÚRS 2025 01
3	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	11,000	107,00	1 177,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		11		11,000			
4	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	65,000	91,00	5 915,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		"vyčištění příkopů nad žlabem" 15		15,000			
	vv		"vyčištění odtoku od žlabu" 50		50,000			
	vv		Součet		65,000			