

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			14 774,40	3,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			66 096,00	13,8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			29 808,00	6,2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			92 160,00	19,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			276 000,00	57,6
Cena celkem					478 838,40	100,0

Položkový rozpočet

S:	0002	Technické zhodnocení LC U andělíčka a LC Od seníku
O:	0001	Technické zhodnocení LC U andělíčka
R:	0001	Technické zhodnocení LC U andělíčka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						14 774,40
1	132301110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	15,55200	800,00	12 441,60
		čela propustku : (2*1,2*0,6*3,6)*3		15,55200		
2	132301119	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	15,55200	100,00	1 555,20
3	162201101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	15,55200	50,00	777,60
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						66 096,00
4	274311511	Beton základ. pasů prokl. kamenem C 12/15	m3	15,55200	4 250,00	66 096,00
		čelo propustků : (0,6*1,2*3,6*2)*3		15,55200		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						29 808,00
5	317321017	Římsy zdí a valů z betonu železového C 25/30	m3	3,24000	5 200,00	16 848,00
		řimsa čel : 2*(0,5*3,6*0,3)*3		3,24000		
6	317351105	Bednění říms - zřízení	m2	10,80000	1 000,00	10 800,00
		(0,5*3,6*2)*3		10,80000		
7	317351106	Bednění říms - odstranění	m2	10,80000	200,00	2 160,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						92 160,00
8	452311131	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,50000	3 900,00	5 850,00
		propustky : (1*2,5*0,2)*3		1,50000		
9	452318510	Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek	m3	2,70000	5 300,00	14 310,00
		propustky : (1,2*0,25*1)*3		0,90000		
		(2*1,2*0,25*1)*3		1,80000		
10	465511513	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 30 cm	m2	24,00000	3 000,00	72 000,00
		propustek vtok : ((2,5*1,2)+(0,5*1,0))*3		10,50000		
		propustek výtok : (3*1,5)*3		13,50000		
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						276 000,00
11	919441221	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm	kus	6,00000	41 000,00	246 000,00
		6		6,00000		
12	919442313	Hospodářský přejezd DN 400, čela z lomového kamene 1000 mm	kus	2,00000	15 000,00	30 000,00
		0,185 vlevo : 1		1,00000		
		0,289 vlevo : 1		1,00000		