

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Úprava a zaregulování otopné soustavy	Objednatel:	BM servis, a.s, Krátká 775, 735 81 Bohumín	IČO/DIČ:	4762315/CZ4762315
Druh stavby:	Obytná budova	Projektant:	Ing. Stanislav Wilczek	IČO/DIČ:	64590097/CZ5905071018
Umístění:	Slezská 23, Starý Bohumín	Zhotovitel:	DESIA, s.r.o. Pasteurova 1909/8 703 00 Ostrava Vítkovice	IČO/DIČ:	25822691/CZ25822691
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	0	Položek:	21
JKSO:		Zpracoval:	Šosták Martin 702 999 688	Datum:	16.04.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		4775
	Montáž	15 520,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		4000
PSV	Dodávky	58 155,43	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		1368
	Montáž	81 308,67				Provozní vlivy		1368
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		1 032,40						
ZRN celkem		156 017,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		11 511,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	182 528,00
Základ 21%	182 528,00	DPH 21%	38 330,88	Celkem včetně DPH	220 859,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

VERLAG
DASHOFER

Název stavby:	Úprava a zaregulování otopné soustavy	Doba výstavby:	17 dní	Objednatel:	BM servis, a.s, Krátká 775, 735 81 Bohumín
Druh stavby:	Obytná budova	Začátek výstavby:		Projektant:	Ing. Stanislav Wilczek
Umístění:	Slezská 23, Starý Bohumín	Konec výstavby:		Zhotovitel:	DESIA, s.r.o. Pasteurova 1909/8 703 00 Ostrava Vítkovice
JKSO:		Zpracováno dne:	16.04.2025	Zpracoval:	Šosták Martin 702 999 688

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem/MJ
	734	Armatury				57 897,57	16 311,23	74 208,80		
1	734200812R00	Demontáž termostatických hlavice	kus	127,00	65,40	0,00	8 305,80	8 305,80	0,00	0,00
2	734200811R00	Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2	kus	20,00	46,20	336,40	587,60	924,00	0,00	0,00
3	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	4,00	131,50	151,21	374,79	526,00	0,00	0,00
4	734211113R00	Odvzdušňovací ventily otopných těles	kus	20,00	116,50	1 348,28	981,72	2 330,00	0,00	0,00
5	734226512RT1	Ventil term.přímý,vnitř.z. Heimeier samotíž. DN 15	kus	2,00	727,00	1 259,48	194,52	1 454,00	0,00	0,00
6	734266222R00	Šroubení reg.přímé,vnitř.z. Heimeier Regulux DN 15	kus	2,00	475,00	858,85	91,15	950,00	0,00	0,00
7	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostatická HEIMEIER K 6000-09.500	kus	111,00	498,00	51 242,43	4 035,57	55 278,00	0,00	0,00
8	734221672RT2	Hlavice ovládání ventilů termostatická DANFOS	kus	5,00	578,00	2 700,93	189,07	2 890,00	0,00	0,00
9	734221672RT3	Zpětná montáž hlavice ovládání ventilů termostatická (šatny personál 4. NP)	kus	11,00	141,00	0,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00
	735	Otopná tělesa				257,85	64 997,45	65 255,30		
10	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	608,00	30,30	0,00	18 422,40	18 422,40	0,00	0,00
11	735151832R00	Demontáž otopných těles panelových třířadých, délky do 2820 mm	kus	2,00	275,50	78,84	472,16	551,00	0,00	0,07
12	735192926R00	Zpětná montáž otopných těles panelových třířadých, délky do 2820 mm	kus	2,00	322,00	179,01	464,99	644,00	0,01	0,01
13	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles (3 x opakovaně)	kus	127,00	86,10	0,00	10 934,70	10 934,70	0,00	0,00
14	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	608,00	18,10	0,00	11 004,80	11 004,80	0,00	0,00
15	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	128,00	170,50	0,00	21 824,00	21 824,00	0,00	0,00
16	735000911R00	Zaregulování přepouštěcích ventilů Heimeier Hydrolux a zpětných šroubení	kus	22,00	85,20	0,00	1 874,40	1 874,40	0,00	0,00
	9	Ostatní konstrukce a práce				0,00	30 520,00	30 520,00		
17	9 R03	Manipulace se zařízením místností, návrat do původního stavu	h	32,00	485,00	0,00	15 520,00	15 520,00	0,00	0,00
18	043002VRN	Zkoušky systému - tlaková, dilatační, topná, vystavení protokolu	Soubor	1,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	H734	Armatury				0,00	999,30	999,30		
19	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,30	1 385,00	0,00	415,50	415,50	0,00	0,00
20	998734193R00	Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m	t	0,30	1 946,00	0,00	583,80	583,80	0,00	0,00
	H735	Otopná tělesa				0,00	33,10	33,10		
21	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,02	1 655,00	0,00	33,10	33,10	0,00	0,00

Celkem: 171 017,00

Poznámka:

5

7

