

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5100** **Novostavba dílen Intergované střední školy v Hodoníně**
 ZL1 **Změnový list č. 1**

Objednatel: **Jihomoravský kraj** **IČO: 70888337**
 Žerotínovo nám. 3 **DIČ:**
 60182 **Brno**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** **IČO: 03902447**
 Příkop 838/6 **DIČ: CZ03902447**
 60200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			505 861,92
PSV			203 994,42
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			709 856,34


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	709 856,34 CZK
Základní DPH	21 %	149 069,83 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **858 926,17 CZK**

v



Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 1	ZMĚNOVÝ LIST č. 1	0,00	709 856,34	149 069,83	858 926,17	100
ZL č. 001	Přípojka NN - doplnění	0,00	35 005,80	7 351,22	42 357,02	5
ZL č. 002	Využití a optimalizace FVE	0,00	30 000,00	6 300,00	36 300,00	4
ZL č. 004	Základy - nový stav	0,00	1 514 254,03	317 993,35	1 832 247,38	213
ZL č. 004	Základy - původní stav	0,00	-1 184 179,62	-248 677,72	-1 432 857,34	-167
ZL č. 008	Výměna hlavního NN vypínače od transformátoru umístěného v NN	0,00	173 965,00	36 532,65	210 497,65	25
ZL č. 012	Bourání kolektoru	0,00	140 811,13	29 570,34	170 381,47	20
Celkem za stavbu		0,00	709 856,34	149 069,83	858 926,17	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Přípojka NN	HSV			35 005,80	4,9
_1	Výměna NN vypínače	HSV			173 965,00	24,5
_1	Využití a optimalizace FVE	HSV			30 000,00	4,2
1	Zemní práce	HSV			26 193,60	3,7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			176 695,75	24,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			87 785,00	12,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-50 615,76	-7,1
711	Izolace proti vodě	PSV			30 669,01	4,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			173 325,41	24,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			26 832,53	3,8
Cena celkem					709 856,34	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5100	Novostavba dílen Intergované střední školy v Hodoníně
O:	ZL 1	ZMĚNOVÝ LIST č. 1
R:	ZL č. 001	Přípojka NN - doplnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Přípojka NN				35 005,80
1	220061164R00	Položení trubky HDPE do výkopu	m	140,00000	64,50	9 030,00
2	3457114720R	Trubka kabelová chránička KOPODUR KD 09050	m	140,00000	34,10	4 774,00
3	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	100,00000	55,90	5 590,00
4	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	100,00000	32,60	3 260,00
5	371201303R	Kabel UTP dvojité plášť Cat5e	m	100,00000	11,40	1 140,00
6	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	2,00000	28,90	57,80
7	44487774	Zhotovení zapravení a hydroizolace prostupu trubky DN40 do objektu trafostanice	ks	2,00000	5 577,00	11 154,00

Celkem						35 005,80
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

VCP	35 005,80
MPC	0,00
Celkem	35 005,80
Hodnota změny	35 005,80

Položkový rozpočet

S:	U5100	Novostavba dílen Intergované střední školy v Hodoníně
O:	ZL 1	ZMĚNOVÝ LIST č. 1
R:	ZL č. 002	Využití a optimalizace FVE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Využití a optimalizace FVE				30 000,00
1	111211201RT1	Využití a optimalizace FVE	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00
Celkem						30 000,00

Poznámky uchazeče k zadání

VCP	30 000,00
MPC	0,00
Celkem	30 000,00
Hodnota změny	30 000,00

Položkový rozpočet

S:	U5100	Novostavba dílen Intergované střední školy v Hodoníně
O:	ZL 1	ZMĚNOVÝ LIST č. 1
R:	ZL č. 004	Základy - původní stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-1 061 444,77
1	271313511R00	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý	m3	-10,36003	3 585,00	-37 140,71
		Začátek provozního součtu				
		45,78*2*0,7		64,09200		
		23,3*0,7+8,605*0,7*5+8,605*0,9		54,17200		
		30,3*2*0,7		42,42000		
		0,6*1,1*7		4,62000		
		1,4*1,4*7		13,72000		
		1,3*0,8*17		17,68000		
		1,05*0,7		0,73500		
		1,5*0,7		1,05000		
		1,245*0,7*2		1,74300		
		8,47*0,7+1,485*0,7		6,96850		
		Mezisoučet		207,20050		
		Konec provozního součtu				
		-207,2005*0,05		-10,36003		
2	274272120RT5	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 200 mm výplň tvárnic betonem C 25/30	m2	-84,58750	1 583,00	-133 902,01
		výška 0,5m : -(8,47+0,15+0,2+2,3+1,245+1,5+1,245)*0,5		-7,55500		
		výška 0,75m : -(30,3+45,78+6,9+35,93-(27*0,6))*0,75		-77,03250		
3	274272130RT5	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 250 mm výplň tvárnic betonem C 25/30	m2	-54,73000	1 804,00	-98 732,92
		-8,98*7*0,5		-31,43000		
		-23,3*2*0,5		-23,30000		
4	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30	m3	-58,23525	4 110,00	-239 346,88
		základové pasy osa A : -(3,29*2+3,3*8)*0,5*0,5		-8,24500		
		základové pasy osa C : -(3,29+3,3*6+9,805)*0,5*0,5		-8,22375		
		základové pasy osa mezi osoub A - C : - (7,97+2,085)*0,5*0,5		-2,51375		
		-8,605*0,6*0,5*5		-12,90750		
		-8,605*0,8*0,5		-3,44200		
		-(1,5+1,05*3)*0,6*0,5		-1,39500		
		základové pasy osa 1 : - (3,9+1,65+3,2+1,9+1,635+3,2+1,65+3,9)*0,5*0,5		-5,25875		
		základové pasy osa 9 : -22,375*0,6*0,5		-6,71250		
		základové pasy osa 10 : -1,245*0,6*0,5		-0,37350		
		základové pasy osa 11 : -30,545*0,6*0,5		-9,16350		
5	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	-207,41000	729,00	-151 201,89
		základové pasy osa A : -(3,29*2+3,3*8)*0,5*2		-32,98000		
		základové pasy osa C : -(3,29+3,3*6+9,805)*0,5*2		-32,89500		
		základové pasy osa mezi osoub A - C : - (7,97+2,085)*0,5*2		-10,05500		
		-8,605*0,5*5*2		-43,02500		
		-8,605*0,5*2		-8,60500		
		-(1,5+1,05*3)*0,5*2		-4,65000		

Položkový rozpočet

S:	U5100	Novostavba dílen Intergované střední školy v Hodoníně
O:	ZL 1	ZMĚNOVÝ LIST č. 1
R:	ZL č. 004	Základy - původní stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		základové pasy osa 1 : - (3,9+1,65+3,2+1,9+1,635+3,2+1,65+3,9)*0,5*2		-21,03500		
		základové pasy osa 9 : -22,375*0,5*2		-22,37500		
		základové pasy osa 10 : -1,245*0,5*2		-1,24500		
		základové pasy osa 11 : -30,545*0,5*2		-30,54500		
6	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	-207,41000	148,50	-30 800,39
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : -207,41000		-207,41000		
7	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	-1,02379	57 540,00	-58 908,88
8	275321411R00	Železobeton základových patek C 25/30	m3	-30,26500	4 110,00	-124 389,15
		základové patky osa A : -1,2*1,2*0,5*9		-6,48000		
		-0,7*0,6*0,5*9		-1,89000		
		-1,0*1,0*0,5*2		-1,00000		
		-0,6*0,6*0,5*2		-0,36000		
		základové patky osa B : -1,3*1,3*0,5*7		-5,91500		
		-0,6*0,6*0,5*8		-1,44000		
		-1,0*1,0*0,5		-0,50000		
		základové patky osa C : -1,2*1,2*0,5*7		-5,04000		
		-0,7*0,6*0,5*7		-1,47000		
		-1,1*1,0*0,5		-0,55000		
		-0,6*0,6*0,5		-0,18000		
		základové pasy osa 1 : -1,0*1,0*0,5*7		-3,50000		
		-0,6*0,6*0,5*7		-1,26000		
		základové pasy osa 11 : -1,0*1,0*0,5		-0,50000		
		-0,6*0,6*0,5		-0,18000		
9	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	-124,40000	730,00	-90 812,00
		základové patky osa A : -1,2*4*0,5*9		-21,60000		
		-(0,7*2+0,6*2)*0,5*9		-11,70000		
		-1,0*4*0,5*2		-4,00000		
		-0,6*4*0,5*2		-2,40000		
		základové patky osa B : -1,3*4*0,5*7		-18,20000		
		-0,6*4*0,5*8		-9,60000		
		-1,0*4*0,5		-2,00000		
		základové patky osa C : -1,2*4*0,5*7		-16,80000		
		-(0,7*2+0,6*2)*0,5*7		-9,10000		
		-1,1*4*0,5		-2,20000		
		-0,6*4*0,5		-1,20000		
		základové pasy osa 1 : -1,0*4*0,5*7		-14,00000		
		-0,6*4*0,5*7		-8,40000		
		základové pasy osa 11 : -1,0*4*0,5		-2,00000		
		-0,6*4*0,5		-1,20000		
10	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	-124,40000	148,50	-18 473,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : -124,40000		-124,40000		
11	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli B500B (10 505)	t	-1,35100	57 540,00	-77 736,54
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-122 734,85

Položkový rozpočet

S:	U5100	Novostavba dílen Intergované střední školy v Hodoníně
O:	ZL 1	ZMĚNOVÝ LIST č. 1
R:	ZL č. 004	Základy - původní stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-341,87981	359,00	-122 734,85

Celkem						-1 184 179,62
---------------	--	--	--	--	--	----------------------

Poznámky uchazeče k zadání

VCP	0,00
MPC	-1 184 179,62
Celkem	-1 184 179,62
Hodnota změny	1 184 179,62

Položkový rozpočet

S:	U5100	Novostavba dílen Intergované střední školy v Hodoníně
O:	ZL 1	ZMĚNOVÝ LIST č. 1
R:	ZL č. 004	Základy - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				1 238 140,52
1	271313511R00	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý	m3	36,35696	3 595,00	130 703,27

patky :

osa A : 1,6*2,3*0,1*2	0,73600
1,8*2,4*0,1*9	3,88800
osa B : 1,6*2,3*0,1	0,36800
1,9*1,9*0,1*3	1,08300
2,7*1,9*0,1*4	2,05200
osa C : 1,8*2,3*0,1	0,41400
1,8*2,4*0,1*7	3,02400
osa 1 : 2,3*1,6*0,1*6	2,20800
osa 11 : 2,3*1,6*0,1	0,36800

pasy :

osa A : (2,54*2+2,7*8)*1,1*0,1	2,93480
osa B : (1,47+8,37)*1,1*0,1	1,08240
osa C : (2,54+2,7*6+3,0)*1,1*0,1	2,39140
9,69*1,2*0,1	1,16280
šatny : 22,5*1,2*0,1	2,70000
8,49*1,1*0,1*5	4,66950
8,49*1,4*0,1	1,18860
1,025*1,2*0,1*3	0,36900
osa 1 :	1,80455
(3,355+1,215+2,56+1,32+0,825+2,56+1,215+3,355)*1,1*0,1	
osa 10 : 0,465*1,1*0,1	0,05115
osa 11 : 22,5*1,2*0,1	2,70000
(0,94+1,67+0,7+0,55+1,2)*1,1*0,1	0,55660

pod šachtou : 2,46*2,46*0,1 0,60516

2	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30	m3	0,69192	4 115,00	2 847,25
---	--------------	---------------------------------------	----	---------	----------	----------

deska pod šachtou : 1,86*1,86*0,2 0,69192

3	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	1,49040	999,00	1 488,91
		1,863*0,2*4		1,49040		

4	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	1,49040	151,50	225,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,49040		1,49040		

5	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KY 81, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,06630	38 930,00	2 581,06
		1,88*1,86*7,9*1,2*2*0,001		0,06630		

6	274272120RT5	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 200 mm výplň tvárníc betonem C 25/30	m2	48,16890	1 593,00	76 733,06
---	--------------	---	----	----------	----------	-----------

pasy : (31,515*2+46,33*2+8,67+1,7+0,85)*0,25 41,72750

šachta : (1,85*2+1,16*2)*1,07 6,44140

7	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30	m3	58,15800	4 115,00	239 320,17
---	--------------	--------------------------------------	----	----------	----------	------------

osa A : (3,14*2+3,3*8)*0,5*0,5 8,17000

osa B : (1,77+8,67)*0,5*0,5 2,61000

osa C : (3,14+3,3*6+3,6)*0,5*0,5 6,63500

9,69*0,6*0,5 2,90700

Položkový rozpočet

S:	U5100	Novostavba dílen Intergované střední školy v Hodoníně
O:	ZL 1	ZMĚNOVÝ LIST č. 1
R:	ZL č. 004	Základy - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

šatny : 22,5*0,6*0,5	6,75000
8,49*0,6*0,5*5	12,73500
8,49*0,8*0,5	3,39600
1,025*0,6*0,5*3	0,92250
osa 1 :	5,30125
(3,955+1,815+3,16+1,92+1,425+3,16+1,815+3,955)*0,5*0,5	
osa 10 : 0,465*0,5*0,5	0,11625
osa 11 : 22,5*0,6*0,5	6,75000
(1,54+2,27+1,3+0,85+1,5)*0,5*0,5	1,86500

8	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	207,49500	739,00	153 338,81
---	--------------	---	----	-----------	--------	------------

osa A : (3,14*2+3,3*8)*0,5*2	32,68000
osa B : (1,77+8,67)*0,5*2	10,44000
osa C : (3,14+3,3*6+3,6)*0,5*2	26,54000
9,69*0,5*2	9,69000
šatny : 22,5*0,5*2	22,50000
8,49*0,5*2*5	42,45000
8,49*0,5*2	8,49000
1,025*0,5*2*3	3,07500
osa 1 :	21,20500
(3,955+1,815+3,16+1,92+1,425+3,16+1,815+3,955)*0,5*2	
osa 10 : 0,465*0,5*2	0,46500
osa 11 : 22,5*0,5*2	22,50000
(1,54+2,27+1,3+0,85+1,5)*0,5*2	7,46000

9	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	207,49500	151,50	31 435,49
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 207,49500

10	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	1,95120	54 030,00	105 423,34
----	--------------	---	---	---------	-----------	------------

Osa 1: 24,63*13 : 0,3436	0,34360
OSA A: 37,4*13 : 0,4862	0,48620
OSA C: 29,89*13 : 0,3886	0,38860
OSA "B": 9,9 *13 : 0,0321	0,03210
OSA "11": 8,6*13 : 0,1118	0,11180
OSA 11 vestavek: 23,06 *10 : 0,2306	0,23060
OSA C vestavek: 9,69*10 : 0,0969	0,09690
OSA 9 vestavek: 23,06+1,025*10 : 0,2614	0,26140

11	275321411R00	Železobeton základových patek C 25/30	m3	34,71000	4 115,00	142 831,65
----	--------------	---------------------------------------	----	----------	----------	------------

osa A : 1,0*1,7*0,5*2	1,70000
1,2*1,8*0,5*9	9,72000
osa B : 1,0*1,7*0,5	0,85000
1,3*1,3*0,5*3	2,53500
2,1*1,3*0,5*4	5,46000
osa C : 1,1*1,7*0,5	0,93500
1,2*1,8*0,5*7	7,56000
osa 1 : 1,7*1,0*0,5*6	5,10000
osa 11 : 1,7*1,0*0,5	0,85000

Položkový rozpočet

S:	U5100	Novostavba dílen Intergované střední školy v Hodoníně
O:	ZL 1	ZMĚNOVÝ LIST č. 1
R:	ZL č. 004	Základy - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	275323411R00	Železobeton základových patek vodostavební C 25/30	m3	5,51700	4 145,00	22 867,97

osa A : 0,5*0,5*0,45*2	0,22500
0,8*0,52*0,45*9	1,68480
osa B : 0,72*0,5*0,45	0,16200
0,72*0,6*0,45*2	0,38880
0,6*0,6*0,45*5	0,81000
osa C : 0,5*0,5*0,45	0,11250
0,8*0,52*0,45*7	1,31040
osa 1 : 0,6*0,5*0,45*2	0,27000
0,465*0,5*0,45*4	0,41850
osa 11 : 0,6*0,5*0,45	0,13500

13	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	135,77600	739,00	100 338,46
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------

I. stupeň :

osa A : (1,0*2+1,7*2)*0,5*2	5,40000
(1,2*2+1,8*2)*0,5*9	27,00000
osa B : (1,0*2+1,7*2)*0,5	2,70000
(1,3*4)*0,5*3	7,80000
(2,1*2+1,3*2)*0,5*4	13,60000
osa C : (1,1*2+1,7*2)*0,5	2,80000
(1,2*2+1,8*2)*0,5*7	21,00000
osa 1 : (1,7*2+1,0*2)*0,5*6	16,20000
osa 11 : (1,7*2+1,0*2)*0,5	2,70000

II. stupeň :

osa A : (0,5*4)*0,45*2	1,80000
(0,8*2+0,52*2)*0,45*9	10,69200
osa B : (0,72*2+0,5*2)*0,45	1,09800
(0,72*2+0,6*2)*0,45*2	2,37600
(0,6*4)*0,45*5	5,40000
osa C : (0,5*2)*0,45	0,45000
(0,8*2+0,52*2)*0,45*7	8,31600
osa 1 : (0,6*2+0,5*2)*0,45*2	1,98000
(0,465*2+0,5*2)*0,45*4	3,47400
osa 11 : (0,6*2+0,5*2)*0,45	0,99000

14	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	135,77600	151,50	20 570,06
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 135,77600

15	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli B500B (10 505)	t	3,83926	54 030,00	207 435,22
----	--------------	--	---	---------	-----------	------------

ZP1: : (156,733*3)/1000	0,47020
ZP2: : 160,208*1/1000	0,16021
ZP3: : 113,547*2/1000	0,22709
ZP4: : 117,022*1/1000	0,11702
ZP5: : 86,477*7/1000	0,60534
ZP6: : 89,561*1/1000	0,08956
ZP7: : 112,258*16/1000	1,79613
ZP8: : 93,427*4/1000	0,37371

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	72 119,09
---------	-------------------------	-----------

Položkový rozpočet

S:	U5100	Novostavba dílen Intergované střední školy v Hodoníně
O:	ZL 1	ZMĚNOVÝ LIST č. 1
R:	ZL č. 004	Základy - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	198,94920	362,50	72 119,09
Díl: 711		Izolace proti vodě				30 669,01
17	711212001RS5	Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty DICHTUNGSSCHLÄMME, krystalická hydroizolace	m2	48,83600	628,00	30 669,01

II. stupeň :

osa A : (0,5*4)*0,45*2	1,80000
(0,8*2+0,52*2)*0,45*9	10,69200
osa B : (0,72*2+0,5*2)*0,45	1,09800
(0,72*2+0,6*2)*0,45*2	2,37600
(0,6*4)*0,45*5	5,40000
osa C : (0,5*2)*0,45	0,45000
(0,8*2+0,52*2)*0,45*7	8,31600
osa 1 : (0,6*2+0,5*2)*0,45*2	1,98000
(0,465*2+0,5*2)*0,45*4	3,47400
osa 11 : (0,6*2+0,5*2)*0,45	0,99000

osa A : 0,5*0,5*2	0,50000
0,8*0,52*9	3,74400
osa B : 0,72*0,5	0,36000
0,72*0,6*2	0,86400
0,6*0,6*5	1,80000
osa C : 0,5*0,5	0,25000
0,8*0,52*7	2,91200
osa 1 : 0,6*0,5*2	0,60000
0,465*0,5*4	0,93000
osa 11 : 0,6*0,5	0,30000

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				173 325,41
18	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	994,88000	135,50	134 806,24

KD1 : (15,26+7,7)*5	114,80000
KD2 : (15,26+7,7)	22,96000
KD3 : (15,26+7,7)	22,96000
KD4 : (24,59+15,4)*16	639,84000
KD5 : (10,88+7,7)*8	148,64000
KD6 : (7,77+5,78)	13,55000
KD7 : (7,77+5,78)	13,55000
KD8 : (10,88+7,7)	18,58000

19	13211296R	Tyč ocelová kruhová S235JR, průměr 25 mm	t	0,40022	33 360,00	13 351,34
----	-----------	--	---	---------	-----------	-----------

Začátek provozního součtu

KD1 : (7,7)*5	38,50000
KD2 : (7,7)	7,70000
KD3 : (7,7)	7,70000
KD4 : (15,4)*16	246,40000
KD5 : (7,7)*8	61,60000
KD6 : (5,78)	5,78000
KD7 : (5,78)	5,78000
KD8 : (7,7)	7,70000

Mezisoučet **381,16000**

Položkový rozpočet

S:	U5100	Novostavba dílen Intergované střední školy v Hodoníně
O:	ZL 1	ZMĚNOVÝ LIST č. 1
R:	ZL č. 004	Základy - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Konec provozního součtu				
		381,16*1,05*0,001		0,40022		
20	13611238R	Plech hladký S235JR 15,00 x 1000 x 2000 mm	t	0,64441	32 880,00	21 188,20
		Začátek provozního součtu				
		KD1 : (15,26)*5		76,30000		
		KD2 : (15,26)		15,26000		
		KD3 : (15,26)		15,26000		
		KD4 : (24,59)*16		393,44000		
		KD5 : (10,88)*8		87,04000		
		KD6 : (7,77)		7,77000		
		KD7 : (7,77)		7,77000		
		KD8 : (10,88)		10,88000		
		Mezisoučet		613,72000		
		Konec provozního součtu				
		613,72*1,05*0,001		0,64441		
21	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1 693,45780	2,35	3 979,63
Celkem						1 514 254,03

Poznámky uchazeče k zadání

VCP	1 514 254,03
MPC	0,00
Celkem	0,00
Hodnota změny	1 514 254,03

Položkový rozpočet

S:	U5100	Novostavba dílen Intergované střední školy v Hodoníně
O:	ZL 1	ZMĚNOVÝ LIST č. 1
R:	ZL č. 008	Výměna hlavního NN vypínače od transformátoru umístěného v NN rozvaděči

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Výměna NN vypínače				173 965,00
1	1	3VA9-CS-7VAR1 Připojovací sada náhrada za ARV10, horní nebo dolní svorky, pevné provedení nebo výsuv 3VA9-CS-7VAR1 Připojovací sada náhrada za ARV10, horní nebo dolní svorky, pevné provedení nebo	kpl	1,00000	25 575,00	25 575,00
2	2	3VA9-MS-7VAR1 Montážní sada náhrada za ARV10,ARV16	kpl	1,00000	7 865,00	7 865,00
3	3	3VA2710-1AB31-4HW7 vypínač	kpl	1,00000	87 615,00	87 615,00
4	4	Drobný materiál	kpl	1,00000	5 280,00	5 280,00
5	5	montážní práce	kpl	1,00000	38 830,00	38 830,00
6	6	projektová dokumentace	kpl	1,00000	5 500,00	5 500,00
7	7	doprava	kpl	1,00000	3 300,00	3 300,00
Celkem						173 965,00

Poznámky uchazeče k zadání

VCP	173 965,00
MPC	0,00
Celkem	0,00
Hodnota změny	173 965,00

Položkový rozpočet

S:	U5100	Novostavba dílen Intergované střední školy v Hodoníně
O:	ZL 1	ZMĚNOVÝ LIST č. 1
R:	ZL č. 012	Bourání kolektoru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				87 785,00
1	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	9,70000	9 050,00	87 785,00
		bourání kolektoru : 9,7		9,70000		

Díl: 1		Zemní práce				26 193,60
2	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	24,00000	159,00	3 816,00
3	5832011R	Zemina zahradní, netříděná	t	43,20000	518,00	22 377,60
		dovoz zeminy pro zásyp vybouraného kolektoru : 24,0*1,8		43,20000		

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				26 832,53
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	23,28000	301,00	7 007,28
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	209,52000	26,40	5 531,33
6	979999999R00	Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	23,28000	614,00	14 293,92

Celkem						140 811,13
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

VCP	140 811,13
MPC	0,00
Celkem	0,00
Hodnota změny	140 811,13