

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci „**Nafukovací hala a zázemí**“

1. Smluvní strany

(dále společně jen „smluvní strany“)

Objednatel: **Město Náměšť nad Oslavou**
se sídlem: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
zastoupené: Ing. Jan Kotačka, starosta města
zástupce pro věci technické:

IČO/DIČ: 00289965/CZ00289965
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: MK PROJEKTStav,s.r.o.
se sídlem: Komárovská 666/3,617 00 Brno
zastoupený: Miloš Kryštof - jednatel
zástupce pro věci technické:

Tel./fax:

IČO: 04508343
DIČ: CZ04508343

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně oddíl C vložka 100366

(dále také „Zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

2. Předmět díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.2. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace „*Nafukovací hala a zázemí*“, vč. soupisů prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vypracované Ing. arch. Jiřím Šťávou, se sídlem Lipová 213, Náměšť nad Oslavou 675 71, IČO: 01222368; a Ing. arch. Elisabeth Selnarovou, se sídlem 675 73 Lesní Jakubov 6, IČO: 06237479 (dále jen „Projektová dokumentace“).

2.3. Projektová dokumentace v listinné podobě, v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude Zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Případné změny předmětu díla musí být projednány s Objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou.

2.4. Zhotovením předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Součástí dodávky stavby je rovněž:

2.4.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad: Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě dle požadavků správců sítí).

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve čtyřech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.4.2. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce, činnosti a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména:

- zajištění splnění podmínek z územního rozhodnutí, ze stavebního povolení včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí,
- zajištění splnění zadávacích podmínek,
- zajištění používání ucelených stavebních systémů dle technických listů a technologických podmínek výrobců s povinností předložit tyto doklady Objednateli před zahájením provádění,
- zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných oprávněnou osobou vždy před započatím montáží,
- zajištění průběžné likvidace odpadů prostřednictvím oprávněného subjektu,
- zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (související stavební objekty, komunikace, chodníky, zeleň, mobiliář, apod.),
- zajištění řádné likvidace všech odpadů na stavbě vzniklých včetně zajištění všech dokladů o řádné likvidaci odpadu,
- zajištění ochrany dotčených dřevin bedněním,

- zajištění dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů a pokynů Objednatele pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se týká přesných časových limitů pro provádění některých prací,
- předložení **Časového plánu (harmonogramu prací) před zahájením prací do 15 dnů po předání staveniště**. Časový plán bude zpracován v souladu s požadavky Objednatele a uživatele objektu bude jeho zástupcem odsouhlasen. Zhotovitel je povinen Časový plán průběžně aktualizovat,
- zajištění Staveniště dle odst. 3.6. této Smlouvy.

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a nabídkové ceny Zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.5. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou
- d) nabídkou Zhotovitele předloženou do zadávacího řízení veřejné zakázky „**Nafukovací hala a zázemí**“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

2.6. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v odst. 2.3.1. a 2.3.2. této Smlouvy.

2.7. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad Zhotovitel.

2.8. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. **Vícepráce**), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je Zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.2.3) a předložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má Zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.

V případě změn předmětu díla, v jejichž důsledku nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. **Méněpráce**), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

2.9. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 20 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce Objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době do 60 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má Zhotovitel nárok požadovat na Objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 20 % z celkové ceny díla nebo v případě překročení ceny o více než 20 % z ceny díla bude tento požadavek oznámen nejméně 60 kalendářních dnů před dokončením díla) je Zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy. Zhotovitel přitom bere na vědomí, že realizaci díla je nezbytné dokončit v termínu uvedeném v této smlouvě v odst. 3.3 v souladu s podmínkami poskytovatele dotace a zavazuje se přizpůsobit tomuto termínu postup a organizaci při provádění díla.

2.10. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě Méněprací dle odst. 2.7. Smlouvy.

2.11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.12. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkový rozpočet, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.13. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že Zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas Objednatele. Žádost o změnu poddodavatele bude předkládána Objednateli pouze ve výjimečných případech. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se Zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.14. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce Zhotovitele. Současně se Zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.15. Pokud Objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak Zhotovitel může při realizaci díla použít buď stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení a nebo může Zhotovitel použít také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativně, technicky a technologicky stejná, obdobná a nebo lepší, než řešení na něž Objednatel odkazuje v rámci projektových dokumentací, technických dokumentací, soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a dalších dokumentů potřebných pro zhotovení díla.

3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místem plnění jsou pozemky parc. č. 1030/2 a 1040 v k. ú. Náměšť nad Oslavou (způsob využití pozemků: sportoviště a rekreační plocha).

3.2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle **bez zbytečného odkladu po předání staveniště**.

3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo nebo jeho část může být financováno z dotačního programu Kraje Vysočina SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 2024, ID programu FV02919, název projektu Nafukovací hala a zázemí – Náměšť nad Oslavou. V případě, že Objednatel uvedenou dotaci nezíská a nezajistí financování nebo spolufinancování z vlastních zdrojů na základě rozhodnutí zastupitelstva města, nebude dílo provedeno a tato smlouva zanikne.

Smluvní strany se dohodly na rozvazovací podmínce: Platnost této smlouvy **skončí** v případě, že Zhotovitel obdrží od Objednatele písemné sdělení o tom, že mu nebyla přidělena dotace o tom, že mu nebyla přidělena dotace či nebylo schváleno financování nebo spolufinancování z vlastních zdrojů zastupitelstvem města. Smlouva pak automaticky zaniká od samotného počátku dnem, ve kterém bylo Zhotoviteli písemné sdělení o nezískání dotace doručeno, a žádná ze smluvních stran nemá vůči druhé straně nárok na jakoukoliv náhradu.

Objednatel se zavazuje, že v případě nezískání dotace o tom bude informovat Zhotovitele **nejpozději do 31. 3. 2025**.

3.4. V případě, že se neuplatní rozvazovací podmínka podle předchozího odstavce, Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat Objednateli **nejpozději do 31. 10. 2025**.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými Zhotovitelem a v případě souhlasu poskytovatele dotace.

3.6. Staveniště

- Objednatel je povinen předat staveniště Zhotoviteli v předpokládaném termínu **do 15. 04. 2025**. Staveniště odevzdá Objednatel Zhotoviteli tak, aby Zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo.

- Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště, o předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel **písemný protokol**, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

- Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, v souladu s projektovou dokumentací předanou Objednatelem a v souladu s požadavky Objednatele. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

- Oplocení staveniště a zajištění bezpečnosti bude provedeno v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb.

- Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.

- Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu.

- Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

- Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.

- Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky.

- Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem Zhotovitele nebo jeho poddodavatele.

- Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován mimo staveniště a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy.

- Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy

- Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště **nejpozději do 15 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

- nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel do 21 dnů od obdržení výúčtování těchto prací.

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: 9 879 000,-Kč

4.2. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště, ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Tato cena vyplývá z nabídky účastníka vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady Zhotovitele potřebné k provedení díla.

Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu (oceněném soupisu prací) jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

4.3. Město Náměšť nad Oslavou jako Objednatel prohlašuje, že v případě realizace díla se dle § 5) odst. 3) Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) se považuje za osobu povinnou k dani.

4.4. **Přenesení daňové povinnosti** – Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ust. §92a a §92e zákona o DPH. Objednatel prohlašuje, že jako plátce daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této smlouvy od Zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací definovaných touto smlouvou, a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně Objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.

4.5. Podmínky pro překročení ceny za dílo:

4.5.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena z důvodů níže uvedených, a to za níže uvedených podmínek:

4.5.1.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.5.1.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, či budou-li při realizaci zjištěny skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatel (např. neodpovídající geologické údaje apod.);

4.5.1.3. pokud Objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla.

4.5.2. Způsob sjednání změny ceny (**Změnový list**):

4.5.2.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. Pro ocenění Víceprací je Zhotovitel povinen ocenit podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný projektantem (autorským dozorem) ve shodné struktuře a formátu jako byl vypracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb. Změna ceny díla bude sjednána v souladu s platnými právními předpisy, nabídkou a zadávací dokumentací.

4.5.2.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené ZZVZ pro zadání dodatečných stavebních prací, bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

4.5.2.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle jednotkových cen obecně dostupné cenové soustavy,

definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, snížené o 10 % a zaokrouhlené na dvě desetinná místa; nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Cena v místě a čase obvyklá bude Zhotovitelem při dodatečném zajišťování poddodavatelských prací (případně i nestavebních) doložena nabídkami min. 2 dodavatelů (netvořících koncern se Zhotovitelem), nebo nabídkou předloženou Objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přírážku ve výši do 5 % z ceny těchto prací.

Konečná cena takových prací, výkonů či dodávek bude vždy písemně odsouhlasena s Objednatelem postupem dle této smlouvy.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem zpravidla 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

5.3. Postup plateb

5.3.1. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do prvního dne následujícího běžného měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě.

Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 6 dnů od posledního dne účtovaného měsíce.

Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasených Objednatelem a technickým dozorem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

5.3.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

5.3.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení Objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence Objednatele. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

5.5. Platby za Vícepráce

5.5.1. Pokud se na dle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

5.5.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

5.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

5.6.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

5.6.2. Údaje pro daňové účely – základ pro DPH a sazbu DPH, nebo větu „Dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno“ v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti.

5.6.3. Zhotovitel je povinen přiložit k jednotlivým fakturám soupis skutečně provedených prací odsouhlasených Objednatelem a technickým dozorem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o sazbě DPH, rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek.

5.6.4. Zhotovitel je povinen uvádět na každé faktuře název zakázky (případně číslo projektu).

5.7. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,
- mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

5.8. V případě, že Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.9. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je Objednatel povinen uhradit.

5.10. Plnění finančních závazků vůči poddodavatelům

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele.

6. Dotační program

6.1. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo nebo jeho část **může být financováno** z dotačního programu Kraje Vysočina SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 2024, ID programu FV02919, název projektu Nafukovací hala a zázemí – Náměšť nad Oslavou.

6.2. Zhotovitel v návaznosti na informaci v předchozím odstavci prohlašuje, že si je vědom veškerých zákonných povinností, ale i povinností vyplývajících pro Objednatele, zejména, ale nikoliv výlučně, z pravidel, příruček, metodik a pokynů zveřejňovaných na webových stránkách poskytovatele dotace nebo příspěvku, **a bude se těmito pravidly při plnění svých povinností vyplývajících ze smlouvy řídit**, zejména se zavazuje poskytnout Objednateli na jeho žádost veškeré potřebné podklady pro zpracování závěrečné zprávy, kterou bude Objednatel v případě, že dílo realizované touto smlouvou bude financováno z dotace, jako příjemce dotace povinen zpracovat a předložit poskytovateli dotace.

6.3. Zhotovitel je povinen respektovat právo poskytovatele dotace na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutým příspěvkem. Její zajištění může být deklarováno čestným prohlášením osoby se smluvním závazkem vůči Objednateli (příjemci dotace), že s výkonem takové kontroly ze strany poskytovatele dotace souhlasí, a že její provedení umožní a osobám pověřeným výkonem kontroly vytvoří podmínky k provedení této kontroly a poskytne jim při tom potřebnou součinnost.

7. Stavební deník, kontrolní dny

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů, musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.
- 7.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.
- 7.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, zástupce Objednatele pro věci technické, technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.
- 7.4. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději **do 3 pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 7.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději **do 5 pracovních dnů**.
- 7.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.
- 7.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel **kontrolní dny** v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.
- 7.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele a Zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá Objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
- 7.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BOZP a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 7.10. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání v českém jazyce, přičemž těmito zápisy nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.

8. Předání a převzetí předmětu díla

- 8.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převjímky a předložit Objednateli ke každé části díla zejména:
- projektovou dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle odst. 2.3.1. Smlouvy,
 - veškeré revize bez závad, atesty, doklady, licence, prohlášení o shodě a prohlášení o vlastnostech výrobků, protokoly o měření, protokoly o zkouškách, protokoly o zaškolení obsluhy, provozní řády a případná zaměření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si Zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
 - seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy, doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním Objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
 - kompletní stavební deník v originále, vedený podle platných právních předpisů.
 - doklady o likvidaci odpadů.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

8.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele **nejméně 5 pracovních dnů předem** k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla, přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, osobu vykonávající funkci autorského dozoru, koordinátora BOZP a projektanta, pořádit protokol o předání a převzetí.

8.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Ty Zhotovitel odstraní **do 10 pracovních dnů** od data předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

8.4. Drobnými vadami ve smyslu odst. 8.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

8.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci Objednatele a Zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

8.6. Objednatel bude přejímat a Zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění v souladu s odst. 3.3. smlouvy.

8.7. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

8.8. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla **předávací protokol**, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení Objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení Objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- soupis případných vad a nedodělků,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu Objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu Zhotovitele.

8.9. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na Objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese Zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované Zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je Zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

9. Ostatní podmínky smlouvy

9.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

9.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla Zhotovitel.

9.3. Technický dozor stavebníka na stavbě nesmí provádět Zhotovitel. Osoba vykonávající Technický dozor stavebníka nesmí být se Zhotovitelem dle současně platné legislativy nijak propojená.

9.4. V případě určení výkonu Technického dozoru stavebníka bude tento oznámen Zhotoviteli v den předání staveniště zápisem do stavebního deníku, dále bude na stavbě působit zástupce Objednatele pro věci technické uvedený v záhlaví této Smlouvy.

9.5. Pokud Zhotovitel zjistí, že Technický dozor stavebníka provádí Zhotovitel sám nebo osoba s ním propojená, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli. Objednatel v takovém případě zjedná nápravu ustanovením jiného Technického dozoru stavebníka.

9.6. Po celou dobu provádění díla zajišťuje Objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím třetích osob.

9.7. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,

- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky,

- dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody, kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

9.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezavazuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

9.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

9.9. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.

9.10. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka (Objednatele) ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně **5 pracovních dnů** před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

9.11. Pokud se Objednatel přes výzvu Zhotovitele ke kontrole nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Způsobí-li tento postup Zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od Objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany Zhotovitele uplatnit.

9.12. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

9.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. Veškeré práce bude Zhotovitel provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb.,

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ve znění pozdějších předpisů. Dále bude Zhotovitel provádět veškeré práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů.

9.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího činnost dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě, že Zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

9.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

9.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví Zhotoviteli termín k nápravě. Pokud Zhotovitel poruší tyto pokyny Objednatele, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

9.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, či o vlastnostech výrobku, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy Objednatele.

9.18. Při neplnění ujednání této smlouvy Zhotovitelem je Objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady Zhotovitele. Rozumí se tím především, že Objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla Zhotovitele provedeným Objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu Objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti Zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

9.19. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou na pozici hlavního stavbyvedoucího, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a její pravidelnou účast na kontrolních dnech stavby.

9.20. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

9.21. V případě, že bylo dílo plněno vadně, není společně se Zhotovitelem, či jeho poddodavatelem, či projektantem v případě vady projektové dokumentace, odpovědný technický dozor stavby, ani zástupce investora oprávněný jednat ve věcech technických.

9.22. Férové podmínky v dodavatelském řetězci

Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu této smlouvy zajistit plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z oblasti pracovněprávních předpisů; zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu této smlouvy podílet a plnění těchto povinností zajistit také u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele.

10. Odpovědnost za vady, záruční doba

10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

10.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce **60 měsíců**.

10.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

10.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

10.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

10.3. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

10.4. Zhotovitel je povinen nejpozději **do 5 pracovních dnů** po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna (nejpozději **do 30 dnů** od obdržení reklamace v případě, že to klimatické podmínky umožní; jinak v nejbližším možném termínu), a to bez ohledu na to, zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na Objednatelem reklamované vady **nejpozději do 10 kalendářních dnů** ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede Zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese Zhotovitel. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani **do 14 kalendářních dnů** po obdržení reklamace Objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli **do 30 dnů** od doručení vyúčtování.

10.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit Zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

10.6. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí Zhotovitel k odstranění vady neprodleně, **nejpozději do 48 hodin** od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

10.7. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v zde dohodnutých lhůtách.

10.8. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických.

10.9. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad Zhotovitel Objednateli **do 10 pracovních dnů** od doručení vyúčtování. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na níž se sankce vztahuje.

11. Pojištění Zhotovitele

11.1. Zhotovitel je povinen být **pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění nejméně 10 mil. Kč. Dále je Zhotovitel povinen mít uzavřené stavebně montážní pojištění pro stavbu na celou dobu provádění díla ve výši ceny díla bez DPH.**

11.2. Doklady o pojištění

11.2.1. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen **předložit Objednateli nejpozději před podpisem smlouvy.** Nepředložení dokladů o pojištění bude považováno za neposkytnutí řádné součinnosti potřebné k uzavření smlouvy v souladu s ustanovením § 122 odst. 8 ZZVZ.

11.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.

11.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

11.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

11.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

12. Smluvní pokuty a náhrada škody

Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

12.1. Při prodlení Zhotovitele s dokončením díla v termínu dle odst. 3.4. Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, vč. DPH sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 30 dnů.

12.2. Při prodlení Zhotovitele s dokončením díla přesahujícím lhůtu 30 dnů dle odst. 12.1., zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 2 % z ceny díla, vč. DPH sjednané touto smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení. **V případě, že z důvodu prodlení Zhotovitele s dokončením části díla, na které se vztahuje dotace, bude Objednateli tato dotace zkrácena nebo nevyplacena, tak Zhotovitel uhradí Objednateli výši této nevyplacené části.**

12.3. Při prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí Zhotovitel Objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč ze sjednané ceny díla, vč. DPH, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

12.4. Při prodlení Zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných technickým dozorem stavebníka v průběhu provádění prací zapsaných do stavebního deníku s uvedením lhůty pro jejich odstranění, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení.

12.5. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu čl. 2. odst. 2.13. Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli uhrazení pokuty ve výši 50.000 Kč vč. DPH za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

12.6. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

12.7. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle odst. 10.4. této smlouvy, tj. do 10 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je Zhotovitel Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu, u níž je Zhotovitel v prodlení, a za každý den zpoždění s nástupem na odstranění reklamovaných vad, či za každý den prodlení s termínem odstranění reklamovaných vad.

12.8. Při prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle odst. 10.6. této smlouvy, je Zhotovitel Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je Zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

12.9. Při prodlení Objednatele s úhradou faktur činí úrok z prodlení 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení.

12.10. **Pro případ prodlení na straně Zhotovitele s neplněním závazků vyplývajících z této smlouvy, které by vedly ke krácení nebo nepřidělení přiznané dotace, je Zhotovitel nad rámec výše uvedených smluvních pokut povinen Objednateli shodnou část nákladů, o které ho svým zaviněním připravil, v plné výši uhradit.**

12.11. Pokud Objednatel zjistí, že dochází k porušování odst. 5.10. nebo 9.22. této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení. Opakované porušení ustanovení těchto článků (více než 5krát) je považováno za podstatné porušení této smlouvy.

13. Odstoupení od smlouvy

13.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit, vedle případů v této smlouvě již uvedených, zejména při vzniku těchto skutečností:

13.1.1. prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 90 dnů;

13.1.2. nesplnění termínu předání staveniště Objednatelem ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě;

13.1.3. pokud Zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě;

13.1.4. pokud Zhotovitel ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to Objednatelem upozorněn;

13.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny) časového plánu ze strany Zhotovitele;

13.1.6. prodlení Zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů;

13.1.7. nedodržení postupu Zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.13. Smlouvy;

13.1.8. v případě změny finančních podmínek Objednatele, zejména v případě, že Objednatel nezíská dotaci na financování;

13.1.9. v případě nesplnění podmínky Objednatele na zajištění odborného vedení stavby v pozici hlavního stavbyvedoucího autorizovanou osobou (inženýr nebo technik) s jeho přítomností na kontrolních dnech stavby dle odst. 9.19. Smlouvy.

13.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho odstavce smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany **nejpozději do 10 dnů** ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

(i) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy Objednatelem Zhotoviteli;

(ii) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele podané do zadávacího řízení.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

Smluvní strany se dohodly, že maximální částka, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za část díla provedenému k datu účinnosti odstoupení, bude odpovídat ceně za provedení díla, popř. jeho části, řádně ke dni účinnosti odstoupení Zhotovitelem provedenému. Jedná se o takovou maximální částku, kterou může Zhotovitel Objednateli prokázat. Zhotovitel je povinen za tímto účelem umožnit Objednateli dostatečně přezkoumat veškeré záznamy, účetnictví, přijaté faktury a další dokumenty vztahující se k dílu a jeho realizaci.

13.3. Po obdržení oznámení o odstoupení od této smlouvy musí Zhotovitel buď okamžitě, nebo nejpozději k datu stanovenému v oznámení o odstoupení od smlouvy

- a) přestat se všemi dalšími pracemi na díle, vyjma těch prací, které Objednatel eventuálně v oznámení o odstoupení od smlouvy stanovil provést za účelem ochrany již provedené části díla nebo prací požadovaných k zanechání staveniště v čistém a bezpečném stavu;
- b) odstranit všechna (zejména montážní) zařízení ze staveniště, odvolat personál Zhotovitele ze staveniště, odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad všeho druhu a opustit celé staveniště v uklizeném a v bezpečném stavu;
- c) vypracovat soupis všech prací, výkonů, dodávek, které realizoval do ukončení smlouvy,
- d) včetně jejich základního popisu a informací o tom, kde se případně nacházejí a v jakém jsou stavu dokončenosti, a tento soupis předat Objednateli;
- e) kromě toho se Zhotovitel, pod podmínkou zaplacení platby Objednatелеm uvedené v předchozím odstavci 14.2., zavazuje:
 - i. předat Objednateli ty části díla, které Zhotovitel provedl až do dne účinnosti odstoupení od smlouvy,
 - ii. v rozsahu z právního hlediska možném převede na Objednatele všechna práva, nabývací tituly a benefity Zhotovitele k dílu (a k jeho užívání) a k věcem ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy, a pokud o to Objednatel požádá, převede na něj smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a poddodavateli,
 - iii. předá Objednateli všechny nechráněné výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci, vypracovanou v souvislosti s dílem Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli do data účinnosti odstoupení od smlouvy.

13.4. V případě ukončení této smlouvy odstoupením od smlouvy má Objednatel právo dokončit dílo sám nebo za pomoci třetích osob, aniž by vznesl z tohoto vůči Zhotoviteli jakékoliv následky nebo jakoukoliv odpovědnost anebo by byla dotčena jiná jeho práva či opravné prostředky.

13.5. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Objednatel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

14. Ukončení smlouvy z důvodu nezískání dotace

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva automaticky zaniká, aniž by smluvní strany musely činit jakékoliv právní nebo jiné úkony směřující k zániku této smlouvy dnem, kdy bude Zhotoviteli doručeno písemné sdělení Objednatele o tom, že neobdržel rozhodnutí o přidělení dotace nebo se mu nepodařilo získat dostatečné finanční prostředky na realizaci díla (rozvazovací podmínka v čl. 3. odst. 3.3.), a to nejpozději do 31. 3. 2025 v souladu s čl. 3 odst. 3.3. této smlouvy.

14.2. Zanikne-li tato smlouva proto, že Objednatel neobdržel rozhodnutí o přidělení dotace a byla tak naplněna rozvazovací podmínka, ruší se od samotného počátku a žádná ze smluvních stran nemá vůči druhé smluvní straně žádný nárok na jakoukoliv náhradu.

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou – dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

15.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

15.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

15.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

15.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 pracovní dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

15.6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

15.7. Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem této smlouvy oprávnění, tj. licenci, užít jakékoli plnění, k němuž se zavázal podle této smlouvy i jejími případnými změnami a které je nebo bude chráněno autorským právem v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat, včetně úprav jeho názvu, a dále oprávnění převést jakékoliv z výše uvedených práv na třetí osoby (bez nutnosti získání souhlasu Zhotovitele). Licenci dle předchozí věty zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně (tj. Objednatel není povinen Zhotoviteli uhradit jakoukoliv odměnu za poskytnutí licence). Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas postoupit udělená práva formou podlicenční (či jiné) smlouvy na třetí osoby. Zhotovitel se zavazuje zajistit si (formou licence nebo podle příslušných ustanovení autorského zákona o zaměstnaneckých dílech), v rozsahu potřebném dle této smlouvy právo vykonávat majetková práva k autorským dílům jeho zaměstnanců a/nebo poddodavatelů, kteří se budou podílet na provedení díla, a dále oprávnění výkon těchto práv převést formou postoupení licence na Objednatele. Jakékoli finanční závazky Zhotovitele vůči jeho zaměstnancům a/nebo poddodavatelům, které by v souvislosti s postoupením licence přešly na Objednatele, budou uhrazeny v plném rozsahu Zhotovitelem. Předáním díla dle této smlouvy Zhotovitel bez dalšího převádí právo na výkon takových autorských práv na Objednatele.

15.8. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech a Objednatel po třech stejnopisech.

15.1. Zhotovitel bere na vědomí, že část ceny díla bude financována z dotačního programu Kraje Vysočina SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 2024, ID programu FV02919, název projektu Nafukovací hala a zázemí – Náměstí nad Oslavou. Zhotovitel v návaznosti na to prohlašuje, že si je vědom veškerých zákonných povinností, ale i povinností vyplývajících pro Objednatele, zejména, ale nikoliv výlučně,

z pravidel, příruček, metodik a pokynů zveřejňovaných na webových stránkách poskytovatele dotace nebo příspěvku, a bude se těmito pravidly při plnění svých povinností vyplývajících ze smlouvy řídit, zejména se zavazuje poskytnout Objednateli na jeho žádost veškeré potřebné podklady pro zpracování závěrečné zprávy, kterou bude Objednatel v případě, že dílo realizované touto smlouvou bude financováno z dotace, jako příjemce dotace povinen zpracovat a předložit poskytovateli dotace.

15.2. Zhotovitel je povinen respektovat právo poskytovatele dotace na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutým příspěvkem. Její zajištění může být deklarováno čestným prohlášením osoby se smluvním závazkem vůči Objednateli (příjemci dotace), že s výkonem takové kontroly ze strany poskytovatele dotace souhlasí, a že její provedení umožní.

15.3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu, včetně účetních dokladů, minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace projektu.

15.4. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od ukončení projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

15.5. Strany této smlouvy berou na vědomí, že Objednatel je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření smlouvy.

15.6. Uzavření této smlouvy bylo odsouhlaseno na jednání Rady města č.6/2025 ze dne 19.03.2025.

Příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet

V Náměšti nad Oslavou dne

Za Zhotovitele:
V Brně dne: 02. 04. 2025

za Objednatele: 14. 04. 2025
V Náměšti nad Oslavou dne:

Miloš Kryštof - jednatel
MK PROJEKTStav, s.r.o.

Ing. Jan Kotačka
starosta města

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba: 020823 Nafukovací Hala a Zázemí			
Zadavatel		Město Náměšť nad Oslavou Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Osl.	IČO: 289965 DIČ:
Zhotovitel:		MK PROJEKTStav,s.r.o. Komárovská 666/3 617 00 Brno	IČO: 04508343 DIČ: CZ04508343
Vypracoval:			
Rozpis ceny	Dodávka		Montáž Celkem
HSV	2 589 501,81	2 406 118,62	4 995 620,43
PSV	4 041 342,62	524 115,45	4 565 458,07
MON	35 202,90	55 688,60	90 891,50
Vedlejší náklady	0,00	78 000,00	78 000,00
Ostatní náklady	0,00	149 030,00	149 030,00
Celkem	6 666 047,33	3 212 952,67	9 879 000,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	9 879 000,00 CZK	
Základní DPH	21 %	2 074 590,00 CZK	
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			11 953 590,00 CZK
v Náměšti M/O dne 14. 04. 2025			
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
SO 01	Zázemí nafukovací haly	0,00	3 427 238,70	719 720,13	4 146 958,83	35
01	Zázemí nafukovací haly	0,00	3 427 238,70	719 720,13	4 146 958,83	35
SO 02	Nafukovací hala	0,00	3 888 400,00	816 564,00	4 704 964,00	39
01	Nafukovací hala	0,00	3 888 400,00	816 564,00	4 704 964,00	39
SO 03	Objektový vodovod	0,00	80 313,68	16 865,87	97 179,55	1
01	Objektový vodovod	0,00	80 313,68	16 865,87	97 179,55	1
SO 04	Objektový plynovod	0,00	257 822,05	54 142,63	311 964,68	3
01	Odběrné plynové zařízení, STL přípojka	0,00	257 822,05	54 142,63	311 964,68	3
SO 05	Objektová elektroinstalace	0,00	1 668 998,70	350 489,73	2 019 488,43	17
01	Objektová elektroinstalace	0,00	1 668 998,70	350 489,73	2 019 488,43	17
SO 06	Odvodnění zpevněných ploch, kurtů a střech	0,00	214 205,67	44 983,19	259 188,86	2
01	Odvodnění zpevněných ploch, kurtů a střech	0,00	214 205,67	44 983,19	259 188,86	2
SO 07	Přeložka osvětlení kurtů	0,00	12 680,00	2 662,80	15 342,80	0
01	Přeložka osvětlení kurtů	0,00	12 680,00	2 662,80	15 342,80	0
SO 08	Areálové rozvody NN a VO	0,00	129 341,20	27 161,65	156 502,85	1
01	Areálové rozvody NN a VO	0,00	129 341,20	27 161,65	156 502,85	1
SO 09	Vedlejší a rozpočtové náklady	0,00	200 000,00	42 000,00	242 000,00	2
01	Zázemí nafukovací haly	0,00	200 000,00	42 000,00	242 000,00	2
Celkem za stavbu		0,00	9 879 000,00	2 074 590,00	11 953 590,00	100

Popis stavby: 020823 - Nafukovací Hala a Zázemí

Popis objektu: SO 01 - Zázemí nafukovací haly

Popis rozpočtu: 01 - Zázemí nafukovací haly

Popis objektu: SO 02 - Nafukovací hala

Popis rozpočtu: 01 - Nafukovací hala

Popis objektu: SO 03 - Objektový vodovod

Popis rozpočtu: 01 - Objektový vodovod

Popis objektu: SO 04 - Objektový plynovod

Popis rozpočtu: 01 - Odběrné plynové zařízení, STL přípojka

Popis objektu: SO 05 - Objektová elektroinstalace

Popis rozpočtu: 01 - Objektová elektroinstalace

Popis objektu: SO 06 - Odvodnění zpevněných ploch, kurtů a střech

Popis rozpočtu: 01 - Odvodnění zpevněných ploch, kurtů a střech

Popis objektu: SO 07 - Přeložka osvětlení kurtů

Popis rozpočtu: 01 - Přeložka osvětlení kurtů
Popis objektu: SO 08 - Areálové rozvody NN a VO
Popis rozpočtu: 01 - Areálové rozvody NN a VO
Popis objektu: SO 09 - Vedlejší a rozpočtové náklady
Popis rozpočtu: 01 - Zázemí nafukovací haly

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
01	ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ	HSV	352 744,50	402 745,50	755 490,00	7,6
02	UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA A VODIVÉ POSPOJOVÁNÍ:	HSV	9 078,70	15 793,40	24 872,10	0,3
03	PŘÍSTROJE PRO ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ HALY, BEG LUXOMAT:	HSV	0,00	0,00	0,00	0,0
04	DATOVÉ ROZVODY:	HSV	0,00	0,00	0,00	0,0
05	ELEKTRONICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE:	HSV	43 605,00	17 040,00	60 645,00	0,6
06	SVÍTIDLA A ZDROJE	HSV	449 241,00	67 822,00	517 063,00	5,2
08	ROZVADEČ RHZ	HSV	135 990,20	26 470,00	162 460,20	1,6
09	ZEMNÍ PRÁCE	HSV	2 965,90	4 652,50	7 618,40	0,1
1	Zemní práce	HSV	10 454,07	508 516,46	518 970,53	5,3
10	DOPRAVA	HSV	0,00	30 000,00	30 000,00	0,3
11	HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU	HSV	0,00	27 280,00	27 280,00	0,3
12	HZS - REVIZE	HSV	0,00	5 400,00	5 400,00	0,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	250 560,62	92 272,67	342 833,29	3,5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	361 012,78	226 716,27	587 729,05	5,9
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV	8 966,75	18 084,63	27 051,38	0,3
4	Vodorovné konstrukce	HSV	195 618,12	169 375,42	364 993,54	3,7
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV	4 908,00	7 836,00	12 744,00	0,1
43	Schodiště	HSV	139 187,75	108 460,75	247 648,50	2,5

45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV	0,00	0,00	0,00	0,0
5	Komunikace	HSV	140 336,89	50 930,17	191 267,06	1,9
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV	1 080,00	607,20	1 687,20	0,0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	130 247,62	94 730,33	224 977,95	2,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	123 079,06	151 670,90	274 749,96	2,8
64	Výplně otvorů	HSV	106 000,00	8 600,00	114 600,00	1,2
8	Trubní vedení	HSV	70 788,10	59 332,00	130 120,10	1,3
900	HZS	HSV	30 000,00	128 400,00	158 400,00	1,6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	5 927,40	2 647,35	8 574,75	0,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	4 162,45	33 135,67	37 298,12	0,4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	9 363,40	10 348,80	19 712,20	0,2
96	Bourání konstrukcí	HSV	1 218,50	4 798,42	6 016,92	0,1
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV	2 965,00	6 931,00	9 896,00	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	124 429,90	124 429,90	1,3
07	ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE	PSV	0,00	78 170,00	78 170,00	0,8
711	Izolace proti vodě	PSV	62 892,90	43 768,92	106 661,82	1,1
712	Povlakové krytiny	PSV	50 400,35	31 275,80	81 676,15	0,8
713	Izolace tepelné	PSV	64 555,28	25 788,55	90 343,83	0,9
721	Vnitřní kanalizace	PSV	20 928,00	30 576,00	51 504,00	0,5
723	Vnitřní plynovod	PSV	42 968,55	18 370,20	61 338,75	0,6

764	Konstrukce klempířské	PSV	28 241,00	14 994,27	43 235,27	0,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV	191 299,85	75 884,28	267 184,13	2,7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	12 679,74	12 042,27	24 722,01	0,3
783	Nátěry	PSV	287,90	22 450,30	22 738,20	0,2
784	Malby	PSV	2 089,05	5 794,86	7 883,91	0,1
799	Ostatní	PSV	3 565 000,00	165 000,00	3 730 000,00	37,8
M21	Elektromontáže	MON	35 202,90	55 688,60	90 891,50	0,9
M46	Zemní práce při montážích	MON	0,00	0,00	0,00	0,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	0,00	1 091,28	1 091,28	0,0
VN	Vedlejší náklady	VN	0,00	78 000,00	78 000,00	0,8
ON	Ostatní náklady	ON	0,00	149 030,00	149 030,00	1,5
Cena celkem			6 666 047,33	3 212 952,67	9 879 000,00	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020823	Nafukovací Hala a Zázemí
O:	SO 01	Zázemí nafukovací haly
R:	01	Zázemí nafukovací haly

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka	Montáž	Montáž
Díl: 1 Zemní práce						379 226,50		2 365,97		376 860,53
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	59,00000	66,90	3 947,10	0,00	0,00	66,90	3 947,10
2	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	30,00000	110,00	3 300,00	0,00	0,00	110,00	3 300,00
3	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	272,00000	134,00	36 448,00	0,00	0,00	134,00	36 448,00
4	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	17,56930	247,00	4 339,62	0,00	0,00	247,00	4 339,62
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	3,32470	1 543,00	5 130,01	0,00	0,00	1 543,00	5 130,01
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	370,54940	52,50	19 453,84	0,00	0,00	52,50	19 453,84
7	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	150,70930	220,00	33 156,05	0,00	0,00	220,00	33 156,05
8	162701109RT3	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	3 014,18600	18,40	55 461,02	0,00	0,00	18,40	55 461,02
9	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	4,15588	301,00	1 250,92	0,00	0,00	301,00	1 250,92
10	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	4,15588	266,00	1 105,46	0,00	0,00	266,00	1 105,46
11	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z	m3	166,25000	76,60	12 734,75	0,00	0,00	76,60	12 734,75
12	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	29,35588	873,00	25 627,68	0,00	0,00	873,00	25 627,68
13	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	191,45000	17,90	3 426,96	0,00	0,00	17,90	3 426,96
14	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto	m3	66,50000	143,00	9 509,50	0,00	0,00	143,00	9 509,50
15	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	20,16000	577,00	11 632,32	0,00	0,00	577,00	11 632,32
16	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	66,50000	1 046,00	69 559,00	0,00	0,00	1 046,00	69 559,00
17	181201101R00	Úprava pláň v násypech v hornině 1 až 4, bez zhutnění	m2	109,00000	8,20	893,80	0,00	0,00	8,20	893,80
18	182201101R00	Svahování násypů bez rozlišení horniny	m2	109,00000	62,60	6 823,40	0,00	0,00	62,60	6 823,40
19	182951111RT1	Ostatní a doplňkové práce položení netkané zahradnické textilie bez upevnění, bez	m2	55,50000	15,70	871,35	0,00	0,00	15,70	871,35
20	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	150,70930	479,00	72 189,75	0,00	0,00	479,00	72 189,75
21	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	58,27500	40,60	2 365,97	40,80	2 365,97	0,00	0,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						342 833,29		250 560,62		92 272,67
22	271531113R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm	m3	10,74450	1 781,00	19 135,95	1 175,00	12 624,79	606,00	6 511,16

23	273321321R00	Beton základových desek železový třídy C 20/25	m3	16,14275	3 387,00	54 675,49	3 046,00	49 170,82	341,00	5 504,67
24	273351215RT1	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	8,66000	696,00	6 027,36	431,00	3 732,46	265,00	2 294,90
25	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	8,66000	159,00	1 376,94	0,00	0,00	159,00	1 376,94
26	273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150	t	1,05462	37 239,00	39 272,99	28 441,00	29 994,45	8 798,00	9 278,54
27	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 300 mm, výplň betonem C 20/25	m2	17,38500	1 938,00	33 692,13	1 286,00	22 357,11	652,00	11 335,02
28	274321311R00	Beton základových pasů železový třídy C 16/20	m3	11,37200	3 090,00	35 139,48	2 749,00	31 261,63	341,00	3 877,85
29	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25	m3	11,63500	3 387,00	39 407,75	3 046,00	35 440,21	341,00	3 967,54
30	274351215RT1	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	83,77000	694,00	58 136,38	429,00	35 937,33	265,00	22 199,05
31	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	83,77000	159,00	13 319,43	0,00	0,00	159,00	13 319,43
32	274361921RT8	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí, , drát d 8,0 mm, oka 100 x 100 mm	t	0,86259	36 414,00	31 410,35	27 616,00	23 821,29	8 798,00	7 589,06
33	278381125R00	Základy z betonu pod zařízení půdorysná plocha základu do 0,9 m2, z betonu C 20/25	m3	0,04000	52 173,00	2 086,92	5 867,00	234,68	46 306,00	1 852,24
34	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,17222	53 142,00	9 152,12	34 757,00	5 985,85	18 385,00	3 166,27
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				521 285,05		305 642,78		215 642,27
35	311112125RT3	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 250 mm, zálivka betonem C20/25	m2	25,27600	1 310,00	33 111,56	813,00	20 549,39	497,00	12 562,17
36	311112130RT3	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C20/25	m2	111,70175	1 676,00	187 212,13	1 120,00	125 105,96	556,00	62 106,17
37	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	3,30470	50 439,00	166 685,76	34 462,00	113 886,57	15 977,00	52 799,19
38	317321321R00	Beton překladů železový třídy C 20/25	m3	0,51210	3 880,00	1 986,95	3 048,00	1 560,88	832,00	426,07
39	317351107R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně zřízení	m2	5,38000	834,00	4 486,92	153,00	823,14	681,00	3 663,78
40	317351108R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně odstranění	m2	5,38000	254,00	1 366,52	0,00	0,00	254,00	1 366,52
41	317361821R00	Výztuž překladů, říms a klenbových pásů z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,03073	49 326,00	1 515,79	33 512,00	1 029,82	15 814,00	485,97
42	318110011RT3	Podhrabové desky osazení s dodávkou podhrabové desky a držáků, deska 2950 x 300 x 50 mm, držák bez zámků Zn (jednostranný) na sloupek 60x60 mm a 60x40 mm / 300 mm	soubor	10,00000	1 849,00	18 490,00	911,00	9 110,00	938,00	9 380,00
43	338171112R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30	kus	16,00000	357,00	5 712,00	128,00	2 048,00	229,00	3 664,00
44	342173112R00	Montáž panelů stěnových z ocelového plechu s jádrem z tvrdé pěny, k betonové konstrukci, stěna jednoduchá, tloušťka 60 mm, viditelné kotvení	m2	21,60000	386,30	8 344,08	25,30	546,48	361,00	7 797,60
45	380931114R00	Vložení trnu z betonářské oceli do vrtu v betonu na chemickou maltu průměr trnu 12 mm	kus	484,00000	82,70	40 026,80	8,00	3 872,00	74,70	36 154,80
46	380931115R00	Vložení trnu z betonářské oceli do vrtu v betonu na chemickou maltu průměr trnu 16 mm	kus	104,00000	90,10	9 370,40	15,10	1 570,40	75,00	7 800,00
47	380931116R00	Vložení trnu z betonářské oceli do vrtu v betonu na chemickou maltu průměr trnu 20 mm	kus	104,00000	170,50	17 732,00	36,50	3 796,00	134,00	13 936,00
48	30010001001	Dodávka, výroba a montáž - systémové napojení, ukončení PIR panelu, vč. přesunu	kompl	1,00000	5 924,14	5 924,14	2 424,14	2 424,14	3 500,00	3 500,00
49	61210424R	panel stěnový mat. jádra PIR pěna; exteriér ocelový plech 0,5 mm; interiér ocelový plech 0,5 mm; povrch. úprava žárový povlak; š = 1 000,0 cm; h = 6,0 cm	m2	28,00000	690,00	19 320,00	690,00	19 320,00	0,00	0,00
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				27 051,38		8 966,75		18 084,63

50	347011001R00	Předstěny opláštěné sádkartonovými deskami suchá omítka - předstěna lepená tloušťka desky 12,5 mm, standard	m2	50,37500	537,00	27 051,38	178,00	8 966,75	359,00	18 084,63
Díl: 4 Vodovodné konstrukce				363 412,74			195 058,76		168 353,98	
51	411321414R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavíc hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30	m3	21,28000	3 838,00	81 672,64	3 230,00	68 734,40	608,00	12 938,24
52	411351101RT4	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s	m2	95,60000	986,00	94 261,60	332,00	31 739,20	654,00	62 522,40
53	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , odstranění	m2	95,60000	212,00	20 267,20	0,00	0,00	212,00	20 267,20
54	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení	m	48,00000	584,00	28 032,00	107,00	5 136,00	477,00	22 896,00
55	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění	m	48,00000	119,00	5 712,00	0,00	0,00	119,00	5 712,00
56	411351901R00	Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,06 m2	kus	2,00000	695,00	1 390,00	140,00	280,00	555,00	1 110,00
57	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	2,55360	51 722,00	132 077,30	34 919,00	89 169,16	16 803,00	42 908,14
Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké				12 744,00			4 908,00		7 836,00	
58	416021125R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 15 mm, standard, s minerální izolací tl. 40 mm	m2	12,00000	1 062,00	12 744,00	409,00	4 908,00	653,00	7 836,00
Díl: 43 Schodiště				247 648,50			139 187,75		108 460,75	
59	430321314R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 20/25	m3	12,25000	5 142,00	62 989,50	3 049,00	37 350,25	2 093,00	25 639,25
60	431351121R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení	m2	7,00000	3 285,00	22 995,00	2 084,00	14 588,00	1 201,00	8 407,00
61	431351122R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění	m2	7,00000	189,00	1 323,00	0,00	0,00	189,00	1 323,00
62	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých zřízení	m2	12,00000	1 636,00	19 632,00	416,00	4 992,00	1 226,00	14 640,00
63	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých odstranění	m2	12,00000	217,00	2 604,00	0,00	0,00	217,00	2 604,00
64	434121416R00	Osazení schodišťových stupňů železobetonových na schodnice drsných	m	52,50000	662,00	34 755,00	103,00	5 407,50	559,00	29 347,50
65	4300010001	Výroba, dodávka a montáž - Prefabrikovaný schodišťový stupeň 1000x350x160mm	ks	53,00000	1 950,00	103 350,00	1 450,00	76 850,00	500,00	26 500,00
Díl: 5 Komunikace				76 629,99			44 951,49		31 678,50	
66	564871111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po	m2	103,66000	265,60	27 532,10	229,00	23 738,14	36,60	3 793,96
67	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťky dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	103,66000	317,20	32 880,95	48,20	4 996,41	269,00	27 884,54
68	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl.	m2	45,55320	356,00	16 216,94	356,00	16 216,94	0,00	0,00
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy				1 687,20			1 080,00		607,20	
69	601023193R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí adhézní nátěr, umělopryskyřičná disperze, interiérová, .	m2	12,00000	140,60	1 687,20	90,00	1 080,00	50,60	607,20
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější				224 977,95			130 247,62		94 730,33	
70	602015185RT6	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm,	m2	103,07300	367,00	37 827,79	225,00	23 191,43	142,00	14 636,36
71	622319510R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 50 mm	m2	31,75000	736,00	23 368,00	441,00	14 001,75	295,00	9 366,25
72	622319520RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 60 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	7,23800	1 114,00	8 063,13	606,00	4 386,23	508,00	3 676,90

73	622318630RV1	Zateplení fasády dřevostaveb, expandovaným polystyrénem, tloušťky 60 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	53,05200	1 294,00	68 649,29	786,00	41 698,87	508,00	26 950,42
74	622318730RV2	Zateplení fasády panelových domů, minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 60 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	37,06500	1 505,00	55 782,83	986,00	36 546,09	519,00	19 236,74
75	622318654RV1	Zateplení ostění dřevostaveb, expandovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	5,41800	2 354,00	12 753,97	972,00	5 266,30	1 382,00	7 487,67
76	622319554RV1	Zateplení ostění , extrudovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	0,30000	2 116,00	634,80	734,00	220,20	1 382,00	414,60
77	622318664R00	Zateplení parapetu perimetrickým polystyrénem, tloušťky 40 mm	m2	1,33000	1 938,00	2 577,54	1 015,00	1 349,95	923,00	1 227,59
78	622391003R00	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu	m2	29,75000	280,00	8 330,00	0,00	0,00	280,00	8 330,00
79	622319021R00	Profily základací plastový, pro jakoukoliv tloušťku izolantu	m	18,30000	382,00	6 990,60	196,00	3 586,80	186,00	3 403,80
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				274 749,96		123 079,06		151 670,90
80	631313621RN5	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25, stupeň vlivu prostředí XC2, pro průmyslové podlahy s urychlenou možností finální úpravy leštěním	m3	8,13600	4 561,00	37 108,30	3 273,00	26 629,13	1 288,00	10 479,17
81	631316115R00	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin postřik nových betonových podlah proti prvotnímu vysychání,	m2	56,80000	48,30	2 743,44	36,60	2 078,88	11,70	664,56
82	631316211RT1	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin povrchový vsyp strojně hlazený, směsí s křemíkem	m2	56,80000	178,30	10 127,44	49,30	2 800,24	129,00	7 327,20
83	631316231R00	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin hlazení strojně,	m2	68,80000	129,00	8 875,20	0,00	0,00	129,00	8 875,20
84	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení	m2	1,39500	409,00	570,56	178,00	248,31	231,00	322,25
85	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	1,39500	127,00	177,17	0,00	0,00	127,00	177,17
86	632421113RT1	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťky 3 mm, včetně penetrace	m2	12,00000	320,00	3 840,00	124,00	1 488,00	196,00	2 352,00
87	632442411R00	Potěr litý - cementová pěna výplňový a spádový, pevnost v tlaku 0,5 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťka 40 mm	m2	112,00000	644,60	72 195,20	91,60	10 259,20	553,00	61 936,00
88	632442412R00	Potěr litý - cementová pěna výplňový a spádový, pevnost v tlaku 0,5 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, příplatek za každých dalších 5 mm	m2	514,50000	15,70	8 077,65	11,40	5 865,30	4,30	2 212,35
89	630001000101	Montáž betonové dlažby na terče	m2	113,75000	400,00	45 500,00	0,00	0,00	400,00	45 500,00
90	630001000102	Dodávka betonové dlažby - 500x500x50mm - tryskaný povrch	m2	125,12500	480,00	60 060,00	480,00	60 060,00	0,00	0,00
91	630001000103	Příplatek za řezání a úpravu betonové dlažby na terče	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
92	630001000104	Dodávka a montáž - Podkladních terčů a terčů stavitelných	m2	113,75000	180,00	20 475,00	120,00	13 650,00	60,00	6 825,00
Díl: 64		Výplně otvorů				114 600,00		106 000,00		8 600,00
93	640001001001	Výroba, dodávka a montáž - Otvorový prvek O1, vč. utěsnění, vnitřního parapetu, přesunu hmot	ks	1,00000	16 300,00	16 300,00	14 500,00	14 500,00	1 800,00	1 800,00
94	640001001002	Výroba, dodávka a montáž - Otvorový prvek O2, vč. utěsnění, vnitřního parapetu, přesunu hmot	ks	1,00000	16 300,00	16 300,00	14 500,00	14 500,00	1 800,00	1 800,00
95	640001001003	Výroba, dodávka a montáž - Otvorový prvek LD01, vč. utěsnění, vnitřního parapetu,	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00	22 500,00	22 500,00	2 500,00	2 500,00
96	640001001004	Výroba, dodávka a montáž - Otvorový prvek PD02, vč. utěsnění, vnitřního parapetu,	ks	1,00000	57 000,00	57 000,00	54 500,00	54 500,00	2 500,00	2 500,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				8 574,75		5 927,40		2 647,35

97	916561111RT7	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	33,30000	257,50	8 574,75	178,00	5 927,40	79,50	2 647,35
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				37 298,12		4 162,45		33 135,67
98	941941031RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	106,75000	47,00	5 017,25	0,00	0,00	47,00	5 017,25
99	941941502R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami Dovož a odvoz lešení rámového pronajatého	km	30,00000	143,00	4 290,00	0,00	0,00	143,00	4 290,00
100	941941191RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	266,87500	41,60	11 102,00	0,00	0,00	41,60	11 102,00
101	941941831RT4	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	106,75000	32,40	3 458,70	0,00	0,00	32,40	3 458,70
102	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	100,30000	133,90	13 430,17	41,50	4 162,45	92,40	9 267,72
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				19 712,20		9 363,40		10 348,80
103	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	68,80000	100,00	6 880,00	2,00	137,60	98,00	6 742,40
104	953941312R00	Doplňující konstrukce Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	8,00000	96,50	772,00	13,60	108,80	82,90	663,20
105	953946111R00	Doplňující konstrukce Osazení ventilačních mřížek bez dodávky ventilač. mřížky	kus	2,00000	150,50	301,00	18,50	37,00	132,00	264,00
106	953941392R00	Doplňující konstrukce Zkoušky a revize revize požárního hasicího přístroje od 6 ks do 10	kus	8,00000	99,90	799,20	0,00	0,00	99,90	799,20
107	953941395R00	Doplňující konstrukce Zkoušky a revize vystavení revizní zprávy - požární hasicí přístroj	kus	8,00000	235,00	1 880,00	0,00	0,00	235,00	1 880,00
108	42972893113R	Mřížka do stěny; materiál: nerez; tvar: hranatý; délka = 300 mm; šířka = 300 mm	kus	2,00000	436,00	872,00	436,00	872,00	0,00	0,00
109	44984124R	přístroj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m;	kus	8,00000	1 026,00	8 208,00	1 026,00	8 208,00	0,00	0,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 016,92		1 218,50		4 798,42
110	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,21600	4 089,00	883,22	0,00	0,00	4 089,00	883,22
111	970051100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm	m	0,30000	2 839,00	851,70	791,00	237,30	2 048,00	614,40
112	970051300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 300 mm	m	0,30000	7 306,00	2 191,80	2 300,00	690,00	5 006,00	1 501,80
113	970251200R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm	m	1,40000	1 493,00	2 090,20	208,00	291,20	1 285,00	1 799,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				121 775,95		0,00		121 775,95
114	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	173,07053	280,00	48 459,75	0,00	0,00	280,00	48 459,75
115	998012021R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m	t	199,90713	280,00	55 974,00	0,00	0,00	280,00	55 974,00
116	998015011R00	Přesun hmot, budovy z dílců jednopodlažní	t	9,76703	90,00	879,03	0,00	0,00	90,00	879,03
117	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu	t	74,83259	220,00	16 463,17	0,00	0,00	220,00	16 463,17
Díl: 711		Izolace proti vodě				106 661,82		62 892,90		43 768,92
118	711111001RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné	m2	83,60000	15,00	1 254,00	0,00	0,00	15,00	1 254,00
119	711112002RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem asfaltovým lakem, 1x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	93,50000	39,70	3 711,95	4,20	392,70	35,50	3 319,25
120	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez	m2	83,60000	134,70	11 260,92	8,70	727,32	126,00	10 533,60

121	711142559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	93,50000	157,90	14 763,65	12,90	1 206,15	145,00	13 557,50
122	711823121RT1	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, , bez dodávky fólie	m2	112,00000	95,60	10 707,20	0,00	0,00	95,60	10 707,20
123	111631111R	Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění povrchu, adhezni můstek; podklad: beton, keramika; ředidlo: organické	kg	60,31300	105,00	6 332,87	105,00	6 332,87	0,00	0,00
124	28323113R	fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 1,00 mm; výška nopů 20,0 mm; plošná hmotnost 1 000 g/m2; HDPE	m2	128,80000	157,00	20 221,60	157,00	20 221,60	0,00	0,00
125	62852320R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: minerální posyp; spodní strana: tavitelná fólie	m2	201,25600	169,00	34 012,26	169,00	34 012,26	0,00	0,00
126	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	1 022,64450	4,30	4 397,37	0,00	0,00	4,30	4 397,37
Díl: 712		Povlakové krytiny				81 676,15		50 400,35		31 275,80
127	712311101RZ1	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu	m2	113,75000	49,80	5 664,75	34,80	3 958,50	15,00	1 706,25
128	712341559RT1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky	m2	113,75000	130,90	14 889,88	10,90	1 239,88	120,00	13 650,00
129	712351111RT1	Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky materiálu	m2	113,75000	113,00	12 853,75	0,00	0,00	113,00	12 853,75
130	628550181R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 5,2 mm; asfalt: elastomerní; nosná vložka: PES	m2	126,26250	189,00	23 863,61	189,00	23 863,61	0,00	0,00
131	62855210R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 3,0 mm; asfalt: elastomerní; nosná vložka: PES rouno; horní strana: minerální posyp; spodní strana: odstranitelná silikonová fólie	m2	126,26250	169,00	21 338,36	169,00	21 338,36	0,00	0,00
132	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	%	786,10350	3,90	3 065,80	0,00	0,00	3,90	3 065,80
Díl: 713		Izolace tepelné				90 343,83		64 555,28		25 788,55
133	713111127RT2	Montáž tepelné izolace stropů tepelná izolace stropů rovných spodem na tmel a hmoždinky, betonový strop, bez dodávky materiálu,	m2	12,00000	537,00	6 444,00	113,00	1 356,00	424,00	5 088,00
134	713131131RT1	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	46,68500	209,70	9 789,84	42,70	1 993,45	167,00	7 796,39
135	713131131RT2	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	65,62500	623,00	40 884,38	456,00	29 925,00	167,00	10 959,38
136	283754902R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 50,0 mm; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa; RfF: E	m2	68,90625	156,00	10 749,38	156,00	10 749,38	0,00	0,00
137	28375938R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: F; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 17 kg/m3; lambda = 0,039 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 70 kPa; RfF: E	m2	49,01925	169,00	8 284,25	169,00	8 284,25	0,00	0,00
138	6348300981R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového skla (CG) tvar: deska; tloušťka d = 50,0 mm; OH = 100 kg/m3; lambda = 0,036 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 500 kPa; RfF: A1	m2	12,60000	972,00	12 247,20	972,00	12 247,20	0,00	0,00
139	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	%	883,99050	2,20	1 944,78	0,00	0,00	2,20	1 944,78
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				4 702,00		4 056,00		646,00
140	721231141RT4	Střešní vtoky vtok ve střešní terase s dlažbou na terčích, střecha bez tepelné izolace, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	2 351,00	4 702,00	2 028,00	4 056,00	323,00	646,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				43 235,27		28 241,00		14 994,27
141	764521240RT2	Oplechování fims a ozdobných prvků z měděného plechu výroba a montáž včetně rohů rš 250 mm	m	31,00000	1 086,00	33 666,00	691,00	21 421,00	395,00	12 245,00
142	764001001001	Výroba, dodávka a montáž ukončovacího profilu vč. rohů pro terasovou dlažbu, vč. přesunu hmot	bm	31,00000	280,00	8 680,00	220,00	6 820,00	60,00	1 860,00

143	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	%	423,46000	2,10	889,27	0,00	0,00	2,10	889,27
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				265 510,13		190 840,85		74 669,28
144	767911130R00	Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m	m	21,50000	164,00	3 526,00	0,00	0,00	164,00	3 526,00
145	767911822R00	Demontáž oplocení demontáž pletiva, výšky do 2,0 m	m	18,00000	113,00	2 034,00	0,00	0,00	113,00	2 034,00
146	767920220R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivé přes 2 do 4 m2	kus	1,00000	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00
147	767999801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	32,00000	71,10	2 275,20	12,90	412,80	58,20	1 862,40
148	767991921R00	Opravy ostatní řezání plechu tl. do 2 mm	m	10,80000	130,70	1 411,56	4,70	50,76	126,00	1 360,80
149	7670001001001	Výroba, dodávka a montáž - Prvek Z1 - Zábradlí vč. ukotvení, vč. přesunu hmot, revize a zprovoznění. Viz PD. Umožňuje se alternativní řešení zábradlí - zábradlí ocelové pozinkované bez řešení osvětlení.	m	33,00000	7 300,00	240 900,00	5 500,00	181 500,00	1 800,00	59 400,00
150	31478160R	drát napínací pr. 3,40 mm; povrch. úprava plast na pozink.drátu; balení svitek 26 m	m	67,72500	2,60	176,09	2,60	176,09	0,00	0,00
151	31479012R	stojek napínací poplastovaný, vel.2, používá se k vypnutí napínacího drátu u 4-hranných	kus	9,00000	37,80	340,20	37,80	340,20	0,00	0,00
152	54964021R	Vložka cylindrická oboustranná; materiál: mosaz; povrchová úprava: leštěná mosaz; délka = 35,0 mm; délka 2 = 40,0 mm; RC 3	kus	1,00000	768,00	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00
153	55342605R	branka k oplocení 2000 x 1000 mm; ocel; výplň pletené pletivo; nastříkaný lak; příslušenství 2 sloupky, klika, 2 panty	kus	1,00000	4 021,00	4 021,00	4 021,00	4 021,00	0,00	0,00
154	5534622126R	sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; válec; pro plot pro drátěné pletivo; l = 2 000,0 mm; d 48 mm; barva zelená; povrch pozink, vypalovaný polyester; příslušenství včetně: kloboučku a příchytky	kus	14,00000	190,00	2 660,00	190,00	2 660,00	0,00	0,00
155	5534622132R	vzpěra plotová; ocel; tl. stěny 1,50 mm; d 38 mm; l = 1 750 mm; povrch pozink, vypalovaný polyester; příslušenství hákový šroub, matice s plastovou podložkou, krytka šroubu	kus	6,00000	152,00	912,00	152,00	912,00	0,00	0,00
156	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	2 603,04000	2,00	5 206,08	0,00	0,00	2,00	5 206,08
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				24 722,01		12 679,74		12 042,27
157	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	12,00000	8,40	100,80	0,00	0,00	8,40	100,80
158	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	13,30000	51,60	686,28	21,80	289,94	29,80	396,34
159	771475014RU7	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	13,00000	153,20	1 991,60	12,20	158,60	141,00	1 833,00
160	771575109RT6	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	12,00000	725,00	8 700,00	141,00	1 692,00	584,00	7 008,00
161	771578011RT2	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	26,00000	59,00	1 534,00	17,20	447,20	41,80	1 086,80
162	59764203R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; povrch: hladký, matný; mrazuvzdorný; protiskluznost: R9; μ = 0,5; barva: šedá	m2	13,80000	390,00	5 382,00	390,00	5 382,00	0,00	0,00
163	59764241R	Obklad keramický typ: sokl; bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 80 mm; b = 298 mm; povrch: hladký, matný; mrazuvzdorný; barva: šedá	kus	45,00000	90,00	4 050,00	90,00	4 050,00	0,00	0,00
164	59764244R	Obklad keramický typ: sokl, s požlábkem; bez glazury (UGL); tl. = 10,0 mm; a = 90 mm; b = 23 mm; povrch: hladký, matný; mrazuvzdorný; barva: šedá	kus	3,00000	220,00	660,00	220,00	660,00	0,00	0,00
165	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	%	231,04680	7,00	1 617,33	0,00	0,00	7,00	1 617,33

Díl: 783		Nátěry			21 187,80		0,00		21 187,80	
166	783001000101	Nátěr betonových povrchů - bezbarvý lak	m2	117,71000	180,00	21 187,80	0,00	0,00	180,00	21 187,80
Díl: 784		Malby			7 883,91		2 089,05		5 794,86	
167	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	62,37500	25,30	1 578,09	5,90	368,01	19,40	1 210,08
168	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	62,37500	76,70	4 784,16	15,90	991,76	60,80	3 792,40
169	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	62,37500	4,10	255,74	0,00	0,00	4,10	255,74
170	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	68,80000	18,40	1 265,92	10,60	729,28	7,80	536,64
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot			1 091,28		0,00		1 091,28	
171	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,49152	281,00	138,12	0,00	0,00	281,00	138,12
172	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	14,25414	24,00	342,10	0,00	0,00	24,00	342,10
173	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,49152	407,00	200,05	0,00	0,00	407,00	200,05
174	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších	t	1,47457	45,40	66,95	0,00	0,00	45,40	66,95
175	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,49152	700,00	344,06	0,00	0,00	700,00	344,06
Celkem					3 427 238,70					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020823	Nafukovací Hala a Zázemí
O:	SO 02	Nafukovací hala
R:	01	Nafukovací hala

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka	Montáž	Montáž
Díl: 900		HZS				158 400,00		30 000,00		128 400,00
1	7999999-001	Stavební připomoci pro postavení nafukovací haly a vystrojení, vč. materiálu a přesunu hmot	kompl	1,00000	120 000,00	120 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00	90 000,00

2	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	96,00000	400,00	38 400,00	0,00	0,00	400,00	38 400,00
		Pomocné práce při montáži nafukovací haly : 12*8		96,00000						

Díl: 799		Ostatní				3 730 000,00		3 565 000,00		165 000,00
3	799-000010110	Dodávka a montáž - Nafukovací hala vč. vystrojení a vybavení - dle specifikace dle PD. Umožňuje se alternativní systém řešení haly - lanový systém tří nebo čtyř plášťový - hlavní PVC plachta + izolační UV stabilizovaná izolační bublinková folie + Vrchní ochranná folie UV stabilizovaná. Možnost alternativního kotvení do stávajícího betonového soklu kurtů. Dodavatel musí prokázat obdobné vlastnosti a možnost použití zvoleného řešení dodáním certifikací, dokumentací výrobku plnicího funkci stavby, nebo prováděcí dokumentací haly a kotvení. Osvětlení uvažovat samostatně v části SO5.	kompl	1,00000	3 730 000,00	3 730 000,00	3 565 000,00	3 565 000,00	165 000,00	165 000,00

Celkem						3 888 400,00				
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--

DPH	Cena s	Ceník	Cen.
-----	--------	-------	------

191 664,00

21,00	145 200,00		Vlastní
-------	------------	--	---------

21,00	46 464,00	Prav.M	RTS 23/ I
-------	-----------	--------	-----------

4 513 300,00

21,00	4 513 300,00		Vlastní
-------	--------------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020823	Nafukovací Hala a Zázemí
O:	SO 03	Objektový vodovod
R:	01	Objektový vodovod

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka	Montáž	Montáž
Díl: 1		Zemní práce				44 295,73		2 576,40		41 719,33
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek trasa v chodníku : 9,80*1,20	m2	11,76000	66,90	786,74	0,00	0,00	66,90	786,74
				11,76000						
2	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,	m3	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	132101210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Výkres D.1.4.a-02 : VÝKOP V PROSTORU ZELENĚ MIMO HALU - strojně 90%, ručně 10% : Trasa od přípojky do nového objektu zázemí : ((16,00)*0,80*1,20)*0,90 Trasa ze zázemí do haly : ((3,00)*0,80*1,20)*0,90	m3	16,41600	507,00	8 322,91	0,00	0,00	507,00	8 322,91
4	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek nebude realizováno	m3	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 7	m3	20,00000	220,00	4 400,00	0,00	0,00	220,00	4 400,00
				20,00000						
6	162701109RT3	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 20*20	m3	400,00000	18,40	7 360,00	0,00	0,00	18,40	7 360,00
				400,00000						
7	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 výkop : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 16*1,25 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0 zásyp : Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 0 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 15,36*-1,25	m3	20,00000	318,00	6 360,00	0,00	0,00	318,00	6 360,00
				20,00000						
				0,00000						
				0,00000						
				-19,20000						
8	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Výkres D.1.4.a-02 : VÝKOP V PROSTORU ZELENĚ MIMO HALU : Trasa od přípojky do nového objektu zázemí : ((16,00)*0,80*0,65) Trasa ze zázemí do haly : ((3,00)*0,80*0,65) ----- :	m3	15,36000	143,00	2 196,48	0,00	0,00	143,00	2 196,48
				13,80000						
				1,56000						
9	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, VÝKOP V PROSTORU ZELENĚ V HALE :	m3	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nebude realizováno

0,00000

----- :

10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3,80000	1 392,00	5 289,60	678,00	2 576,40	714,00	2 713,20
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	---------------	----------	---------------	----------

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

Výkres D.1.4.a-02 :

VÝKOP V PROSTORU ZELENĚ MIMO HALU :

Trasa od přípojky do nového objektu zázemí : (16,00)*0,80*0,25

3,20000

Trasa ze zázemí do haly : (3,00)*0,80*0,25

0,60000

----- :

11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	20,00000	479,00	9 580,00	0,00	0,00	479,00	9 580,00
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------------	------	---------------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 5 :

20,00000

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 580,80	559,36	1 021,44		
12	451572211R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva téženého 4+8 mm	m3	1,28000	1 235,00	1 580,80	437,00	559,36	798,00	1 021,44

v otevřeném výkopu,

Výkres D.1.4.a-03 :

Trasa od přípojky do nového objektu zázemí : 16,00*0,80*0,10

1,28000

Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				0,00	0,00	0,00		
13	4500001-001	Betonová základna pod sloupky s ventily v hale, (ukotvení v podlahe haly)	kus	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Díl: 5		Komunikace				0,00	0,00	0,00		
14	566901111R00	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem téženým nebo štěrkopískem	m3	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

pro inženýrské sítě, se zhutněním

nebude realizováno

0,00000

15	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--------------	---	----	---------	------	------	-------------	------	-------------	------

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

nebude realizováno

0,00000

16	500001-001	Zapravení výkopu novou skladbou hřiště - kompetní skladba vč. antuky, vč. dopravy materiálu na stavbu	m2	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	---	----	---------	------	------	------	------	------	------

VÝKOP V PROSTORU ZELENÉ V HALE - strojně 0%, ručně 100% :

neбудé realizováno

0,00000

Díl: 8		Trubní vedení				31 783,20	24 357,20	7 426,00		
17	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm	m	16,00000	23,60	377,60	0,00	0,00	23,60	377,60

v otevřeném výkopu,

Výkres D.1.4.a-03 :

Trasa ze zázemí do haly vč. rozvodu v hale : 16

16,00000

18	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	16,00000	26,90	430,40	0,60	9,60	26,30	420,80
----	--------------	---	---	----------	-------	--------	------	------	-------	--------

přisun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

Odkaz na mn. položky pořadí 17 :

16,00000

19	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	m	16,00000	91,00	1 456,00	0,50	8,00	90,50	1 448,00
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	------	------	-------	----------

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

Odkaz na mn. položky pořadí 18

16,00000

20	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	16,00000	16,30	260,80	4,00	64,00	12,30	196,80
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	------	-------	-------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 17

16,00000

21	899731113R00	Signalizační vodič CYY, 4 mm2	m	16,00000	29,80	476,80	13,80	220,80	16,00	256,00
----	--------------	-------------------------------	---	----------	-------	--------	-------	--------	-------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 20 :

16,00000

22	722172964R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu, D 32 mm	kus	1,00000	238,50	238,50	29,50	29,50	209,00	209,00
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	-------	-------	--------	--------

23	722239103R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1"	kus	1,00000	143,30	143,30	7,30	7,30	136,00	136,00
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	------	------	--------	--------

24	722265113R00	Vodoměr domovní, závitový, vícevrtkový, mokroběžný, DN 20, pro teplotu vody do 40 °C, montáž horizontálně , jmenovitý průtok 2,5 m3/hod, PN 16, délka 190 mm	kus	1,00000	1 679,00	1 679,00	1 444,00	1 444,00	235,00	235,00
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	----------	----------	--------	--------

25	230191005R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm	m	4,00000	36,70	146,80	0,00	0,00	36,70	146,80
----	--------------	---	---	---------	-------	--------	------	------	-------	--------

26	800001-001	Dodávka a montáž elektrotvarovek pro přípojku vodovodu (celou trasu)	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	2 500,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00
27	800001-002	Trubka ochranná PE d 50 x 3,0	m	4,00000	380,00	1 520,00	380,00	1 520,00	0,00	0,00
28	800001-003	Souprava vodoměrná 1"-1" pro vodoměr L=190, Qn=2,5, se šroubením, kohouty, filtrem a zpětnou klapkou	kus	1,00000	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00
29	800001-004	Montáž zahradního sloupeku s ventilem na hadici , (plast, šedá bar, odolný proti povětrnost. vlivům)	kus	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	800001-005	Zahradní sloupek s ventilem na hadici , (plast, šedá bar, odolný proti povětrnost. vlivům)	kus	2,00000	9 000,00	18 000,00	7 500,00	15 000,00	1 500,00	3 000,00
31	286134112R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm	m	16,00000	119,00	1 904,00	119,00	1 904,00	0,00	0,00

Výkres D.1.4.a-03 :

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 100,10000

16,00000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 653,95		0,00		2 653,95	
32	998222012R00	Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu zpevněná plocha z kameniva,	t	20,00000	107,00	2 140,00	0,00	0,00	107,00	2 140,00	
Odkaz na hmot. položky pořadí 16 :				20,00000							
33	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu	t	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		vodorovně do 200 m									
Odkaz na hmot. položky pořadí 15 :				0,00000							
Odkaz na hmot. položky pořadí 14 :				0,00000							
34	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	3,04114	169,00	513,95	0,00	0,00	169,00	513,95	

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Odkaz na hmot. položky pořadí 12 :

3,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 13 : 0,30000

0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 17 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 18 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 19 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 20 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 21 : 0,00501	0,00501
Odkaz na hmot. položky pořadí 22 : 0,00006	0,00006
Odkaz na hmot. položky pořadí 23 : 0,00000	
Odkaz na hmot. položky pořadí 24 : 0,00394	0,00394
Odkaz na hmot. položky pořadí 25 : 0,00000	
Odkaz na hmot. položky pořadí 27 : 0,00180	0,00180
Odkaz na hmot. položky pořadí 26 : 0,00000	
Odkaz na hmot. položky pořadí 28 : 0,00290	0,00290
Odkaz na hmot. položky pořadí 29 : 0,00000	
Odkaz na hmot. položky pořadí 30 : 0,00000	
Odkaz na hmot. položky pořadí 31 : 0,02743	0,02743

Celkem

80 313,68

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020823	Nafukovací Hala a Zázemí
O:	SO 04	Objektový plynovod
R:	01	Odběrné plynové zařízení, STL přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka	Montáž	Montáž
Díl: 1		Zemní práce				10 582,00		0,00		10 582,00
1	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu jáma a rýha pro plynovod OC 89 bralen : 2,50	m3	2,50000	143,00	357,50	0,00	0,00	143,00	357,50
2	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	11,00000	479,00	5 269,00	0,00	0,00	479,00	5 269,00
3	460120061RT1	Odvoz zeminy, odvoz zeminy včetně naložení	m3	9,00000	335,00	3 015,00	0,00	0,00	335,00	3 015,00
4	131100010RA0	Hloubení jam nezapažených v hornině 1 + 4, odvoz do 1 000 m, uložení na skládku Včetně svislého přemístění do 6 m, vodorovného přemístění do 1 km a uložení na skládku. jáma pro práce před objektem strojovny : 1,50	m3	1,50000	395,00	592,50	0,00	0,00	395,00	592,50
5	131100010RAD	Hloubení jam nezapažených v hornině 1 + 4, odvoz do 15 000 km, uložení na skládku pro skříň HUP : 1,00	m3	1,00000	667,00	667,00	0,00	0,00	667,00	667,00
6	132200010RA0	Hloubení rýh nezapažených šířky do 60 cm, v hornině 1 + 4, odvoz do 1 000 m, uložení Včetně svislého přemístění do 2,5 m, vodorovného přemístění do 1 km a uložení na skládku. pro plynovod OC DN 80 izol. bralen : 1,00	m3	1,00000	681,00	681,00	0,00	0,00	681,00	681,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				66 444,00		55 370,00		11 074,00
7	PC-31401	Patní konzole 570 mm, nerezový třívrstvý komín pr. 300 mm s izol. 50 mm	pár	1,00000	4 440,00	4 440,00	3 700,00	3 700,00	740,00	740,00
8	PC-31402	Přestavitelné lůžko pr. 400 mm, odstup 60-100 mm, nerezový třívrstvý komín pr. 300 mm s izol. 50 mm	kus	1,00000	4 788,00	4 788,00	3 990,00	3 990,00	798,00	798,00
9	PC-31403	Dno s odvodem kondenzátu, nerezový třívrstvý komín pr. 300 mm s izol. 50 mm	kus	1,00000	6 780,00	6 780,00	5 650,00	5 650,00	1 130,00	1 130,00

10	PC-31404	Díl s kontrolním otvorem, nerezový třívrstvý komín pr. 300 mm s izol. 50 mm	kus	1,00000	5 136,00	5 136,00	4 280,00	4 280,00	856,00	856,00
11	PC-31405	Sopouch , nerezový třívrstvý komín pr. 300 mm s izol. 50 mm	kus	1,00000	5 940,00	5 940,00	4 950,00	4 950,00	990,00	990,00
12	PC-31406	Rovný díl komínový 0,15 m, nerezový třívrstvý komín pr. 300 mm s izol. 50 mm	kus	1,00000	2 820,00	2 820,00	2 350,00	2 350,00	470,00	470,00
13	PC-31407	Rovný díl komínový 0,20 m, nerezový třívrstvý komín pr. 300 mm s izol. 50 mm	kus	1,00000	3 036,00	3 036,00	2 530,00	2 530,00	506,00	506,00
14	PC-31408	Rovný díl komínový 0,95 m, nerezový třívrstvý komín pr. 300 mm s izol. 50 mm	kus	3,00000	6 420,00	19 260,00	5 350,00	16 050,00	1 070,00	3 210,00
15	PC-31409	Přechod na kouřovod , nerezový třívrstvý komín pr. 300 mm s izol. 50 mm	kus	1,00000	2 304,00	2 304,00	1 920,00	1 920,00	384,00	384,00
16	PC-31410	Protidešťová hlavice s prstencem, nerezový třívrstvý komín pr. 300 mm s izol. 50 mm	kus	1,00000	1 980,00	1 980,00	1 650,00	1 650,00	330,00	330,00
17	PC-31411	Rozeta stěnová pr. 400 mm venkovní, nerezový třívrstvý komín pr. 300 mm s izol. 50 mm	kus	1,00000	2 040,00	2 040,00	1 700,00	1 700,00	340,00	340,00
18	PC-31412	Kotvící objímka pr. 400 mm, nerezový třívrstvý komín pr. 300 mm s izol. 50 mm	kus	2,00000	570,00	1 140,00	475,00	950,00	95,00	190,00
19	PC-31413	Spona statická pr. 400 mm, nerezový třívrstvý komín pr. 300 mm s izol. 50 mm	kus	2,00000	2 580,00	5 160,00	2 150,00	4 300,00	430,00	860,00
20	PC-31414	Zemní objímka, nerezový třívrstvý komín pr. 300 mm s izol. 50 mm	kus	1,00000	570,00	570,00	475,00	475,00	95,00	95,00
21	PC-31415	Izolační rohož 25 mm pro průchod obvodovou stěnou, nerezový třívrstvý komín pr. 300 mm s izol. 50 mm	m2	0,50000	2 100,00	1 050,00	1 750,00	875,00	350,00	175,00
Díl: 8 Trubní vedení							98 336,90	46 430,90	51 906,00	
22	230200013R00	Montáž plynovodů, 89 x 3,6	m	3,00000	270,10	810,30	5,10	15,30	265,00	795,00
23	230210004R00	Oprava opláš. a izolace svarů, ovin páskou,-4 vrst	m2	1,00000	216,10	216,10	87,10	87,10	129,00	129,00
24	230210013R00	Ruční opláštění ovinem páskou za studena - 2 vrst.	m2	1,00000	438,00	438,00	0,00	0,00	438,00	438,00
25	PC-8-01	Držák přechodky potrubí PE s konzolí, (ve skříní za plynoměrem)	kus	1,00000	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
26	PC-8-02	Přechod elektro PE d 63 x 2" vnější	kus	1,00000	2 969,00	2 969,00	2 969,00	2 969,00	0,00	0,00
27	PC-8-03	Přechodový spoj PE 90x5,2 / OC 89,4 zemní , včetně montáže (svářečské práce ocel +	kus	1,00000	6 920,00	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00

28	PC-8-04	Trubka ocel. izolovaná bralenem DN 80-3"	m	3,00000	1 550,00	4 650,00	1 550,00	4 650,00	0,00	0,00
29	PC-8-05	Páska a lepidlo pro izolaci OC tvarovek, opravu izolace potrubí Bralen	soubor	1,00000	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
30	PC-8-06	Skříňka plastová vestavná 0,5 x 0,5 x 0,25 m, pro uzávěr na fasádě	soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
31	PC-8-07	Skříňka betonová 1,25 x 1,65 x 0,60 m s dvířky, základ, montáž, doprava - HUP a plynoměr pro Halu	soubor	1,00000	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00
32	841230116RAD	Venkovní plynovody z trub PE 90 x 5,2 mm, SDR 17, hloubka 1,20 m, s pískovým ložem a hloubení rýh nezapažených, šířky do 60 cm, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), ve volném terénu, dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek, bez podsypu nebo s podsypem šterkopískem, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm, zhutnění, zásyp rýhy vytěženou zeminou, s uložením ve vrstvách, se zhutněním, odvoz přebytečné zeminy do 6 km, bez poplatku za skládku.	m	54,00000	1 257,00	67 878,00	321,00	17 334,00	936,00	50 544,00
33	28614058R	trubka ochranná HDPE; SDR 26,0; vnější průměr 110,0 mm; vnitřní průměr 101,6 mm; s = 4,20 mm; barva černá se žlutým pruhem	m	1,50000	91,00	136,50	91,00	136,50	0,00	0,00
34	286538007R	spojka/nátrubek PE-100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; elektrotvarovka; D = 114,0 mm; di = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	1,00000	383,00	383,00	383,00	383,00	0,00	0,00
35	286538078R	redukce PE100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 90,0 mm; D2 = 63,0 mm; d = 117,0 mm; d2 = 82 mm; l = 160 mm; elektrotvarovka; spoj elektrosvařovaný	kus	1,00000	545,00	545,00	545,00	545,00	0,00	0,00
36	286538097R	koleno PE100; 90,0 °; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 115,0 mm; di = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	1,00000	922,00	922,00	922,00	922,00	0,00	0,00
37	286538111R	koleno PE100; 45,0 °; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 115,0 mm; di = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	1,00000	935,00	935,00	935,00	935,00	0,00	0,00
38	286538120R	koleno PE100; 30,0 °; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 115,0 mm; di = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	2,00000	1 202,00	2 404,00	1 202,00	2 404,00	0,00	0,00
Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						9 896,00	2 965,00	6 931,00		
39	970031030R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 30 mm pro odvzduš. potrubí : 0,50	m	0,50000	2 337,00	1 168,50	900,00	450,00	1 437,00	718,50
40	970031060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm průchody skříňkami pro plynoměry : 0,20	m	0,20000	2 163,00	432,60	693,00	138,60	1 470,00	294,00

41	970031100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm prostup plynovodu do strojovny : 0,50	m	0,50000	2 554,00	1 277,00	703,00	351,50	1 851,00	925,50
				0,50000						
42	971033351R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). pro přívod vzduchu pro VZT jednotku : 2,00	kus	2,00000	388,00	776,00	33,00	66,00	355,00	710,00
				2,00000						
43	PC-97-01	Dodatečné vyřezání otvoru v PUR stěně pl.0,25 m2	kus	2,00000	550,00	1 100,00	0,00	0,00	550,00	1 100,00
44	PC-97-02	Mřížka čtyřhranná nerez 300 x 300 mm protidešťová, se síťovinou, neuzavíratelná	kus	2,00000	1 300,00	2 600,00	900,00	1 800,00	400,00	800,00
45	612450110RA0	Omítka vnitřní, stěn, cementová hrubá zatřená, na rabicové pletivo, montáž a demontáž Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	1,00000	556,00	556,00	112,00	112,00	444,00	444,00
46	973100030RA0	Vysekání kapes ve zdivu z cihel velikost otvoru 50x50x30 cm na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou. Svislá a vodorovná doprava sutí, odvoz do 10 km. skříňka pro uzavěr plynu na fasádě : 1,0	kus	1,00000	688,50	688,50	22,50	22,50	666,00	666,00
				1,00000						
47	974100030RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel rozměr 15x15 cm na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou. Svislá a vodorovná doprava sutí, odvoz do 10 km.	m	1,00000	366,20	366,20	12,20	12,20	354,00	354,00
48	974200030RA0	Vysekání rýh ve zdech z betonu prostého rozměr 15x15 cm svislá a vodorovná doprava sutí, odvoz do 10 km.	m	1,00000	931,20	931,20	12,20	12,20	919,00	919,00
Díl: 723 Vnitřní plynovod					61 338,75	42 968,55	18 370,20			
49	723120202R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 15 bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	8,00000	449,00	3 592,00	151,00	1 208,00	298,00	2 384,00
50	723120204R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 25 bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	3,00000	608,00	1 824,00	207,00	621,00	401,00	1 203,00
51	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25	m	0,50000	53,80	26,90	39,70	19,85	14,10	7,05

52	723150312R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57 mm, s 2,9 mm	m	5,00000	702,00	3 510,00	374,00	1 870,00	328,00	1 640,00
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.										
53	723150313R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 76 mm, s 3,2 mm	m	7,00000	853,00	5 971,00	511,00	3 577,00	342,00	2 394,00
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.										
54	723150352R00	Zhotovení redukce kováním 2 DN, DN 50/20	kus	1,00000	1 230,00	1 230,00	537,00	537,00	693,00	693,00
55	723150365R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38 mm, s 2,6 mm	m	0,50000	388,00	194,00	215,00	107,50	173,00	86,50
56	723150366R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 44,5 mm, s 2,6 mm	m	0,50000	394,00	197,00	207,00	103,50	187,00	93,50
57	723150369R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 89 mm, s 3,6 mm	m	0,50000	841,00	420,50	515,00	257,50	326,00	163,00
58	723160204R00	Připojky k plynůměrům G 1", bez ochozu	soubor	1,00000	2 044,00	2 044,00	920,00	920,00	1 124,00	1 124,00
včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu, Včetně potřebného počtu uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu. pro stávající G4 (uzávěr, flexi propojení) : 1										
				1,00000						
59	723160804R00	Demontáž přípojek k plynůměrům závitových , G 1"	pár	1,00000	131,00	131,00	0,00	0,00	131,00	131,00
60	723160334R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 1"	soubor	1,00000	540,70	540,70	30,70	30,70	510,00	510,00
ro stávající G4 (vodivé propojení) : 1										
				1,00000						
61	723190206R00	Přípojka plynovodu z trubek závitových, černých, DN 40	soubor	1,00000	3 689,00	3 689,00	2 162,00	2 162,00	1 527,00	1 527,00
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně vyvedení a upevnění výpustek. flexi propojení - VZT jednotka : 1										
				1,00000						
62	723190914R00	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 25	kus	1,00000	313,40	313,40	79,40	79,40	234,00	234,00
63	723190917R00	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 50	kus	2,00000	454,40	908,80	79,40	158,80	375,00	750,00
64	723190918R00	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 65	kus	1,00000	521,00	521,00	138,00	138,00	383,00	383,00

65	723225114R00	Ventil vzorkovací přímý, mosazný, vnější závit, DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	316,90	316,90	223,00	223,00	93,90	93,90
66	723235111R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 8, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	417,00	834,00	309,00	618,00	108,00	216,00
67	723235113R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 8, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	867,00	1 734,00	719,00	1 438,00	148,00	296,00
68	723235116R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 50, PN 8, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	2 754,00	5 508,00	2 478,00	4 956,00	278,00	552,00
69	723235117R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 65, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	5 206,00	5 206,00	4 856,00	4 856,00	350,00	350,00
70	723230801R00	Demontáž středotlakých regulátorů tlaku plynu regulační řada jednoduchá jednod. řada, stávající regulátor B6 : 1	soubor	1,00000 1,00000	249,00	249,00	0,00	0,00	249,00	249,00
71	723239211R00	Montáž regulátoru středotlakého, jednoduchého, závitového, stávající regulátor B6 : 1	soubor	1,00000 1,00000	375,00	375,00	179,00	179,00	196,00	196,00
72	723239211R00	Montáž regulátoru středotlakého, jednoduchého, závitového,	soubor	1,00000	375,00	375,00	179,00	179,00	196,00	196,00
73	723239103R00	Montáž plynovodních armatur se dvěma závitů , G 1"	kus	1,00000	153,60	153,60	5,60	5,60	148,00	148,00
74	723260801R00	Demontáž plynoměrů PS 2, PS 6, PS 10 stávající plynoměr G4 : 1	kus	1,00000 1,00000	231,30	231,30	47,30	47,30	184,00	184,00
75	723261912R00	Montáž plynoměrů s odvzdušněním a vyzkoušením PS-2, PS-6 stávající plynoměr G4 : 1	kus	1,00000 1,00000	147,10	147,10	34,10	34,10	113,00	113,00
76	732199100R00	Montáž orientačních štítků bez dodávky orientačního štítku	soubor	5,00000	136,00	680,00	82,40	412,00	53,60	268,00
77	734421130R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	2 103,00	4 206,00	1 845,00	3 690,00	258,00	516,00
78	734494121R00	Návarek s metrickým závitěm M 20 x 1,5, délka do 220 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	269,00	269,00	119,00	119,00	150,00	150,00
79	734499211R00	Montáž návarku M 20 x 1,5, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	168,30	168,30	45,30	45,30	123,00	123,00
80	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,25000	773,00	193,25	0,00	0,00	773,00	193,25
81	PC-72301	Přípojka k plynoměru DN 50 PN16 svařovaná , bez ochozu	soubor	1,00000	2 800,00	2 800,00	2 000,00	2 000,00	800,00	800,00

82	PC-723-02	Filtr plyn závitový FO 25 F-Z	kus	1,00000	1 750,00	1 750,00	1 400,00	1 400,00	350,00	350,00
83	PC-723-03	Zátka M 20 x 1,5	kus	1,00000	123,00	123,00	70,00	70,00	53,00	53,00
84	42243421R	regulátor tlaku plynu dvoustupňový pružinový; tlak vstupní min 0,100 bar; tlak vstupní max 10,00 bar; tlak výstupní max 0,070 bar; průtok 70 m3/hod; teplota prostředí -20 až 60 °C	kus	1,00000	10 906,00	10 906,00	10 906,00	10 906,00	0,00	0,00

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 674,00	459,00	1 215,00		
85	767990010RAA	Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus	kg	5,00000	334,80	1 674,00	91,80	459,00	243,00	1 215,00
		konzoly a držáky potrubí rozvodu plynu : 5			5,00000					

Díl: 783		Nátěry					1 550,40	287,90	1 262,50	
86	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním na vzduchu schnoucí	m	16,00000	63,30	1 012,80	11,30	180,80	52,00	832,00

87	783425150R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním na vzduchu schnoucí	m	7,00000	76,80	537,60	15,30	107,10	61,50	430,50
----	--------------	--	---	---------	-------	--------	-------	--------	-------	--------

Díl: VN		Vedlejší náklady	8 000,00				0,00	8 000,00		
88	VN-03	Provozní dokumentace plynovodu, provozní řád, revizní kniha	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

89	VN-04	Proškolení obsluhy plynového zařízení	osoba	2,00000	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	1 500,00	3 000,00
----	-------	---------------------------------------	-------	---------	----------	----------	------	------	----------	----------

Celkem						257 822,05				
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020823	Nafukovací Hala a Zázemí
O:	SO 05	Objektová elektroinstalace
R:	01	Objektová elektroinstalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka	Montáž	Montáž
Díl: 01		ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ				755 490,00		352 744,50		402 745,50
1	1	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 20	M	90,00000	68,50	6 165,00	9,60	864,00	58,90	5 301,00
2	2	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 25	M	140,00000	72,80	10 192,00	13,90	1 946,00	58,90	8 246,00
3	3	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 32	M	30,00000	80,30	2 409,00	21,40	642,00	58,90	1 767,00
4	4	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 40	M	10,00000	96,40	964,00	37,50	375,00	58,90	589,00
5	5	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 50	M	5,00000	122,00	610,00	63,10	315,50	58,90	294,50
6	6	TRUBKA TUHÁ PVC 20	M	110,00000	93,10	10 241,00	12,80	1 408,00	80,30	8 833,00
7	7	TRUBKA TUHÁ PVC 25	M	90,00000	98,50	8 865,00	18,20	1 638,00	80,30	7 227,00
8	8	TRUBKA TUHÁ PVC 32	M	40,00000	106,00	4 240,00	25,70	1 028,00	80,30	3 212,00
9	9	TRUBKA TUHÁ PVC 40	M	15,00000	115,60	1 734,00	35,30	529,50	80,30	1 204,50
10	10	TRUBKA KOPOFLEX KPF 40	M	5,00000	96,40	482,00	16,10	80,50	80,30	401,50
11	11	TRUBKA KOPOFLEX KPF 63	M	5,00000	103,80	519,00	23,50	117,50	80,30	401,50
12	12	TRUBKA KOPOFLEX KPF 110	M	15,00000	129,50	1 942,50	49,20	738,00	80,30	1 204,50
13	13	PLASTOVÁ ZEMNÍ KABELOVÁ KOMORA S POJEZDNÝM VÍKEM	KS	2,00000	2 900,00	5 800,00	2 400,00	4 800,00	500,00	1 000,00
14	14	DRÁTĚNÝ ŽLAB ARKYS DZ 50/50, VČ. NOSNÉ KCE	M	25,00000	570,00	14 250,00	195,00	4 875,00	375,00	9 375,00

15	15	DRÁTĚNÝ ŽLAB ARKYS DZ 100/50, VČ. NOSNÉ KCE	M	15,00000	593,00	8 895,00	218,00	3 270,00	375,00	5 625,00
16	16	DRÁTĚNÝ ŽLAB ARKYS DZ 100/100, VČ. NOSNÉ KCE	M	25,00000	691,00	17 275,00	316,00	7 900,00	375,00	9 375,00
17	17	DRÁTĚNÝ ŽLAB ARKYS DZ 200/100, VČ. NOSNÉ KCE	M	15,00000	777,00	11 655,00	402,00	6 030,00	375,00	5 625,00
18	18	NOSNÁ KONSTRUKCE DO 5 KG	KS	55,00000	113,40	6 237,00	59,90	3 294,50	53,50	2 942,50
19	19	NOSNÁ KONSTRUKCE DO 10 KG	KS	20,00000	156,20	3 124,00	81,30	1 626,00	74,90	1 498,00
20	20	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67 - ZDIVO	KS	18,00000	165,50	2 979,00	37,50	675,00	128,00	2 304,00
21	21	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KPR 68, HLUBOKÁ	KS	5,00000	154,80	774,00	26,80	134,00	128,00	640,00
22	22	KRABICE ROZVODNÁ KU 68-1903, S VÍČKEM A SVORKOVNICÍ	KS	5,00000	297,40	1 487,00	51,40	257,00	246,00	1 230,00
23	23	KRABICE ROZVODNÁ KR 97/5, S VÍČKEM	KS	4,00000	212,50	850,00	84,50	338,00	128,00	512,00
24	24	KRABICE ODBOČNÁ KU 68-1902	KS	5,00000	144,10	720,50	16,10	80,50	128,00	640,00
25	25	KRABICE ODBOČNÁ KO 97/5, S VÍČKEM	KS	5,00000	179,40	897,00	51,40	257,00	128,00	640,00
26	26	KRABICE KO 100 E, S VÍČKEM	KS	2,00000	219,00	438,00	91,00	182,00	128,00	256,00
27	27	KRABICE S PRŮCHODKAMI 8101, IP 54, ACD	KS	15,00000	322,00	4 830,00	129,00	1 935,00	193,00	2 895,00
28	28	KRABICE S PRŮCHODKAMI 8111, IP 54, ACD	KS	6,00000	368,00	2 208,00	175,00	1 050,00	193,00	1 158,00
29	29	KRABICE S PRŮCHODKAMI 8117, IP 54, ACD	KS	4,00000	386,00	1 544,00	193,00	772,00	193,00	772,00
30	30	KRABICE KO 125, S VÍČKEM	KS	2,00000	248,00	496,00	120,00	240,00	128,00	256,00
31	31	KRABICE KT 250/1, S VÍČKEM	KS	4,00000	530,00	2 120,00	369,00	1 476,00	161,00	644,00
32	32	MONTÁŽNÍ DESKA MDZ, DO ZATEPLENÍ	KS	9,00000	971,00	8 739,00	671,00	6 039,00	300,00	2 700,00
33	33	KRABICE KEZ, DO ZATEPLENÍ	KS	20,00000	791,00	15 820,00	491,00	9 820,00	300,00	6 000,00
34	34	KABEL CYKYJ 3x1,5	M	160,00000	63,20	10 112,00	15,00	2 400,00	48,20	7 712,00

35	35	KABEL CYKYJ 3x2,5	M	150,00000	72,80	10 920,00	24,60	3 690,00	48,20	7 230,00
36	36	KABEL CYKYJ 5x1,5	M	30,00000	72,80	2 184,00	24,60	738,00	48,20	1 446,00
37	37	KABEL CYKYJ 5x2,5	M	180,00000	85,70	15 426,00	37,50	6 750,00	48,20	8 676,00
38	38	KABEL CYKYJ 5x6	M	10,00000	169,90	1 699,00	111,00	1 110,00	58,90	589,00
39	39	KABEL CYKYJ 5x10	M	20,00000	240,90	4 818,00	182,00	3 640,00	58,90	1 178,00
40	40	KABEL CYKYO 3x1,5	M	230,00000	63,20	14 536,00	15,00	3 450,00	48,20	11 086,00
41	41	KABEL CYKYO 5x1,5	M	40,00000	75,00	3 000,00	26,80	1 072,00	48,20	1 928,00
42	42	ŠNÚRA H07RN-F 2x1,5	M	1 250,00000	80,30	100 375,00	32,10	40 125,00	48,20	60 250,00
43	43	ŠNÚRA H07RN-F 3x2,5	M	1 150,00000	93,10	107 065,00	44,90	51 635,00	48,20	55 430,00
44	44	ŠNÚRA H07RN-F 5x2,5	M	450,00000	121,00	54 450,00	72,80	32 760,00	48,20	21 690,00
45	45	KONEKTOR NA KABEL 2x1,5 mm2, 2-PIN, IP 68	KS	153,00000	465,00	71 145,00	197,00	30 141,00	288,00	41 004,00
46	46	KONEKTOR NA KABEL 3x1,5 mm2, 3-PIN, IP 68	KS	12,00000	519,00	6 228,00	230,00	2 760,00	289,00	3 468,00
47	47	KONEKTOR NA KABEL 3x2,5 mm2, 3-PIN, IP 68	KS	126,00000	542,00	68 292,00	253,00	31 878,00	289,00	36 414,00
48	48	KONEKTOR NA KABEL 5x2,5 mm2, 5-PIN, IP 68	KS	26,00000	687,00	17 862,00	334,00	8 684,00	353,00	9 178,00
49	49	KRABICE ROZBOČNÁ, IP 66, VČ. SVORKOVNIC1x PŘÍVOD 5x2,5 mm28x VÝVOD	KS	3,00000	5 735,00	17 205,00	3 060,00	9 180,00	2 675,00	8 025,00
50	50	KRABICE ROZBOČNÁ, IP 66, VČ. SVORKOVNIC1x PŘÍVOD 5x2,5 mm212x VÝVOD	KS	3,00000	5 382,00	16 146,00	2 707,00	8 121,00	2 675,00	8 025,00
51	51	KRABICE ROZBOČNÁ, IP 66, VČ. SVORKOVNIC1x PŘÍVOD 2x1,5 mm28x VÝVOD	KS	3,00000	5 491,00	16 473,00	2 816,00	8 448,00	2 675,00	8 025,00
52	52	KRABICE ROZBOČNÁ, IP 66, VČ. SVORKOVNIC1x PŘÍVOD 2x1,5 mm212x VÝVOD	KS	3,00000	5 329,00	15 987,00	2 654,00	7 962,00	2 675,00	8 025,00
53	53	VYPÍNAČ 6.5, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU	KS	1,00000	300,00	300,00	198,00	198,00	102,00	102,00

54	54	OVLADAČ ZAPÍNAČI DVOJITÝ, 1/0+1/0, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU	KS	6,00000	313,00	1 878,00	211,00	1 266,00	102,00	612,00
55	55	OVLADAČ ZAPÍNAČI, 1/0, 1/0So, 1/0S, 250 V, 10 A, IP 54, NA POVRCH	KS	6,00000	234,00	1 404,00	132,00	792,00	102,00	612,00
56	56	VYPÍNAČ č.1, 250 V, 10 A, IP 44, NA POVRCH	KS	1,00000	193,00	193,00	91,00	91,00	102,00	102,00
57	57	SVORKOVNICE PĚTIPÓLOVÁ S KRYTEM A VÝVODKOU, PRO POHYBLIVÝ	KS	5,00000	431,00	2 155,00	297,00	1 485,00	134,00	670,00
58	58	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 250 V, 16 A, VČ. RÁMEČKU	KS	11,00000	239,00	2 629,00	137,00	1 507,00	102,00	1 122,00
59	59	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 250 V, 16 A, VČ. RÁMEČKU, S OCHRANOU PROTI	KS	3,00000	1 023,00	3 069,00	900,00	2 700,00	123,00	369,00
60	60	ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ, IP 44, 250 V, 16 A, S VÍČKEM, NA POVRCH	KS	5,00000	352,00	1 760,00	188,00	940,00	164,00	820,00
61	61	ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ - VYPÍNAČ FI 40/4/0,03, 1x ZÁS. 32 A/400 V, 1x ZÁS. 16 A/400 V-	KS	1,00000	4 954,00	4 954,00	4 526,00	4 526,00	428,00	428,00
62	62	PŘÍMOTOPNÝ KONVEKTOR, 1500 W, 230 V, ROZM.: 600x400x80	KS	3,00000	3 874,00	11 622,00	3 499,00	10 497,00	375,00	1 125,00
63	63	POHYBOVÉ ČIDLO, PD3N-1C-SM, VČ. PODSTAVCE	KS	1,00000	1 787,00	1 787,00	1 412,00	1 412,00	375,00	375,00
64	64	JISTIČ LSN 63B/3, 10 kA	KS	1,00000	2 504,00	2 504,00	2 022,00	2 022,00	482,00	482,00
65	65	POŽÁRNÍ UCPÁVKA EI 60 DP1	M2	0,50000	1 600,00	800,00	1 200,00	600,00	400,00	200,00
66	66	BEZPEČNOSTNÍ TABULKY	KS	5,00000	56,80	284,00	40,70	203,50	16,10	80,50
67	67	OZNAČ. ŠTÍTEK NA KABEL	KS	60,00000	19,30	1 158,00	8,60	516,00	10,70	642,00
68	68	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ NA PŘÍSTROJE	KS	80,00000	16,10	1 288,00	5,40	432,00	10,70	856,00
69	69	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	1,00000	4 280,00	4 280,00	4 280,00	4 280,00	0,00	0,00
Díl: 02		UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA A VODIVÉ POSPOJOVÁNÍ:				24 872,10	9 078,70	15 793,40		
70	70	VODIČ CYA 4 zž	M	40,00000	64,30	2 572,00	16,10	644,00	48,20	1 928,00
71	71	VODIČ CYA 6 zž	M	40,00000	69,60	2 784,00	21,40	856,00	48,20	1 928,00
72	72	VODIČ CYA 16 zž	M	15,00000	99,60	1 494,00	51,40	771,00	48,20	723,00

73	73	VODIČ FeZn 30/4	M	55,00000	104,90	5 769,50	48,20	2 651,00	56,70	3 118,50
74	74	VODIČ FeZn 10	M	10,00000	88,80	888,00	32,10	321,00	56,70	567,00
75	75	VODIČ FeZn 10 PVC	M	15,00000	107,00	1 605,00	50,30	754,50	56,70	850,50
76	76	SVORKA SR 2, PÁSEK a PÁSEK	KS	20,00000	133,00	2 660,00	31,00	620,00	102,00	2 040,00
77	77	SVORKA SR 3, PÁSEK a VODIČ	KS	14,00000	141,60	1 982,40	39,60	554,40	102,00	1 428,00
78	78	SVORKA SS, SPOJOVACÍ	KS	8,00000	96,40	771,20	16,10	128,80	80,30	642,40
79	79	SVORKA SP, PŘIPOJOVACÍ	KS	6,00000	100,60	603,60	20,30	121,80	80,30	481,80
80	80	SVORKA SZ, ZKUŠEBNÍ	KS	2,00000	131,70	263,40	51,40	102,80	80,30	160,60
81	81	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ	KS	6,00000	21,50	129,00	5,40	32,40	16,10	96,60
82	82	SVORKA ZEMNÍČÍ ZSA 16	KS	10,00000	80,30	803,00	26,80	268,00	53,50	535,00
83	83	ZENÍČÍ PÁSEK PRO ZSA 16, Cu DL. 0,5 M	KS	10,00000	70,60	706,00	38,50	385,00	32,10	321,00
84	84	EVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE EPS 2, S KRYTEM	KS	2,00000	605,00	1 210,00	263,00	526,00	342,00	684,00
85	85	OCHRANA PROTI KOROZI - ASFALTOVÝ SPREJ	KS	1,00000	631,00	631,00	342,00	342,00	289,00	289,00
Díl: 03		PŘÍSTROJE PRO ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ HALY, BEG LUXOMAT:					0,00	0,00	0,00	
86	86	DALI GATEWAY, PS-DALISYS-USB-REG	KS	0,00000	0,00	0,00		0,00		0,00
		Nebude realizováno								
87	87	DALI ROUTER, ROUTER2-SALISYS-REG	KS	0,00000	0,00	0,00		0,00		0,00
		Nebude realizováno								
88	88	VISTATION-DALISYS-RE	KS	0,00000	0,00	0,00		0,00		0,00
		Nebude realizováno								
89	89	VPN REMOTE HARDWARE	KS	0,00000	0,00	0,00		0,00		0,00
		Nebude realizováno								
90	90	WI-FI SWITCH 4 AT KONFIGURACE BEG	KS	0,00000	0,00	0,00		0,00		0,00
		Nebude realizováno								
91	91	NAPAJEČ 5 V DC PS	KS	0,00000	0,00	0,00		0,00		0,00
		Nebude realizováno								

92	92	BINÁRNÍ VSTUP 4-NÁSOBNÝ, PBM-DALISYS-4W	KS	0,00000	0,00	0,00		0,00		0,00
		Nebude realizováno								
93	93	NASTAVENÍ, ZAŠKOLENÍ, DOPRAVA TECHNIKA	KS	0,00000	0,00	0,00		0,00		0,00
		Nebude realizováno								
94	94	PROJEKT DESIGN PRO WSTATION LIGHT	KS	0,00000	0,00	0,00		0,00		0,00
		Nebude realizováno								
Díl: 04		DATOVÉ ROZVODY:				0,00		0,00		0,00
95	95	ZÁSUVKA DATOVÁ, 2x RJ 45, CAT 6, VČ. RÁMEČKU	KS	0,00000	0,00	0,00		0,00		0,00
		Nebude realizováno								
96	96	ZÁSUVKA DATOVÁ, 2x RJ 45, CAT 6, IP 44, NA POVRCH	KS	0,00000	0,00	0,00		0,00		0,00
		Nebude realizováno								
97	97	KEYSTONE RJ 45, CAT 6, NESTÍNĚNÝ	KS	0,00000	0,00	0,00		0,00		0,00
		Nebude realizováno								
98	98	UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP	KS	0,00000	0,00	0,00		0,00		0,00
		Nebude realizováno								
99	99	KABEL UTP 4x2x0,5 CAT 6	M	0,00000	0,00	0,00		0,00		0,00
		Nebude realizováno								
100	100	ROZVADĚČ 19", 15U, NÁSTĚNNÝ, HLOUBKA 600	KS	0,00000	0,00	0,00		0,00		0,00
		Nebude realizováno								
101	101	NAPÁJECÍ PANEL 19", 6x230 V, VYPÍNAČ	KS	0,00000	0,00	0,00		0,00		0,00
		Nebude realizováno								
102	102	PATCH PANEL 19", KOMPAKT, 24 PORTŮ, CAT 6	KS	0,00000	0,00	0,00		0,00		0,00
		Nebude realizováno								
103	103	POLIČKA 19", HLOUBKA 450 MM	KS	0,00000	0,00	0,00		0,00		0,00
		Nebude realizováno								
104	104	VYVAZOVACÍ PANEL 19"	KS	0,00000	0,00	0,00		0,00		0,00
		Nebude realizováno								
105	105	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	0,00000	0,00	0,00		0,00		0,00
		Nebude realizováno								
Díl: 05		ELEKTRONICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE:				60 645,00		43 605,00		17 040,00
106	106	ÚSTŘEDNA EZS VČ. RÁDIOVÉHO MODULU, JABLOTRON 100, LAN	KS	1,00000	26 878,00	26 878,00	19 923,00	19 923,00	6 955,00	6 955,00
107	107	PIR DETEKTOR POHYBU SBĚRNICOVÝ, JABLOTRON 100	KS	3,00000	733,00	2 199,00	391,00	1 173,00	342,00	1 026,00
108	108	KLÁVESNICE LCD, SBĚRNICOVÁ, JABLOTRON 100	KS	1,00000	5 243,00	5 243,00	4 580,00	4 580,00	663,00	663,00
109	109	OVLÁDACÍ SEGMENT KLÁVESNICE, JABLOTRON 100	KS	6,00000	360,00	2 160,00	253,00	1 518,00	107,00	642,00
110	110	MAGNETICKÝ KONTAKT ZÁVRTNÝ SE SVORKOVNICÍ	KS	2,00000	499,00	998,00	210,00	420,00	289,00	578,00

111	111	MAGNETICKÝ KONTAKT PŘEJEZDOVÝ, KOVOVÝ, TYP: SA-220,JABLOTRON	KS	1,00000	926,00	926,00	551,00	551,00	375,00	375,00
112	112	SIRÉNA VENKOVNÍ SBĚRNICOVÁ, JABLOTRON 100	KS	1,00000	2 745,00	2 745,00	2 317,00	2 317,00	428,00	428,00
113	113	KOMBINOVANÝ DETEKTOR KOUŘE A TEPLoty SBĚRNICOVÝ, ZÁLOŽNÍ	KS	3,00000	1 543,00	4 629,00	1 168,00	3 504,00	375,00	1 125,00
114	114	SILOVÝ MODUL VÝSTUPŮ PG SBĚRNICOVÝ, TYP: JA-110N,JABLOTRON, RELÉ 16	KS	4,00000	1 846,00	7 384,00	1 525,00	6 100,00	321,00	1 284,00
115	115	EXPANDÉR, 8 ZÓN, JABLOTRON 100	KS	1,00000	3 115,00	3 115,00	2 526,00	2 526,00	589,00	589,00
116	116	INSTALAČNÍ KABEL PRO SYSTÉM JA-100, TYP: CC-01,JABLOTRON, 1x2x0,5 a	M	60,00000	50,30	3 018,00	12,80	768,00	37,50	2 250,00
117	117	KABEL SYKFY 2 x 2 x 0,5	M	30,00000	45,00	1 350,00	7,50	225,00	37,50	1 125,00
Díl: 06		SVÍTIDLA A ZDROJE				517 063,00		449 241,00		67 822,00
118	118	K - SVÍTIDLO DLE KNIHY SVÍTEL	KS	4,00000	2 909,00	11 636,00	2 534,00	10 136,00	375,00	1 500,00
119	119	P2 - SVÍTIDLO DLE KNIHY SVÍTEL	KS	8,00000	1 826,00	14 608,00	1 451,00	11 608,00	375,00	3 000,00
120	120	LED 1 - SVÍTIDLO DLE KNIHY SVÍTEL	KS	1,00000	31 494,00	31 494,00	19 510,00	19 510,00	11 984,00	11 984,00
121	121	LED2 - SVÍTIDLO DLE KNIHY SVÍTEL	KS	1,00000	63 622,00	63 622,00	42 650,00	42 650,00	20 972,00	20 972,00
122	122	E - SVÍTIDLO DLE KNIHY SVÍTEL - Umožňují se alternativní ekonomická svítidla o shodné svítivosti dle PD.	KS	63,00000	6 281,00	395 703,00	5 799,00	365 337,00	482,00	30 366,00
Díl: 07		ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE				78 170,00		0,00		78 170,00
123	123	MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ"	KS	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	124	MONTÁŽ SVÍTIDLA PŘÍSAZNÉHO	KS	12,00000	400,00	4 800,00	0,00	0,00	400,00	4 800,00
125	125	MONTÁŽ SVÍTIDLA LINEÁRNÍHO, VESTAVNÉHO, DL. 16,6 M	KS	1,00000	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
126	126	MONTÁŽ SVÍTIDLA LINEÁRNÍHO, PŘÍSAZNÉHO, DL. 32 M	KS	1,00000	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
127	127	MONTÁŽ SVÍTIDLA ZÁVĚSNÉHO	KS	63,00000	750,00	47 250,00	0,00	0,00	750,00	47 250,00
128	128	PŘÍDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY	KPL	1,00000	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00

129	129	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČIDLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ"	KPL	1,00000	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00
130	130	UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP	KS	16,00000	90,00	1 440,00	0,00	0,00	90,00	1 440,00
131	131	MĚŘENÍ 1 KABELU CAT6, VYHOTOVENÍ PROTOKOLU	KS	16,00000	180,00	2 880,00	0,00	0,00	180,00	2 880,00
132	132	PRAGRAMOVÁNÍ EZS	KPL	1,00000	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00
Díl: 08		ROZVADĚČ RHZ				162 460,20		135 990,20		26 470,00
133	133	TYPIZOVANÁ OCEP SKŘÍN SAMOSTATNÉ STOJÍCÍ, ROZM.: 800x2000x250, SOKL 100, IP 40/20, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ	KS	1,00000	45 282,00	45 282,00	45 282,00	45 282,00	0,00	0,00
134	134	DEION Ie=160 A, In=80 A, Ir=63-80 A, DISTRIBUČNÍ	KS	1,00000	9 229,00	9 229,00	9 229,00	9 229,00	0,00	0,00
135	135	VYPÍNAČ 63/3, 10 kA	KS	1,00000	922,00	922,00	922,00	922,00	0,00	0,00
136	136	POJISTKOVÝ ODPOJOVAČ OPV 22/3, VČ. POJISTKOVÉ VLOŽKY	KS	1,00000	1 237,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	0,00	0,00
137	137	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA, T1+T2 (B+C), TNC, 3 PÓL, 12,5 kA	KS	1,00000	15 581,00	15 581,00	15 581,00	15 581,00	0,00	0,00
138	138	JISTIČ LSN 6B/1, 10 kA	KS	1,00000	163,00	163,00	163,00	163,00	0,00	0,00
139	139	JISTIČ LSN 10B/1, 10 kA	KS	4,00000	131,00	524,00	131,00	524,00	0,00	0,00
140	140	JISTIČ LSN 6C/1, 10 kA	KS	4,00000	221,00	884,00	221,00	884,00	0,00	0,00
141	141	JISTIČ LSN 10C/1, 10 kA	KS	6,00000	195,00	1 170,00	195,00	1 170,00	0,00	0,00
142	142	JISTIČ LSN 16C/1, 10 kA	KS	14,00000	195,00	2 730,00	195,00	2 730,00	0,00	0,00
143	143	JISTIČ LSN 16C/3, 10 kA	KS	8,00000	773,00	6 184,00	773,00	6 184,00	0,00	0,00
144	144	JISTIČ LSN 25C/3, 10 kA	KS	1,00000	906,00	906,00	906,00	906,00	0,00	0,00
145	145	JISTIČ LSN 32C/3, 10 kA	KS	1,00000	998,00	998,00	998,00	998,00	0,00	0,00
146	146	JISTIČ LSN 40C/3, 10 kA	KS	1,00000	1 053,00	1 053,00	1 053,00	1 053,00	0,00	0,00

147	147	PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUD. OCHRANOU LFI 10C/1N/0,03, 10 kA	KS	3,00000	2 195,00	6 585,00	2 195,00	6 585,00	0,00	0,00
148	148	PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 40/4/0,03, typ AC-G, ZPOŽDĚNÍ 10 ms, 10 kA	KS	6,00000	2 592,00	15 552,00	2 592,00	15 552,00	0,00	0,00
149	149	PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 40/4/0,03, 10 kA	KS	1,00000	1 421,00	1 421,00	1 421,00	1 421,00	0,00	0,00
150	150	STYKAČ RSI 20-10, A230	KS	3,00000	530,00	1 590,00	530,00	1 590,00	0,00	0,00
151	151	STYKAČ RSI 25-40, A230	KS	1,00000	702,00	702,00	702,00	702,00	0,00	0,00
152	152	ZÁSUVKA SOKLOVÁ, 16 A, 250 V, DIN	KS	1,00000	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
153	153	MONTÁŽ RELÉ EZS 1-KANÁLOVÉ	KS	4,00000	400,00	1 600,00	0,00	0,00	400,00	1 600,00
154	154	MONTÁŽ RELÉ ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ 1-KANÁLOVÉ	KS	6,00000	400,00	2 400,00	0,00	0,00	400,00	2 400,00
155	155	SVORKA ŘADOVÁ RSA 2,5	KS	60,00000	13,90	834,00	13,90	834,00	0,00	0,00
156	156	SVORKA ŘADOVÁ RSA 4	KS	40,00000	16,10	644,00	16,10	644,00	0,00	0,00
157	157	SVORKA ŘADOVÁ RSA 10	KS	12,00000	20,30	243,60	20,30	243,60	0,00	0,00
158	158	SVORKA ŘADOVÁ RSA 16	KS	6,00000	28,90	173,40	28,90	173,40	0,00	0,00
159	159	SVORKA ŘADOVÁ RSA 35	KS	6,00000	48,20	289,20	48,20	289,20	0,00	0,00
160	160	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ	KS	165,00000	5,40	891,00	5,40	891,00	0,00	0,00
161	161	PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu LANA, MŮSTKY PE, N ...)	KPL	1,00000	19 902,00	19 902,00	19 902,00	19 902,00	0,00	0,00
162	162	KOMPLETACE ROZVADĚČE	KPL	1,00000	22 470,00	22 470,00	0,00	0,00	22 470,00	22 470,00
Díl: 09		ZEMNÍ PRÁCE				7 618,40	2 965,90		4 652,50	
163	163	VYKOP RÝHY 35x80 RUČNÍ	M	5,00000	286,00	1 430,00	0,00	0,00	286,00	1 430,00
164	164	PÍSKOVÉ LOŽE A ZÁSYP ŠÍŘE 35 cm	M	5,00000	75,90	379,50	46,10	230,50	29,80	149,00
165	165	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE š. 33	M	6,00000	14,90	89,40	9,90	59,40	5,00	30,00

166	166	ZÁHOZ RYHY 35x80 RUČNÍ, SE ZHUTNĚNÍM	M	5,00000	87,10	435,50	0,00	0,00	87,10	435,50
167	167	ODVOZ ZEMINY DO 10 km	M3	2,00000	484,00	968,00	0,00	0,00	484,00	968,00
168	168	VÝKOP JÁMY 0,8x0,8x1,0 m PRO KABELOVOU KOMORU	KS	1,00000	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
169	169	ŠTERKOVÉ LOŽE PRO ODVODNĚNÍ KABELOVÉ KOMORY	M3	0,70000	880,00	616,00	680,00	476,00	200,00	140,00
170	170	BETON. ZÁKLAD KABELOVÉ KOMORY	KS	1,00000	2 800,00	2 800,00	2 200,00	2 200,00	600,00	600,00
Díl: 10		DOPRAVA				30 000,00		0,00		30 000,00
171	171	MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ"	KPL	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
172	172	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ"	KPL	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Díl: 11		HZS - PRÁCE NEZAHRNUTÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU				27 280,00		0,00		27 280,00
173	173	PRÁCE SPOJENÉ SE ZABEZPEČENÍM MONTÁŽNÍCH PRACOVÍŠŤ	HOD	10,00000	440,00	4 400,00	0,00	0,00	440,00	4 400,00
174	174	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S OSTATNÍMI PROFESEMI	HOD	20,00000	440,00	8 800,00	0,00	0,00	440,00	8 800,00
175	175	PRÁCE SPOJENÉ S VÝMĚNOU JISTIČE VE STÁV. ROZV. RE	HOD	2,00000	440,00	880,00	0,00	0,00	440,00	880,00
176	176	STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE (JÁDROVÉ VRTÁNÍ, SEKÁNÍ V BETONU)	HOD	20,00000	440,00	8 800,00	0,00	0,00	440,00	8 800,00
177	177	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	HOD	10,00000	440,00	4 400,00	0,00	0,00	440,00	4 400,00
Díl: 12		HZS - REVIZE				5 400,00		0,00		5 400,00
178	178	PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE A VYPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	10,00000	540,00	5 400,00	0,00	0,00	540,00	5 400,00
Celkem						1 668 998,70				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020823	Nafukovací Hala a Zázemí
O:	SO 06	Odvodnění zpevněných ploch, kurtů a střech
R:	01	Odvodnění zpevněných ploch, kurtů a střech

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka	Montáž	Montáž
Díl: 1		Zemní práce				52 766,60		0,00		52 766,60
1	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	19,70000	479,00	9 436,30	0,00	0,00	479,00	9 436,30
2	131100010RA0	Hloubení jam nezapažených v hornině 1 + 4, odvoz do 1 000 m, uložení na skládku Včetně svislého přemístění do 6 m, vodorovného přemístění do 1 km a uložení na skládku. (15x1,0x1,0x1,8) : 12,00	m3	12,00000	395,00	4 740,00	0,00	0,00	395,00	4 740,00
				12,00000						
3	132200010RA0	Hloubení rýh nezapažených šířky do 60 cm, v hornině 1 + 4, odvoz do 1 000 m, uložení Včetně svislého přemístění do 2,5 m, vodorovného přemístění do 1 km a uložení na skládku. (12,0x0,6x1,1) přípojky odtoků žlabů do odrenáže : 8	m3	8,00000	681,00	5 448,00	0,00	0,00	681,00	5 448,00
				8,00000						
4	132200010RAC	Hloubení rýh nezapažených šířky do 60 cm, v hornině 1 + 4, odvoz do 10 000 m, uložení na skládku - rýha nový žlab : 19,70	m3	19,70000	844,00	16 626,80	0,00	0,00	844,00	16 626,80
				19,70000						
5	139600013RA0	Ruční výkop v hornině 4, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m Včetně vodorovné přemístění kolečkem do 20 m. odkrytí potrubí drenáže (15x1,0x1,0x0,3) : 4,50	m3	4,50000	2 603,00	11 713,50	0,00	0,00	2 603,00	11 713,50
				4,50000						
6	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz ze vzdálenosti 50 m sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložení ve vrstvách a zhutněním. včetně vodorovného přemístění do 50 m.	m3	24,50000	196,00	4 802,00	0,00	0,00	196,00	4 802,00
Díl: 5		Komunikace				114 637,07		95 385,40		19 251,67
7	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	9,90000	251,30	2 487,87	216,00	2 138,40	35,30	349,47

8	597091111RS1	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, bez ochranné hrany, š.100 mm žlab osazený do betonového lože, délky 1000 mm, šířky 130 mm, zatížení A 15, B 125, stavební výšky 130-130 mm	kus	35,00000	1 326,00	46 410,00	1 191,00	41 685,00	135,00	4 725,00
beton C 12/15										
9	597091131R00	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, bez ochranné hrany, š.100 mm plné čelo na začátek a konec žlabu, -, -, -, -	kus	2,00000	261,90	523,80	253,00	506,00	8,90	17,80
10	597091132R00	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, bez ochranné hrany, š.100 mm výtokové čelo s PVC DN 100, -, -, , pro výšku 130-300 mm	kus	0,00000	515,50	0,00	504,00	0,00	11,50	0,00
11	597091153RU1	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, bez ochranné hrany, š.100 mm krycí rošt můstkový, grafitová tvárná litina, délky 500 mm, šířky 127 mm, zatížení C 250, -	kus	70,00000	660,70	46 249,00	632,00	44 240,00	28,70	2 009,00
12	597092273R00	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 150 mm pachový uzávěr pro vpust DN 150, -, -, -, -	kus	1,00000	976,40	976,40	966,00	966,00	10,40	10,40
13	597101112RT1	Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně betonového lože C 12/15, zatížení B 125 kN	m	35,00000	464,00	16 240,00	160,00	5 600,00	304,00	10 640,00
14	597-PC01	Odstranění žlabů liniového odvodnění a podkladu, včetně odvozu na skládku do 10 km	m	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	597PC-01	Sítka na listy ACO DRAIN	kus	1,00000	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
16	597-PC02	Montáž odtoku do dna žlabu polymerbetonového , svislý odtok do dna žlabu	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
17	55291301R	háček	kus	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace								
						46 802,00	16 872,00	29 930,00		
18	721170909R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, D 110, D 114	kus	1,00000	707,00	707,00	156,00	156,00	551,00	551,00
				Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
				napojení na stávající drenáž PVC : 15						
				1,00000						
19	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	8,00000	775,00	6 200,00	300,00	2 400,00	475,00	3 800,00
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.										
Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.										
Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.										
20	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN	m	48,00000	771,00	37 008,00	293,00	14 064,00	478,00	22 944,00

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

21	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	17,00000	155,00	2 635,00	0,00	0,00	155,00	2 635,00
----	--------------	---	-----	----------	--------	----------	------	------	--------	----------

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

22	28615443.AR	Kus čistící plastový pro vnitřní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 110	kus	2,00000	126,00	252,00	126,00	252,00	0,00	0,00
----	-------------	---	-----	---------	--------	--------	--------	--------	------	------

Celkem						214 205,67				
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020823	Nafukovací Hala a Zázemí
O:	SO 07	Přeložka osvětlení kurtů
R:	01	Přeložka osvětlení kurtů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka	Montáž	Montáž
Díl: M21		Elektromontáže				400,00		200,00		200,00
1	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu.	%	1,00000	400,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	210220301RT1	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky na okapové žlaby (SO)	kus	0,00000	218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	210220301RT2	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS)	kus	0,00000	185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	230191007R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 63x3,0mm	m	0,00000	53,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	650111146RT2	Uzemnění a hromosvod v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, průměru do 10 mm, včetně dodávky drátu FeZn průměru 10 mm, bez nátěru	m	0,00000	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	650111781RT2	Uzemnění a hromosvod označovacího štítku na svod, včetně dodávky štítku	kus	0,00000	79,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	650125141RT2	Uložení Cu kabelu 3 x 1,5 mm2, do trubky, včetně dodávky kabelu CYKY	m	0,00000	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	650125217RT2	Uložení Cu kabelu 5 x 6 mm2, do trubky, včetně dodávky kabelu CYKY	m	0,00000	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	M21-00010012	Mimostaveništní doprava	kompl	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	M21-00010013	Vnitrostaveništní doprava	kompl	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	M21-00010014	Příružené pracovní výkony	kompl	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	M21-00010015	Ukončení vodičů ve svorkovnici stožáru a rozvaděči	kompl	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	M21-00010016	Montáž a dodávka - svítidla A - LED 450W, 71570 Lm, 5000K	ks	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	M21-00010017	Dodávka a montáž - Osvětlovací stožár, výška sv. bodu 8m, sklápěcí výložník dvojitý dl.1,5m	ks	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	M21-00010018	Dodávka a montáž - ARMOVACÍ KOŠ DO ZÁKLADU S PŘÍRUBOU PRO SKLÁPĚCÍ STOŽÁR VÝŠKY 8 M	ks	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	M21-00010019	Ochrana proti korozi - asfaltový sprej	ks	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				0,00		0,00		0,00
17	460050702RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.2, ruční výkop jámy	m3	0,00000	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	460100064R00	Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 800x800, v.675	kus	0,00000	2 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4			0,00000						
19	460200162RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.2, ruční výkop rýhy	m	0,00000	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	460420018RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 20 cm	m	0,00000	89,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	0,00000	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	460570162R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 2, se zhutněním	m	0,00000	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	0,00000	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	460620012RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 2, ruční vyrovnaní a zhutnění	m2	0,00000	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: ON		Ostatní náklady				12 280,00		0,00		12 280,00
25	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	20,00000	614,00	12 280,00	0,00	0,00	614,00	12 280,00
		PRAČE SPOJENÉ S DEMONTÁŽNÍ STÁV. ZAŘÍZENÍ :								
		VČ. VYUŽITÍ AUTOJEŘÁBU : 20		20,00000						
Celkem						12 680,00				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020823	Nafukovací Hala a Zázemí
O:	SO 08	Areálové rozvody NN a VO
R:	01	Areálové rozvody NN a VO

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka	Montáž	Montáž
Díl: 1		Zemní práce				32 099,70		5 511,70		26 588,00
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	10,00000	66,90	669,00	0,00	0,00	66,90	669,00
2	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	10,00000	317,10	3 171,00	48,20	482,00	268,90	2 689,00
3	460200162RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.2, ruční výkop rýhy	m	50,00000	286,00	14 300,00	0,00	0,00	286,00	14 300,00
4	460420018RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 20 cm	m	50,00000	75,90	3 795,00	46,10	2 305,00	29,80	1 490,00
5	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	53,00000	14,90	789,70	9,90	524,70	5,00	265,00
6	460570162R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 2, se zhutněním	m	50,00000	87,10	4 355,00	0,00	0,00	87,10	4 355,00
7	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	5,00000	484,00	2 420,00	0,00	0,00	484,00	2 420,00
8	1-00011	Betonový základ kabelové komory	ks	1,00000	2 600,00	2 600,00	2 200,00	2 200,00	400,00	400,00
Díl: M21		Elektromontáže				90 491,50		35 002,90		55 488,60
9	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu.	%	3,00000	1 250,00	3 750,00	1 000,00	3 000,00	250,00	750,00
10	210220301RT1	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky na okapové žlaby (SO)	kus	10,00000	103,80	1 038,00	23,50	235,00	80,30	803,00
11	210220301RT2	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS)	kus	2,00000	96,40	192,80	16,10	32,20	80,30	160,60

12	222086051R00	Mikrotubička HDPE v kabelové rýze	m	110,00000	37,50	4 125,00	0,00	0,00	37,50	4 125,00
13	222280215R00	Kabel UTP kat.6 v trubkách	m	130,00000	37,50	4 875,00	0,00	0,00	37,50	4 875,00
14	230191003R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 40x3,0mm	m	50,00000	32,10	1 605,00	0,00	0,00	32,10	1 605,00
15	230191007R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 63x3,0mm	m	40,00000	32,10	1 284,00	0,00	0,00	32,10	1 284,00
16	650111146RT2	Uzemnění a hromosvod v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, průměru do 10 mm, včetně dodávky drátu FeZn průměru 10 mm, bez nátěru	m	50,00000	123,10	6 155,00	64,20	3 210,00	58,90	2 945,00
17	650111781RT2	Uzemnění a hromosvod označovacího štítku na svod, včetně dodávky štítku	kus	10,00000	16,10	161,00	5,40	54,00	10,70	107,00
18	650125141RT2	Uložení Cu kabelu 3 x 1,5 mm2, do trubky, včetně dodávky kabelu CYKY	m	50,00000	63,20	3 160,00	15,00	750,00	48,20	2 410,00
19	650125193RT2	Uložení Cu kabelu 4 x 25 mm2, do trubky, včetně dodávky kabelu 1-CYKY	m	40,00000	488,60	19 544,00	419,00	16 760,00	69,60	2 784,00
20	650125241RT2	Uložení Cu kabelu 7 x 1,5 mm2, do trubky, včetně dodávky kabelu CYKY	m	40,00000	91,00	3 640,00	42,80	1 712,00	48,20	1 928,00
21	M21-00010012	Dodávka - Mikrotubička 14/10	m	110,00000	32,10	3 531,00	32,10	3 531,00	0,00	0,00
22	M21-00010013	Montáž svítidla sloupkového	ks	4,00000	4 473,00	17 892,00	0,00	0,00	4 473,00	17 892,00
23	M21-00010014	Přiružené pracovní výkony	kompl	1,00000	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	2 140,00	2 140,00
24	M21-00010015	Ukončení vodičů v rozvaděči - dle rozvaděčů	kompl	1,00000	6 206,00	6 206,00	0,00	0,00	6 206,00	6 206,00
25	M21-00010016	Ukončení - forma na kabelu UTP	ks	4,00000	66,30	265,20	0,00	0,00	66,30	265,20
26	M21-00010017	Měření jednoho kabelu CAT6, vyhotovení protokolu	ks	2,00000	166,90	333,80	0,00	0,00	166,90	333,80
27	M21-00010018	Ochrana proti korozi - asfaltový sprej	ks	1,00000	267,50	267,50	267,50	267,50	0,00	0,00
28	3457114700R	trubka kabelová ohebná dvouplošná korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 32,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67	m	50,00000	33,00	1 650,00	33,00	1 650,00	0,00	0,00

29	3457114702R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 63,0 mm; vnitřní pr.= 52,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67	m	40,00000	39,00	1 560,00	39,00	1 560,00	0,00	0,00
----	-------------	---	---	----------	-------	----------	--------------	----------	-------------	------

30	371201303R	kabel UTP Elite, Cat5E, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření	m	130,00000	52,50	6 825,00	15,00	1 950,00	37,50	4 875,00
----	------------	---	---	-----------	-------	----------	--------------	----------	--------------	----------

31	371205050R	konektor krimpovací CAT 5e, pro vytváření síťové kabeláže pomocí kroucené dvojlinky - provedení drát (UTP), nestíněný, baleno po 10-ti kusech	kus	4,00000	72,80	291,20	72,80	291,20	0,00	0,00
----	------------	---	-----	---------	-------	--------	--------------	--------	-------------	------

Díl: ON		Ostatní náklady				6 750,00		0,00		6 750,00
32	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	15,00000	450,00	6 750,00	0,00	0,00	450,00	6 750,00
		stavební přípomoc - jádrové vrtání, sekání betonu : 5,00		5,00000						
		PRÁCE SPOJENÉ SE ZABEZPEČENÍM MONTÁŽNÍCH PRACOVÍŠŤ : 5,00		5,00000						
		PRÁCE SPOJENÉ S NAPOJENÍM NA STÁV. ZAŘÍZENÍ : 5,00		5,00000						

Celkem						129 341,20				
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020823	Nafukovací Hala a Zázemí
O:	SO 09	Vedlejší a rozpočtové náklady
R:	01	Zázemí nafukovací haly

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka	Montáž	Montáž
Díl: VN		Vedlejší náklady				70 000,00	0,00		70 000,00	
1	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhodnocení protokolu o vytýčení stavby se seznamem souřadnic vytýčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv)								
3	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. Náklady na TDI/AD a Koordinátora BOZP								
Díl: ON		Ostatní náklady				130 000,00	0,00		130 000,00	
5	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).								
7	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.								
8	005231030R	Zkušební provoz	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.								
9	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

10	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
----	------------	--	--------	---------	-----------	-----------	------	------	-----------	-----------

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitosti.

11	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
----	------------	----------------------------------	--------	---------	-----------	-----------	------	------	-----------	-----------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Celkem									200 000,00
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------