



Číslo smlouvy Objednatele: 5624053435

Dodatek č. 3 ke smlouvě o zhotovení stavby

Smluvní strany:

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha
Číslo účtu: 43 - 5316820227/100
Pověřen podpisem tohoto dodatku:
Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu
města Brna, Kounicova 966/67a, 601 67 Brno
Ve věcech technických je oprávněna jednat:
Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská
třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno (dále jen „TDI“)
Pověření zaměstnanci:
[redacted] technický ředitel
[redacted] vedoucí Střediska realizace pozemních staveb
[redacted] autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a
samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „**Objednatel**“)

II. 3COMP s.r.o.

Zastoupená: Soňou Vyskočilovou, MBA, jednatelkou společnosti
Se sídlem: Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO: 276 95 557
DIČ: CZ27695557
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod
sp. zn. C 316227
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 5952742389/0800
(dále jen „**Zhotovitel**“)



dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o zhotovení stavby v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**dodatek č. 3**“).

1 PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 8. 2024 Smlouvu o zhotovení stavby č. 5624053435 u Objednatele (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1. ze dne 28. 1. 2025 a dodatku č. 2 ze dne 10. 3. 2025.

1.2. Předmětem dodatku č. 3 je změna čl. 2 Předmět smlouvy:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 48 ze dne 5. 3. 2025, ve změnovém listu č. 59 ze dne 9. 4. 2025 a ve změnovém listu č. 60 ze dne 9. 4. 2025, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vícepráce v objemu 85.395,02 Kč bez DPH; ve změnovém listu č. 50 ze dne 5. 3. 2025, ve změnovém listu č. 51 ze dne 5. 3. 2025 a ve změnovém listu č. 58 ze dne 5. 3. 2025, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona vícepráce v objemu 31.797,39 Kč bez DPH;
- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 48 ze dne 5. 3. 2025, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, méněpráce v objemu – 18.195,72 Kč bez DPH;
- záměna položek specifikovaných ve změnovém listu č. 19 ze dne 5. 3. 2025 a ve změnovém listu č. 20 ze dne 5. 3. 2025, a to změna závazku dle § 222 odst. 7 zákona (záměna položek soupisu prací).

1.3. Předmětem dodatku č. 3 je také změna čl. 5. Cena za splnění předmětu smlouvy a změna čl. 16 Ostatní ujednání.

2 ZMĚNA USTANOVENÍ SMLOUVY O ZHOTOVENÍ STAVBY

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1) Čl. 2 Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 2.10. tohoto znění:

2.10. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 48 ze dne 5. 3. 2025, ve změnovém listu ve změnovém listu č. 50 ze dne 5. 3. 2025, ve změnovém listu č. 51 ze dne 5. 3. 2025, ve změnovém listu č. 58 ze dne 5. 3. 2025, ve změnovém listu č. 59 ze dne 9. 4. 2025 a ve změnovém listu č. 60 ze dne 9. 4. 2025. Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 48 ze dne 5. 3. 2025. Předmět smlouvy se mění u položek specifikovaných ve změnovém listu č. 19 ze dne 5. 3. 2025 a ve změnovém listu č. 20



ze dne 5. 3. 2025 – jedná se o záměnu položek soupisu stavebních prací dle ust. § 222 odst. 7 zákona.

- 2) **Čl. 5. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. 5.1.** se nahrazuje novým textem tohoto znění:

5.1. **Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** (dále jen „**Celková cena**“) se sjednává takto:
cena celkem bez DPH 11.635.375,57Kč

- 3) **Čl. 5. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. 5.3.** se nahrazuje novým textem tohoto znění:

5.3. **Cena za zhotovení Stavby** dle této smlouvy se sjednává takto:

Cena za zhotovení stavby dle smlouvy, dodatku č. 1 a dodatku č. 2 bez DPH	11.516.379,92 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 smlouvy bez DPH	117.192,41 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3 smlouvy bez DPH	- 18.195,72 Kč
Záměna položek dle § 222 odst. 7 zákona	545.302,37 Kč
<u>Záměna položek dle § 222 odst. 7 zákona</u>	- 545.303,41 Kč
Cena za zhotovení stavby dle dodatku č. 3 celkem bez DPH	11.615.375,57Kč

- 4) **Čl. 5. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. 5.4.** se nahrazuje novým textem tohoto znění:

5.4. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této Smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněných soupisu prací Zhotovitelem, které jsou součástí této Smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, a změnového listu č. 1 ze dne 20. 12. 2024, změnového listu č. 2 ze dne 20. 12. 2024, změnového listu č. 3 ze dne 20. 12. 2024, změnového listu č. 4 ze dne 20. 12. 2024, změnového listu č. 5 ze dne 20. 12. 2024, změnového listu č. 6 ze dne 20. 12. 2024, změnového listu č. 7 ze dne 20. 12. 2024, změnového listu č. 8 ze dne 20. 12. 2024, změnového listu č. 11 ze dne 20. 12. 2024, změnového listu č. 12, změnového listu č. 14 ze dne 20. 12. 2024, změnového listu č. 17 ze dne 20. 12. 2024, změnového listu č. 21 ze dne 20. 12. 2024, změnového listu č. 22 ze dne 20. 12. 2024, změnového listu č. 23 ze dne 20. 12. 2024, změnového listu č. 24 ze dne 20. 12. 2024, změnového listu č. 25 ze dne 20. 12. 2024, změnového listu č. 27 ze dne 20. 12. 2024, změnového listu č. 29 ze dne 20. 12. 2024 a změnového listu č. 32 ze dne 20. 12. 2024, které tvoří přílohu č. 4 této smlouvy, a změnového listu č. 18 ze dne 18. 2. 2025, změnového listu č. 28 ze dne 18. 2. 2025, změnového listu č. 33 ze dne 18. 2. 2025, změnového listu č. 35 ze dne 18. 2. 2025, změnového listu č. 38 ze dne 18. 2. 2025, změnového listu č. 39 ze dne 18. 2. 2025, změnového listu č. 44 ze dne 18. 2. 2025 a změnového listu č. 45 ze dne 18. 2. 2025, které tvoří přílohu č. 5 této smlouvy, a změnového listu č. 19 ze dne 5. 3. 2025, změnového listu č. 20 ze dne 5. 3. 2025, změnového listu č. 48 ze dne 5. 3. 2025, změnového listu č. 50 ze dne 5. 3. 2025, změnového listu č. 51 ze dne 5. 3. 2025,



změnového listu č. 58 ze dne 5. 3. 2025, změnového listu č. 59 ze dne 9. 4. 2025 a změnového listu č. 60 ze dne 9. 4. 2025, které tvoří přílohu č. 6 této smlouvy.

5) Čl. 16. Ostatní ujednání, odst. 16.13. se doplňuje o nový text tohoto znění:

Příloha č. 5:

Změnový list č. 19 ze dne 5. 3. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 20 ze dne 5. 3. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 48 ze dne 5. 3. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 50 ze dne 5. 3. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 51 ze dne 5. 3. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 58 ze dne 5. 3. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 59 ze dne 9. 4. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 60 ze dne 9. 4. 2025 včetně položkového rozpočtu změn

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 3 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
- 3.3. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 3 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 3.5. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 3 nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 3 nejsou informacemi používajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 3.8. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.9. Nedílnou součástí dodatku č. 3 jsou:
Změnový list č. 19 ze dne 5. 3. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 20 ze dne 5. 3. 2025 včetně položkového rozpočtu změn



Změnový list č. 48 ze dne 5. 3. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 50 ze dne 5. 3. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 51 ze dne 5. 3. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 58 ze dne 5. 3. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 59 ze dne 9. 4. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 60 ze dne 9. 4. 2025 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka:

Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/128 dne 23. 4. 2025.

V Brně dne dle data el. podpisu

Ing.
Tomáš
Pivec

Digitálně
podepsal Ing.
Tomáš Pivec
Datum:
2025.05.06
14:26:29 +02'00'

za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Praze dne dle data el. podpisu

Soňa
Vyskočilová,
MBA

Digitálně podepsal
Soňa Vyskočilová,
MBA
Datum: 2025.04.29
17:53:54 +02'00'

za Zhotovitele

Soňa Vyskočilová, MBA
jednatelka
3COMP s.r.o.




PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		19
ÚSEK: SO03		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna položek vnitřních omítek		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 19 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: 3COMP ODESLÁNO POŠTOU: KURÝR: FAX: DATUM: 5.3.2025 MAIL: [REDACTED] OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna položek vnitřních omítek DOTČENÉ MÍSTO: Polytechnická učebna ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.002 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL č. 19 - Oprava položek vnitřních omítek ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Po otlučení omítek se zjistily velké nerovnosti původního zdiva v rozsahu až do 50mm. Jelikož v původním rozpočtu nebyly správně zvoleny položky „pro opravy omítek“, konkrétně vyrovnání nerovného povrchu, navrhli jsme doplnění těchto položek se záměnou materiálu na MVC vyrovnávací vrstvu, která se v takovýchto vrstvách lépe zpracovává. Navrhli jsme i novou štukovou vrstvu, která bude kvalitativně stejná jako původně navržený sádrový štuk. Nově navržená skladba je doporučena výrobcí jednotlivých materiálů. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 5.3.2025 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED] SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED]		



--	--

Mp-TU1100-01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	-81 335,41
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-81 335,41	-17 080,44
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-98 415,85
------------	---	-----	------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo:

Datum:

25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-81 335,41	-98 415,85	
24-SO010-03.1	D.1.1 Arc...	-81 335,41	-98 415,85	STA
ZL č. 19	Oprava položek vnitřních omítek	-81 335,41	-98 415,85	Soupis
ZL č. 19a	Oprava položek vnitřních omítek - mínusy	-81 335,41	-98 415,85	Soupis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-03.1 - D.1.1 Arc...

Soupis:

ZL č. 19 - Oprava položek vnitřních omítek

Úroveň 3:

ZL č. 19a - Oprava položek vnitřních omítek - mínusy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-81 335,41

DPH základní

snížená

Základ daně

-81 335,41

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-17 080,44

0,00

Cena s DPH

v CZK

-98 415,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbariérové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-03.1 - D.1.1 Arc...
Soupis: ZL č. 19 - Oprava položek vnitřních omítek
Úroveň 3: ZL č. 19a - Oprava položek vnitřních omítek - mínusy

Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-81 335,41
HSV - Práce a dodávky HSV	-81 335,41
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-76 536,78
998 - Přesun hmot	-4 798,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-03.1 - D.1.1 Arc...
Soupis: ZL č. 19 - Oprava položek vnitřních omítek
Úroveň 3: ZL č. 19a - Oprava položek vnitřních omítek - mínusy

Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-81 335,41	
D HSV Práce a dodávky HSV							-81 335,41	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-76 536,78	
3	K	612131100	Vápenný postřík vnitřních stěn nanášený ručně	m2	-126,215	82,40	-10 400,12	
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřík nanášený ručně celoplošně stěn					
4	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-126,215	292,80	-36 955,75	
PP			Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladké svislých konstrukcí stěn					
5	K	612341131	Sádrový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	-126,215	147,20	-18 578,85	
PP			Sádrový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
6	K	612341191	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	-126,215	84,00	-10 602,06	CS ÚRS 2024 02
PP			Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612341191					
D 998 Přesun hmot							-4 798,63	
23	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	-3,351	1 432,00	-4 798,63	
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_DODATKY

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

-1,04

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-1,04	-0,22
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-1,26

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_DODATKY

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo:

Datum:

25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-1,04	-1,26	
24-SO010-03.1	D.1.1 Arc...	-1,04	-1,26	STA
ZL č. 19	Oprava položek vnitřních omítek	-1,04	-1,26	Soupis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt:
24-SO010-03.1 - D.1.1 Arc...
Soupis:
ZL č. 19 - Oprava položek vnitřních omítek

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-1,04
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-1,04	21,00%	-0,22
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-1,26
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt: 24-SO010-03.1 - D.1.1 Arc...

Soupis: ZL č. 19 - Oprava položek vnitřních omítek

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-1,04
HSV - Práce a dodávky HSV	-1,04
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-2 439,74
998 - Přesun hmot	2 438,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
 Objekt: 24-SO010-03.1 - D.1.1 Arc...
 Soupis: ZL č. 19 - Oprava položek vnitřních omítek

Místo: Datum: 25. 7. 2024
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-1,04	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-1,04	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-2 439,74	
3	K	612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	-126,215	82,40	-10 400,12	
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
10	K	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	126,215	71,90	9 074,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131301					
5	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	126,215	290,00	36 602,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápenocementovou stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612135001					
6	K	612135090	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápennou za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	126,215	61,39	7 748,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápennou stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612135090					
24	K	612181001prof	Stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn Profi Finalspachtel Fein	m2	126,215	163,78	20 671,49	
	PP		Stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn Profi Finalspachtel Fein					
4	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-126,215	292,80	-36 955,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612341121					
5	K	612341131	Sádrový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	-126,215	147,20	-18 578,85	
	PP		Sádrový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
6	K	612341191	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	-126,215	84,00	-10 602,06	
	PP		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
D	998		Přesun hmot				2 438,70	
23	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	1,703	1 432,00	2 438,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_DODATKY

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

81 334,37

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	81 334,37	17 080,22
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

98 414,59

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_DODATKY

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo:

Datum:

25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		81 334,37	98 414,59	
24-SO010-03.1	D.1.1 Arc...	81 334,37	98 414,59	STA
ZL č. 19	Oprava položek vnitřních omítek	81 334,37	98 414,59	Soupis
ZL č. 19b	Oprava položek vnitřních omítek - plusy	81 334,37	98 414,59	Soupis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt:
24-SO010-03.1 - D.1.1 Arc...
Soupis:
ZL č. 19 - Oprava položek vnitřních omítek
Úroveň 3:
ZL č. 19b - Oprava položek vnitřních omítek - plusy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			81 334,37
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	81 334,37	21,00%	17 080,22
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	98 414,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-03.1 - D.1.1 Arc...
Soupis: ZL č. 19 - Oprava položek vnitřních omítek
Úroveň 3: ZL č. 19b - Oprava položek vnitřních omítek - plusy

Misto: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	81 334,37
HSV - Práce a dodávky HSV	81 334,37
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	74 097,04
998 - Přesun hmot	7 237,33

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-03.1 - D.1.1 Arc...
Soupis: ZL č. 19 - Oprava položek vnitřních omítek
Úroveň 3: ZL č. 19b - Oprava položek vnitřních omítek - plusy

Misto: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							81 334,37	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					81 334,37	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					74 097,04	
6	K	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	126,215	71,90	9 074,86	CS ÚRS 2024 02
PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131301								
3	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	126,215	290,00	36 602,35	CS ÚRS 2024 02
PP Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápenocementovou stěn								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612135001								
4	K	612135090	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápennou za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	126,215	61,39	7 748,34	CS ÚRS 2024 02
PP Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápennou stěn								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612135090								
7	K	612181001prof	Stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn Profi Finalspachtel Fein	m2	126,215	163,78	20 671,49	
PP Stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn Profi Finalspachtel Fein								
D	998	Přesun hmot					7 237,33	
2	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	5,054	1 432,00	7 237,33	
PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m								



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa	20
ÚSEK: SO01	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna kce mikropilot	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 20 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: 3COMP ODESLÁNO POŠTOU: KURÝR: FAX: MAIL: [REDACTED] DATUM: <u>5.3.2025</u> OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna kce mikropilot DOTČENÉ MÍSTO: Výtah, bezbarierové úpravy ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.2 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL č. 20 - Změna konstrukce mikropilot ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změna kce a snížení počtu mikropilot na základě výsledků aktuální provedené zkoušky únosnosti podloží. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: <u>5.3.2025</u> TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa	20																
ÚSEK: SO01																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna kce mikropilot	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 20 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																
KOMU: OI MMB OD: 3COMP s.r.o DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail: [REDACTED]																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna kce mikropilot DOTČENÉ MÍSTO: Výtah, bezbarierové úpravy ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.2 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL č. 20 - Změna konstrukce mikropilot ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">-463 968,00</td><td style="text-align: right;">-97 433,28</td><td style="text-align: right;">-561 401,28</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">463 968,00</td><td style="text-align: right;">97 433,28</td><td style="text-align: right;">561 401,28</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE [REDACTED] DATUM: 5.3.2025			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	-463 968,00	-97 433,28	-561 401,28	Přípočty:	463 968,00	97 433,28	561 401,28	Rozdíl:	0	0	0
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Odpočty:	-463 968,00	-97 433,28	-561 401,28														
Přípočty:	463 968,00	97 433,28	561 401,28														
Rozdíl:	0	0	0														
VYJÁDŘENÍ: OD: AD PODPIS: [REDACTED] DATUM: 3.3.25																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]																

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_DODATKY
Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_DODATKY
Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo:	Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
24-SO010-01.1	D1.1-D1.3...	0,00	0,00	STA
ZL č. 20	Změna konstrukce mikropilot	0,00	0,00	Soupis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt:
 24-SO010-01.1 - D1.1-D1.3...
Soupis:
 ZL č. 20 - Změna konstrukce mikropilot

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-01.1 - D1.1-D1.3...
Soupis: ZL č. 20 - Změna konstrukce mikropilot

Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
2 - Zakládání	0,00
28 - Zakládání - zpevňování hornin - injektáže a mikropiloty	463 968,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-01.1 - D1.1-D1.3...
Soupis: ZL č. 20 - Změna konstrukce mikropilot

Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00	
D	2	Zakládání					0,00	
2	K	2818-PC01	M+D - mikropiloty - délka mikropiloty 9m, kořen 5m, trubka TR 108/16 - S235, hlava mikropiloty P25 - 250/250 s přivařeným nátrubkem	m	-108,000	4 296,00	-463 968,00	
PP			M+D - mikropiloty - délka mikropiloty 9m, kořen 5m, trubka TR 108/16 - S235, hlava mikropiloty P25 - 250/250 s přivařeným nátrubkem					
D	28	Zakládání - zpevňování hornin - injektáže a mikropiloty					463 968,00	
3	K	224311114	Vrty maloprofilové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV	m	81,000	1 962,46	158 959,26	
PP			Vrty maloprofilové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV					
4	K	282601122	Injektování vrtů vysokotlaké sestupné s jednoduchým obturátorem tlakem přes 0,6 do 2 MPa	hod	14,000	1 598,78	22 382,92	
PP			Injektování vrtů vysokotlaké sestupné s jednoduchým obturátorem tlakem přes 0,6 do 2 MPa					
5	M	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	t	1,000	8 791,00	8 791,00	
PP			cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa					
6	M	24552549	plastifikátor do malt tekutý	litr	11,400	190,92	2 176,49	
PP			plastifikátor do malt tekutý					
VW			1,9*6		11,400			
VW			Součet		11,400			
7	K	283111111	Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D přes 60 do 80 mm	m	81,000	1 164,16	94 296,96	
PP			Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D přes 60 do 80 mm					
8	M	1300109005	kotevní tyč TITAN 52/26	m	81,000	1 226,25	99 326,25	
PP			kotevní tyč TITAN 52/26					
9	M	1070500011	korunka vrtací EXX 115mm	kus	12,000	1 878,18	22 538,16	
PP			korunka vrtací EXX 115mm					
10	M	13001009022	spojník pro tyč TITAN 52/26	kus	45,000	644,17	28 987,65	
PP			spojník pro tyč TITAN 52/26					
VW			9*5		45,000			
VW			Součet		45,000			
11	K	283131111	Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D přes 60 do 80 mm	kus	12,000	861,48	10 337,76	
PP			Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D přes 60 do 80 mm					
12	M	1300109021	kulová matice T52 pro hlavy	kus	18,000	558,80	10 058,40	
PP			kulová matice T52 pro hlavy					
VW			9*2		18,000			
VW			Součet		18,000			
13	M	13611248	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule	t	0,106	27 707,06	2 936,95	
PP			plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule					
VW			0,25*0,25*0,02*9*7,85*1,2		0,106			
VW			Součet		0,106			
14	K	998004011	Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty	t	7,650	415,19	3 176,20	
PP			Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty					
VW			76,5*0,10		7,650			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1
Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			-463 968,00
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-463 968,00	-97 433,28
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-561 401,28

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1
Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo:	Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-463 968,00	-561 401,28	
24-SO010-01.1	D1.1-D1.3...	-463 968,00	-561 401,28	STA
ZL č. 20	Změna konstrukce mikropilot	-463 968,00	-561 401,28	Soupis
ZL ř. 20a	Změna konstrukce mikropilot - minusy	-463 968,00	-561 401,28	Soupis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt:
24-SO010-01.1 - D1.1-D1.3...
Soupis:
ZL 6. 20 - Změna konstrukce mikropilot
Úroveň 3:
ZL ř. 20a - Změna konstrukce mikropilot - mínusy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-463 968,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-463 968,00 0,00	21,00% 12,00%	-97 433,28 0,00
Cena s DPH			-561 401,28
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-01.1 - D1.1-D1.3...

Soupis:

ZL č. 20 - Změna konstrukce mikropilot

Úroveň 3:

ZL ř. 20a - Změna konstrukce mikropilot - mínusy

Misto:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-463 968,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-463 968,00

2 - Zakládání

-463 968,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-01.1 - D1.1-D1.3...

Soupis:

ZL č. 20 - Změna konstrukce mikropilot

Úroveň 3:

ZL ř. 20a - Změna konstrukce mikropilot - minusy

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-463 968,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-463 968,00	
	D	2	Zakládání				-463 968,00	
1	K	2818-PC01	M+D - mikropiloty - délka mikropiloty 9m, kořen 5m, trubka TR 108/16 - S235, hlava mikropiloty P25 - 250/250 s přivařeným nátrubkem	m	-108,000	4 296,00	-463 968,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_DODATKY
Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25. 7. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			463 968,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	463 968,00	97 433,28
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			561 401,28

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_DODATKY
Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo:		Datum:	25. 7. 2024
Zadavatel:		Projektant:	

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		463 968,00	561 401,28	
24-SO010-01.1	D1.1-D1.3...	463 968,00	561 401,28	STA
ZL č. 20	Změna konstrukce mikropilot	463 968,00	561 401,28	Soupis
ZL č. 20b	Změna konstrukce mikropilot - plusy	463 968,00	561 401,28	Soupis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-01.1 - D1.1-D1.3...
Soupis: ZL č. 20 - Změna konstrukce mikropilot
Úroveň 3: ZL č. 20b - Změna konstrukce mikropilot - plusy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			463 968,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	463 968,00	21,00%	97 433,28
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	561 401,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-01.1 - D1.1-D1.3...
Soupis: ZL č. 20 - Změna konstrukce mikropilot
Úroveň 3: ZL č. 20b - Změna konstrukce mikropilot - plusy

Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	463 968,00
HSV - Práce a dodávky HSV	463 968,00
2 - Zakládání	463 968,00
28 - Zakládání - zpevňování hornin - injektáže a mikropiloty	463 968,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
 Objekt: 24-SO010-01.1 - D1.1-D1.3...
 Soupis: ZL č. 20 – Změna konstrukce mikropilot
 Úroveň 3: ZL č. 20b - Změna konstrukce mikropilot - plusy

Místo: Datum: 25. 7. 2024
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							463 968,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				463 968,00	
	D	2	Zakládání				463 968,00	
	D	28	Zakládání - zpevňování hornin - injektáže a mikropiloty				463 968,00	
1	K	224311114	Vrty maloprofilové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV	m	81,000	1 962,46	158 959,26	
	PP		Vrty maloprofilové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV					
2	K	282601122	Injektování vrtů vysokotlaké sestupné s jednoduchým obturátorem tlakem přes 0,6 do 2 MPa	hod	14,000	1 598,78	22 382,92	
	PP		Injektování vrtů vysokotlaké sestupné s jednoduchým obturátorem tlakem přes 0,6 do 2 MPa					
3	M	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	t	1,000	8 791,00	8 791,00	
	PP		cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa					
4	M	24552549	plastifikátor do malt tekutý	litr	11,400	190,92	2 176,49	
	PP		plastifikátor do malt tekutý					
	VV		1,9*6		11,400			
	VV		Součet		11,400			
5	K	283111111	Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D přes 60 do 80 mm	m	81,000	1 164,16	94 296,96	
	PP		Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D přes 60 do 80 mm					
6	M	1300109005	kotevní tyč TITAN 52/26	m	81,000	1 226,25	99 326,25	
	PP		kotevní tyč TITAN 52/26					
7	M	1070500011	korunka vrtací EXX 115mm	kus	12,000	1 878,18	22 538,16	
	PP		korunka vrtací EXX 115mm					
8	M	13001009022	spojník pro tyč TITAN 52/26	kus	45,000	644,17	28 987,65	
	PP		spojník pro tyč TITAN 52/26					
	VV		9*5		45,000			
	VV		Součet		45,000			
9	K	283131111	Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D přes 60 do 80 mm	kus	12,000	861,48	10 337,76	
	PP		Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D přes 60 do 80 mm					
10	M	1300109021	kulová matice T52 pro hlavy	kus	18,000	558,80	10 058,40	
	PP		kulová matice T52 pro hlavy					
	VV		9*2		18,000			
	VV		Součet		18,000			
11	M	13611248	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule	t	0,106	27 707,06	2 936,95	
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule					
	VV		0,25*0,25*0,02*9*7,85*1,2		0,106			
	VV		Součet		0,106			
12	K	998004011	Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty	t	7,650	415,19	3 176,20	
	PP		Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty					
	VV		76,5*0,10		7,650			



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa	48
ÚSEK: SO010 – 03.1.	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Záměna materiálu samonivelační hmoty	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 48 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: 3COMP DATUM: 5.3.2025 ODESLÁNO POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna materiálu samonivelační hmoty DOTČENÉ MÍSTO: Polytechnická učebna ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.002 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL č. 48 - změna materiálu samonivelační hmoty na nový podklad Fermacell pod PVC ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Záměna materiálu samonivelační hmoty z důvodu vybourání stávajícího popraskaného cementového potěru, nový podklad pod PVC bude suchá sádrovláknitá podlaha Fermacell. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 5.3.2025 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa	48																
ÚSEK: SO010-03.1																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Záměna materiálu samonivelační hmoty	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 48 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																
KOMU: OI MMB OD: 3COMP s.r.o DATUM: 5.3.2025 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail [REDACTED]																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna materiálu samonivelační hmoty DOTČENÉ MÍSTO: Polyfunkční učebna ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.002 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL č. 48 - změna materiálu samonivelační hmoty na nový podklad Fermacell pod PVC ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">-18 195,72</td><td style="text-align: right;">-3 821,10</td><td style="text-align: right;">-22 016,82</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">23 514,78</td><td style="text-align: right;">4 938,10</td><td style="text-align: right;">28 452,88</td></tr><tr><td>Rozdíl :</td><td style="text-align: right;">5 319,06</td><td style="text-align: right;">1 117,00</td><td style="text-align: right;">6 436,06</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	-18 195,72	-3 821,10	-22 016,82	Přípočty:	23 514,78	4 938,10	28 452,88	Rozdíl :	5 319,06	1 117,00	6 436,06
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Odpočty:	-18 195,72	-3 821,10	-22 016,82														
Přípočty:	23 514,78	4 938,10	28 452,88														
Rozdíl :	5 319,06	1 117,00	6 436,06														
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: 5.3.2025																
VYJÁDŘENÍ: OD: <u>AD</u> PODPIS: [REDACTED] DATUM: 3.3.25																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED] SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]																	



REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

5 319,06

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
12,00%

Základ daně
5 319,06
0,00

Výše daně
1 117,00
0,00

Cena s DPH

v

CZK

6 436,06

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo:

Datum:

25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 319,06	6 436,06	
24-SO010-03.1	D.1.1 Arc...	5 319,06	6 436,06	STA
ZL č. 48	Změna materiálu samonivelační hmoty na nový podklad Fermacell	5 319,06	6 436,06	Soupis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-03.1 - D.1.1 Arc...

Soupis:

ZL č. 48 - Změna materiálu samonivelační hmoty na nový podklad Fermacell

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 319,06

DPH základní
snížená

Základ daně
5 319,06
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
1 117,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

6 436,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-03.1 - D.1.1 Arc...
Soupis: ZL č. 48 - Změna materiálu samonivelační hmoty na nový podklad Fermacell

Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	5 319,06
PSV - Práce a dodávky PSV	5 319,06
776 - Podlahy povlakové	5 319,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-03.1 - D.1.1 Arc...

Soupis:

ZL č. 48 - Změna materiálu samonivelační hmoty na nový podklad Fermacell

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 319,06	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 319,06	
D	776		Podlahy povlakové				5 319,06	
50	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	-51,150	69,60	-3 560,04	
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah					
1	K	776121321R	Nivelační hmota pod PVC CERESIT	m2	51,150	458,00	23 426,70	
PP			Nivelační hmota pod PVC CERESIT					
51	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	-51,150	284,80	-14 567,52	
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
58	K	998776311	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	%	52,991	0,38	19,92	
PP			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

23 514,78

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	23 514,78	4 938,10
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

28 452,88

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo:

Datum:

25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		23 514,78	28 452,88	
24-SO010-03.1	D.1.1 Arc...	23 514,78	28 452,88	STA
ZL č. 48	Změna materiálu samonivelační hmoty na nový podklad Fermacell	23 514,78	28 452,88	Soupis
ZL č. 48a	plusy	23 514,78	28 452,88	Soupis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt:
 24-SO010-03.1 - D.1.1 Arc...
Soupis:
 ZL č. 48 - Změna materiálu samonivelační hmoty na nový podklad Fermacell
Úroveň 3:
 ZL č. 48a - plusy

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		23 514,78	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	23 514,78	21,00%	4 938,10
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	28 452,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt: 24-SO010-03.1 - D.1.1 Arc...

Soupis: ZL č. 48 - Změna materiálu samonivelační hmoty na nový podklad Fermacell

Úroveň 3:
ZL č. 48a - plusy

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

23 514,78

PSV - Práce a dodávky PSV

23 514,78

776 - Podlahy povlakové

23 514,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-03.1 - D.1.1 Arc...
Soupis: ZL č. 48 - Změna materiálu samonivelační hmoty na nový podklad Fermacell
Úroveň 3: ZL č. 48a - plusy

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							23 514,78	
D PSV Práce a dodávky PSV							23 514,78	
D 776 Podlahy povlakové							23 514,78	
1	K	776121321R	Nivelační hmota pod PVC CERESIT	m2	51,150	458,00	23 426,70	Nutno pozorit cenové nabídky
PP Nivelační hmota pod PVC CERESIT								
58	K	998776311	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	%	234,267	0,38	88,08	
PP Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m								

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

-18 195,72

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-18 195,72	-3 821,10
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-22 016,82

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo:

Datum:

25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-18 195,72	-22 016,82	
24-SO010-03.1	D.1.1 Arc...	-18 195,72	-22 016,82	STA
ZL č. 48	Změna materiálu samonivelační hmoty na nový podklad Fermacell	-18 195,72	-22 016,82	Soupis
ZL č. 48b	minusy	-18 195,72	-22 016,82	Soupis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-03.1 - D.1.1 Arc...

Soupis:

ZL č. 48 - Změna materiálu samonivelační hmoty na nový podklad Fermacell

Úroveň 3:

ZL č. 48b - mínusy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-18 195,72

DPH základní
snížená

Základ daně

-18 195,72

Sazba daně

21,00%

Výše daně

-3 821,10

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-22 016,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-03.1 - D.1.1 Arc...

Soupis:

ZL č. 48 - Změna materiálu samonivelační hmoty na nový podklad Fermacell

Úroveň 3:

ZL č. 48b - mínusy

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-18 195,72

PSV - Práce a dodávky PSV

-18 195,72

776 - Podlahy povlakové

-18 195,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-03.1 - D.1.1 Arc...
Soupis: ZL č. 48 - Změna materiálu samonivelační hmoty na nový podklad Fermacell
Úroveň 3: ZL č. 48b - mínusy

Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-18 195,72	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-18 195,72	
D	776		Podlahy povlakové				-18 195,72	
50	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	-51,150	69,60	-3 560,04	
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah					
51	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevností 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	-51,150	284,80	-14 567,52	
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevností 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
58	K	998776311	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	%	-181,276	0,38	-68,16	
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt.

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, Informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Poradové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Mírná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadeání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		50
ÚSEK: SO010 – 03.1.		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna ovládání VZT jednotek		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 50 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: 3COMP ODESLÁNO POŠTOU: KURÝR: FAX: MAIL: [REDACTED] DATUM: 5.3.2025 OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna způsobu ovládání VZT jednotek DOTČENÉ MÍSTO: Polytechnická učebna ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.4.b ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL č. 50 - ELEKTRO - rozvod ovládání VZT jednotek polytechnická učebna ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změna ovládání VZT jednotek z bezdrátového na drátové. POKYN VYDAL [REDACTED] DATUM: 5.3.2025 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVÁŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa	50																
ÚSEK: SO010-03.1																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna ovládání VZT jednotek	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 50 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																
KOMU: OI MMB OD: 3COMP s.r.o DATUM: 5.3.2025 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail [REDACTED]																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna způsobu ovládání VZT jednotek DOTČENÉ MÍSTO: Polytechnická učebna ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.4.b ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL č. 50 - ELEKTRO - rozvod ovládání VZT jednotek polytechnická učebna ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">7 453,60</td><td style="text-align: right;">1 565,26</td><td style="text-align: right;">9 018,86</td></tr><tr><td>Rozdíl :</td><td style="text-align: right;">7 453,60</td><td style="text-align: right;">1 565,26</td><td style="text-align: right;">9 018,86</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	0	0	0	Přípočty:	7 453,60	1 565,26	9 018,86	Rozdíl :	7 453,60	1 565,26	9 018,86
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Odpočty:	0	0	0														
Přípočty:	7 453,60	1 565,26	9 018,86														
Rozdíl :	7 453,60	1 565,26	9 018,86														
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: 5.3.2025																	
VYJÁDŘENÍ: OD: <u>AD</u> PODPIS: [REDACTED] DATUM: <u>5.3.25</u>																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]																



REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

7 453,60

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	7 453,60	1 565,26
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

9 018,86

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo:

Datum:

25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		7 453,60	9 018,86	
24-SO010-03.4	D.1.4 Si...	7 453,60	9 018,86	STA
ZL č. 50	ELEKTRO - rozvod ovládání VZT jednotek poly učebna	7 453,60	9 018,86	Soupis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-03.4 - D.1.4 Si...

Soupis:

ZL č. 50 - ELEKTRO - rozvod ovládání VZT jednotek poly učebna

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 453,60

DPH základní
snížená

Základ daně

7 453,60

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

1 565,26

0,00

Cena s DPH

v CZK

9 018,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-03.4 - D.1.4 Si...
Soupis: ZL č. 50 - ELEKTRO - rozvod ovládání VZT jednotek poly učebna

Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	7 453,60
M - Práce a dodávky M	2 805,60
21-M - Elektromontáže	2 805,60
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4 648,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-03.4 - D.1.4 Si...
Soupis: ZL č. 50 - ELEKTRO - rozvod ovládání VZT jednotek poly učebna

Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 453,60	
D M Práce a dodávky M							2 805,60	
D 21-M Elektromontáže							2 805,60	
5	K	210010301.1	MTZ KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ	KUS	1,000	98,00	98,00	
	PP		MTZ KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ					
7	M	MATERIAL2.4	KRABICE KPR68 HLUB POD OMIT	KUS	1,000	98,00	98,00	
	PP		KRABICE KPR68 HLUB POD OMIT					
67	K	210810015.1	KABEL SIL CYKY 750V 5X1,5 VOL	M	28,000	54,30	1 520,40	
	PP		KABEL SIL CYKY 750V 5X1,5 VOL					
73	M	341110900	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 1,5	M	28,000	38,90	1 089,20	
	PP		KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 1,5					
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							4 648,00	
74	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	8,000	581,00	4 648,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2232					



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		51
ÚSEK: SO010 – 04.1.		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna ovládání VZT jednotek		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 51 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: 3COMP ODESLÁNO POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED] DATUM: 5.3.2025		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna způsobu ovládání VZT jednotek DOTČENÉ MÍSTO: Multimediální učebna ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.4.b ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL č. 50 - ELEKTRO - rozvod ovládání VZT jednotek multimediální učebna ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změna ovládání VZT jednotek z bezdrátového na drátové. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 5.3.2025 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	[REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		51																
ÚSEK: SO010-04.1																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna ovládání VZT jednotek		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 51 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																
KOMU: OI MMB OD: 3COMP s.r.o		DATUM: 5.3.2025																
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																		
Mail: [REDACTED]																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna způsobu ovládání VZT jednotek DOTČENÉ MÍSTO: Multimediální učebna ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.4.b ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL č. 50 - ELEKTRO - rozvod ovládání VZT jednotek multimediální učebna ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left; width: 20%;"></th><th style="text-align: right; width: 20%;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right; width: 20%;">DPH</th><th style="text-align: right; width: 20%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">7 080,80</td><td style="text-align: right;">1 486,97</td><td style="text-align: right;">8 567,77</td></tr><tr><td>Rozdíl :</td><td style="text-align: right;">7 080,80</td><td style="text-align: right;">1 486,97</td><td style="text-align: right;">8 567,77</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	0	0	0	Přípočty:	7 080,80	1 486,97	8 567,77	Rozdíl :	7 080,80	1 486,97	8 567,77
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Odpočty:	0	0	0															
Přípočty:	7 080,80	1 486,97	8 567,77															
Rozdíl :	7 080,80	1 486,97	8 567,77															
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]		DATUM: 5.3.2025																
VYJÁDŘENÍ:																		
OD: <u>AD</u>	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: <u>5.3.25</u>																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 35%; vertical-align: top;">STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]</td><td style="width: 65%; vertical-align: top;">SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]</td></tr></table>			STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]														
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]																	



REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

7 080,80

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	7 080,80	1 486,97
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

8 567,77

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo:

Datum:

25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		7 080,80	8 567,77	
24-SO010-04.4	D.1.4 Si...	7 080,80	8 567,77	STA
ZL č. 51	ELEKTRO - rozvod ovládání VZT jednotek multi učebna	7 080,80	8 567,77	Soupis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt:
 24-SO010-04.4 - D.1.4 Si...
Soupis:
 ZL č. 51 - ELEKTRO - rozvod ovládání VZT jednotek multi učebna

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		7 080,80	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 080,80	21,00%	1 486,97
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	8 567,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-04.4 - D.1.4 Si...

Soupis:

ZL č. 51 - ELEKTRO - rozvod ovládání VZT jednotek multi učebna

Misto:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

7 080,80

M - Práce a dodávky M

2 432,80

21-M - Elektromontáže

2 432,80

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

4 648,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-04.4 - D.1.4 Si...
Soupis: ZL č. 51 - ELEKTRO - rozvod ovládání VZT jednotek multi učebna

Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 080,80	
D M Práce a dodávky M							2 432,80	
D 21-M Elektromontáže							2 432,80	
7	K	210010301.2	MTZ KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ	KUS	1,000	98,00	98,00	
	PP		MTZ KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ					
9	M	MATERIAL2.4	KRABICE KPR68 HLUB POD OMIT	KUS	1,000	98,00	98,00	
	PP		KRABICE KPR68 HLUB POD OMIT					
67	K	210810015.1	KABEL SIL CYKY 750V 5X1,5 VOL	M	24,000	54,30	1 303,20	
	PP		KABEL SIL CYKY 750V 5X1,5 VOL					
74	M	341110900	KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 1,5	M	24,000	38,90	933,60	
	PP		KABEL CU JADRO CYKY-J 5 X 1,5					
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							4 648,00	
1	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	8,000	581,00	4 648,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2232					



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa	58
ÚSEK: SO010-03.1	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 58 SDK podhled na viditelné části stropu PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ	
KOMU: OI MMB OD: 3COMP DATUM: 5.3.2025 ODESLÁNO POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: SDK podhled DOTČENÉ MÍSTO: Polytechnická učebna ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.002 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL č. 58 - SDK podhled po obvodu místnosti v pásu ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: SDK podhled na viditelné části stropu mezi stěnou a kazetovým podhledem. POKYN VYDAL: DATUM: 5.3.2025 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		58																
ÚSEK: SO01-03.1.																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 58																
SDK podhled na viditelné části stropu		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																
KOMU: OI MMB OD: 3COMP s.r.o		DATUM: <u>5.3.2025</u>																
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																		
Mail [REDACTED]																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: SDK podhled DOTČENÉ MÍSTO: Polytechnická učebna ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.2.002 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL č. 58 - SDK podhled po obvodu místnosti v pásu ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Přípočty</td><td style="text-align: right;">17 262,99</td><td style="text-align: right;">3 625,23</td><td style="text-align: right;">20 888,22</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">17 262,99</td><td style="text-align: right;">3 625,23</td><td style="text-align: right;">20 888,22</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:				Přípočty	17 262,99	3 625,23	20 888,22	Rozdíl:	17 262,99	3 625,23	20 888,22
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Odpočty:																		
Přípočty	17 262,99	3 625,23	20 888,22															
Rozdíl:	17 262,99	3 625,23	20 888,22															
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]		DATUM: <u>5.3.2025</u>																
VYJÁDŘENÍ:																		
OD: <u>AD</u>		PODPIS: [REDACTED] DATUM: <u>3.3.25</u>																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR SPRÁVCE STAVBY: <u>OI Magistrát města Brna,</u>																		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

17 262,99

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	17 262,99	3 625,23
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

20 888,22

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo:

Datum:

25. 7. 2024

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		17 262,99	20 888,22	
24-SO010-03.1	D.1.1 Arc...	17 262,99	20 888,22	STA
ZL č. 58	SDK podhled po obvodu místnosti v pásu	17 262,99	20 888,22	Soupis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-03.1 - D.1.1 Arc...

Soupis:

ZL č. 58 - SDK pohled po obvodu místnosti v pásu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

17 262,99

DPH základní
snížená

Základ daně
17 262,99
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
3 625,23
0,00

Cena s DPH

v CZK

20 888,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-03.1 - D.1.1 Arc...
Soupis: ZL č. 58 - SDK pohled po obvodu místnosti v pásu

Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		17 262,99
HSV - Práce a dodávky HSV		2 434,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		2 160,95
998 - Přesun hmot		273,51
PSV - Práce a dodávky PSV		14 828,53
763 - Konstrukce suché výstavby		14 828,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-03.1 - D.1.1 Arc...
Soupis: ZL č. 58 - SDK pohled po obvodu místnosti v pásu

Misto:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							17 262,99	
D HSV			Práce a dodávky HSV				2 434,46	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 160,95	
47	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	31,300	69,04	2 160,95	
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	VV		11*2+4,65*2		31,300			
D 998			Přesun hmot				273,51	
26	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,191	1 432,00	273,51	
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
D PSV			Práce a dodávky PSV				14 828,53	
D 763			Konstrukce suché výstavby				14 828,53	
2	K	763131411.KNF	SDK pohled D112 desky 1x WHITE (A) 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	15,650	947,51	14 828,53	
	PP		SDK pohled D112 desky 1x WHITE (A) 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD					
	VV		(11*2+4,65*2)*0,5		15,650			
	VV		Součet		15,650			



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		59
ÚSEK: SO010 – 04.1.		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Vybourání základů		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 59 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: 3COMP ODESLÁNO POŠTOU: KURÝR: FAX: DATUM: <i>9.4.2025</i> MAIL: [REDACTED] OSOBNĚ: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vybourání starých základů zasahujících do nové základové desky pod výtahovou šachtou DOTČENÉ MÍSTO: Výtahová šachta ODKAZ NA VÝKRESY: D1.3. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL č. 59 - Bourání betonových stávajících základů v místě základové desky výtahové šachty ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Vybourání starých betonových konstrukcí zasahujících do nové základové desky pod výtahovou šachtou. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: <i>7.4.2025</i> TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	[REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa	59																
ÚSEK: SO010-01.1																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Vybourání základů	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 59 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																
KOMU: OI MMB OD: 3COMP s.r.o DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail [REDACTED]																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vybourání starých základů zasahujících do nové základové desky pod výtahovou šachtou DOTČENÉ MÍSTO: Výtahová šachta ODKAZ NA VÝKRESY: D1.3. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL č. 59 - Bourání betonových stávajících základů v místě základové desky výtahové šachty ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">12 060,88</td><td style="text-align: right;">2 532,78</td><td style="text-align: right;">14 593,66</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">12 060,88</td><td style="text-align: right;">2 532,78</td><td style="text-align: right;">14 593,66</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: <u>7.4.2025</u>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	0	0	0	Přípočty:	12 060,88	2 532,78	14 593,66	Rozdíl:	12 060,88	2 532,78	14 593,66
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Odpočty:	0	0	0														
Přípočty:	12 060,88	2 532,78	14 593,66														
Rozdíl:	12 060,88	2 532,78	14 593,66														
VYJÁDŘENÍ: OD: <u>AD</u> PODPIS: <u>7.4.25</u> DATUM: [REDACTED]																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]																



REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			12 060,88
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 12 060,88	Výše daně 2 532,78
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			14 593,66

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo:

Datum:

25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		12 060,88	14 593,66	
24-SO010-01.1	D1.1-D1.3...	12 060,88	14 593,66	STA
ZL č. 59	Bourání betonových stávajících základů v místě základové desky výtahové šachty	12 060,88	14 593,66	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-01.1 - D1.1-D1.3...
Soupis: ZL č. 59 - Bourání betonových stávajících základů v místě základové desky výtahové šachty

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		12 060,88		
DPH základní snížená	Základ daně	12 060,88	Sazba daně	Výše daně
		0,00	21,00% 12,00%	2 532,78 0,00
Cena s DPH		v CZK		14 593,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-01.1 - D1.1-D1.3...
Soupis: ZL č. 59 - Bourání betonových stávajících základů v místě základové desky výtahové šachty

Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	12 060,88
HSV - Práce a dodávky HSV	12 060,88
1 - Zemní práce	7 220,00
997 - Přesun sutě	4 840,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-01.1 - D1.1-D1.3...
Soupis: ZL č. 59 - Bourání betonových stávajících základů v místě základové desky výtahové šachty

Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 060,88	
D HSV Práce a dodávky HSV							12 060,88	
D 1 Zemní práce							7 220,00	
1	K	139911121	Bourání kcl v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	1,000	7 220,00	7 220,00	CS ÚRS 2024 02
PP Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na kromady na vzdálenost do 20 m nebo s nabitím na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139911121								
D 997 Přesun suti							4 840,88	
60	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	2,200	236,80	520,96	
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
61	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	323,775	10,32	3 341,36	
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km								
W 12,951*5 Přepočtené koeficientem množství								
W 64,755								
W 64,755								
W 64,755*5 Přepočtené koeficientem množství								
W 323,775								
62	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	2,200	444,80	978,56	
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04								



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		60
ÚSEK: SO010 – 04.1.		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Hutněný násyp pod ZD výtahové šachty		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 60 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: 3COMP ODESLÁNO POŠTOU: KURÝR: FAX: MAIL: [REDACTED] DATUM: 9.4.2025 OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Hutněný násyp pod ZD výtahové šachty DOTČENÉ MÍSTO: Výtahová šachta ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.3 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL č. 60 - Hutněný násyp pod základovou desku výtahové šachty ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Únosnost základové spáry podloží neodpovídala požadovaným parametrům z PD. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 7.4.2025 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	



PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		60
ÚSEK: SO010-04.1		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Hutněný násyp pod ZD výtahové šachty		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 60 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: 3COMP s.r.o		DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
Mail		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Hutněný násyp pod základovou desku výtahové šachty DOTČENÉ MÍSTO: Výtahová šachta ODKAZ NA VÝKRESY: D1.3. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL č. 60 - Hutněný násyp pod základovou desku výtahové šachty ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		
	Cena bez DPH	DPH
Odpočty:	0	0
Přípočty:	49 819,36	10 462,07
Rozdíl:	49 819,36	10 462,07
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 7.4.2025
VYJÁDŘENÍ:		
OD: AD	PODPIS: 7.4.25	DATUM:
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1
Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: IČ:
DíČ:
Zhotovitel: IČ:
DíČ:
Projektant: IČ:
DíČ:
Zpracovatel: IČ:
DíČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			49 819,36
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 49 819,36	Výše daně 10 462,07
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			60 281,43

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1
Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		49 819,36	60 281,43	
24-SO010-01.1	D1.1-D1.3...	49 819,36	60 281,43	STA
ZL č. 60	Hutněný násyp pod základovou desku výtahové šachty	49 819,36	60 281,43	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt:
24-SO010-01.1 - D1.1-D1.3...
Soupis:
ZL č. 60 - Hutněný násyp pod základovou desku výtahové šachty

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		49 819,36	
DPH základní snížená	Základ daně	49 819,36	Výše daně
		0,00	10 462,07
Cena s DPH		v CZK	60 281,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-01.1 - D1.1-D1.3...
Soupis: ZL č. 60 - Hutněný násyp pod základovou desku výtahové šachty
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 25. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	49 819,36
HSV - Práce a dodávky HSV	49 819,36
1 - Zemní práce	25 761,76
998 - Přesun hmot	24 057,60

SOUPIIS PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-01.1 - D1.1-D1.3...
Soupis: ZL č. 60 - Hutněný násyp pod základovou desku výtahové šachty

Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							49 819,36	
D HSV Práce a dodávky HSV							49 819,36	
D 1 Zemní práce							25 761,76	
1	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	8,000	976,00	7 808,00	
	PP		Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných 4*4*0,5		8,000			
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	8,000	111,20	889,60	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	16,000	102,40	1 638,40	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311					
4	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,000	169,60	1 356,80	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na ohrádku dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se srovnáním bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m					
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	14,800	251,20	3 717,76	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
6	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	8,000	204,00	1 632,00	
	PP		Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
7	M	58344197	šetrková frakce 0/63	t	16,800	519,00	8 719,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		šetrková frakce 0/63					
	VV		8*2,1		16,800			
D 998 Přesun hmot							24 057,60	
26	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	16,800	1 432,00	24 057,60	
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užší mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					