


Soupis prací - PZŠ Lutyňská 400 Orlová-Lutyně

Výměna podlahové krytiny v šatně MŠ

		Množství (m2,bm,ks)	Cena za ks,m2 bez DPH(Kč)	Cena celkem bez DPH
Demontáž stávajícího PVC a soklu	m2	16	49,9	798,40 ✓
Odvoz a likvidace odpadu	ks	1	1400	1 400,00
Příprava podkladu pro provedení stěrky	m2	16	79,9	1 278,40 ✓
Vysátí a penetrace	m2	16	79,9	1 278,40 ✓
Provedení samonivelační stěrky včetně penetrace	m2	16	229,90	3 678,40 ✓
Výbrus a vysátí podkladu	m2	16	49,90	798,40 ✓
Lepení objektové PVC krytiny	m2	16	89,90	1 438,40 ✓
Objektová PVC krytina, tl.2,3 mm, nášlap 0,5 mm, zátěž tř.33-42, hořlavost BFl/S1	m2	16,4	399,90	6 558,36 ✓
Montáž PVC soklů š.56 mm	bm	16,6	59,90	994,34 ✓
Montáž žluté schodové hrany	bm	1	399,00	399,00 ✓
Montáž přechodových AL lišt 40mm	ks	3	199,90	599,70 ✓
Přesun hmot	ks	1	2 400,00	2 400,00 ✓
Dopravné	ks	1	3 000,00	3 000,00 ✓
Celkem bez DPH				24 621,80 ✓
Celkem vč. DPH :				29. 492,37 ✓



Soupis prací - PZŠ Lutyňská 400 Orlová-Lutyně


Výměna podlahové krytiny v učebně a herně MŠ

		Množství (m2,bm,ks)	Cena za ks,m2 bez DPH(Kč)	Cena celkem bez DPH
Demontáž stávajícího PVC a soklu	m2	59,4	49,9	2 964,06 ✓
Demontáž stávajícího koberce v herně	m2	25,6	49,9	1 277,44 ✓
Odvoz a likvidace odpadu	ks	1	2800	2 800,00 ✓
Celoplošná montáž DTD desky 16 mm péro drážka	m2	59,4	159,9	9 498,06 ✓
Deska DTD 16mm péro drážka	m2	65	219,90	14 293,50 ✓
Spojovací materiál	kg	17,5	200,00	3 500,00 ✓
Výbrus a vysátí podkladu	m2	59,4	79,90	4 746,06 ✓
Lepení objektové PVC krytiny	m2	59,4	89,90	5 340,06 ✓
Objektová PVC krytina, tl.2,3 mm, nášlap 0,5 mm, zátěž tř.33-42, hořlavost BF/S1	m2	62,7	399,90	25 073,73 ✓
Montáž PVC soklů š.56 mm	bm	44,7	59,90	2 677,53 ✓
Svařování podlahových pásů svař.šnúrou	bm	13,9	79,90	1 110,61 ✓
Montáž objektového koberce š. 4 m	m2	25,6	599,00	15 334,40 ✓
Montáž přechodových AL lišt 40 mm	ks	2	169,90	339,80 ✓
Přesun hmot	ks	1	3 600,00	3 600,00 ✓
Dopravné	ks	1	3 200,00	3 200,00 ✓
Celkem bez DPH:				95 755,25 ✓
CELKEM vč. DPH :				115 863,85

Soupis prací - ZŠ Ke Studánce 1050 Orlová-Lutyně

Výměna podlahové krytiny galerie ve II. NP

		Množství (m2,bm,ks)	Cena za ks,m2 bez DPH(Kč)	Cena celkem bez DPH
Strojní demontáž stávajícího PVC a soklu	m2	124,2	89,9	11 165,58 ✓
Odvoz a likvidace odpadu	ks	1	7400	7 400,00 ✓
Příprava podkladu pro provedení stěrky	m2	124,2	79,9	9 923,58 ✓
Vysátí a penetrace	m2	124,2	79,9	9 923,58 ✓
Provedení samonivelační stěrky včetně penetrace	m2	124,2	229,90	28 553,58 ✓
Výbrus a vysátí podkladu	m2	124,2	49,90	6 197,58 ✓
Lepení objektové PVC krytiny	m2	124,2	89,90	11 165,58 ✓
Objektová PVC krytina tl.2,3 mm, nášlap 0,5 mm, zátěž tř.33-42, hořlavost BFI/S1	m2	131,4	399,90	52 546,86 ✓
Montáž žluté schodové hrany	ks	1	399,00	399,00 ✓
Montáž PVC soklů š.56 mm	bm	62	59,90	3 713,80 ✓
Svařování podlahových pásů svař.šnúrou	bm	28	79,90	2 237,20 ✓
Přesun hmot	ks	1	4 800,00	4 800,00 ✓
Dopravné	ks	1	4 800,00	4 800,00 ✓
Celkem bez DPH				152 826,34 ✓
Celkem vč. DPH:				✓



Soupis prací akce - ZŠ Slezská 850 Orlová-Poruba
Výměna podlahové krytiny v učebně č. 08

		Množství (m2,bm,ks)	Cena za ks,m2 bez DPH(Kč)	Cena celkem bez DPH
Demontáž 4 vrstev PVC a soklu	m2	58,5	49,9	2 919,15 ✓
Odvoz a likvidace odpadu	ks	1	3200	3 200,00 ✓
Příprava podkladu pro provedení stěrky	m2	58,5	79,9	4 674,15 ✓
Vysátí a penetrace	m2	58,5	79,9	4 674,15 ✓
Provedení samonivelační stěrky včetně penetrace	m2	58,5	229,90	13 449,15 ✓
Výbrus a vysátí podkladu	m2	58,5	49,90	2 919,15 ✓
Lepení objektové PVC krytiny	m2	58,5	89,90	5 259,15 ✓
Objektová PVC krytina , tl.2,3 mm, nášlap 0,5 mm, zátěž tř.33-42, hořlavost BFI/S1	m2	60,3	399,90	24 113,97 ✓
Montáž PVC soklů š.56 mm	bm	34	59,90	2 036,60 ✓
Svařování podlahových pásů svař.šnúrou	bm	14	79,90	1 118,60 ✓
Montáž přechodových AL lišt 40 mm	ks	1	199,90	199,90 ✓
Přesun hmot	ks	1	2 700,00	2 700,00 ✓
Dopravné	ks	1	2 500,00	2 500,00 ✓
Celkem bez DPH:				69 763,97 ✓
Celkem vč. DPH :				84 414,40

Soupis prací akce - ZŠ Slezská 850 Orlová-Poruba
Výměna podlahové krytiny v učebně č. 57

		Množství (m2,bm,ks)	Cena za ks,m2 bez DPH(Kč)	Cena celkem bez DPH
Demontáž 4 vrstev PVC a soklu	m2	58,5	49,9	2 919,15
Odvoz a likvidace odpadu	ks	1	3200	3 200,00
Příprava podkladu pro provedení stěrky	m2	58,5	79,9	4 674,15
Vysátí a penetrace	m2	58,5	79,9	4 674,15
Provedení samonivelační stěrky včetně penetrace	m2	58,5	229,90	13 449,15
Výbrus a vysátí podkladu	m2	58,5	49,90	2 919,15
Lepení objektové PVC krytiny	m2	58,5	89,90	5 259,15
Objektová PVC krytina , tl.2,3 mm, nášlap 0,5 mm, zátěž tř.33-42, hořlavost BFI/S1	m2	60,3	399,90	24 113,97
Montáž PVC soklů š.56 mm	bm	34	59,90	2 036,60
Svařování podlahových pásů svař.šnúrou	bm	14	79,90	1 118,60
Montáž přechodových AL lišt 40 mm	ks	1	199,90	199,90
Přesun hmot	ks	1	2 700,00	2 700,00
Dopravné	ks	1	2 500,00	2 500,00
Celkem bez DPH:				69 763,97
Celkem vč. DPH:				84 414,40

Soupis prací akce - ZŠ Slezská 850 Orlová-Poruba
Výměna podlahové krytiny v učebně č. 58

		Množství (m2,bm,ks)	Cena za ks,m2 bez DPH(Kč)	Cena celkem bez DPH
Demontáž čtyř vrstev PVC a soklu	m2	58,5	49,9	2 919,15
Odvoz a likvidace odpadu	ks	1	3200	3 200,00
Příprava podkladu pro provedení stěrky	m2	58,5	79,9	4 674,15
Vysátí a penetrace	m2	58,5	79,9	4 674,15
Provedení samonivelační stěrky včetně penetrace	m2	58,5	229,90	13 449,15
Výbrus a vysátí podkladu	m2	58,5	49,90	2 919,15
Lepení objektové PVC krytiny	m2	58,5	89,90	5 259,15
Objektová PVC krytina, tl.2,3 mm, nášlap 0,5 mm, zátěž tř.33-42, hořlavost BFI/S1	m2	60,3	399,90	24 113,97
Montáž PVC soklů š.56 mm	bm	34	59,90	2 036,60
Svařování podlahových pásů svař.šnúrou	bm	14	79,90	1 118,60
Montáž přechodových AL lišt 40 mm	ks	1	199,90	199,90
Přesun hmot	ks	1	2 700,00	2 700,00
Dopravné	ks	1	2 500,00	2 500,00
Celkem bez DPH:				69 763,97
Celkem vč. DPH:				84 414,40

Soupis prací akce - ZŠ Školní 862 Orlová-Lutyně

Výměna podlahové krytiny na chodbě v I. NP

		Množství (m2,bm,ks)		
Demontáž dvou vrstev PVC a soklu	m2	191,6	49,9	9 560,84 ✓
Odvoz a likvidace odpadu	ks	1	9600	9 600,00 ✓
Příprava podkladu pro provedení stěrky	m2	191,6	79,9	15 308,84 ✓
Vysátí a penetrace	m2	191,6	79,9	15 308,84 ✓
Provedení samonivelační stěrky včetně penetrace	m2	191,6	229,90	44 048,84 ✓
Výbrus a vysátí podkladu	m2	191,6	49,90	9 560,84 ✓
Lepení objektové PVC krytiny	m2	191,6	89,90	17 224,84 ✓
Objektová PVC krytina , tl.2,3 mm, nášlap 0,5 mm, zátěž tř.33-42, hořlavost BF/S1	m2	199,2	399,90	79 660,08 ✓
Montáž PVC sokiů š.56 mm	bm	126	59,90	7 547,40 ✓
Svařování podlahových pásů svař.šnúrou	bm	52,8	79,90	4 218,72 ✓
Montáž přechodových AL lišt 40 mm	ks	7	199,90	1 399,30 ✓
Přesun hmot	ks	1	6 000,00	6 000,00 ✓
Dopravné	ks	1	6 000,00	6 000,00 ✓
Celkem bez DPH:			225 438,54 ✓	
CELKEM vč. DPH :			272.480,63	

Soupis prací akce - ZŠ Školní 862 Orlová

Výměna podlahové krytiny na chodbě ve II. NP

		Množství (m2,bm,ks)	Cena za ks,m2 bez DPH(Kč)	Cena celkem bez DPH
Demontáž dvou vrstev PVC a soklu	m2	191,6	49,9	9 560,84
Odvoz a likvidace odpadu	ks	1	9600	9 600,00
Příprava podkladu pro provedení stěrky	m2	191,6	79,9	15 308,84
Vysátí a penetrace	m2	191,6	79,9	15 308,84
Provedení samonivelační stěrky včetně penetrace	m2	191,6	229,90	44 048,84
Výbrus a vysátí podkladu	m2	191,6	49,90	9 560,84
Lepení objektové PVC krytiny	m2	191,6	89,90	17 224,84
Objektová PVC krytina , tl.2,3 mm, nášlap 0,5 mm, zátěž tř.33-42, hořlavost BF1/S1	m2	199,2	399,90	79 660,08
Montáž PVC soklů š.56 mm	bm	126	59,90	7 547,40
Svařování podlahových pásů svař.šnúrou	bm	52,8	79,90	4 218,72
Montáž přechodových AL lišt 40 mm	ks	7	199,90	1 399,30
Přesun hmot	ks	1	6 000,00	6 000,00
Dopravné	ks	1	6 000,00	6 000,00
Celkem bez DPH:				225 438,54
Celkem vč. DPH:				241 706,33