

SMLOUVA O DÍLO

č. S947/2025/025

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Oblastního ředitelství východní Čechy, na

základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]
[redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Lanškroun, Dobrovského 56, 563 01
Lanškroun

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

HELP, silnice – železnice s.r.o.

se sídlem Moravská 537, Hylváty, 56203 Ústí nad Orlicí

IČO: 274 97 976

DIČ: CZ27497976

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22566

zastoupená: Tomášem Teplým, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]
[redacted]

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 201727249/0300

ČS

číslo účtu: 1219762389/0800

datová schránka: zm894dy

kontakt: [redacted]

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo: **Rekonstrukce SV Kozí hřbety, LS Lanškroun**, evidenční číslo zakázky: **S947/2025/025**, a to dle projektové dokumentace Rekonstrukce SV Kozí hřbety, LS Lanškroun, vypracované [REDAKCE], se sídlem Loučky, 38, 565 01 Svatý Jiří, IČO: 064 08 044, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. Předmětem závazku je rekonstrukce povrchu stávající lesní cesty včetně rekonstrukce, případně zřízení odvodnění. Budou provedeny nové konstrukční vrstvy z drceného kameniva včetně sanace části úseku cementovápennou směsí. V rámci odvodnění budou provedeny drenáže a trativody, trubní propustky s ocelovými troubami a výtokovými čely z gabionových košů. Dále budou provedeny zpevněné sjezdy do porostů, lesní sklady a obratiště.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - geodetické vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství, předání dokladu o geodetickém vytyčení stavby před jejím zahájením, který bude potvrzený autorizovanou osobou v oboru zeměměřičství,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění výřezu a ořezu dřevin dle projektové dokumentace; výřez a ořez dřevin bude proveden dle Standardu péče o přírodu a krajinu, Arboristických standardů Rady A – Řez stromů,

- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
-
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy, zejména zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění,
- v případě změn v provádění stavby oproti schválené PD zhotovitel zpracuje a předá dokumentaci pro provádění stavby pozemní komunikace odpovídající skutečnému provedení stavby v elektronické formě + 3 paré tištěné dokumentace dle ustanovení § 2 odst. 2, písm. a) vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, objednateli,
- zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům včetně vypracování a ověření geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí
- zajištění doplňujícího geologického průzkumu včetně laboratorních testů pro stanovení optimální směsi stabilizace pláně,
- zajištění kompletní fotodokumentace celého průběhu stavby a její předání objednateli při předání díla.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II.

Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 3 dny předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. Domněnka předání a převzetí staveniště se neuplatní

v případě, že zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu dle čl. XI. smlouvy, stejně jako v případě, že takové neposkytnutí záruční listiny bude pouze jedním z důvodů, pro které staveniště nebylo předáno v řádném termínu.

3. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XI. smlouvy (zejména ji neposkytne objednateli před podpisem smlouvy), není objednatel povinen staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) poskytnutí takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Ustanovení čl. IX. a čl. X. smlouvy tím není dotčeno.
4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do **15. 9. 2025**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **5. 5. 2025**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termínu pro předání záruční listiny tuto neposkytne objednateli, jak ujednáno v čl. XI. smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy (s výjimkou ujednanou v ustanovení odst. 2 věty třetí tohoto článku smlouvy a odst. 3 tohoto článku smlouvy); objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odst. 4 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací či ušlého zisku v souvislosti s přerušením prací na stavbě ze strany objednatele.

III.

Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **8 824 610,41 Kč (slovy: osm milionů osm set dvacet čtyři tisíc šest set deset korun českých čtyřicet jeden haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

2. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
3. Cena za dílo je strukturována dle úplného Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - a) Smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy.
 - b) Nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
 1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky z ÚRS, který je platný v době ocenění položkového rozpočtu v rámci zadávacího řízení x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu z ÚRS, který je platný v době ocenění položkového rozpočtu v rámci zadávacího řízení) = jednotková cena nové položky.
 2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky z ÚRS, který je platný v době ocenění položkového rozpočtu v rámci zadávacího řízení x (nabídková cena za dílo dle Položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu z ÚRS, který je platný v době ocenění položkového rozpočtu v rámci zadávacího řízení) = jednotková cena nové položky.
 - c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly ceníkové ceny z ÚRS, který je platný v době ocenění položkového rozpočtu v rámci zadávacího řízení, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.
5. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně

vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený objednatelem. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do 3. pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedoděleků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů či dle této smlouvy, anebo
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc).

V.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
2. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 1 vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě a kopii pravomocného společného povolení vydaného Městským úřadem Žamberk, Odborem stavebního úřadu a územního plánování

dne 24. 1. 2025 pod č. j. MUZBK-02252/2025.

4. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese
5. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).
6. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
7. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. I. odst. 6 smlouvy.
8. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
9. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
11. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
12. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.
13. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím: [REDAKCE]
[REDAKCE]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv během provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
14. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
15. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva.
16. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

17. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktur).

VI.

Další práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném rozsahu a v souladu s předanou projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména ustanovení § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“)].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 227 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
13. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
14. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
15. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud tak bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
16. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
17. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností a nákladem zhotovitele.
18. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník ve smyslu ustanovení § 166 stavebního zákona a ustanovení § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
19. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
20. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, vybouranými hmotami anebo vytěženou zemínou příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem

č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákona o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu s ustanovením § 8 zákona o odpadech,
- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. C) zákona o odpadech,
- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. C) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,
- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. E) zákona o odpadech,
- doklady o možnosti využití zeminy jako stavebního materiálu – výrobku v souladu s ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů),
- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 citovaného ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot či zemin vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž k takovému poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie). O provedeném ošetření zhotovitel objednateli neprodleně podá zprávu (např. zápisem ve stavebním deníku), obsahující též jednoznačnou identifikaci přípravku, jímž k ošetření došlo.
23. Zhotovitel je povinen provést výřez a ořez dřevin v rozsahu, jaký je stanoven projektovou dokumentací. Zhotovitel se zavazuje, že výřez a ořez dřevin bude proveden dle Standardu péče o přírodu a krajinu, Arboristických standardů Rady A – Řez stromů (dále jen „Standard“). V případě, že dojde k výřezu či ořezu dřevin v rozporu se Standardem, je zhotovitel povinen na své náklady uvést výřez a ořez do požadovaného stavu dle Standardu.
24. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a přebírání díla.
25. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
26. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
27. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného zaměstnance objednatele 4 statické zatěžovací zkoušky na pláni zemního tělesa na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku. V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

28. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného zaměstnance objednatele 4 a 4 statické zatěžovací zkoušky na konstrukční a svrchní konstrukční vrstvě (vozovce) na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku. V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy objednatel (dokončené) dílo převzal, popř. byl povinen jej převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentaci pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby v případě změn – 3 listinná pare + 1x v elektronické podobě,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidenci odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby) potvrzenou oprávněným příjemcem,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, včetně vypracování a ověření geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí,

- originál stavebního deníku,
- vážní lístky,
- fotodokumentaci celého průběhu stavebních prací,
- protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří,
- protokol o provedení odběru vzorků zemin pláně odborně způsobilou osobu, a to za účelem stanovení přesného množství, složení a dávkování sanační směsi.

VIII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý

kalendářní den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 2 smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené.
5. V případě porušení čl. VI. odst. 25 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě porušení čl. V. odst. 13, odst. 14, nebo odst. 15 nebo čl. VI. odst. 23 nebo odst. 26 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 22 věty první je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. odst. 10 věty poslední nebo čl. VII. odst. 1 věty poslední smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 19 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení.
11. V případě, že zhotovitel bude v prodlení o více než 5 pracovních dnů s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky prokazující prodloužení její platnosti a účinnosti, nebo s obnovením

(doplněním) bankovní záruky do plné výše dle této smlouvy po jejím čerpání, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla by mohlo být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů apod.).
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění smluvní povinnosti, utvrzeném (zajištěném) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení povinné smluvní straně.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani jinak omezeno právo smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého dluhu (závazku) dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě:
 - a) je-li zhotovitel v prodlení s poskytnutím originálu záruční listiny dle čl. XI. smlouvy objednateli o dobu delší než 5 pracovních dnů,
 - b) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - c) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla o dobu delší než 35 dnů,

- d) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - e) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) porušil jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 16 nebo čl. V. odst. 17 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 16 či odst. 17 smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 35 dnů.

XI.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště **5. 5. 2025**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **15. 12. 2025**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „*banka*“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, **nejpozději před podpisem smlouvy**. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatel, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti

předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XII.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
 - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XIII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících

důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V, dne:

V, dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] OŘ východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Tomáš Teplý
jednatel
HELP, silnice – železnice s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-002
Stavba: Rekonstrukce SV Kozí hřbety - LS Lanškroun

KSO:
Místo: Těchonín

CC-CZ:
Datum: 21.03.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Účastník:
HELP, silnice - železnice s.r.o.

IČ: 27497976
DIČ: CZ27497976

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:
KROS 4 verze 2025/I

Cena bez DPH			8 824 610,41
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	8 824 610,41	1 853 168,19
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	10 677 778,60

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024-002		
Stavba:	Rekonstrukce SV Kozí hřbety - LS Lanškroun		
Místo:	Těchonín	Datum:	21.03.2025
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové	Projektant:	
Účastník:	HELP, silnice - železnice s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		8 824 610,41	10 677 778,60	
SO-101	SV Kozí hřbety	8 663 710,41	10 483 089,60	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	160 900,00	194 689,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce SV Kozí hřbety - LS Lanškroun

Objekt:

SO-101 - SV Kozí hřbety

KSO:

Místo: Těchonín

CC-CZ:

Datum: 21.03.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Účastník:

HELP, silnice - železnice s.r.o.

IČ:

27497976

DIČ:

CZ27497976

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

KROS 4 verze 2025/I

Cena bez DPH

8 663 710,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 663 710,41	21,00%	1 819 379,19
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH



v CZK

10 483 089,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce SV Kozí hřbety - LS Lanškroun
Objekt: **SO-101 - SV Kozí hřbety**

Místo: Těchonín
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové
Účastník: HELP, silnice - železnice s.r.o.

Datum: 21.03.2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		8 663 710,41
HSV - Práce a dodávky HSV		8 663 710,41
1 - Zemní práce		1 453 844,87
2 - Zakládání		1 481 243,93
3 - Svislé a kompletní konstrukce		84 840,00
4 - Vodorovné konstrukce		1 100 520,86
5 - Komunikace pozemní		3 658 050,11
8 - Trubní vedení		28 762,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		745 432,56
997 - Přesun sutě		17 458,83
998 - Přesun hmot		93 556,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce SV Kozí hřbety - LS Lanškroun
Objekt: SO-101 - SV Kozí hřbety

Místo: Těchonín Datum: 21.03.2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové Projektant:
Účastník: HELP, silnice - železnice s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 8 663 710,41

D HSV Práce a dodávky HSV 8 663 710,41

D 1 Zemní práce 1 453 844,87

1	K	11125101R	Prořezávka větví v trase LS	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
2	K	111251103	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	2 200,000	6,55	14 410,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111251103				
P			Poznámka k položce: V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na dopravní prostředek				
VV			"dle situace" 2200		2 200,000		
3	K	112201111	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm	kus	73,000	313,50	22 885,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201111				
VV			"dle situace" 73		73,000		
4	K	112201112	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	64,000	645,00	41 280,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201112				
P			Poznámka k položce: V ceně jsou započteny i náklady na přemístění pařezů na vzdálenost do 50 m.				
VV			"dle situace" 64		64,000		
5	K	112201114	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm	kus	25,000	2 610,00	65 250,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201114				
P			Poznámka k položce: V ceně jsou započteny i náklady na přemístění pařezů na vzdálenost do 50 m.				
VV			"dle situace" 25		25,000		
6	K	112201116	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm	kus	6,000	4 260,00	25 560,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201116				
P			Poznámka k položce: V ceně jsou započteny i náklady na přemístění pařezů na vzdálenost do 50 m.				
VV			"dle situace" 6		6,000		
7	K	112201117	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 700 do 800 mm	kus	1,000	5 700,00	5 700,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201117				
VV			"dle situace" 1		1,000		
8	K	112201118	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 800 do 900 mm	kus	1,000	7 550,00	7 550,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201118				
VV			"dle situace" 1		1,000		
9	M	58344197	Štěrkodrt' frakce 0/63	t	16,068	354,90	5 702,53
VV			"zásyp jam po odstranění pařezů"		8,034		
VV			73*0,02+64*0,036+25*0,1+6*0,2+1*0,25+1*0,32		16,068		
VV			8,034*2 'Přepočtené koeficientem množství		16,068		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	115001104	Převedení vody potrubím průměru DN přes 250 do 300	m	36,000	392,00	14 112,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115001104				
		VV	"TP KM 0,148 50" 9		9,000		
		VV	"TP KM 0,302 50" 9		9,000		
		VV	"TP KM 0,328 00" 9		9,000		
		VV	"TP KM 0,851 50" 9		9,000		
		VV	Součet		36,000		
11	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	10 202,000	7,50	76 515,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151123				
		VV sejmnice	"dle situace a vzorových a pracovních řezů" 10202		10 202,000		
12	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 644,800	54,00	88 819,20
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251106				
		P	Poznámka k položce: Od výkopu cesty je odečtena rýha pro drenáž.				
		VV	"vozovka - dle situace a pracovních řezů" 2156,5-436,2		1 720,300		
		VV	"skládkovací plocha - dle situace a pracovních řezů" 81		81,000		
		VV	"obratistiště - dle situace a pracovních řezů" 96		96,000		
		VV	"sjezdy, rozšíření - dle situace a pracovních řezů" 38+120,7		158,700		
		VV odkop	Součet		2 056,000		
		VV odkop3	"dle zatřídění horniny - 80%" odkop*0,8		1 644,800		
13	K	122351106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	411,200	103,00	42 353,60
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122351106				
		P	Poznámka k položce: Od výkopu cesty je odečtena rýha pro drenáž.				
		VV odkop4	"dle zatřídění horniny - 20%" odkop*0,2		411,200		
14	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	70,002	112,50	7 875,23
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251104				
		VV	"výtok svodnic - dle technické zprávy" 33*0,6*0,6*0,3		3,564		
		VV	"výtok drenáže - dle situace a pracovních řezů" 0,64*0,4+24,8*0,8		20,096		
		VV	"předpolí a čelo z gabionů TP - km 148 50" 2,5*3,8*2,4+2,0*4,0*2,3+3,4*3,3*1,0		52,420		
		VV	"předpolí a čelo z gabionů TP - km 302 50" 2,5*3,8*2,4+2,0*4,0*2,3+3,4*3,3*1,0		52,420		
		VV	"předpolí a čelo z gabionů TP - km 328 00" 2,5*3,8*2,4+2,0*4,0*2,3+3,4*3,3*1,0		52,420		
		VV	"předpolí a čelo z gabionů TP - km 851 50" 2,5*3,8*2,4+2,0*4,0*2,3+3,4*3,3*1,0		52,420		
		VV jámynezap	Součet		233,340		
		VV jámynezap3	"dle zatřídění horniny - 30%" jámynezap*0,3		70,002		
15	K	131251202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	18,850	374,00	7 049,90
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251202				
		VV	"trubky TP - km 148 50" 3,5*2,01*1,1		7,739		
		VV	"trubky TP - km 302 50" 3,5*2,01*1,1		7,739		
		VV	"trubky TP - km 328 00" 3,5*2,01*1,1		7,739		
		VV	"trubky TP - km 851 50" 5*2,01*1,1		11,055		
		VV jámy	Součet		34,272		
		VV jámy3	"dle zatřídění horniny - 55%" jámy*0,55		18,850		
16	K	131351104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	70,002	160,00	11 200,32
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131351104				
		VV jámynezap4	"dle zatřídění horniny - 30%" jámynezap*0,3		70,002		
17	K	131351202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	15,422	500,00	7 711,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131351202				
		VV jámy4	"dle zatřídění horniny - 45%" jámy*0,45		15,422		
18	K	131451104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	93,336	342,00	31 920,91
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131451104				
		VV jámynezap5	"dle zatřídění horniny - 40%" jámynezap*0,4		93,336		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	132251254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	520,640	188,00	97 880,32
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251254				
		VV	"drenáž" 2000*0,5		1 000,000		
		VV	"čela TP - km 148 50" 3,6*1,1*1,0		3,960		
		VV	"čela TP - km 302 50" 3,6*1,1*1,0		3,960		
		VV	"čela TP - km 328 00" 3,6*1,1*1,0		3,960		
		VV	"čela TP - km 851 50" 3,6*1,1*1,0		3,960		
		VV	"prahy TP - km 148 50" 5,3*1,0*1,2		6,360		
		VV	"prahy TP - km 302 50" 5,3*1,0*1,2		6,360		
		VV	"prahy TP - km 328 00" 5,3*1,0*1,2		6,360		
		VV	"prahy TP - km 851 50" 5,3*1,0*1,2		6,360		
		VV rýhy	Součet		1 041,280		
		VV rýhy3	"dle zatřídění horniny - 50%" rýhy*0,5		520,640		
20	K	132351254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	468,576	251,50	117 846,86
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132351254				
		VV rýhy4	"dle zatřídění horniny - 45%" rýhy*0,45		468,576		
21	K	132451254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	52,064	409,50	21 320,21
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132451254				
		VV rýhy5	"dle zatřídění horniny - 5%" rýhy*0,05		52,064		
22	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	34,100	59,00	2 011,90
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101201				
		VV	"trubky TP - km 148 50" 3,5*2*1,1		7,700		
		VV	"trubky TP - km 302 50" 3,5*2*1,1		7,700		
		VV	"trubky TP - km 328 00" 3,5*2*1,1		7,700		
		VV	"trubky TP - km 851 50" 5*2*1,1		11,000		
		VV	Součet		34,100		
23	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	34,100	20,35	693,94
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101211				
24	K	151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložením, hloubky do 4 m	m3	34,272	34,90	1 196,09
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101301				
		VV	jámy		34,272		
25	K	151101311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložením, hloubky do 4 m	m3	34,272	8,15	279,32
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101311				
26	K	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	5 021,665	33,00	165 714,95
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162451105				
		VV	"humózní zemina na mezideponii a zpět na ohumusování" (rozpornice+rozpornicesvah)*0,1*2		1 575,933		
		VV	"zemina z výkopů na mezideponii" jámy3+odkop3+jámynezap3+rýhy3		2 254,292		
		VV	"zemina z mezideponie na násypy a zásypy" zásyp+násypy		1 191,440		
		VV	Součet		5 021,665		
27	K	162451125	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	699,400	38,40	26 856,96
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162451125				
		VV	"zemina z výkopů na mezideponii" jámy4+jámynezap4+jámynezap5+rýhy4+rýhy5		699,400		
28	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 979,407	16,59	32 838,36
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"humózní zemina zpět na ohumusování" (rozpornice+rozpornicesvah)*0,1		787,967		
	VV		"zemina z mezideponie na násypy a zásypy" zásyp+násypy		1 191,440		
	VV		Součet		1 979,407		
29	K	171151131	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných	m3	1 150,400	47,10	54 183,84
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151131				
	VV		"dle situace a vzorových a pracovních řezů" 965		965,000		
	VV		"skládkovací plocha - dle situace a vzorových a pracovních řezů" 149		149,000		
	VV		"dosypání u TP - km 148 50" 9,1		9,100		
	VV		"dosypání u TP - km 302 50" 9,1		9,100		
	VV		"dosypání u TP - km 328 00" 9,1		9,100		
	VV		"dosypání u TP - km 851 50" 9,1		9,100		
	VV	násypy	Součet		1 150,400		
30	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	4 152,859	6,57	27 284,28
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201				
	VV		"humózní zemina na mezideponii" (rozpornice+rozpornicesvah)*0,1		787,967		
	VV		"zemina z výkopů na mezideponii" jámy+odkop+jámynezap+rýhy		3 364,892		
	VV		Součet		4 152,859		
31	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	41,040	78,50	3 221,64
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101				
	VV		"příčné propustky - čela - km 148 50" 3,6*0,5*0,3*0,5+4*0,89*0,5*0,5		1,160		
	VV		"příčné propustky - čela - km 302 50" 3,6*0,5*0,3*0,5+4*0,89*0,5*0,5		1,160		
	VV		"příčné propustky - čela - km 328 00" 3,6*0,5*0,3*0,5+4*0,89*0,5*0,5		1,160		
	VV		"příčné propustky - čela - km 851 50" 3,6*0,5*0,3*0,5+4*0,89*0,5*0,5		1,160		
	VV		"příčné propustky - trubka - km 148 50" 9,1		9,100		
	VV		"příčné propustky - trubka - km 302 50" 9,1		9,100		
	VV		"příčné propustky - trubka - km 328 00" 9,1		9,100		
	VV		"příčné propustky - trubka - km 851 50" 9,1		9,100		
	VV	zásyp	Součet		41,040		
32	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	5 799,667	8,65	50 167,12
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351113				
	VV		"dle situace a vzorových a pracovních řezů" 1155		1 155,000		
	VV		"přebytečná humózní zemina" (1020,2-(1155+2080)*0,1)/0,15		4 644,667		
	VV	rozpornice	Součet		5 799,667		
33	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	10 486,250	12,95	135 796,94
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112				
	VV		"konstrukce vozovky - viz. C.3." vozovka*1,25		9 486,250		
	VV		"dorovnání terénu před ZÚ - viz. C.1.2.1.a. " 1000,0		1 000,000		
	VV		Součet		10 486,250		
34	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	2 280,500	41,90	95 552,95
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182151111				
	VV		"dle situace a vzorových a pracovních řezů" 2280,5		2 280,500		
35	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	2 080,000	36,15	75 192,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182251101				
	VV		"dle situace a vzorových a pracovních řezů" 2080		2 080,000		
36	K	182351133	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	2 080,000	26,40	54 912,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182351133				
	VV	rozpornicesvah	"dle situace a vzorových a pracovních řezů" 2080		2 080,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	211511111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně lomovým kamenem netříděným	m3	894,600	1 005,00	899 073,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211511111				
VV			"podélná drenáž - dle technické zprávy a D.1.4" trativod*0,45		894,600		
38	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	434,552	710,00	308 531,92
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211531111				
VV			"podélná drenáž - dle technické zprávy a D.1.4" trativod*((0,5+0,85)/2*0,35-3,14*0,075*0,075)		434,552		
39	K	212755216	Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm	m	1 988,000	103,00	204 764,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212755216				
VV trativod			"podélná drenáž - dle technické zprávy" 2000 - "odpočet propustků" 4*3		1 988,000		
40	K	274321117	Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30	m3	9,600	4 544,00	43 622,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274321117				
VV			"základy TP - viz. D.1.4. - km 148 50" 2,4		2,400		
VV			"základy TP - viz. D.1.4. - km 302 50" 2,4		2,400		
VV			"základy TP - viz. D.1.4. - km 328 00" 2,4		2,400		
VV			"základy TP - viz. D.1.4. - km 851 50" 2,4		2,400		
VV			Součet		9,600		
41	K	274354111	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení	m2	19,680	1 048,00	20 624,64
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274354111				
VV			"základy TP - viz. D.1.4. - km 148 50" 3,6*0,6*2+0,6*0,5*2		4,920		
VV			"základy TP - viz. D.1.4. - km 302 50" 3,6*0,6*2+0,6*0,5*2		4,920		
VV			"základy TP - viz. D.1.4. - km 328 00" 3,6*0,6*2+0,6*0,5*2		4,920		
VV			"základy TP - viz. D.1.4. - km 851 50" 3,6*0,6*2+0,6*0,5*2		4,920		
VV			Součet		19,680		
42	K	274354211	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění	m2	19,680	57,60	1 133,57
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274354211				
43	K	274361412	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2	t	0,120	29 120,00	3 494,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274361412				
VV			"základy TP - viz. D.1.4. - km 148 50" 29,7*0,001		0,030		
VV			"základy TP - viz. D.1.4. - km 302 50" 29,7*0,001		0,030		
VV			"základy TP - viz. D.1.4. - km 328 00" 29,7*0,001		0,030		
VV			"základy TP - viz. D.1.4. - km 851 50" 29,7*0,001		0,030		
VV			Součet		0,120		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				84 840,00
44	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu	m3	8,400	10 100,00	84 840,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321213345				
VV			"čela TP - viz. D.1.4. - km 148 50" 2,1		2,100		
VV			"čela TP - viz. D.1.4. - km 302 50" 2,1		2,100		
VV			"čela TP - viz. D.1.4. - km 328 00" 2,1		2,100		
VV			"čela TP - viz. D.1.4. - km 851 50" 2,1		2,100		
VV			Součet		8,400		
D 4			Vodorovné konstrukce				1 100 520,86
45	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	10,800	3 304,00	35 683,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311131				
VV			"podkladní beton TP - viz. D.1.4. - km 148 50" 2,7		2,700		
VV			"podkladní beton TP - viz. D.1.4. - km 302 50" 2,7		2,700		
VV			"podkladní beton TP - viz. D.1.4. - km 328 00" 2,7		2,700		
VV			"podkladní beton TP - viz. D.1.4. - km 851 50" 2,7		2,700		
VV			Součet		10,800		
46	K	461511111	Opevnění z drátěných košů (gabionů) z lomového kamene neupraveného, tříděného zpracované na místě	m3	189,600	4 131,00	783 237,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/46151111				
P			Poznámka k položce: PD uvažuje se svařované síť 100x50mm horizontální a distanční spony s antikorozi úpravou ze silné žárově zinkovaných drátů 4mm (sílina Zn 95% +Al 5%). Pevnost drátu min. 400MPa. Tahová pevnost sítě min. 40kN/m, tažnost min. 8%, zinkování min. 350g/m2, korozní odolnost podle DIN 50021 a TKP MD. Výplň pro gabiony se statickou funkcí se musí využít pouze pevné úlomky hornin nebo valouny, které nepodléhají povětrnostním vlivům, neobsahují vodou rozpustné soli, neobtnají a nejsou křehké. Nejvhodnější jsou úlomky o min. velikosti rovné 1,5 až 2 násobku průměru oka. Maximální velikost je 2,5 násobek šířky oka v mm. Kámen musí splňovat pevnost v tlaku požadována kategorie CS60, nasákavost ≤ 0,5% hm., odolnost proti zmrazování a rozmrazování požadováno FTa, rozpadavost kategorie SBA, objemová hmotnost ≥ 2 300kg/m3.				
		VV	"KM 1,077 25 - 1,123 27 - viz. pracovní řezy D.1.5.2" 46*1,6*1		73,600		
		VV	"KM 0,853 20 - 0,855 20 - viz. pracovní řezy D.1.5.1" 30*2*1		60,000		
		VV	"čela TP - viz. D.1.4. - km 148 50"		14,000		
		VV	2*1*2*0,5+2*1*1,5*1+1*1*1+4*2*1*1		14,000		
		VV	"čela TP - viz. D.1.4. - km 302 50"		14,000		
		VV	2*1*2*0,5+2*1*1,5*1+1*1*1+4*2*1*1		14,000		
		VV	"čela TP - viz. D.1.4. - km 328 00"		14,000		
		VV	2*1*2*0,5+2*1*1,5*1+1*1*1+4*2*1*1		14,000		
		VV	"čela TP - viz. D.1.4. - km 851 50"		14,000		
		VV	2*1*2*0,5+2*1*1,5*1+1*1*1+4*2*1*1		189,600		
47	K	462512161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez výplně mezer	m3	7,425	1 820,00	13 513,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/462512161				
		VV	"výtok drenáže při příčném převedení - dle C.3" 11*2,25*0,3		7,425		
48	K	462513161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg bez výplně mezer	m3	162,280	1 652,00	268 086,56
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/462513161				
		VV	"předpolí TP včetně prahu - viz. D.1.4. - km 148 50"		40,570		
		VV	4,3*5,5*1+3,3*3,6*1+4,2*1*1,2		40,570		
		VV	"předpolí TP včetně prahu - viz. D.1.4. - km 302 50"		40,570		
		VV	4,3*5,5*1+3,3*3,6*1+4,2*1*1,2		40,570		
		VV	"předpolí TP včetně prahu - viz. D.1.4. - km 328 00"		40,570		
		VV	4,3*5,5*1+3,3*3,6*1+4,2*1*1,2		40,570		
		VV	"předpolí TP včetně prahu - viz. D.1.4. - km 851 50"		162,280		
		VV	4,3*5,5*1+3,3*3,6*1+4,2*1*1,2				
		VV	Součet		162,280		
D 5			Komunikace pozemní				3 658 050,11
49	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm	m2	525,000	94,80	49 770,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/561041111				
		VV sanace	"sanace podloží - dle technické zprávy" 525		525,000		
50	M	585910620	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna	t	8,348	4 210,00	35 145,08
P			Poznámka k položce: optimální množství a typ hydraulického pojiva bude stanoveno podle laboratorních testů viz doplňující geologický průzkum				
		VV	"sanace podloží - dle technické zprávy" sanace*15,9*0,001		8,348		
51	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	17 075,250	187,60	3 203 316,90
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861111				
		VV vozovka	"konstrukce vozovky včetně sjezdů, výhyben, obratišť, apod... - viz. C.3. - odměřeno z Acad" 7589		7 589,000		
		VV	"spodní vrstva - dle řezu o 25% větší plocha" vozovka*1,25		9 486,250		
		VV	Součet		17 075,250		

[illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet			31,500		
63	K	999000R01	Ocelová deska přes mostovku na ZÚ	kus	1,000	198 000,00	198 000,00
D		997	Přesun sutě				17 458,83
64	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	30,870	250,00	7 717,50
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631					
VV		"vybourané propustky" 30,87			30,870		
65	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	31,850	28,95	922,06
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561					
66	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 242,150	7,10	8 819,27
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569					
VV		31,85*39 'Přepočtené koeficientem množství			1 242,150		
D		998	Přesun hmot				93 556,95
67	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	11 437,280	8,18	93 556,95
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce SV Kozí hřbety - LS Lanškroun

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Těchonín

CC-CZ:

Datum: 21.03.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Účastník:

HELP, silnice - železnice s.r.o.

IČ:

27497976

DIČ:

CZ27497976

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

KROS 4 verze 2025/I

Cena bez DPH

160 900,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	160 900,00	21,00%	33 789,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

194 689,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce SV Kozí hřbety - LS Lanškroun
Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:	Těchonín	Datum:	21.03.2025
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové	Projektant:	
Účastník:	HELP, silnice - železnice s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	160 900,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	160 900,00
VRN3 - Vedlejší náklady	63 150,00
VRN9 - Ostatní náklady	97 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce SV Kozí hřbety - LS Lanškroun
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Těchonín Datum: 21.03.2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové Projektant:
Účastník: HELP, silnice - železnice s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 160 900,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 160 900,00

D VRN3 Vedlejší náklady 63 150,00

1	K	031002000	Zařízení stavenišť	soubor	1,000	41 900,00	41 900,00
---	---	-----------	--------------------	--------	-------	-----------	-----------

P
Poznámka k položce:
Zřízení zařízení stavenišť, jeho připojení na síť, oplocení prostoru a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné záборы ploch. Zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů, nájezdů, lávek přes výkopy. Zajištění výkopů zábradlím. Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu stavenišť. Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi. Dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby

2	K	031002001	Práce na těžce přístupných místech	soubor	1,000	21 250,00	21 250,00
---	---	-----------	------------------------------------	--------	-------	-----------	-----------

P
Poznámka k položce:
např. rozprostření zemin ve svahu v lese mezi stromy

D VRN9 Ostatní náklady 97 750,00

3	K	090001000	Geodetické vytýčení před zahájením realizace a během stavebních prací	soubor	1,000	34 000,00	34 000,00
---	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------

P
Poznámka k položce:
cesta dl. 2016 m
vytýčení osy stavby, profilů v příčných řezech, veškerých stavebních objektů (propustky, výhybny, sjezdy ...), další body dle potřeby stavby a to včetně opakovaného vytýčení poškozených bodů v průběhu stavby

4	K	091003000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	17 000,00	17 000,00
---	---	-----------	------------------------------	--------	-------	-----------	-----------

P
Poznámka k položce:
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby a ověření geometrický plán zpracovaný odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství. V rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí). Včetně vkladu do KN a poplatku. Dle SoD a dle požadavků DOSS

5	K	091204000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	21 250,00	21 250,00
---	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------

P
Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích zkoušek, ohlášení archeologům.
Předání objednateli, ověřené autorizovanou osobou (dopravní stavby - autorizovaný inženýr; autorizovaný technik/stavitel), 3x tištěné paré + 1x paré v elektronické podobě na CD

6	K	091404000	Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů	soubor	1,000	12 750,00	12 750,00
---	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------

P
Poznámka k položce:
Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla:
Statická zatěžovací zkouška na upravené zemní pláni a na vrstvách štěrkodrtí 3 x 4 = 12 ks

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	091806000	Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla	soubor	1,000	12 750,00	12 750,00
P			<i>Poznámka k položce: doplňující geologický průzkum vč. laboratorních testů pro stanovení optimální směsi stabilizace pláně</i>				

SEZNAM FIGUR

Kód: 2024-002
Stavba: Rekonstrukce SV Kozí hřbety - LS Lanškroun

Datum: 21.03.2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO-101 SV Kozí hřbety			
jámy			34,272
	"trubky TP - km 148 50" 3,5*2,01*1,1		7,739
	"trubky TP - km 302 50" 3,5*2,01*1,1		7,739
	"trubky TP - km 328 00" 3,5*2,01*1,1		7,739
	"trubky TP - km 851 50" 5*2,01*1,1		11,055
jámy	Součet		34,272
Použití figury:			
131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	18,850
131351202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	15,422
151101301	Zřízení rozeprání stěn při pažení příloženém hl do 4 m	m3	34,272
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4 152,859
jámy3			18,850
jámy3	"dle zatřídění horniny - 55%" jámy*0,55		18,850
Použití figury:			
131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	18,850
162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5 021,665
jámy4			15,422
jámy4	"dle zatřídění horniny - 45%" jámy*0,45		15,422
Použití figury:			
131351202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	15,422
162451125	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	699,400
jámynezap			233,340
	"výtok svodnic - dle technické zprávy" 33*0,6*0,6*0,3		3,564
	"výtok drenáže - dle situace a pracovních řezů" 0,64*0,4+24,8*0,8		20,096
	"předpolí a čelo z gabionů TP - km 148 50" 2,5*3,8*2,4+2,0*4,0*2,3+3,4*3,3*1,0		52,420
	"předpolí a čelo z gabionů TP - km 302 50" 2,5*3,8*2,4+2,0*4,0*2,3+3,4*3,3*1,0		52,420
	"předpolí a čelo z gabionů TP - km 328 00" 2,5*3,8*2,4+2,0*4,0*2,3+3,4*3,3*1,0		52,420
	"předpolí a čelo z gabionů TP - km 851 50" 2,5*3,8*2,4+2,0*4,0*2,3+3,4*3,3*1,0		52,420
jámynezap	Součet		233,340
Použití figury:			
131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	70,002
131351104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	70,002
131451104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně	m3	93,336
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4 152,859
jámynezap3			70,002
jámynezap3	"dle zatřídění horniny - 30%" jámynezap*0,3		70,002
Použití figury:			
131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	70,002
162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5 021,665
jámynezap4			70,002
jámynezap4	"dle zatřídění horniny - 30%" jámynezap*0,3		70,002
Použití figury:			
131351104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	70,002

Kód	Popis	MJ	Výměra
162451125	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	699,400
jámynezap5			93,336
jámynezap5	"dle zatřídění horniny - 40%" jámynezap*0,4		93,336
Použití figury:			
131451104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně	m3	93,336
162451125	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	699,400
násypy			1 150,400
	"dle situace a vzorových a pracovních řezů" 965		965,000
	"skládkovací plocha - dle situace a vzorových a pracovních řezů" 149		149,000
	"dosypání u TP - km 148 50" 9,1		9,100
	"dosypání u TP - km 302 50" 9,1		9,100
	"dosypání u TP - km 328 00" 9,1		9,100
	"dosypání u TP - km 851 50" 9,1		9,100
násypy	Součet		1 150,400
Použití figury:			
171151131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných strojně	m3	1 150,400
162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5 021,665
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 979,407
odkop			2 056,000
	"vozovka - dle situace a pracovních řezů" 2156,5-436,2		1 720,300
	"skládkovací plocha - dle situace a pracovních řezů" 81		81,000
	"obrátiště - dle situace a pracovních řezů" 96		96,000
	"sjezdy, rozšíření - dle situace a pracovních řezů" 38+120,7		158,700
odkop	Součet		2 056,000
Použití figury:			
122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 644,800
122351106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	411,200
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4 152,859
odkop3			1 644,800
odkop3	"dle zatřídění horniny - 80%" odkop*0,8		1 644,800
Použití figury:			
122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 644,800
162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5 021,665
odkop4			411,200
odkop4	"dle zatřídění horniny - 20%" odkop*0,2		411,200
rozpornice			5 799,667
	"dle situace a vzorových a pracovních řezů" 1155		1 155,000
	"přebytečná humózní zemina" (1020,2-(1155+2080)*0,1)/0,15		4 644,667
rozpornice	Součet		5 799,667
Použití figury:			
181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	5 799,667
162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5 021,665
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 979,407
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4 152,859
rozpornicesvah			2 080,000
rozpornicesvah	"dle situace a vzorových a pracovních řezů" 2080		2 080,000
Použití figury:			
182351133	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	2 080,000
162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5 021,665

Kód	Popis	MJ	Výměra
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 979,407
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4 152,859
rýhy			1 041,280
	"drenáž" 2000*0,5		1 000,000
	"čela TP - km 148 50" 3,6*1,1*1,0		3,960
	"čela TP - km 302 50" 3,6*1,1*1,0		3,960
	"čela TP - km 328 00" 3,6*1,1*1,0		3,960
	"čela TP - km 851 50" 3,6*1,1*1,0		3,960
	"prahy TP - km 148 50" 5,3*1,0*1,2		6,360
	"prahy TP - km 302 50" 5,3*1,0*1,2		6,360
	"prahy TP - km 328 00" 5,3*1,0*1,2		6,360
	"prahy TP - km 851 50" 5,3*1,0*1,2		6,360
rýhy	Součet		1 041,280
Použití figury:			
132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	520,640
132351254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	468,576
132451254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně	m3	52,064
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4 152,859
rýhy3			520,640
rýhy3	"dle zatřídění horniny - 50%" rýhy*0,5		520,640
Použití figury:			
132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	520,640
162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5 021,665
rýhy4			468,576
rýhy4	"dle zatřídění horniny - 45%" rýhy*0,45		468,576
Použití figury:			
132351254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	468,576
162451125	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	699,400
rýhy5			52,064
rýhy5	"dle zatřídění horniny - 5%" rýhy*0,05		52,064
Použití figury:			
132451254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně	m3	52,064
162451125	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	699,400
sanace			525,000
sanace	"sanace podloží - dle technické zprávy" 525		525,000
Použití figury:			
561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 300 mm pl do 1000 m2	m2	525,000
585910620	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna	t	8,348
sejmornice			10 202,000
sejmornice	"dle situace a vzorových a pracovních řezů" 10202		10 202,000
trativod			1 988,000
trativod	"podélná drenáž - dle technické zprávy" 2000 - "odpočet propustků" 4*3		1 988,000
Použití figury:			
212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm bez lože a obsypu	m	1 988,000
211511111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů lomovým kamenem	m3	894,600
211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	434,552
vozovka			7 589,000
vozovka	"konstrukce vozovky včetně sjezdů, výhyben, obratišť, apod... - viz. C.3. - odměřeno z Acad" 7589		7 589,000
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	17 075,250
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	10 486,250
571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 15 do 20 kg/m2	m2	7 589,000
zásyp			41,040
	"příčné propustky - čela - km 148 50" 3,6*0,5*0,3*0,5+4*0,89*0,5*0,5		1,160
	"příčné propustky - čela - km 302 50" 3,6*0,5*0,3*0,5+4*0,89*0,5*0,5		1,160
	"příčné propustky - čela - km 328 00" 3,6*0,5*0,3*0,5+4*0,89*0,5*0,5		1,160
	"příčné propustky - čela - km 851 50" 3,6*0,5*0,3*0,5+4*0,89*0,5*0,5		1,160
	"příčné propustky - trubka - km 148 50" 9,1		9,100
	"příčné propustky - trubka - km 302 50" 9,1		9,100
	"příčné propustky - trubka - km 328 00" 9,1		9,100
	"příčné propustky - trubka - km 851 50" 9,1		9,100
zásyp	Součet		41,040
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	41,040
162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5 021,665
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 979,407

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST