



MĚSTO PÍSEK

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Písek

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek

Zastoupené: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou města

IČ: 00249998

DIČ: CZ00249998

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 127271/0100

Zástupce ve věcech technických: Rudolf Koraba, tel. xxx

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

KDS – stavební s.r.o.

Sídlo: Vrcovická 2230, 397 01 Písek

Zastoupen: Ing. Jiřím Kuchařem, jednatelem společnosti

IČO: 28084136

DIČ: CZ28084136

Bankovní spojení Raiffeisenbank a.s.

Č. účtu: 133133130/5500

Zástupce ve věcech technických Ing. Jiří Kuchař, tel.: xxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16282.

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 4. 2. 2025 (dále jen „**nabídka**“) podaná ve veřejné zakázce nazvané „Písek, okružní křižovatka Pražská“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“).
- 2.2. Výchozí údaje:
- a) Název: Písek, okružní křižovatka Pražská (dále jen „**Předmět realizace**“)
 - b) Místo plnění: Jihočeský kraj, město Písek, katastrální území Písek, křižovatku ulic Pražská a Na Stínadlech
 - c) Investor: Město Písek, IČO 00249998, se sídlem Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek
- 2.3. Dílo bude provedeno v souladu s předloženou projektovou dokumentací pro provádění stavby včetně soupisů stavebních prací, dodávek a služeb, vyhotovenou společností GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o., Budovcova 2530, 397 01 Písek, IČO: 26042452 a projektovou dokumentací včetně soupisů stavebních prací, dodávek a služeb, vyhotovenou Ing. Václavem Freudlem, U Křížku 26, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic, IČO: 10274375, které jsou součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce a zhotovitel se s nimi tímto způsobem plně seznámil (dále jen „**Realizační projekt**“). Realizační projekt byl objednatelem předán a zhotovitelem převzat před uzavřením této smlouvy, což zhotovitel stvrzuje podpisem této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude odpovídat veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a bude provedeno v souladu s nabídkou zhotovitele.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatel předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla, zejména s Realizačním projektem (dále také jen jako „podklady“). Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním soupisů stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr na předmět díla.
- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil a přezkoušel předané podklady a oznámil písemně objednateli zjištěné vady, opomenutí, rozpory, neúplné popisy a připomínky k předpokládanému způsobu provádění prací, spolu s návrhy k jejich odstranění. V případě projektové dokumentace a jiných podkladů dodávaných objednatel po podpisu smlouvy o dílo, prověřil zhotovitel předané podklady do deseti dnů po jejich převzetí a oznámí písemně objednateli zjištěné vady, opomenutí, rozpory, neúplné popisy a připomínky k předpokládanému způsobu provádění prací, spolu s návrhy k jejich odstranění.

3. Předmět smlouvy (díla)

- 3.1. Předmětem smlouvy je rekonstrukce křižovatky ul. Pražská a Na Stínadlech, při které dojde k vybudování nové okružní křižovatky namísto původní stykové a k výměně a přeložení stávajících sítí vodohospodářské infrastruktury. Zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí provede pro objednatele Předmět realizace zejména dle schváleného Realizačního projektu, pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy (zejm. stavebních povolení), zápisu z předání staveniště a dodatků k této smlouvě. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla třetí osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
- 3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je zejména:
- vytýčení tras technické infrastruktury a jejich ochrana při provádění prací;
 - vytýčení stavby;
 - potřebné průzkumné a geotechnické práce;
 - součinnost při vypracování změn plánu BOZP;
 - vybavení stavby podle požární zprávy;
 - zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do původního stavu;
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání a uzavírek komunikací a veřejných ploch včetně úhrady;
 - zajištění příslušných povolení dotčených orgánů státní správy, případně místní samosprávy a všech dalších dotčených subjektů před začátkem prací pro veškeré plánované práce, a to na náklady zhotovitele
 - zařízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními;
 - úhrada nákladů na energie, vodu a dopravu;

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.);
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti;
- provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů;
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem;
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákon, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu – zejména vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., popř. dle nového prováděcího předpisu (pokud původní prováděcí předpis pozbyde svoji účinnost) a její předání objednateli ve třech vyhotoveních a 1x v datové formě (flash disku)

/dokumentace skutečného provedení stavby musí respektovat náležitosti či závazky plynoucí z pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy (zejména stavebního povolení, rozhodnutí v rámci územního řízení), závazných stanovisek dotčených orgánů a stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury. Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí a instalací podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace skutečného provedení musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zajistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, instalací a průběhy inženýrských sítí v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav /;

- vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje v digitální formě 1x v datové formě (flash disku), obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 1, 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní;
- zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů);
- provedení komplexního vyzkoušení předmětu smlouvy a úhrada nákladů s tím spojených;
- celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím

/celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím díla, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle realizačního projektu (pokud je okolí stavby realizačním projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou realizačním projektem řešeny) /;

- zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu.
- vyhotovení pasportů (fotodokumentace) staveniště a jeho okolí. Zejména příjezdových cest, zeleně v okolí, chodníků, budov atd. Pasport bude předán v datové formě (na CD, DVD nebo flash disku) s datem pořízení na fotografii, a to do 5 dnů od předání staveniště.

3.3. Veškeré činnosti uvedené v čl. 2. a 3. této smlouvy, k jejichž výkonu se způsobem v této smlouvě stanoveným zhotovitel zavazuje, budou nadále též označovány souhrnně jako „**dílo**“ nebo „**stavba**“.

3.4. Pro druh a rozsah výkonů, dodávek a prací je rozhodující smlouva o dílo a předané podklady, a to i případně v průběhu provádění díla dodatečně vypracované. Rozsah provedení díla tvoří veškeré výkony, dodávky a práce, které jsou potřebné pro řádné splnění smluvních závazků zhotovitele včetně vedlejších a dodatečných činností tak, aby dílo bylo plně funkční a v souladu s příslušnými technologickými předpisy, projektovou dokumentací a právními předpisy. Výkony, dodávky a práce, které zhotovitel provedl nad rámec Realizačního projektu a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, bez písemného pověření objednatelem, nemá objednatel povinnost uhradit. V případě, kdy dodatečně předané podklady pro provedení díla budou znamenat změnu rozsahu díla nebo způsobu jeho provádění nebo to budou takové změny, které zhotovitel z předaných podkladů v době podpisu smlouvy nemohl předpokládat, budou tyto změny řešeny podle ujednání této smlouvy o více/méně pracích.

- 3.5. Zhotovitel provede v rámci díla též veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které jsou pro úplné věcné a odborné provedení díla, resp. jeho funkčnost nezbytné.
- 3.6. Objednatel je oprávněn zvýšit nebo snížit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoliv jeho jednotlivé části (tzv. vícepráce a méněpráce) přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací, a to zápisem v deníku víceprací. Deník víceprací je povinen vést zhotovitel. Podmínky vedení deníku víceprací se řídí ustanoveními pro vedení stavebního deníku uvedenými v této smlouvě. Zápis v deníku víceprací je oprávněn za objednatele činit pouze oprávněný zástupce objednatele (zejm. zástupce objednatele ve věcech technických a technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“)). Objednatel může souhlasit s tím, že deník víceprací bude nahrazen zápisy ve stavebním deníku.
- 3.7. V případě uplatnění požadavku na změnu v rozsahu díla ve smyslu předchozího bodu je zhotovitel povinen v přiměřeném termínu určeném objednatelem (např. zápisem ve stavebním deníku) předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne předpokládanou změnu a zajistí dodržení konečného termínu. Ocenění bude provedeno dle bodu 8. 7. smlouvy. V případě, že změny budou mít vliv na další postup prací, upozorní zhotovitel na tuto skutečnost objednatele do tří dnů od doručení zadání změny, a to zápisem ve stavebním deníku a objednatel bez zbytečného odkladu rozhodne o dalším postupu.
- 3.8. Zhotovitel se zavazuje akceptovat změny rozsahu díla písemně vyžádané objednatelem dle předchozích bodů až do úhrnné výše 10% smluvní ceny bez nároků na změnu konečného termínu. Podmínkou je, aby požadavek byl uplatněn včas tak, aby technicky bylo možné provedení prací zajistit. Technickou nemožnost provedení je zhotovitel povinen objednateli neodkladně prokázat.
- 3.9. Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti plynoucí z této smlouvy ani po opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn třetí osobou. V tomto případě uhradí zhotovitel objednateli všechny případně vzniklé prokázané vícenáklady a škody. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku.

4. Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

- 4.1. Dílo bude provedeno v souladu s Realizačním projektem a podmínkami obsaženými v pravomocných rozhodnutích orgánů státní správy (zejm. stavebních povoleních). Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu.
- 4.2. Jakost všech výrobků a komponentů, které budou použity při provedení díla, musí odpovídat požadavkům bodu 4.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s účelově podobným dílem, popř. vlastnosti lepší. Zhotovitel je povinen při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla prokázat vlastnosti stavebních konstrukcí, stavebních hmot a stavebních směsí formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o průkazných zkouškách.
- 4.3. Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních právních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. Podrobnosti jsou stanoveny v čl. 18. smlouvy. Případné odchylky od předpisů výrobce speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce se souhlasem projektanta a TDS zápisem ve stavebním deníku, avšak pouze před zahájením příslušných prací. Technickými normami (ČSN) jsou dle této smlouvy všechny technické předpisy a normy platné v České republice, mezinárodní normy podle zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, a to jak jejich části závazné i nezávazné, které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu zhotovování díla, technickými normami ve smyslu této smlouvy jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena v průběhu zhotovování díla.
- 4.4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 4.5. Zhotovitel se dále v rámci plnění díla zavazuje dodat v maximální možné míře tzv. otevřené technologie, u kterých budou práva přístupu, přístupové revize, kódy a plomby převedeny do dispoziční sféry objednatele. Zejména se zavazuje zasadit o to, aby objednatel nebyl povinen objednávat pravidelné revize dodaných technologií výlučně u zhotovitele, či pouze u jediného dodavatele majícího k takové činnosti výlučná práva. V těch případech, kdy princip tzv. otevřených technologií nebude možné z objektivních důvodů uplatnit, potom potřebné revize budou vykonávány pouze v rozsahu splnění zákonných parametrů, a to dle cen v místě a čase obvyklých.

5. Doba plnění

- 5.1. Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo protokolárně objednatelem zhotoviteli předáno a zhotovitelem převzato staveniště. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejdéle do 10 kalendářních dnů od data doručení písemné výzvy k předání a převzetí prostoru staveniště, kterou doručí objednatel zhotoviteli.
- 5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas **do 12 měsíců ode dne zahájení** provádění díla dle bodu 5.1. této smlouvy, v souladu s harmonogramem provádění stavebních prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci podle bodů 5.6. až 5.9. této smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.
- 5.3. V případě, že zhotovitel nezahájí provádění díla dle bodu 5.1. této smlouvy ani do 10 (slovy deseti) dnů po písemné výzvě objednatele, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.
- 5.4. Provedením díla se rozumí úplné dokončení a předání díla dle článku 16. této smlouvy.
- 5.5. Jakékoliv prodlení při provádění díla kteroukoliv smluvní stranou nebude neplněním závazku ani nebude důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv smluvní stranou, jestliže prodlení je způsobeno okolnostmi vyšší moci. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejích hospodářských poměrů. Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti.
- 5.6. Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.
- 5.7. Pokud trvání okolností vyšší moci nepřesáhne v souhrnu tři měsíce, plnění této smlouvy bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne v souhrnu tři měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami.
- 5.8. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři měsíce jdoucí po sobě, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy.
- 5.9. Smluvní termíny dle této smlouvy jsou pro zhotovitele závazné. Zhotovitel se pro splnění smluvního termínu plnění díla dle bodu 5.2. této smlouvy a ve vztahu na úplnost provedení realizace díla dle této smlouvy zavazuje zajistit smluvní dodávky materiálů, poddodávek, činností smluvních partnerů a objem vlastních pracovních a technických kapacit tak, aby závazný termín dle bodu 5.2. této smlouvy byl splněn.
- 5.10. Dospěje-li v průběhu provádění díla objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve písemně zhotovitele, aby neprodleně provedl změny v organizaci směřující ke sjednání nápravy, a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Výjimečně jej může vyzvat k předložení návrhu upraveného harmonogramu prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutém termínu. Tento nový návrh harmonogramu se stává pro zakázku platný až po odsouhlasení objednatelem nebo TDS. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně, nejdéle do pěti pracovních dnů, vyhovět.

6. Vlastnické právo, nebezpečí škody, pojištění

- 6.1. Vlastníkem zhotoveného díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem, tj. nebezpečí škody na díle vzniká objednateli dnem převzetí dokončeného díla. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
- 6.2. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání dokončeného díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem, nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, a to do data dokončení díla či do ukončení této smlouvy, cokoliv nastane dříve.
- 6.3. Zhotovitel odpovídá od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.
- 6.4. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla.

- 6.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši dle čl. 21 této smlouvy.

7. Cena díla a fakturace

- 7.1. Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních výkonů, dodávek a prací souvisejících s provedením díla:

Celková cena bez DPH činí 22 490 004,- Kč

Na předmět díla se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti. V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen výši daně z přidané hodnoty doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.

Fakturace za práce na vodohospodářských objektech, které jsou součástí díla, bude oddělená fakturace za práce na ostatních objektech (na práce na vodohospodářských objektech budou vystaveny samostatné faktury).

- 7.2. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha.
- 7.3. V čl. 7.1 uvedená cena díla se sjednává v souladu s ustanovením § 2620 občanského zákoníku jako cena pevná a nepřekročitelná, platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a nepřevyšující nabídkovou cenu zhotovitele, tj. cenu bez DPH, s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o danou veřejnou zakázku.
- 7.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se pro ocenění díla dostatečně seznámil s Realizačním projektem, příslušnou dokumentací k řádnému provedení díla a budoucím místem plnění díla dle této smlouvy a všemi okolnostmi důležitými k řádnému provedení díla. Zhotovitel podpisem této smlouvy zároveň prohlašuje, že pro oceňování díla podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, zpracovaného projektantem jako součást Realizačního projektu a zadávací dokumentace využil podle § 98 ZZVZ veškerých možností pro získání všech informací a podkladů pro stanovení cen předmětného díla s tím, že mu pro stanovení jednotlivých cen (i po individuálním vlastním zjištění) byly dobře známy všechny okolnosti a poměry související se stavenišťem i prováděním díla s tím, že v cenových kalkulacích již existujících položek dle výkazu výměr již zohlednil a započítal všechny náklady, zejména (nikoliv však pouze) v souvislosti se splněním projektovaných technických parametrů a podmínek dle této smlouvy, s odvozem případně vybouraných a zbytkových materiálů a jejich ukládání na skládky nebo zabezpečení stavby i osob při provádění díla.
- 7.5. Platby budou prováděny bezhotovostně, vždy po uplynutí každého kalendářního měsíce na základě faktur vystavených zhotovitelem. V případě úhrady ceny díla formou měsíčních daňových dokladů (dílní plnění), se smluvní strany dohodly na smluvním datu zdanitelného plnění, za který se považuje poslední den daného měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu – konečné faktuře je den předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí.
- 7.6. Faktury musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost. Objednatel preferuje přijímat faktury v elektronické podobě, nejlépe ve formátu ISDOC, zaslané buď přímo do datové schránky nebo e-mailem na e-podatelna@mupisek.cz. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, náležitosti dle daňových předpisů a dále tyto údaje:
- pořadové číslo faktury, datum vystavení a datum splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - identifikaci zhotovitele podle veřejného rejstříku, pakliže je v něm zapsán;
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele dle této smlouvy;
 - celkovou fakturovanou částku bez DPH;
 - evidenční údaje akce („název akce“);
 - identifikátor veřejné zakázky: P25V00292380;
 - soupis předmět fakturace, rozpis fakturovaných položek vč. množství a ceny;
 - provedených prací (vycházející z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb) po jednotlivých předepsaných stavbách a stavebních objektech potvrzený TDS. Na faktuře, případně v příloze faktury, musí být uvedena informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na faktuře bude uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor, R – položka), ze které není jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována.

- 7.7. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti uvedené v předešlém bodě 7.6. nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje (vč. chybně účtované ceny), je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti uvedená v bodě 7.11. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v bodě 7.11. této smlouvy.
- 7.8. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) škody způsobené objednateli, (3) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, (4) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli, nebo (5) uplatnění smluvních pokut. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatel vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
- 7.9. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.
- 7.10. Oprávněnost fakturace (den vystavení faktury) zhotoviteli vzniká dnem kladného stanoviska k soupisu provedených prací díla ze strany TDS. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu – je soupis skutečně provedených prací a dodávek vystavený zhotovitelem a potvrzený TDS. TDS připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět zhotoviteli nejpozději do pěti kalendářních dnů od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace zhotovitele předá zhotovitel objednateli vždy ve třech tiskových vyhotoveních. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s Realizačním projektem nebo touto smlouvou, nebo pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než budou nedostatky odstraněny.
- 7.11. Splatnost faktury, která bude současně daňovým dokladem, činí **30** (slovy **třicet**) kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Zhotovitel je povinen doručit objednateli fakturu prokazatelně do tří pracovních dnů ode dne jejího vystavení. Dnem úhrady daňového dokladu – faktury se rozumí den, kdy byly finanční prostředky odečteny z bankovního účtu objednatele.
- 7.12. V případě prodlení dodání faktury podle bodu 7.11. je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je v tom případě povinen vrácení faktury akceptovat a vystavit objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v bodě 7.11. této smlouvy a doručit ji objednateli prokazatelně do 3 pracovních dnů ode dne jejího vystavení.

8. Změny díla, dodatečné práce, vady projektu

- 8.1. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr – (Příloha č. 2 této smlouvy) zahrnují všechny práce zhotovovací i pomocné, (náklady na zřízení, údržbu a demontáž zařízení staveniště a ostatní časově vázané náklady, jako jsou náklady strojů, energií, úklidu staveniště, likvidace odpadů, náklady personálu vedení stavby apod.), v rozsahu předmětu smlouvy dle čl. 2. a čl. 3. této smlouvy a zadávacích podmínek Veřejné zakázky, a to včetně prací nutných pro řádné dokončení, předání a provozování díla, a to i v případě, že tyto práce nejsou v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, konkrétně uvedeny. Veškeré práce nesouvisející s předmětem smlouvy dle čl. 2. a 3. této smlouvy a zadávacích podmínek Veřejné zakázky a které nejsou předmětem oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou považovány za vícepráce / dodatečné práce.
- 8.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení Ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v oceněném výkazu výměr-položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.
- 8.3. Za méněpráce se považují stavební práce, dodávky, služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně, avšak strany se na podmínkách jejich vyjmutí dohodly. O jakékoli méněpráci musí být mezi objednatel a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě).

- 8.4. O jakékoli vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání víceprací / dodatečných prací musí být řešeno v souladu se ZZVZ.
- 8.5. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady Realizačního projektu, je povinen na ně objednatele písemně upozornit.
- 8.6. Veškeré změny díla budou uvedeny v samostatném protokolu o změně díla – tzv. změnový list, ve kterém bude uveden popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr této smlouvy, a to v písemné a elektronické podobě. Na základě vypracovaných změnových listů a po vzájemném odsouhlasení zhotovitelem, TDS, projektantem, zástupcem objednatele ve věcech technických, vypracuje zhotovitel návrh dodatku k této smlouvě, který bude předložen na zasedání rady města k projednání.
- Po odsouhlasení změnových listů zhotovitelem, TDS, projektantem a zástupcem objednatele ve věcech technických může být objednatelem vydán pokyn k provedení díla dle schválených změnových listů.
- 8.7. Kalkulace ceny výše uvedených změn bude provedena následovně:
- a) prioritně bude vycházeno z jednotkových cen z oceněných soupisů stavebních prací, dodávek a služeb, jež tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy,
 - b) pokud to není možné (taková položka se v soupisu prováděných nevyskytuje), tak bude použita jednotková cena do výše dle ceníku společnosti ÚRS CZ a.s. nebo RTS, a.s. v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky zhotovitele na provedení změny,
 - c) pokud ceníky ÚRS CZ a.s. nebo RTS, a.s. tuto cenu rovněž neobsahují, bude zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla (tuto cenu je však zhotovitel povinen objednateli na jeho žádost prokázat).
- 8.8. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.

9. Kvalita díla, záruky, odpovědnost za vady

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, udržitelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí atd. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám přebírajícími evropské normy, projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení.
- 9.2. Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek a zavazuje se, že po smluvnou záruční dobu bude dílo způsobilé pro účely specifikované ve stavebním povolení a kolaudačním souhlasu, a že si zachová smluvné vlastnosti a jakost v souladu s Realizačním projektem, tj. provedení prací na díle a veškerý materiál v první třídě a doložený atestem, a že dílo bude mít vlastnosti stanovené v Realizačním projektu včetně jeho změn a doplňků, v technických normách (ČSN) a v právních předpisech, které se na provedení díla vztahují (dále bude záruka zhotovitele za jakost specifikovaná v tomto bodě označována rovněž jen jako „záruka za jakost“).
- 9.3. Zhotovitel zaručuje, že použité materiály, dodávky a zařízení jsou nové, první jakostní třídy, obměnitelné v krátkých termínech, odpovídají předanému Realizačnímu projektu a standardům dohodnutým v této smlouvě o dílo.
- 9.4. Dílo má vady, tj. odchylky v kvalitě, jakosti, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti podmínkám stanoveným Realizačním projektem, touto smlouvou o dílo, technickými normami a obecně závaznými předpisy, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla, které se vyskytly v záruční době. V záruční době zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. V případě prokazatelného zjištění z tohoto odstavce vyplývajících vad půjdou všechny náklady na jejich odstranění k tíži zhotovitele.
- 9.5. Záruční lhůta na celé dílo se sjednává v délce **60 (slovy šedesát) měsíců**. Po dobu záruční lhůty zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené Realizačním projektem a touto smlouvou. Poskytnutá záruka za jakost se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady díla. Záruční doba počíná dnem následujícím po dni protokolárního předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat. Výše uvedená délka záruční doby se nevztahuje na spotřební materiál a výrobky a zařízení, pro které jejich výrobce na základě samostatného záručního listu stanovil kratší záruční lhůtu, avšak s tím, že tato záruční lhůta stanovená výrobcem nesmí být kratší jak 24 měsíců.

- 9.6. V případě zjištění vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vadu zdarma na vlastní náklady v dohodnutém termínu.
- 9.7. Zhotovitel je povinen uhradit škody vzniklé z uplatněných vad v průběhu záruční doby.
- 9.8. Oznámení vady bude objednatelem uplatněno e-mailem, prostřednictvím datové schránky nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje, pokud jsou tyto skutečnosti známy. Telefonní číslo, e-mail, IDDS a adresa pro uplatnění vady jsou:
- tel: xxx
e-mail: xxx
IDDS: 8gyu6c5
adresa pro doručení oznámení o vadě: Vrcovická 2230, 397 01, Písek
- 9.9. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla, je objednatel povinen bezodkladně písemně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady nebránící užívání díla do tří pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna v nejkratší možné době.
- 9.10. V případě vady bránící provozu díla nebo havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, zhotovitel započne s odstraněním vady do **24** hod. od okamžiku uplatnění takovéto vady. Vada bude odstraněna při vynaložení veškeré možné péče a bezodkladně.
- 9.11. Ukáže-li se, že vada díla je neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do čtrnácti dnů od této skutečnosti náhradní předmět plnění a uhradit škodu.
- 9.12. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Objednatel je povinen zajistit během odstraňování záruční vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele díla. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem.
- 9.13. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá.
- 9.14. Za uplatňování práv z vad předaného díla je objednatelem určena odpovědná osoba, kterou je provozovatel díla.
- 9.15. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady třetí osoby. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do čtrnácti dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem, a uhradit smluvní pokutu podle čl. 17. této smlouvy.
- 9.16. Pokud bude objednatelem převzato dílo provedené, avšak s vadami a nedodělků, dohodly se strany této smlouvy, že se budou řídit následujícím postupem:
- a) v zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny zjištěné vady a nedodělků v době předání a převzetí, dále že za tyto vady a nedodělků odpovídá zhotovitel, a že je odstraní na vlastní náklad a v jaké lhůtě, a to vždy ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vad a nedodělků, nejpozději však do dvaceti dnů, pokud tato lhůta odpovídá nutným technologickým postupům při odstraňování vad;
- b) bude stanoven termín přechodu nebezpečí škody na předaném díle na objednatele.
- 9.17. Zhotovitel se zavazuje při výstavbě dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených k výstavbě dle Realizačního projektu. O vadu díla se také jedná v případě, že při kontrolním zaměření díla (stavby) pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
- 9.18. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předloží objednateli **bankovní záruku za řádné provedení díla** (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) **ve výši 2 000 000 Kč**. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla podle harmonogramu, neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Platnost bankovní záruky bude min. 3 měsíce po předpokládaném dokončení předmětu plnění veřejné zakázky. Bankovní záruka za řádné provedení díla

bude uvolněna nejpozději do 10 kalendářních dnů od odstranění vad a nedodělků zaznamenaných v protokolu o převzetí a předání díla.

- 9.19. Obecné ustanovení k bankovní záruce: zhotovitel doloží bankovní záruku originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavená jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Výše uvedené povinnosti může zhotovitel splnit místo předložení bankovní záruky také složením finanční jistoty v odpovídající výši na účet objednatele (č. účtu 6015-127271/0100). Práva a povinnosti obou stran zůstanou stejná jako v případě bankovní záruky.
- 9.20. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržím nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

10. Stavební deník

- 10.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu účinných právních předpisů v době provádění stavby a dále v elektronické podobě. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen stavební deník vést až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat stavební deník k archivaci objednateli.
- 10.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením stavebního zákona. Stavební deník bude přístupný na stavbě objednateli v pracovní době.
- 10.3. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za týden pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS a objednatele a zhotovitele projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. K prvnímu kontrolnímu dnu je zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem. Na prvním kontrolním dnu se dohodne pravidelný termín dalších kontrolních dnů.
- 10.4. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

11. Staveniště

- 11.1. Staveništěm se ve smyslu ustanovení § 9 stavebního zákona rozumí místo, na kterém se provádí stavba, zařízení, terénní úprava nebo udržovací práce. Staveniště zahrnuje jak vlastní stavební pozemek nebo jeho část anebo část stavby, tak i případně též jiný pozemek nebo jeho část anebo část jiné stavby potřebné pro provedení nebo odstranění stavby, zařízení nebo terénní úpravy, a to v rozsahu vymezeném stavebním úřadem v souladu s Realizačním projektem. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 11.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště v termínu uvedeném v čl. 5. této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob objednatele, zhotovitele a TDS a soupis organizačních požadavků objednatele.
- 11.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.
- 11.4. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod.
- 11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit a upravit jej do původního stavu v souladu s Realizačním projektem a pravomocným rozhodnutím správních orgánů, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. V případě nedodržení stanoveného termínu je

povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. V případě neplnění uvedených podmínek zajistí objednatel vyklizení a pořádek a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotoviteli samostatným daňovým dokladem – fakturou za ceny určené objednatelem. Předané staveniště (pracoviště) bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely předmětu díla.

- 11.6. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení výkonů, prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:
- provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučeními i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;
 - přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací;
 - výrobní procesy, služby a zásobování provozů, probíhající v těsné blízkosti realizované výstavby.
- 11.7. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi a komunikací uvnitř staveniště a okolních ploch v důsledku dopravy prováděné zhotovitelem, jeho poddodavateli či osob, které k dopravě použil.
- 11.8. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi nebo uvnitř staveniště v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznesl jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace.

12. Zařízení staveniště

- 12.1. Zařízením staveniště jsou dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou, pro potřeby realizace prací Předmětu realizace (čl. 2., čl. 3. smlouvy). Zařízení staveniště je vymezeno velikostí vlastního staveniště. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.
- 12.2. Dodávku a přístup k médiím (elektřina, voda) si zajistí na své náklady zhotovitel. Uvedené náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
- 12.3. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací, resp. užívaných ploch, odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.

13. Provádění díla

- 13.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době.
- 13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit si před začátkem prací pro veškeré plánované práce příslušná povolení dotčených orgánů státní správy, případně místní samosprávy a správců inženýrských sítí na své náklady, není-li stanoveno jinak.
- 13.3. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, nejméně čtyři pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedené. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkrytí a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.
- 13.4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce.

- 13.5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Zhotovitel odpovídá za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační potvrzení pro provádění díla.
- 13.6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, veškeré právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností.
- 13.7. Nerespektování písemných požadavků objednatele a TDS týkajících se kvality a bezpečnosti díla, bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem nebo provádění prací zhotovitelem v rozporu s Realizačním projektem a touto smlouvou, může být pro objednatele důvodem k přerušení prací včetně pozastavení financování, či důvodem k odstoupení od smlouvy. V případě nerespektování pokynů k přerušení prací nese zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody.
- 13.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím následujících osob:

Stavbyvedoucí/osoba pověřená prováděním stavby

Ing. Jiří Kuchař, tel. xxx, e-mail xxx, č. autorizace xxx

- autorizovaný technik v oboru dopravní stavby

Tato osoba je povinna disponovat znalostí českého či slovenského jazyka přinejmenším na komunikativní úrovni. V případě, že daná osoba takovouto znalostí nedisponuje, je povinný mít na vlastní náklady (či náklady zhotovitele) zajištěného tlumočníka z a do českého jazyka, a to po celou dobu výkonu činnosti u tohoto díla.

Zhotovitel je oprávněn změnit výše uvedenou osobu ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele. Tato nová osoba na pozici stavbyvedoucího musí splňovat objednatel stanovenou minimální úroveň kvalifikace pro danou pozici dle zadávací dokumentace.

Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků.

- 13.9. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky pouze ze závažných důvodů, přičemž musí být novými poddodavateli splněny původní požadavky na takového poddodavatele. Tato změna poddodavatele může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 13.10. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí.
- 13.11. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a je povinen závazně dodržovat předepsaný plán BOZP a nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje objednatel. Dále je zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů.
- 13.12. Objednatel určil dle § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů po celou dobu provádění díla jako koordinátora xxx, kontakt xxx.
- 13.13. Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby v souladu s § 16 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat přípravu a realizaci stavby prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti koordinátorovi ve stejném rozsahu. Zhotovitel zajistí účast poddodavatelů na kontrolních dnech koordinátora.
- 13.14. V případě, že koordinátor zastaví či přeruší práce na staveništi z důvodů nedodržení jeho pokynů týkajících se pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ze strany zhotovitele či jeho poddodavatelů, nebude toto mít vliv na cenu díla ani na termín dokončení díla.

- 13.15. V případě, že objednateli bude udělena sankce vyplývající ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se zhotovitel tuto sankci uhradit v plné výši objednateli.
- 13.16. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat koordinátora dle § 16 písm. a) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 13.17. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli, tak i za jejich další veškerou činnost související s plněním předmětu díla.
- 13.18. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých smluvních a závazných termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplnou.
- 13.19. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozího článku se zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
- 13.20. Zhotovitel oznámí TDS a objednateli tři pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.
- 13.21. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby nebyly překračovány nejvýše přípustné limity hluku dle platné právní úpravy (zejm. Nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací). Zhotovitel je dále povinen organizovat vlastní provádění stavebních prací tak, aby byly prováděny výlučně v pracovní dny od 7:00 hod. do 21:00 hod., s výjimkou činností, které nemohou žádným způsobem rušit okolí.
- 13.22. Zároveň s touto stavbou budou probíhat i přeložky zařízení distribuční soustavy č. 9090014722 (plynovod) a distribuční soustavy č. 9090014721 (optický kabel) společností EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, překládka sítě elektronických komunikací č. CB 2024_0005 (optický kabel) společností CETIN, a. s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 04084063 a vybudování nového veřejného osvětlení, které budou zajišťovat Městské služby Písek s.r.o., se sídlem: Pražská 372, Pražské Předměstí, 39701 Písek, IČO: 26016541. Výše uvedené práce nejsou součástí předmětu této smlouvy. Dodavatel bude respektovat souběh akcí a poskytovat potřebnou součinnost výše uvedeným dodavatelům.

14. Práva a povinnosti objednatele

- 14.1. Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo.
- 14.2. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky objednatel.
- 14.3. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

15. Práva a povinnosti Zhotovitele

- 15.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních kontrolách stavby. Stejně povinnosti zhotovitele platí i pro koordinátora bezpečnosti práce.
- 15.2. Zhotovitel je povinen žádat TDS o odsouhlasení materiálů, stavebních dílců a technologických zařízení uvažovaných k použití a zabudování do předmětu díla.
- 15.3. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím/osobou pověřenou prováděním stavby, popř. i dalšími osobami uvedenými v čl. 13 této smlouvy.

- 15.4. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady po dobu realizace bezpečnost občanů pohybujících se v prostoru stavby a nepřerušovaný přístup k obchodním jednotkám včetně zásobování a dále příjezd a průjezd složkám integrovaného záchranného systému.
- 15.5. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla a zapsané ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem. Jedná se zejména o termíny k poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle čl. 17. této smlouvy.
- 15.6. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 15.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli informace o všech skutečnostech, které by mohly mít za následek porušení této smlouvy, a to bezodkladně jakmile je zjistí.
- 15.8. Zhotovitel předá objednateli po zahájení díla kontrolní a zkušební plán na celou dobu provádění díla a s termíny zkoušek a funkčních přejímek.
- 15.9. Zhotovitel je povinen označit stavbu po celou dobu provádění stavby až do jejího předání objednateli. Označení stavby zajistí zhotovitel na své vlastní náklady, a to formou informační tabule.
- 15.10. Zhotovitel je povinen uvést na informační tabuli minimálně následující údaje:
- název akce;
 - termín výstavby;
 - stavebník – název, IČO, kontaktní osoba – jméno, tel.;
 - dodavatel – název, IČO, stavbyvedoucí – jméno, tel.;
 - generální projektant – jméno, tel.;
 - technický dozor stavebníka – jméno, tel.;
 - koordinátor BOZP – jméno, tel.

Informační tabuli umístí zhotovitel na viditelném místě nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne předání staveniště. Za nesplnění povinností dle tohoto bodu 15.10. a bodu 15.9. se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy deset tisíc korun českých).

Pokud zhotovitel nesplní povinnost povinného označení stavby ani po výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn zajistit realizaci označení stavby jiným dodavatelem. V tomto případě uhradí zhotovitel objednateli všechny náklady v souvislosti se zajištěním označení stavby. V případě, že je realizované dílo spolufinancováno prostřednictvím dotačních titulů, zajistí objednatel informační tabuli dle podmínek publicity příslušného poskytovatele dotace a zhotovitel je povinen na své vlastní náklady zajistit viditelné umístění označení stavby po celou dobu stavby na své vlastní náklady nejpozději do pěti pracovních dnů od předání tabule zhotoviteli.

16. Předání díla

- 16.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti TDS, objednatele a zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob. Zhotovitel nejpozději sedm kalendářních dnů předem oznámí písemně objednateli a TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS a objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.
- 16.2. Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímajícího řízení průkazy o použitých materiálech a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle Realizačního projektu, zadávacích podmínek Veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou Veřejné zakázky. Dále je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu a doklady dle článku 3. a 16.9. této smlouvy.
- 16.3. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a zhotovitel nahradil případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá. Objednatel může převzít dílo s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění těchto vad a nedodělků. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany zhotovitele podléhá sankci ze strany objednatele podle čl. 17. této smlouvy.
- 16.4. Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla nejpozději v poslední den termínu dokončení díla. Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla ve stavu, který odpovídá této smlouvě.
- 16.5. V případě zjištění jakýchkoliv vad a nedodělků v průběhu předávání díla je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad, popis vad nebo přesné určení, jak se vady projevují

včetně fotodokumentace a termínů jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.

- 16.6. Pokud se zjistí při přejímce stavby či při kolaudačním řízení nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem na základě požadavku objednatele či příslušného orgánu.
- 16.7. Nedodání, případně dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů požadovaných touto smlouvou nebo právními předpisy bude hodnoceno jako nesplnění předmětu díla. Objednatel při zjištění této skutečnosti uvědomí písemně zhotovitele a zhotovitel má tři pracovní dny na provedení nápravy. Při nedodržení této třídní lhůty je každý další den prodlení hodnocen jako prodlení zhotovitele s dokončením díla.
- 16.8. Kompletní dokumentace provedených změn díla v průběhu stavby musí obsahovat chronologicky řazené změnové listy v souznění se záznamovou evidencí ve stavebním deníku po celou dobu realizace díla. Součástí této dokladové evidence skutečného provedení díla je srovnávací závěrečný rozpočet. Požadované tabulky předá zhotovitel objednateli ve 2 paré v tištěné podobě a taktéž v podobě elektronické formou excelové tabulky.
- 16.9. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat objednateli minimálně ve třech vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:
- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným a účinným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
 - zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - geodetické zaměření dokončeného díla a geometrický plán;
 - záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
 - doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
 - dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních a jedno v datové formě (flash disku);
 - doklady o individuálním vyzkoušení;
 - doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se provádělo a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení;
 - manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby;
 - ostatní doklady požadované objednatelem v průběhu provádění díla.
- 16.10. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací v rozsahu článku 2. a 3. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a pokud zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v článku 16. této smlouvy.

17. Smluvní pokuty

- 17.1. V případě prodlení zhotovitele s plněním díla oproti termínům vyznačeným ve schváleném harmonogramu prací, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (slovy deset tisíc korun českých) za každý nesplněný termín a smluvní pokutu 2 000 Kč (slovy dva tisíce korun českých) za každý den prodlení až do splnění předmětu plnění daného termínu. V případě vyrovnání skluzu a dodržení konečného termínu dokončení díla vrátí objednatel zhotoviteli jednorázové smluvní pokuty za nesplnění termínů v rámci vystavení konečné faktury. Smluvní pokuta za konkrétní dny prodlení je nevratná.
- 17.2. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 35 000 Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení až do termínu splnění.
- 17.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu 2 000 Kč (slovy dva tisíce korun českých) za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 17.4. V případě prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč (slovy dva tisíce korun českých) za každý případ a den prodlení. Stejnou smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit objednateli při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a den prodlení. Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu dle tohoto bodu ve dvojnásobné výši.

- 17.5. V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý zjištěný případ.
- 17.6. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště v termínu dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
- 17.7. V případě nepřítomnosti odpovědného zástupce zhotovitele nebo jeho zástupce na kontrolních dnech je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč (slovy dva tisíce korun českých) za každý případ.
- 17.8. V případě, že zhotovitel neodpoví na požadavky objednatele ve stavebním deníku nebo uplatněné písemně v listinné podobě do sídla zhotovitele či prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu ve lhůtě do čtyř dnů od jejich doručení, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy dva tisíce korun českých) za každý den prodlení a jednotlivý požadavek. Toto ujednání platí recipročně při prodlení objednatele v tomtéž případě a termínu.
- 17.9. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem (vyjma situace dle bodu 17.1 této smlouvy), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý zjištěný případ porušení a každý den prodlení.
- 17.10. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v bodu 18.3.b) této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), kterou je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
- 17.11. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s dodáním položkového rozpisu ceny a harmonogramu prací na objednatelem požadované změny předmětu díla, uhradí smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení a jednotlivý případ.
- 17.12. V případě, že zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby nebo podmínky plánu BOZP, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (deset tisíc korun českých) za každý zjištěný případ porušení.
- 17.13. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost denního úklidu pracoviště a odklizení odpadů vzniklých jeho činností do dvou dnů od výzvy objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč (slovy dva tisíce korun českých), při opakování 3 000 Kč (slovy tři tisíce korun českých) za každý jednotlivý případ. Jestliže zhotovitel nesplní svou povinnost úklidu vnitřních a veřejných komunikací v průběhu provádění díla nebo po předání díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy pět tisíc korun českých), při opakování 10 000 Kč (deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ.
- 17.14. Uplatněné smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody, která objednateli vznikla nedodržením ustanovení této smlouvy či platných zákonů ze strany zhotovitele.
- 17.15. Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- 17.16. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 (slovy třiceti) dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 17.17. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.
- 17.18. Při prodlení zhotovitele s úhradou sankce proti sjednanému termínu úhrady je objednatel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 17.19. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
- 17.20. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné zaslané objednateli.
- 17.21. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

18. Ukončení smlouvy

- 18.1. Objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy zhotovitelem, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že zrealizuje některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod., a to v těchto případech:

- Zhotovitel je v prodlení větším než jeden týden oproti schválenému harmonogramu prací, a to jak na celku, tak na jeho části a opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním deníku navrhl, nevedou k redukci skluzu.
- Nedochází k úklidu pracoviště, či odstraňování odpadů vzniklých činnostmi zhotovitele, a to ani do dvou dnů po výzvě objednatelem ve stavebním deníku.
- Nejsou ani po výzvě objednatele ve stavebním deníku prováděné konstrukce či ostatní součásti díla uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení díla.

Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným třetí osobou na základě pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu s touto smlouvou o dílo. Zároveň se zhotovitel nezříká své záruky za kvalitu a funkčnost díla v záruční době. Zhotovitel též tímto vyslovuje souhlas se vstupem na staveniště těch pracovníků třetí osoby určené objednatelem k odstranění výše uvedených závad.

- 18.2. Pokud zhotovitel nebyl podle všech předpokladů schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto výkony, dodávky a práce provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, budou s tím spojené náklady zhotoviteli započteny po jejich samostatném vyúčtování i na nesplatné pohledávky zhotovitele.
- 18.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
- a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení s řádným provedením díla, po dobu delší než 25 dnů,
 - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 25 dnů,
 - porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě deseti dnů,
 - kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - nepředložení originálu bankovní záruky dle požadavků uvedených v této smlouvě,
 - nezahájení (od předání staveniště), zastavení či přerušování prací zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než deset kalendářních dnů,
 - provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
 - opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a plánu BOZP i přes písemné upozornění ze strany objednatele.
- 18.4. Objednatel je také oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé, neúplné či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy. V případě zrušení veřejné zakázky na základě rozhodnutí orgánu dohledu má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
- 18.5. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
- 18.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do deseti dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do deseti dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.
- 18.7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 18.8. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla.
- 18.9. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních

objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.

- 18.10. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti a účinnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
- 18.11. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla.
- 18.12. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do čtrnácti dnů ode dne předložení vyúčtování,
 - smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

19. Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

- 19.1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném objednatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
- 19.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen „**Důvěrné informace**“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelem.
- 19.3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím minimálně stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
- 19.4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zaváže je k mlčenlivosti a učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil toto obecné nařízení a zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení obecného nařízení a zákona z jeho strany. Povinnosti výše uvedené platí jak po dobu plnění předmětu smlouvy, tak i po ukončení smluvního vztahu.
- 19.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.
- 19.6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné Veřejné zakázky.

20. Rozhodné právo a soudní příslušnost

- 20.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména, občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
- 20.2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze smlouvy, pak obecný soud této osoby.

21. Práva a povinnosti smluvních stran

- 21.1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní správy a samosprávy kontrolu díla (stavby). Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám a osobě vykonávající stavební dozor a umožnit jejich účast na kontrolních dnech.
- 21.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se Předmětu realizace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně.
- 21.3. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 21.4. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků, které sami jednotlivě ani ve spojení s jinými vadami či nedodělkami nebrání užívání stavby. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku atd.
- 21.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **20 mil. Kč (slovy dvacet milionů korun českých)**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o tom, že pojistná smlouva, uzavřená zhotovitelem, je platná.
- 21.6. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva sjednaná dle této smlouvy či v souvislosti s ní byla platná po celou dobu provádění díla. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

22. Změny smlouvy, oznámení, přístup k informacím

- 22.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, které musí být podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 22.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.
- 22.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem oproti potvrzení přijetí, nebo prostřednictvím datové schránky a to:
- objednateli na adresu jeho sídla
 - zhotoviteli na adresu: KDS – stavební s.r.o., Vrcovická 2230, 397 01, Písek

Zhotovitel je oprávněn měnit adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena objednateli nejméně 10 dnů před její změnou. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

- 22.4. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Zhotovitel poskytne objednateli do tří pracovních dnů od podepsání smlouvy oběma smluvními stranami textový obsah smlouvy, včetně příloh smlouvy, v otevřeném a strojově čitelném formátu. Smluvní strany prohlašují, že žádnou část této smlouvy, včetně jejích příloh, nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí, smluvní strany rovněž souhlasí s uveřejněním těch částí smlouvy, které by mohly spadat pod některou z výjimek stanovených v ustanovení § 3 odst. 2 zákona o registru smluv. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
- 22.5. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle § 219 ZZVZ.

23. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 23.1. S veškerými osobními údaji, které jsou shromažďovány a následně zpracovávány v souladu s uzavřením a plněním této smlouvy, objednatel nakládá dle nařízení GDPR a dle zákona. Objednatel dále činí, v souladu s článkem 13 nařízení GDPR a ustanovením § 8 zákona, informační povinnost prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách města www.mesto-pisek.cz.
- 23.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti pak nabývá okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.
- 23.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 23.4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.
- 23.5. Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 23.6. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 23.7. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit neprodleně druhé smluvní straně písemně.
- 23.8. Uzavření smlouvy schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 3. 4. 2025 usnesením č. 151/25. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

24. Přílohy

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – harmonogram provádění stavebních prací

Příloha č. 2 – oceněný soupis prací vč. výkazu výměr

ZHOTOVITEL:

V Písku 28. 4. 2025

.....
Ing. Jiří Kuchař
jednatel společnosti

OBJEDNATEL:

V Písku 6. 5. 2025

.....
JUDr. Ing. Michal Čapek
starosta

Časový harmonogram																																																						
Stavba		Písek – okružní křižovatka Pražská“																																																				
Týden		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
1. etapa	úsek od křižovatky PražskáxTřebízského po křižovatku PražskáxNa Stínadlech, vč. nové OK																																																					
	Vodovod																																																					
	Vodovodní přípojky																																																					
	Kanalizace v úseku od šachty Š1 - Š6 a Š4 - Š15																																																					
	Přípojky uličních vpustí																																																					
	Komunikace																																																					
2. etapa	úsek od nové OK, Pražská po křižovatku Pražskáxvjezd z Penny																																																					
	Vodovod																																																					
	Vodovodní přípojky																																																					
	Kanalizace v úseku od šachty Š6 - Š10																																																					
	Přípojky uličních vpustí																																																					
	Komunikace																																																					
3. etapa	úsek od nové OK, Pražská po ul. Na Stínadlech																																																					
	Vodovod																																																					
	Vodovodní přípojky																																																					
	Kanalizace v úseku od šachty Š15 - Š12																																																					
	Přípojky uličních vpustí																																																					
	Komunikace																																																					

Termín zahájení stavby:

Termín dokončení díla:

Přesný rozsah jednotlivých etap je určen dle situací DIO

předpoklad 12.5.2025

do 12 měsíců od zahájení stavby

CENOVÁ NABÍDKA

VAŠE
LOGO

ZAKÁZKA

Číslo: 42-05/24

Zakázka: SO 102 Okružní křižovatka MK a SO 103 Sjezd od OK

Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	22 490 004 Kč
DPH:	4 722 901 Kč
Celkem včetně DPH:	27 212 904 Kč

SO 102 Okružní křižovatka MK a SO 103 Sjezd od OK - Nabídka

Popis	Cena
S: Stavba	22 490 004
SO 102: Okružní křižovatka MK a SO 103 Sjezd od OK	4 182 787
001: Zemní práce	813 829
002: Základy	23 057
005: Komunikace	1 313 189
008: Trubní vedení	183 069
009: Ostatní konstrukce a práce	758 683
099: Přesun hmot HSV	854 924
767: Konstrukce zámečnické	28 913
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	194 273
V03: Zařízení staveniště	12 850
SO 201: Opěrná zeď	173 905
001: Zemní práce	31 370
002: Základy	2 882
003: Svislé konstrukce	82 665
004: Vodorovné konstrukce	10 825
006: Úpravy povrchu	1 240
009: Ostatní konstrukce a práce	514
099: Přesun hmot HSV	996
711: Izolace proti vodě	3 578
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	37 265
V03: Zařízení staveniště	2 570
SO 310: VSP - přeložka vodovodu a kanalizace	18 133 311
008: Trubní vedení	18 133 311
SO 320: EG.D – přeložení potrubí STL	–
021: Silnoproud	–
SO 401: Veřejné osvětlení	–
021: Silnoproud	–
SO 402: CETIN – přeložení sdělovacího kabelu	–
021: Silnoproud	–
SO 410: EG.D – přeložení sdělovacího kabelu	–
021: Silnoproud	–
Celkem (bez DPH)	22 490 004
DPH	4 722 901
DPH 21 % ze základny: 22 490 004	4 722 901
Celkem (včetně DPH)	27 212 904

SO 102 Okružní křižovatka MK a SO 103 Sjezd od OK - Nabídka

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť
S: Stavba SO 102: Okružní křižovatka MK a SO 103 Sjezd od OK 001: Zemní práce						22 490 004 4 182 787 813 829		1 773,851 1 742,793 575,358		863,263 863,252 746,814
1	00572410	osivo směs travní parková Výkaz výměr: 514,12*0,03	kg	15,424 15,424	154,20 -	2 378 -	0,001 -	0,015 -		-
2	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná Výkaz výměr: zemina vhodná do násypu ; 18,27*1,8	t	32,886 32,886	128,50 -	4 226 -	1,000 -	32,886 -		-
3	10364101	zemina pro terénní úpravy - omice Výkaz výměr: 514,12*0,15*1,8	t	138,812 138,812	321,30 -	44 600 -	1,000 -	138,812 -		-
4	112151011	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm	kus	1,000	257,00	257		-		-
5	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	385,50	386		-		-
6	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 Výkaz výměr: v plochách chodníku; 93,46	m2	93,460 93,460	77,10 -	7 206 -		-	0,255	23,832
7	113107141	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm ručně Výkaz výměr: při frézování;15,31	m2	15,310 15,310	128,50 -	1 967 -		-	0,098	1,500
8	113107142	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm ručně Výkaz výměr: při frézování;	m2	25,320 -	192,80 -	4 882 -		-	0,220	5,570
9	113107181	Odstranění podkladu živичného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 Výkaz výměr: v plochách chodníku;78,80	m2	78,800 78,800	64,30 -	5 067 -		-	0,098	7,722
10	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 Výkaz výměr: ul. Pražská;78,85	m2	664,330 78,850	25,70 -	17 073 -		-	0,440	292,305
		ul. Na Stínadlech;402,9 v plochách chodníku;78,80+93,46+10,32		402,900 182,580	- -	- -		-		
11	113107243	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2 Výkaz výměr: nebezpečný odpad s obsahem dehtu ul. Na Stínadlech, penetrační makadam;2*402,9	m2	805,800 -	102,80 -	82 836 -		-	0,316	254,633
12	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2 Výkaz výměr: vybourání bet. sjezdu;10,32	m2	10,320 10,320	231,30 -	2 387 -		-	0,325	3,354
13	113154122	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase Výkaz výměr: ul. Na Stínadlech;402,9	m2	402,900 402,900	38,60 -	15 552 -	0,000 -	0,016 -	0,092	37,067
14	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase Výkaz výměr: ul. Pražská;78,85	m2	78,850 78,850	64,30 -	5 070 -	0,000 -	0,007 -	0,230	18,136
15	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase Výkaz výměr: ul. Pražská;78,85*3	m2	236,550 236,550	64,30 -	15 210 -	0,000 -	0,021 -	0,230	54,407
16	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých Výkaz výměr: betonové;59,24 kamenné;107,27	m	166,510 59,240 107,270	102,80 - -	17 117 - -		-	0,290	48,288
17	11372R	Odkup a odvoz asfaltového recyklátu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4t/m3	t	54,407	- 1,00	- 54		-		-
18	121151123	Sejmutí omice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně Výkaz výměr: v zelených travnatých plochách; 1141,25	m2	1 141,250 1 141,250	19,30 -	22 026 -		-		-
19	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně Výkaz výměr: těleso komunikace;451,48 pro aktivní zónu; 594,06*0,3	m3	629,698 451,480 178,218	77,10 - -	48 550 - -		-		-
20	129951113	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC strojně Výkaz výměr: Oplocení aeálu kasáren;38,12*0,5*0,8	m3	15,248 15,248	1 285,00 -	19 594 -		-		-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'
21	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	25,269	205,60	5 195		–		–
Výkaz výměr: pro drenáž; 84,23*0,6*0,5				25,269	–					
22	139001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	209,900	192,80	40 469		–		–
Výkaz výměr: 629,7/3				209,900	–					
23	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	38,60	39		–		–
24	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	642,50	643		–		–
25	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	1,000	128,50	129		–		–
26	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	4,000	2,60	10		–		–
27	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	4,000	2,60	10		–		–
28	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	4,000	5,10	20		–		–
29	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	826,158	154,20	127 393		–		–
Výkaz výměr: humozní vrstva ;1141,25*0,15				171,188	–					
těleso komunikace;451,48				451,480	–					
aktivní zóna;178,22				178,220	–					
rýha pro drenáž;25,27				25,270	–					
				–						
30	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	15,248	154,20	2 351		–		–
Výkaz výměr: zídka;15,248				15,248	–					
31	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	18,270	77,10	1 409		–		–
32	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	178,220	90,00	16 040		–		–
Výkaz výměr: 178,22				178,220	–					
33	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 487,088	38,60	57 402		–		–
Výkaz výměr: 826,16*1,8				1 487,088	–					
34	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	23,580	205,60	4 848		–		–
Výkaz výměr: zásyp drenáže;23,58				23,580	–					
				–						
35	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	514,120	38,60	19 845		–		–
36	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	514,120	32,10	16 503		–		–
37	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 100,020	19,30	21 230		–		–
Výkaz výměr: 1075,34+24,68				1 100,020	–					
				–						
38	58344003	kamenivo drcené hrubé frakce 63/125	t	356,440	449,80	160 327	1,000	356,440		–
Výkaz výměr: 178,22*2				356,440	–					
39	58344171	šterkodrt' frakce 8/32	t	47,160	501,20	23 637	1,000	47,160		–
Výkaz výměr: obsyp drenážního potrubí;23,58*2				47,160	–					
				–						
002: Základy					–	23 057		24,285		–
40	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	168,460	25,70	4 329	0,000	0,029		–
Výkaz výměr: 84,23*2				168,460	–					
				–						
41	212751106	Tratí vod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro meliorace	m	84,230	179,90	15 153	0,287	24,204		–
42	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	173,514	20,60	3 574	0,000	0,052		–
Výkaz výměr: 84,23*2*1,03				173,514	–					
				–						
005: Komunikace					–	1 313 189		1 013,482		–
43	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 075,340	141,40	152 053	0,345	370,992		–
Výkaz výměr: KCE 1 - Větev B;81,88				81,880	–					
KCE 1 - Větev D;175,86				175,860	–					
KCE 4 - Větev B;271,01				271,010	–					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť
		Sjezd;65,31		65,310	-					
		chodníky + ostrůvek Větev D; 439,82		439,820	-					
		Nepochozí části ostrůvku;41,46		41,460	-					
				-						
44	564861111	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	116,960	187,60	21 942	0,460	53,802		-
		Výkaz výměr: Ostrůvek Větev D pochozí část; 2*16,84		33,680	-					
		Ostrůvek Větev D nepochozí část; 2*41,64		83,280	-					
45	564871011	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	24,680	235,20	5 805	0,575	14,191		-
		Výkaz výměr: Sjezdý přes chodník;24,68		24,680	-					
				-						
46	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	330,320	226,20	74 718	0,372	122,846		-
		Výkaz výměr: Větev B;268,01		268,010	-					
				-						
		Sjezd;62,31		62,310	-					
				-						
47	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	253,010	300,70	76 080	0,496	125,460		-
		Výkaz výměr: Větev B;80,41		80,410	-					
				-						
		Větev D;172,6		172,600	-					
				-						
48	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	323,630	565,40	182 980	0,211	68,286		-
		Výkaz výměr: Větev B;260,78		260,780	-					
				-						
		Sjezd;62,85		62,850	-					
				-						
49	565166112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 3 m	m2	248,190	578,30	143 528	0,237	58,913		-
		Výkaz výměr: ACP 22S PMB 25/55-60		-	-					
		Větev B; 78,85		78,850	-					
		ětev D;169,34		169,340	-					
50	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,35 kg/m2	m2	820,010	23,10	18 942	0,000	0,336		-
		Výkaz výměr: KCE 1 - Větev B a D		-	-					
		2*248,19		496,380	-					
		KCE 4 - Větev B a Sjezd;323,63		323,630	-					
				-						
51	573911121	Asfaltový regenerační postřik s posypem kameniva v množství 1,00 kg/m2	m2	238,650	28,30	6 754	0,005	1,146		-
		Výkaz výměr: Posyp ohrusné vrstvy předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství min 1.5kg/m2		-	-					
		Větev B;75,82		75,820	-					
				-						
		Větev D;162,83		162,830	-					
				-						
52	576133211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š do 3 m,SMA 11S PMB 25/55-65	m2	238,650	411,20	98 133	0,097	23,073		-
		Výkaz výměr: SMA 11S PMB 25/55-65		-	-					
		Větev B;75,82		75,820	-					
				-						
		Větev D;162,83		162,830	-					
				-						
53	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	317,290	359,80	114 161	0,104	32,912		-
		Výkaz výměr: Větev B;255,67		255,670	-					
				-						
		Sjezd;61,62		61,620	-					
				-						
54	577165132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu,ACL 16S PMB 25/55-65	m2	243,420	539,70	131 374	0,182	44,186		-
		Výkaz výměr: ACL 16S PMB 25/55-65		-	-					
		Větev B;77,34		77,340	-					
				-						
		Větev D;166,08		166,080	-					
				-						
55	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	29,437	539,70	15 887	0,131	3,856		-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť
		Výkaz výměr: signální a varovné pásy; 28,58*1,03		29,437	-					
56	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	388,362	302,00	117 285	0,131	50,875		-
		Výkaz výměr: chodníky + ostrůvek větve D; 337,94*1,03 nepochozí části ostrůvku; 39,11*1,03		348,078 40,283	-					
57	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	20,240	372,70	7 543	0,176	3,562		-
		Výkaz výměr: Sjezdy přes chodník;19,65*1,03		20,240	-					
58	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	4,089	559,00	2 286	0,175	0,716		-
		Výkaz výměr: Sjezdy přes chodník;3,97*1,03		4,089	-					
59	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	405,630	334,10	135 521	0,089	36,190		-
		Výkaz výměr: 337,94+39,11+28,58		405,630	-					
60	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	23,620	347,00	8 196	0,091	2,140		-
		Výkaz výměr: 19,65+3,97		23,620	-					
		008: Trubní vedení			-	183 069		1,664		-
61	008001	Napojení UV – přípojná sedlová odbočka + zemní práce	sada	6,000	4 497,50	26 985		-		-
		Výkaz výměr: UV2,UV3,UV4,UV7,UV8,UV10; 6		6,000	-					
62	008002	Výšková úprava povrchových znaků plynovodu	kus	7,000	1 606,30	11 244		-		-
		Výkaz výměr: povrchové znaky kanalizace; 3 povrchové znaky vodovodu; 4		3,000 4,000	-					
63	55241040	mříž litinová 600/40T, 420x620 D400	kus	6,000	2 570,00	15 420	0,060	0,360		-
64	871315221	kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN 16 DN 160	m	67,860	771,00	52 320		-		-
		Výkaz výměr: montáž vč. zemních prací;67,86		67,860	-					
65	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z bet. dílců s horním síf. přepadem – vč. dodávky bet. dílců, koše na splaveniny a zemních prací	kus	6,000	11 565,00	69 390		-		-
		Výkaz výměr: UV2,UV3,UV4,UV7,UV8,UV10; 6		6,000	-					
66	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	6,000	1 285,00	7 710	0,217	1,304		-
		009: Ostatní konstrukce a práce			-	758 683		128,003		116,438
67	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	8,000	925,20	7 402	0,007	0,052		-
68	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	kus	8,000	668,20	5 346	0,003	0,026		-
69	40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm	kus	8,000	57,80	462	0,000	0,001		-
70	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	28,000	83,50	2 338	0,000	0,011		-
71	40445615	značky upravující přednost 700mm	kus	14,000	1 349,30	18 890	0,005	0,070		-
		Výkaz výměr: IS-9x, IP6-4x, C4a-1x;14		14,000	-					
72	40445632	informativní značky směrové IS1d, IS2d, IS3d, IS4d, IS19d	kus	1,000	60 395,00	60 395	0,007	0,007		-
		Výkaz výměr: velkoplošná DZ IS9 vč. uchycení a kotvení;1		1,000	-					
73	58380004	obrubník kamenný žulový 1000x250x200mm	m	45,763	2 602,10	119 080	0,125	5,720		-
		Výkaz výměr: Množství odpovídá skutečné délce obrubníku. V obloucích a sníženích budou použity spec. tvarové kusy. ostrůvek Větve D;44,43*1,03		- 45,763	-					
74	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	33,969	147,80	5 021	0,048	1,641		-
		Výkaz výměr: Množství odpovídá skutečné délce obrubníku. V obloucích a sníženích budou použity spec. tvarové kusy. 32,98*1,03		- 33,969	-					
75	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	269,098	167,10	44 966	0,080	21,528		-
		Výkaz výměr: Množství odpovídá skutečné délce obrubníku. V obloucích a sníženích budou použity spec. tvarové kusy. 261,26*1,03		- 269,098	-					
76	59217044	obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní	m	203,384	122,10	24 833	0,043	8,746		-
		Výkaz výměr: Množství odpovídá skutečné délce obrubníku. V obloucích a sníženích budou použity spec. tvarové kusy. 197,46*1,03		- 203,384	-					
77	911381115	Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 2 m výšky 1,0 m	m	10,000	10 023,00	100 230	0,883	8,828		-
		Výkaz výměr: City bloky – zaslapení remene D vč. nátěru Z9 – žlutočerné pruhy 10		- 10,000	-					
78	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	14,000	449,80	6 297	0,001	0,015		-
79	914211111	Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2	kus	1,000	10 280,00	10 280	2,502	2,502		-
80	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	8,000	1 349,30	10 794	0,112	0,899		-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'
81	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	210,250	66,80	14 045	0,000	0,042		–
82	915211115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm žlutý plast	m	28,950	82,20	2 380	0,000	0,006		–
83	915221111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast	m	73,610	113,10	8 325	0,000	0,029		–
84	915221121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast	m	17,650	113,10	1 996	0,000	0,002		–
85	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	48,790	302,00	14 735	0,002	0,078		–
86	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	294,240	424,10	124 787	0,155	45,725		–
		Výkaz výměr: 261,26+32,98		294,240	–					
87	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	197,460	359,80	71 046	0,130	25,571		–
88	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	44,430	771,00	34 256	0,141	6,250		–
89	919124121	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou záplivkou	m	58,880	154,20	9 079	0,004	0,253		–
90	919735112	Rezáni stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	84,950	128,50	10 916		–		–
91	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	481,750	6,40	3 083		–	0,020	9,635
		Výkaz výměr: 402,9+78,85		481,750	–					
92	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	41,932	771,00	32 330		–	2,500	104,830
		Výkaz výměr: Oplotení areálu kasáren; 38,12*0,5*2,2		41,932	–					
93	966006132	Odstanění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	3,000	642,50	1 928		–	0,082	0,246
94	966072822	Rozebrání oplotení z vlnitého nebo profilového plechu hmotnosti přes 30 do 50 kg	m	38,120	77,10	2 939		–	0,045	1,727
		Výkaz výměr: vč. sloupků a základových patek;38,12		38,120	–					
95	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	107,270	64,30	6 897		–		–
		Výkaz výměr: 107,27		107,270	–					
96	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	93,460	38,60	3 608		–		–
		Výkaz výměr: v plochách chodníků; 93,46		93,460	–					
					–					
		099: Přesun hmot HSV			–	854 924		–		–
97	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	254,633	2 570,00	654 407		–		–
98	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	1,973	642,50	1 268		–		–
		Výkaz výměr: 1,727+0,246		1,973	–					
99	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	69,995	192,80	13 495		–		–
		Výkaz výměr: 1,5+5,57+7,722+37,067+18,136		69,995	–					
100	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	863,252	38,60	33 322		–		–
		Výkaz výměr: 838,03-61,015		777,015	–					
101	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	8 547,360	6,40	54 703		–		–
		Výkaz výměr: 854,736*10		8 547,360	–					
102	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	61,015	25,70	1 568		–		–
103	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	75,474	231,30	17 457		–		–
		Výkaz výměr: 23,832+3,354+48,288		75,474	–					
104	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	406,770	38,60	15 701		–		–
		Výkaz výměr: 292,305+9,635+104,83		406,770	–					
105	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	61,016	57,80	3 527		–		–
		Výkaz výměr: odvoz dlažby na deponii; 93,46*0,32		29,907	–					
		odvoz obruby na deponii; 107,27*0,29		31,108	–					
106	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	183,060	19,30	3 533		–		–
		Výkaz výměr: odvoz dlažby na deponii; 29,91*3		89,730	–					
		odvoz obruby na deponii; 31,11*3		93,330	–					
107	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	1 742,793	32,10	55 944		–		–
		767: Konstrukce zámečnické			–	28 913		–		–
108	767001	D+m trubkové zábradlí v 1.1m vč. kotvení	m	9,000	3 212,50	28 913		–		–
		Výkaz výměr: povrch pozink s vodící tyčí		–	–					
		vč. dílenské dokumentace		–	–					
		9		9,000	–					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'
					-	-				
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce					-	194 273				
109	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum	sada	1,000	6 425,00	6 425		-		-
110	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení obvodu stavby	sada	1,000	19 275,00	19 275		-		-
111	012103001	Vytýčení vedení průběhu IS	sada	1,000	12 850,00	12 850		-		-
112	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	sada	1,000	40 073,00	40 073		-		-
113	012303000	Geodetické práce po výstavbě - Dokumentace skutečného provedení stavby - geodetická část	sada	1,000	77 100,00	77 100		-		-
114	013244000	Realizační dokumentace stavby	sada	1,000	12 850,00	12 850		-		-
115	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	sada	1,000	25 700,00	25 700		-		-
V03: Zařízení staveniště					-	12 850				
116	030001000	Zařízení staveniště	sada	1,000	2 570,00	2 570		-		-
117	034303000	Dopravné inženýrské optření - osazení, pronájem DZ + návrh vč. projednání s DOSS	sada	1,000	10 280,00	10 280		-		-
SO 201: Opěrná zeď					-	173 905				
001: Zemní práce					-	31 370				
118	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	24,320	77,10	1 875		-		-
Výkaz výměr: 3,2*7,6				24,320	-	-				
119	132212122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	6,618	771,00	5 102		-		-
Výkaz výměr: 5,515*0,8*1,5				6,618	-	-				
120	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	35,000	15,40	539	0,001	0,030		-
Výkaz výměr: (2,5*7)*2				35,000	-	-				
121	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	35,000	5,10	179		-		-
Výkaz výměr: (2,5*7)*2				35,000	-	-				
122	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	52,000	192,80	10 026		-		-
Výkaz výměr: 24,32+6,618 dovoz z deponie;21,06				30,938 21,060	- -	-				
123	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	21,058	38,60	813		-		-
Výkaz výměr: na deponii; 30,938-4,27-5,61				21,058	-	-				
124	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	17,780	38,60	686		-		-
Výkaz výměr: (4,27+5,61)*1,8				17,784	-	-				
125	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	21,060	205,60	4 330		-		-
Výkaz výměr: navrácení zeminy k opěrné zídce+zásyp rýhy drenáže;21,06				21,060	-	-				
126	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,610	449,80	2 523		-		-
Výkaz výměr: 10,53*0,5*0,5-0,21 5,515*0,9*0,6				2,423 2,978	- -	-				
127	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2,758	19,30	53		-		-
Výkaz výměr: 5,515*0,5				2,758	-	-				
128	58344171	šterkodrt' frakce 16/32	t	5,265	552,60	2 909	1,000	5,265		-
Výkaz výměr: 2,42*2				4,840	-	-				
129	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	5,956	391,90	2 334	1,000	5,956		-
Výkaz výměr: zpětný zásyp; 5,515*0,9*0,6*2				5,956	-	-				
002: Základy					-	2 882				
130	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	21,060	25,70	541	0,000	0,004		-
Výkaz výměr: 2*10,53				21,060	-	-				
131	212751106	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro meliorace	m	10,530	179,90	1 894	0,287	3,026		-
Výkaz výměr: drenáž;10,53				10,530	-	-				
132	69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	21,692	20,60	447	0,000	0,007		-
Výkaz výměr: 2*10,53*1,03				21,692	-	-				
003: Svislé konstrukce					-	82 665				
					-	82 665				

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť
133	327323127	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30 Výkaz výměr: přesná specifikace betonu viz. D.3.1 základ; 0,5*1,0*5,515 svislá stěna; 0,25*1,1*5,515	m3	4,274 - 2,758 1,517	7 710,00 - - -	32 954 - - -	2,502 - - -	10,693 - - -	- - - -	- - - -
134	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení Výkaz výměr: základ; (1+(2*5,515))*1,1 svislá stěna; (0,5+(2*5,515))*1,1	m2	25,916 13,233 12,683	835,30 - -	21 648 - -	0,003 - -	0,087 - -	- - -	- - -
135	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění Výkaz výměr: základ; (1+(2*5,515))*1,1 svislá stěna; (0,5+(2*5,515))*1,1	m2	25,916 13,233 12,683	192,80 - -	4 997 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
136	327361016	Výztuž opěrných zdí a valů D přes 12 mm z betonářské oceli 10 505 Výkaz výměr: 4,274*0,12	t	0,513 0,513	44 975,00 -	23 067 -	1,054 -	0,541 -	- -	- -
004: Vodorovné konstrukce					-	10 825		4,800		-
137	451315135	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 200 mm Výkaz výměr: 10,53	m2	10,530 10,530	1 028,00 -	10 825 -	0,456 -	4,800 -	- -	- -
006: Úpravy povrchu					-	1 240		0,635		-
138	631311123	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 Výkaz výměr: pod základem zdi; 0,5*5,515*0,1	m3	0,276 0,276	4 497,50 -	1 240 -	2,301 -	0,635 -	- -	- -
009: Ostatní konstrukce a práce					-	514		0,001		0,011
139	977151124	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm Výkaz výměr: zaústění drenáže do šachty; 0,2	m	0,200 0,200	2 570,00 -	514 -	0,003 -	0,001 -	0,056 -	0,011 -
099: Přesun hmot HSV					-	996		-		-
140	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 12 m	t	31,043	32,10	996	-	-	-	-
711: Izolace proti vodě					-	3 578		0,016		-
141	11161346	asfalt oxidovaný stavebně izolační	t	0,015	64 250,00	994	1,000	0,015	-	-
142	711122131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým Výkaz výměr: 1,5*5,515	m2	8,273 8,273	51,40 -	425 -	0,000 -	0,000 -	- -	- -
143	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1,680	1 285,00	2 159	-	-	-	-
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce					-	37 265		-		-
144	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení obvodu stavby	sada	1,000	3 855,00	3 855	-	-	-	-
145	012103001	Vytýčení vedení průběhu IS	sada	1,000	6 425,00	6 425	-	-	-	-
146	012203002	Geodetické práce při provádění stavby	sada	1,000	6 425,00	6 425	-	-	-	-
147	012303000	Geodetické práce po výstavbě - Dokumentace skutečného provedení stavby - geodetická část	sada	1,000	12 850,00	12 850	-	-	-	-
148	013244000	Realizační dokumentace stavby	sada	1,000	3 855,00	3 855	-	-	-	-
149	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	sada	1,000	3 855,00	3 855	-	-	-	-
V03: Zařízení staveniště					-	2 570		-		-
150	030001000	Zařízení staveniště	sada	1,000	2 570,00	2 570	-	-	-	-
SO 310: VSP - přeložka vodovodu a kanalizace					-	18 133 311		-		-
008: Trubní vedení					-	18 133 311		-		-
151	31009100	Přeložka vodovodu a kanalizace, viz příloha rozpočtu	sada	1,000	18 133 311,07	18 133 311	-	-	-	-
SO 320: EG.D – přeložení potrubí STL					-	-		-		-
021: Silnoproud					-	-		-		-
152	32009100	Přeložení potrubí STL Výkaz výměr: neoceňovat; 1	sada	1,000 1,000	- -	- -	- -	- -	- -	- -
SO 401: Veřejné osvětlení					-	-		-		-
021: Silnoproud					-	-		-		-
153	40109100	Veřejné osvětlení Výkaz výměr: neoceňovat; 1	sada	1,000 1,000	- -	- -	- -	- -	- -	- -
SO 402: CETIN – přeložení sdělovacího kabelu					-	-		-		-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť
021: Silnoproud					-	-		-		-
154	42009100	Přeložení sdělovacího kabelu	sada	1,000	-	-		-		-
	Výkaz výměr: neoceňovat;1			1,000	-			-		-
					-					
SO 410: EG.D – přeložení sdělovacího kabelu										
021: Silnoproud					-	-		-		-
					-	-		-		-
155	410109100	Přeložení sdělovacího kabelu	sada	1,000	-	-		-		-
	Výkaz výměr: neoceňovat;1			1,000				-		-

Figura

Výraz

Hodnota

Popis

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-10
Stavba: Písek - OK Pražská, Rekonstrukce kanalizace a vodovodu

KSO: 827
Místo: Písek

CC-CZ: 222
Datum: 29. 10. 2023
CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel:
Město Písek

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing.Václav Freudl, projektová kancelář, Č. Budějov

IČ: 102 74 375
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS 2023/2. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz.
Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Obchodní názvy materiálů uvedené v soupisu prací jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými materiály.

Cena bez DPH	18 133 311,07
---------------------	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	18 133 311,07	3 807 995,32
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	21 941 306,39
-------------------	----------	------------	----------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-10

Stavba: Písek - OK Pražská, Rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Místo: Písek

Datum: 29. 10. 2023

Zadavatel: Město Písek

Projektant: Ing.Václav Freudl,
projektová kancelář, Č.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

18 133 311,07

21 941 306,39

SO 301	Vodovod	3 611 035,95	4 369 353,50	STA
SO 301.1	Vodovodní přípojky	791 040,24	957 158,69	STA
SO 311	Kanalizace	11 862 049,89	14 353 080,37	STA
SO 311.1	Přípojky uličních vpustí	1 157 937,49	1 401 104,36	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	711 247,50	860 609,48	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Písek - OK Pražská, Rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Objekt:

SO 301 - Vodovod

KSO: 827 13

Místo: Písek

CC-CZ: 2222

Datum: 29. 10. 2023

CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel:

Město Písek

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Ing.Václav Freudl, projektová kancelář, Č. Budějov

IČ: 102 74 375

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Výkaz výměr zpracován dle příloh A+B, C, C1, C2, D1, D2, 301.1, 301.2.

Cena bez DPH

3 611 035,95

DPH základní
snížená

Základ daně
3 611 035,95

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
758 317,55

Cena s DPH

v CZK

4 369 353,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Písek - OK Pražská, Rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Objekt:

SO 301 - Vodovod

Místo:

Písek

Datum:

29. 10. 2023

Zadavatel:

Město Písek

Projektant:

Ing. Václav Freidl,
projektová kancelář,
Č. Budějov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 611 035,95

0 - Vodovod

3 611 035,95

1 - Zemní práce

1 059 222,32

4 - Vodorovné konstrukce

34 999,03

5 - Komunikace pozemní

402 932,88

8 - Trubní vedení

1 926 023,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

78 397,71

997 - Přesun sutě

70 830,55

998 - Přesun hmot

38 630,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Písek - OK Pražská, Rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Objekt: SO 301 - Vodovod

Místo: Písek Datum: 29. 10. 2023
Zadavatel: Město Písek Projektant: Ing.Václav Freudl,
Č. Budějov projektová kancelář,
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 611 035,95

D 0 Vodovod 3 611 035,95
D 1 Zemní práce 1 059 222,32

1	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	194,400	25,70	4 996,08	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107163								
VV úseky komunikace (v šířce rýhy) nad rámec celkové obnovy komunikace								
VV vrstva ŠD tl. 210 mm								
VV "řad 1 v úseku ZN - 46m" 1,0*46,0					46,000			
VV "řad 1 v úseku KN1 - 83,5m" 1,0*83,5					83,500			
VV "řad 1 - propojení na stáv. řad PE D110 a LT DN 200" 1,1*15,0					16,500			
VV "řad 1 - odbočka PE D110 pro HN2" 1,1*9,0					9,900			
VV "řad 2 v úseku V9 - KN3" 1,0*38,5					38,500			
VV Součet					194,400			
2	K	113107171	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	194,400	231,30	44 964,72	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107171								
VV úseky komunikace (v šířce rýhy) nad rámec celkové obnovy komunikace								
VV vrstva SC tl. 130 mm								
VV "řad 1 v úseku ZN - 46m" 1,0*46,0					46,000			
VV "řad 1 v úseku KN1 - 83,5m" 1,0*83,5					83,500			
VV "řad 1 - propojení na stáv. řad PE D110 a LT DN 200" 1,1*15,0					16,500			
VV "řad 1 - odbočka PE D110 pro HN2" 1,1*9,0					9,900			
VV "řad 2 v úseku V9 - KN3" 1,0*38,5					38,500			
VV Součet					194,400			
3	K	113107183	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	194,400	192,80	37 480,32	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107183								
VV úseky komunikace (v šířce rýhy) nad rámec celkové obnovy komunikace								
VV vrstva ACP tl. 50 mm a ACL tl. 60 mm								
VV "řad 1 v úseku ZN - 46m" 1,0*46,0					46,000			
VV "řad 1 v úseku KN1 - 83,5m" 1,0*83,5					83,500			
VV "řad 1 - propojení na stáv. řad PE D110 a LT DN 200" 1,1*15,0					16,500			
VV "řad 1 - odbočka PE D110 pro HN2" 1,1*9,0					9,900			
VV "řad 2 v úseku V9 - KN3" 1,0*38,5					38,500			
VV Součet					194,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	113154123	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	194,400	128,50	24 980,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154123					
	VV		úseky komunikace (v šířce rýhy) nad rámec celkové obnovy komunikace					
	VV		obrusná vrstva ACO tl. 50 mm					
	VV		"řad 1 v úseku ZN - 46m" 1,0*46,0		46,000			
	VV		"řad 1 v úseku KN1 - 83,5m" 1,0*83,5		83,500			
	VV		"řad 1 - propojení na stáv. řad PE D110 a LT DN 200" 1,1*15,0		16,500			
	VV		"řad 1 - odbočka PE D110 pro HN2" 1,1*9,0		9,900			
	VV		"řad 2 v úseku V9 - KN3" 1,0*38,5		38,500			
	VV		Součet		194,400			
5	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE nebo PVC DN do 200 mm	m	11,000	102,80	1 130,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405					
	VV		řad 1					
	VV		"vodovod Čevak" 1,0*3		3,000			
	VV		řad 2					
	VV		"STL plyn" 1,0*5		5,000			
	VV		"přípojka STL plyn" 1,0		1,000			
	VV		"vodovod Čevak" 1,0*2		2,000			
	VV		Součet		11,000			
6	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	3,000	359,80	1 079,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001412					
	VV		řad 1					
	VV		"kanalizace" 1,0*3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
7	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	12,000	25,70	308,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421					
	VV		řad 1					
	VV		"kabely NN EG.D." 1,0*3		3,000			
	VV		"kabely Cetin" 1,0*5		5,000			
	VV		řad 2					
	VV		"kabely NN EG.D." 1,0		1,000			
	VV		"kabely Cetin" 1,0*3		3,000			
	VV		Součet		12,000			
8	K	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	482,058	514,00	247 777,81	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354205					
	VV		90% výkopů v hornině tř. II skupiny 4					
	VV		"řad 1" (1,88-0,5)*1,0*256,5*0,9		318,573			
	VV		"řad 1 - propojení na stáv. řad PE D110 a LT DN 200" (1,70-0,5)*1,1*15,0*0,9		17,820			
	VV		"řad 1 - odbočka PE D110 pro HN2" (1,80-0,5)*1,1*9,0*0,9		11,583			
	VV		"řad 1-1" (2,44-0,5)*1,0*21,0*0,9		36,666			
	VV		"řad 2" (1,73-0,5)*1,0*88,0*0,9		97,416			
	VV		Součet		482,058			
9	K	132454205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3	m3	53,562	771,00	41 296,30	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454205					
	VV		10% výkopů v hornině tř. II skupiny 5					
	VV		"řad 1" (1,88-0,5)*1,0*256,5*0,1		35,397			
	VV		"řad 1 - propojení na stáv. řad PE D110 a LT DN 200" (1,70-0,5)*1,1*15,0*0,1		1,980			
	VV		"řad 1 - odbočka PE D110 pro HN2" (1,80-0,5)*1,1*9,0*0,1		1,287			
	VV		"řad 1-1" (2,44-0,5)*1,0*21,0*0,1		4,074			
	VV		"řad 2" (1,73-0,5)*1,0*88,0*0,1		10,824			
	VV		Součet		53,562			
10	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	252,753	192,80	48 730,78	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101					
	VV		výkopy v blízkosti podzemních vedení - 50% (70%) výkopů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz. hloubení řadu 1 a 2" 353,970*0,5+108,240*0,7		252,753			
	VV		Součet		252,753			
11	K	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepršení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	777,404	15,40	11 972,02	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811132					
	VV		v souběhu je započítána pouze jedna strana pažení					
	VV		"řad 1" 1,88*256,5		482,220			
	VV		"řad 1 - propojení na stáv. řad PE D110 a LT DN 200" 1,70*15,0*2		51,000			
	VV		"řad 1 - odbočka PE D110 pro HN2" 1,80*9,0*2		32,400			
	VV		"řad 1-1" 2,44*21,0		51,240			
	VV		"řad 2" 1,73*(88,0+4,8)		160,544			
	VV		Součet		777,404			
12	K	151811232	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepršení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	777,404	5,10	3 964,76	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811232					
	VV		"řad 1" 1,88*256,5		482,220			
	VV		"řad 1 - propojení na stáv. řad PE D110 a LT DN 200" 1,70*15,0*2		51,000			
	VV		"řad 1 - odbočka PE D110 pro HN2" 1,80*9,0*2		32,400			
	VV		"řad 1-1" 2,44*21,0		51,240			
	VV		"řad 2" 1,73*(88,0+4,8)		160,544			
	VV		Součet		777,404			
13	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	535,620	154,20	82 592,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137					
	VV		"odvoz vytěžené zeminy na skládku do 10 km" 482,058+53,562		535,620			
	VV		Součet		535,620			
14	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	964,116	38,60	37 214,88	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		"poplatek za uložení vytěžené zeminy na skládce" 535,620*1,8		964,116			
	VV		Součet		964,116			
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	535,620	12,90	6 909,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
	VV		"uložení vytěžené zeminy na skládce" 535,620		535,620			
	VV		Součet		535,620			
16	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	314,406	205,60	64 641,87	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		zásyp ze ŠD 0/63 = výkopy-obsypy-lože					
	VV		"řad 1" 353,970-116,415-25,650		211,905			
	VV		"řad 1 - propojení na stáv. řad PE D110 a LT DN 200" 19,800-7,050-1,650		11,100			
	VV		"řad 1 - odbočka PE D110 pro HN2" 12,870-4,059-0,990		7,821			
	VV		"řad 1-1" 40,740-10,500-2,100		28,140			
	VV		"řad 2" 108,240-44,000-8,800		55,440			
	VV		Součet		314,406			
17	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	628,812	404,80	254 543,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		"šterkodrt' na zásyp rýh" 314,406*2,0		628,812			
	VV		Součet		628,812			
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	182,024	321,30	58 484,31	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
	VV		obsyp potrubí ze ŠD 0/4/8/16 mm					
	VV		"řad 1" 0,41*1,0*131,5+0,5*1,0*125,0		116,415			
	VV		"řad 1 - propojení na stáv. řad PE D110 a LT DN 200" 0,41*1,0*5,0+0,5*1,0*10,0		7,050			
	VV		"řad 1 - odbočka PE D110 pro HN2" 0,41*1,1*9,0		4,059			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"řad 1-1" 0,5*1,0*21,0		10,500			
	VV		"řad 2" 0,5*1,0*88,0		44,000			
	VV		Součet		182,024			
19	M	58344121	šterkodrt' frakce 0/8/16	t	382,250	205,60	78 590,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"šterkodrt' na obsyp potrubí" 182,024*2,1		382,250			
	VV		Součet		382,250			
20	K	181252305	Úprava pláně se zhutněním	m2	391,900	19,30	7 563,67	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181252305					
	VV		úprava pláně zásypu rýh					
	VV		"řad 1" 1,0*256,5		256,500			
	VV		"řad 1 - propojení na stáv. řad PE D110 a LT DN 200" 1,1*15,0		16,500			
	VV		"řad 1 - odbočka PE D110 pro HN2" 1,1*9,0		9,900			
	VV		"řad 1-1" 1,0*21,0		21,000			
	VV		"řad 2" 1,0*88,0		88,000			
	VV		Součet		391,900			
D 4			Vodorovné konstrukce				34 999,03	
21	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě	m3	39,190	825,60	32 355,26	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451541111					
	VV		lože pod potrubím ze ŠD 0/4/8					
	VV		"řad 1" 0,1*1,0*256,5		25,650			
	VV		"řad 1 - propojení na stáv. řad PE D110 a LT DN 200" 0,1*1,1*15,0		1,650			
	VV		"řad 1 - odbočka PE D110 pro HN2" 0,1*1,1*9,0		0,990			
	VV		"řad 1-1" 0,1*1,0*21,0		2,100			
	VV		"řad 2" 0,1*1,0*88,0		8,800			
	VV		Součet		39,190			
22	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	0,180	4 407,60	793,37	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452313141					
	VV		"betonový podpěrný blok pod tvarovkami" 0,3*0,3*0,5*4		0,180			
	VV		Součet		0,180			
23	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	2,400	771,00	1 850,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452353101					
	VV		"betonový podpěrný blok pod tvarovkami" 0,3*4*0,5*4		2,400			
	VV		Součet		2,400			
D 5			Komunikace pozemní				402 932,88	
24	K	564861012	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 210 mm	m2	194,400	196,60	38 219,04	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861012					
	VV		úseky komunikace (v šířce rýhy) nad rámec celkové obnovy komunikace					
	VV		vrstva ŠD tl. 210 mm					
	VV		"řad 1 v úseku ZN - 46m" 1,0*46,0		46,000			
	VV		"řad 1 v úseku KN1 - 83,5m" 1,0*83,5		83,500			
	VV		"řad 1 - propojení na stáv. řad PE D110 a LT DN 200" 1,1*15,0		16,500			
	VV		"řad 1 - odbočka PE D110 pro HN2" 1,1*9,0		9,900			
	VV		"řad 2 v úseku V9 - KN3" 1,0*38,5		38,500			
	VV		Součet		194,400			
25	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	194,400	385,50	74 941,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565135101					
	VV		úseky komunikace (v šířce rýhy) nad rámec celkové obnovy komunikace					
	VV		vrstva ACP 16+ tl. 50 mm					
	VV		"řad 1 v úseku ZN - 46m" 1,0*46,0		46,000			
	VV		"řad 1 v úseku KN1 - 83,5m" 1,0*83,5		83,500			
	VV		"řad 1 - propojení na stáv. řad PE D110 a LT DN 200" 1,1*15,0		16,500			
	VV		"řad 1 - odbočka PE D110 pro HN2" 1,1*9,0		9,900			
	VV		"řad 2 v úseku V9 - KN3" 1,0*38,5		38,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		194,400			
26	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2	194,400	385,50	74 941,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567122112						
	VV		úseky komunikace (v šířce rýhy) nad rámec celkové obnovy komunikace					
	VV		vrstva SC C8/10 tl. 130 mm					
	VV		"řad 1 v úseku ZN - 46m" 1,0*46,0		46,000			
	VV		"řad 1 v úseku KN1 - 83,5m" 1,0*83,5		83,500			
	VV		"řad 1 - propojení na stáv. řad PE D110 a LT DN 200" 1,1*15,0		16,500			
	VV		"řad 1 - odbočka PE D110 pro HN2" 1,1*9,0		9,900			
	VV		"řad 2 v úseku V9 - KN3" 1,0*38,5		38,500			
	VV		Součet		194,400			
27	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	194,400	539,70	104 917,68	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577155112						
	VV		úseky komunikace (v šířce rýhy) nad rámec celkové obnovy komunikace					
	VV		vrstva ACL 16+ tl. 60 mm					
	VV		"řad 1 v úseku ZN - 46m" 1,0*46,0		46,000			
	VV		"řad 1 v úseku KN1 - 83,5m" 1,0*83,5		83,500			
	VV		"řad 1 - propojení na stáv. řad PE D110 a LT DN 200" 1,1*15,0		16,500			
	VV		"řad 1 - odbočka PE D110 pro HN2" 1,1*9,0		9,900			
	VV		"řad 2 v úseku V9 - KN3" 1,0*38,5		38,500			
	VV		Součet		194,400			
28	K	573231108	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	388,800	25,70	9 992,16	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231108						
	VV		úseky komunikace (v šířce rýhy) nad rámec celkové obnovy komunikace					
	VV		spojovací postřík PS-A 0,5kg/m2 po vyštěpení					
	VV		"řad 1 v úseku ZN - 46m" 1,0*46,0*2		92,000			
	VV		"řad 1 v úseku KN1 - 83,5m" 1,0*83,5*2		167,000			
	VV		"řad 1 - propojení na stáv. řad PE D110 a LT DN 200" 1,1*15,0*2		33,000			
	VV		"řad 1 - odbočka PE D110 pro HN2" 1,1*9,0*2		19,800			
	VV		"řad 2 v úseku V9 - KN3" 1,0*38,5*2		77,000			
	VV		Součet		388,800			
29	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	194,400	514,00	99 921,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577144111						
	VV		úseky komunikace (v šířce rýhy) nad rámec celkové obnovy komunikace					
	VV		obrusná vrstva ACO 11 tl. 50 mm					
	VV		"řad 1 v úseku ZN - 46m" 1,0*46,0		46,000			
	VV		"řad 1 v úseku KN1 - 83,5m" 1,0*83,5		83,500			
	VV		"řad 1 - propojení na stáv. řad PE D110 a LT DN 200" 1,1*15,0		16,500			
	VV		"řad 1 - odbočka PE D110 pro HN2" 1,1*9,0		9,900			
	VV		"řad 2 v úseku V9 - KN3" 1,0*38,5		38,500			
	VV		Součet		194,400			
D 8 Trubní vedení							1 926 023,10	
30	K	851351131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 200	m	244,000	385,50	94 062,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/851351131						
	VV		"řad 1" 125,0		125,000			
	VV		"řad 1 - propojení na stáv. řad LT DN 200" 10,0		10,000			
	VV		"řad 1-1" 21,0		21,000			
	VV		"řad 2" 88,0		88,000			
	VV		Součet		244,000			
31	M	27311024	kroužek těsnící gumový EPDM TYTON pro vodovodní potrubí DN 200	kus	43,430	565,40	24 555,32	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 43*1,01		43,430			
	VV		Součet		43,430			
32	M	55253019	trouba vodovodní litinová hrdlová dl 6m DN 200	m	260,580	2 158,80	562 540,10	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		specifikace materiálu pro DN 200, viz. TZ str. 4					
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 6,0*43*1,01		260,580			
	VV		Součet		260,580			
33	K	852262122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	1,000	1 542,00	1 542,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/852262122					
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	M	55253251	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 TP DN 100 dl 200mm	kus	1,000	2 133,10	2 133,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
35	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	6,000	1 542,00	9 252,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857242122					
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 3,0+3,0		6,000			
	VV		Součet		6,000			
36	M	31951003	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80	kus	3,000	8 378,20	25 134,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
37	M	55251820	koleno přírubové prodloužené s patkou PPL pro připojení k hydrantu 80/90 mm, PN16	kus	3,000	2 184,50	6 553,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
38	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	4,000	1 542,00	6 168,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857262122					
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 3,0+1,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
39	M	31951004	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 100	kus	3,000	10 035,90	30 107,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
40	M	55250643	koleno přírubové s patkou PP litinové DN 100	kus	1,000	3 263,90	3 263,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
41	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	3,000	1 927,50	5 782,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857264122					
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 1,0+2,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
42	M	55253515	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/80	kus	1,000	3 559,50	3 559,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	M	55253516	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100	kus	2,000	3 289,60	6 579,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
44	K	857351131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 200	kus	9,000	1 285,00	11 565,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857351131					
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 2,0+2,0+2,0+3,0		9,000			
	VV		Součet		9,000			
45	M	55253956	koleno hrdlové z tvárné litiny MMQ-kus DN 200-90°	kus	2,000	8 763,70	17 527,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
46	M	55259415	koleno hrdlové z tvárné litiny MMK-kus DN 200-11,25°	kus	2,000	5 499,80	10 999,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	M	55259435	koleno hrdlové z tvárné litiny MMK-kus DN 200-22,5°	kus	2,000	5 769,70	11 539,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
48	M	55259474	koleno hrdlové z tvárné litiny MMK-kus DN 200-45°	kus	3,000	6 502,10	19 506,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
49	K	857352122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200	kus	14,000	1 927,50	26 985,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857352122					
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 1,0+5,0+1,0+1,0+5,0		14,000			
	VV		Součet		14,000			
50	M	31951008	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 200	kus	1,000	22 590,30	22 590,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
51	M	55253493	tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 200	kus	5,000	6 219,40	31 097,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
52	M	55253619	přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 200/80	kus	1,000	4 690,30	4 690,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
53	M	55253620	přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový dl 300mm DN 200/100	kus	1,000	4 664,60	4 664,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
54	M	55253664	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/16 X-kus DN 200	kus	1,000	2 505,80	2 505,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
55	M	55253896	tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 140mm DN 200	kus	5,000	4 754,50	23 772,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
56	K	857354122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200	kus	7,000	2 570,00	17 990,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857354122					
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 4,0+1,0+2,0		7,000			
	VV		Součet		7,000			
57	M	55253532	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 200/80	kus	4,000	9 007,90	36 031,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 4,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
58	M	55253533	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 200/100	kus	1,000	9 239,20	9 239,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
59	M	55253536	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10 T-kus DN 200/200	kus	2,000	9 894,50	19 789,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
60	K	871251221	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 110 x 6,6 mm	m	145,500	231,30	33 654,15	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871251221					
	VV		"řad 1" 131,5		131,500			
	VV		"řad 1 - propojení na stáv. řad PE D110" 5,0		5,000			
	VV		"řad 1 - odbočka PE D110 pro HN2" 9,0		9,000			
	VV		Součet		145,500			
61	M	28613576	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 110x6,6 dl 12m, 100m	m	147,683	231,30	34 159,08	CS ÚRS 2023 02
	VV		specifikace materiálu pro DN 100, 80 viz. TZ str. 4					
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 145,5*1,015		147,683			
	VV		Součet		147,683			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	877251101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek spojek, oblouků nebo redukci d 110	kus	32,000	385,50	12 336,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877251101					
		VV	"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 17,0+8,0+7,0		32,000			
		VV	Součet		32,000			
63	M	28656-R	elektrospojka UB PE 100 D 110mm, SDR17	kus	17,255	411,20	7 095,26	
		VV	"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 17,0*1,015		17,255			
		VV	Součet		17,255			
64	M	28657-R	integrováný nákrůžek lemový s přírubou EFL PE 100 D110/100, SDR17	kus	8,120	1 053,70	8 556,04	
		VV	vč. těsnění					
		VV	"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 8,0*1,015		8,120			
		VV	Součet		8,120			
65	M	28658-R	elektrooblouk BB 30° PE 100 D 110mm, SDR17	kus	7,105	2 274,50	16 160,32	
		VV	"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 7,0*1,015		7,105			
		VV	Součet		7,105			
66	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	6,000	1 542,00	9 252,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891241112					
		VV	"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 6,0		6,000			
		VV	Součet		6,000			
67	M	42221116	šoupátko s přírubami DN 80 mm krátké, PN10	kus	6,000	4 728,80	28 372,80	CS ÚRS 2023 02
		VV	"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 6,0		6,000			
		VV	Součet		6,000			
68	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	3,000	2 570,00	7 710,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/891247111					
		VV	"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 3,0		3,000			
		VV	Součet		3,000			
69	M	42273594	hydrant podzemní DN 80 DUO, tvárná litina, krycí výška 1500 mm, PN10	kus	3,000	15 330,10	45 990,30	CS ÚRS 2023 02
		VV	"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 3,0		3,000			
		VV	Součet		3,000			
70	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	10,000	1 927,50	19 275,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891261112					
		VV	"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 10,0		10,000			
		VV	Součet		10,000			
71	M	42221117	šoupátko s přírubami DN 100 mm krátké, PN10	kus	10,000	5 641,20	56 412,00	CS ÚRS 2023 02
		VV	"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 10,0		10,000			
		VV	Součet		10,000			
72	M	42291073	souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 50-100 mm, 1,3 -1,8	kus	16,000	2 081,70	33 307,20	CS ÚRS 2023 02
		VV	"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 6,0+10,0		16,000			
		VV	Součet		16,000			
73	K	891267212	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 100	kus	1,000	3 855,00	3 855,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891267212					
		VV	"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 1,0		1,000			
		VV	Součet		1,000			
74	M	42273-R	hydrant nadzemní DN 100 nerezový H4 krycí v 1500mm	kus	1,000	57 079,70	57 079,70	
		VV	"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 1,0		1,000			
		VV	Součet		1,000			
75	K	891351112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 200	kus	11,000	3 212,50	35 337,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891351112					
		VV	"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 11,0		11,000			
		VV	Součet		11,000			
76	M	42221120	šoupátko s přírubami DN 200 mm krátké, PN10	kus	11,000	15 998,30	175 981,30	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 11,0		11,000			
	VV		Součet		11,000			
77	M	42291075	souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 200mm, 1,3 -1,8	kus	11,000	2 865,60	31 521,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 11,0		11,000			
	VV		Součet		11,000			
78	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	145,500	38,60	5 616,30	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892271111					
	VV		"řad 1" 131,5		131,500			
	VV		"řad 1 - propojení na stáv. řad PE D110" 5,0		5,000			
	VV		"řad 1 - odbočka PE D110 pro HN2" 9,0		9,000			
	VV		Součet		145,500			
79	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	291,000	90,00	26 190,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892273122					
	VV		vč.dodání dezinfekčního přípravku a poplatku za vodné a stočné dle platných tarifů					
	VV		proplach a dezinfekce vodovodního potrubí 2x					
	VV		"řad 1" 131,5*2		263,000			
	VV		"řad 1 - propojení na stáv. řad PE D110" 5,0*2		10,000			
	VV		"řad 1 - odbočka PE D110 pro HN2" 9,0*2		18,000			
	VV		Součet		291,000			
80	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	244,000	51,40	12 541,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892351111					
	VV		"řad 1" 125,0		125,000			
	VV		"řad 1 - propojení na stáv. řad LT DN 200" 10,0		10,000			
	VV		"řad 1-1" 21,0		21,000			
	VV		"řad 2" 88,0		88,000			
	VV		Součet		244,000			
81	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	488,000	102,80	50 166,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892353122					
	VV		vč.dodání dezinfekčního přípravku a poplatku za vodné a stočné dle platných tarifů					
	VV		proplach a dezinfekce vodovodního potrubí 2x					
	VV		"řad 1" 125,0*2		250,000			
	VV		"řad 1 - propojení na stáv. řad LT DN 200" 10,0*2		20,000			
	VV		"řad 1-1" 21,0*2		42,000			
	VV		"řad 2" 88,0*2		176,000			
	VV		Součet		488,000			
82	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	3,000	2 570,00	7 710,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111					
	VV		"pro jednotlivé úseky" 3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
83	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	27,000	771,00	20 817,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401112					
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 27,0		27,000			
	VV		Součet		27,000			
84	M	42291352	poklop litinový šoupátkový samonivelační	kus	27,000	1 927,50	52 042,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 27,0		27,000			
	VV		Součet		27,000			
85	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového	kus	27,000	475,50	12 838,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 27,0		27,000			
	VV		Součet		27,000			
86	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	3,000	1 156,50	3 469,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401113					
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
87	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80 samonivelační	kus	3,000	3 855,00	11 565,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 3,0		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,000			
88	M	56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	3,000	604,00	1 812,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
89	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	30,000	257,00	7 710,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899712111					
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 27,0+3,0		30,000			
	VV		Součet		30,000			
90	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	420,000	38,60	16 212,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111					
	VV		vytyčovací vodič CY 6 mm2 bude propojen na stávající a nové armatury					
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 420,0		420,000			
	VV		Součet		420,000			
91	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	420,000	6,40	2 688,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113					
	VV		výstražná fólie bílé barvy s nápisem voda					
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 420,0		420,000			
	VV		Součet		420,000			
92	K	89981-R	Revize signalizačního vodiče	m	420,000	19,30	8 106,00	
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma" 420,0		420,000			
	VV		Součet		420,000			
93	K	89982-R	Revize hydrantů	kus	4,000	3 855,00	15 420,00	
	VV		3,0+1,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
94	K	89983-R	Montážní materiál a nátěr šroubů přírubových spojů	kpl	1,000	2 570,00	2 570,00	
	VV		"dle výpisu materiálu kladečského schéma - položka č.40" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
95	K	899910212	Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopílkovou suspenzí pod tlakem, délky přes 50 m	m3	5,966	128,50	766,63	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899910212					
	VV		"výplň rušeného vodovodu LT DN 200" 0,2*0,2*3,14/4*190,0		5,966			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				78 397,71	
96	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	225,930	154,20	34 838,41	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211					
	VV		úseky komunikace (v šířce rýhy) nad rámec celkové obnovy komunikace					
	VV		obrusná vrstva ACO 11 tl. 50 mm - napojení na stávající komunikaci					
	VV		"řad 1 v úseku ZN - 46m" 46,0+1,0		47,000			
	VV		"řad 1 v úseku KN1 - 83,5m" 83,5+1,0		84,500			
	VV		"řad 1 - propojení na stáv. řad PE D110 a LT DN 200" 15,0*2+1,1		31,100			
	VV		"řad 1 - odbočka PE D110 pro HN2" 9,0*2+1,1		19,100			
	VV		"řad 2 v úseku V9 - KN3" 38,5+4,73+1,0		44,230			
	VV		Součet		225,930			
97	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	225,930	192,80	43 559,30	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735113					
	VV		úseky komunikace (v šířce rýhy) nad rámec celkové obnovy komunikace					
	VV		"řad 1 v úseku ZN - 46m" 46,0+1,0		47,000			
	VV		"řad 1 v úseku KN1 - 83,5m" 83,5+1,0		84,500			
	VV		"řad 1 - propojení na stáv. řad PE D110 a LT DN 200" 15,0*2+1,1		31,100			
	VV		"řad 1 - odbočka PE D110 pro HN2" 9,0*2+1,1		19,100			
	VV		"řad 2 v úseku V9 - KN3" 38,5+4,73+1,0		44,230			
	VV		Součet		225,930			
D	997		Přesun sutě				70 830,55	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	232,502	38,60	8 974,58	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551					
		VV	odvoz suti na skládku do 10 km					
		VV	"šterkodrtě" 85,536		85,536			
		VV	"vrstva SC" 63,180		63,180			
		VV	"asfalt" 61,430+22,356		83,786			
		VV	Součet		232,502			
99	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 092,518	12,90	26 993,48	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559					
		VV	odvoz suti na skládku do 10 km					
		VV	"šterkodrtě" 85,536*9		769,824			
		VV	"vrstva SC" 63,180*9		568,620			
		VV	"asfalt" 83,786*9		754,074			
		VV	Součet		2 092,518			
100	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	63,180	192,80	12 181,10	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221815					
		VV	"vrstva SC" 63,180		63,180			
		VV	Součet		63,180			
101	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	83,786	231,30	19 379,70	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221845					
		VV	"asfalt" 61,430+22,356		83,786			
		VV	Součet		83,786			
102	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	85,536	38,60	3 301,69	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221855					
		VV	"šterkodrtě" 85,536		85,536			
		VV	Součet		85,536			
D		998	Přesun hmot				38 630,36	
103	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1 203,438	32,10	38 630,36	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998273102					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Písek - OK Pražská, Rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Objekt:
SO 301.1 - Vodovodní přípojky

KSO: 827 13
Místo: Písek

CC-CZ: 2222
Datum: 29. 10. 2023
CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel:
Město Písek

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing.Václav Freudl, projektová kancelář, Č. Budějov

IČ: 102 74 375
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Výkaz výměr zpracován dle příloh A+B, C, C1, C2, D1, D2, 301.1, 301.2.

Cena bez DPH			791 040,24
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	791 040,24	21,00%	166 118,45
		15,00%	
Cena s DPH		v CZK	957 158,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Písek - OK Pražská, Rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Objekt:

SO 301.1 - Vodovodní přípojky

Místo:

Písek

Datum:

29. 10. 2023

Zadavatel:

Město Písek

Projektant:

Ing. Václav Freidl,
projektová kancelář,
Č. Budějov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

791 040,24

0 - Vodovodní přípojky

791 040,24

1 - Zemní práce

256 266,96

4 - Vodorovné konstrukce

7 628,54

5 - Komunikace pozemní

139 078,17

8 - Trubní vedení

312 245,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

42 334,00

997 - Přesun sutě

24 174,93

998 - Přesun hmot

9 311,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Písek - OK Pražská, Rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 301.1 - Vodovodní přípojky

Místo: Písek

Datum: 29. 10. 2023

Zadavatel: Město Písek

Projektant: Ing.Václav Freudl,
projektová kancelář,
Č. Budějov

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 791 040,24

D 0 Vodovodní přípojky 791 040,24

D 1 Zemní práce 256 266,96

1	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	67,100	25,70	1 724,47	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107163					
VV			úseky komunikace (v šířce rýhy) nad rámec celkové obnovy komunikace					
VV			vrstva ŠD tl. 210 mm					
VV			"vodovodní přípojky VP1,2,5,6,8-12" 1,1*61,0					
VV			Součet					
					67,100			
					67,100			
2	K	113107171	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	67,100	231,30	15 520,23	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107171					
VV			úseky komunikace (v šířce rýhy) nad rámec celkové obnovy komunikace					
VV			vrstva SC tl. 130 mm					
VV			"vodovodní přípojky VP1,2,5,6,8-12" 1,1*61,0					
VV			Součet					
					67,100			
					67,100			
3	K	113107183	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	67,100	192,80	12 936,88	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107183					
VV			úseky komunikace (v šířce rýhy) nad rámec celkové obnovy komunikace					
VV			vrstva ACP tl. 50 mm a ACL tl. 60 mm					
VV			"vodovodní přípojky VP1,2,5,6,8-12" 1,1*61,0					
VV			Součet					
					67,100			
					67,100			
4	K	113154123	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	67,100	128,50	8 622,35	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154123					
VV			úseky komunikace (v šířce rýhy) nad rámec celkové obnovy komunikace					
VV			obrusná vrstva ACO tl. 50 mm					
VV			"vodovodní přípojky VP1,2,5,6,8-12" 1,1*61,0					
VV			Součet					
					67,100			
					67,100			
5	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	114,761	514,00	58 987,15	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354204					
VV			90% výkopů v hornině tř. II skupiny 4					
VV			"vodovodní přípojky VP1 - VP12" (1,88-0,5)*1,1*84,0*0,9					
					114,761			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			114,761		
6	K	132454204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	12,751	771,00	9 831,02	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454204						
	VV		10% výkopů v hornině tř. II skupiny 5					
	VV		"vodovodní přípojky VP1 - VP12" (1,88-0,5)*1,1*84,0*0,1		12,751			
	VV		Součet		12,751			
7	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	315,840	11,60	3 663,74	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811131						
	VV		"vodovodní přípojky VP1 - VP12" 1,88*84,0*2		315,840			
	VV		Součet		315,840			
8	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	315,840	3,90	1 231,78	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811231						
	VV		"vodovodní přípojky VP1 - VP12" 1,88*84,0*2		315,840			
	VV		Součet		315,840			
9	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	127,512	154,20	19 662,35	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137						
	VV		"odvoz vytěžené zeminy na skládku do 10 km" 114,761+12,751		127,512			
	VV		Součet		127,512			
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	229,522	38,60	8 859,55	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231						
	VV		"poplatek za uložení vytěžené zeminy na skládce" 127,512*1,8		229,522			
	VV		Součet		229,522			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	127,512	12,90	1 644,90	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201						
	VV		"uložení vytěžené zeminy na skládce" 114,761+12,751		127,512			
	VV		Součet		127,512			
12	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	86,722	205,60	17 830,04	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101						
	VV		zásyp ze ŠD 0/63 = výkopy-obsypy-lože					
	VV		"vodovodní přípojky VP1 - VP12" 127,512-31,550-9,240		86,722			
	VV		Součet		86,722			
13	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	173,444	404,80	70 210,13	CS ÚRS 2023 02
	VV		"šterkodrt' na zásyp rýh" 86,722*2,0		173,444			
	VV		Součet		173,444			
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	31,550	321,30	10 137,02	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101						
	VV		obsyp potrubí ze ŠD 0/4/8/16 mm					
	VV		"vodovodní přípojky VP1, VP3 - VP7, VP9 - VP12" 0,332*1,1*69,0		25,199			
	VV		"vodovodní přípojka VP2" 0,363*1,1*8,0		3,194			
	VV		"vodovodní přípojka VP8" 0,410*1,1*7,0		3,157			
	VV		Součet		31,550			
15	M	58344121	šterkodrt' frakce 0/8/16	t	66,255	205,60	13 622,03	CS ÚRS 2023 02
	VV		"šterkodrt' na obsyp potrubí" 31,550*2,1		66,255			
	VV		Součet		66,255			
16	K	181252305	Úprava pláně se zhuštěním	m2	92,400	19,30	1 783,32	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181252305						
	VV		úprava pláně zásypu rýh					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"vodovodní přípojky VP1 - VP12" 1,1*(69,0+7,0+8,0)		92,400			
VV			Součet		92,400			
D	4		Vodorovné konstrukce				7 628,54	
17	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě	m3	9,240	825,60	7 628,54	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451541111					
VV			lože pod potrubím ze ŠD 0/4/8					
VV			"vodovodní přípojky VP1 - VP12" 0,1*1,1*84,0		9,240			
VV			Součet		9,240			
D	5		Komunikace pozemní				139 078,17	
18	K	564861012	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 210 mm	m2	67,100	196,60	13 191,86	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861012					
VV			úseky komunikace (v šířce rýhy) nad rámec celkové obnovy komunikace					
VV			vrstva ŠD tl. 210 mm					
VV			"vodovodní přípojky VP1,2,5,6,8-12" 1,1*61,0		67,100			
VV			Součet		67,100			
19	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	67,100	385,50	25 867,05	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565135101					
VV			úseky komunikace (v šířce rýhy) nad rámec celkové obnovy komunikace					
VV			vrstva ACP 16+ tl. 50 mm					
VV			"vodovodní přípojky VP1,2,5,6,8-12" 1,1*61,0		67,100			
VV			Součet		67,100			
20	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2	67,100	385,50	25 867,05	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567122112					
VV			úseky komunikace (v šířce rýhy) nad rámec celkové obnovy komunikace					
VV			vrstva SC C8/10 tl. 130 mm					
VV			"vodovodní přípojky VP1,2,5,6,8-12" 1,1*61,0		67,100			
VV			Součet		67,100			
21	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	67,100	539,70	36 213,87	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577155112					
VV			úseky komunikace (v šířce rýhy) nad rámec celkové obnovy komunikace					
VV			vrstva ACL 16+ tl. 60 mm					
VV			"vodovodní přípojky VP1,2,5,6,8-12" 1,1*61,0		67,100			
VV			Součet		67,100			
22	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	134,200	25,70	3 448,94	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231108					
VV			úseky komunikace (v šířce rýhy) nad rámec celkové obnovy komunikace					
VV			spojovací postřik PS-A 0,5kg/m2 po vyštěpení					
VV			"vodovodní přípojky VP1,2,5,6,8-12" 1,1*61,0*2		134,200			
VV			Součet		134,200			
23	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	67,100	514,00	34 489,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577144111					
VV			úseky komunikace (v šířce rýhy) nad rámec celkové obnovy komunikace					
VV			ohrusná vrstva ACO 11 tl. 50 mm					
VV			"vodovodní přípojky VP1,2,5,6,8-12" 1,1*61,0		67,100			
VV			Součet		67,100			
D	8		Trubní vedení				312 245,75	
24	K	857231141	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, s těsnícím spojem vnějšího průměru do DN 75	kus	20,000	771,00	15 420,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857231141					
VV			"vodovodní přípojky VP1, VP3 - VP7, VP9 - VP12" 20,0		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		20,000			
25	M	42212-R	litinová spojka potrubí 6100 32-1"	kus	20,000	385,50	7 710,00	
	VV		"vodovodní přípojky VP1, VP3 - VP7, VP9 - VP12" 20,0		20,000			
	VV		Součet		20,000			
26	K	857261131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100	kus	1,000	963,80	963,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857261131					
	VV		"dle výpisu materiálu vodovodní přípojky VP8" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	M	31951016	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 100	kus	1,000	10 845,40	10 845,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle výpisu materiálu vodovodní přípojky VP8" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	K	857353131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 200	kus	1,000	1 927,50	1 927,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857353131					
	VV		"dle výpisu materiálu vodovodní přípojky VP8" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	M	55253764	tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 200/100	kus	1,000	10 177,20	10 177,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle výpisu materiálu vodovodní přípojky VP8" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetyleny PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	69,000	102,80	7 093,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871161211					
	VV		"vodovodní přípojky VP1, VP3 - VP7, VP9 - VP12" 69,0		69,000			
	VV		Součet		69,000			
31	M	28613524	potrubí PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12m, 100m	m	70,035	38,60	2 703,35	CS ÚRS 2023 02
	VV		"vodovodní přípojky VP1, VP3 - VP7, VP9 - VP12" 69,0*1,015		70,035			
	VV		Součet		70,035			
32	K	871211211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetyleny PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	8,000	167,10	1 336,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871211211					
	VV		"vodovodní přípojka VP2" 8,0		8,000			
	VV		Součet		8,000			
33	M	28613173	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm	m	8,120	115,70	939,48	CS ÚRS 2023 02
	VV		"vodovodní přípojka VP2" 8,0*1,015		8,120			
	VV		Součet		8,120			
34	K	871251221	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetyleny PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 110 x 6,6 mm	m	7,000	231,30	1 619,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871251221					
	VV		"vodovodní přípojka VP8" 7,0		7,000			
	VV		Součet		7,000			
35	M	28613576	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 110x6,6 dl 12m, 100m	m	7,105	218,50	1 552,44	CS ÚRS 2023 02
	VV		specifikace materiálu pro DN 100, 80 viz. TZ str. 4					
	VV		"dle výpisu materiálu vodovodní přípojky VP8" 7,0*1,015		7,105			
	VV		Součet		7,105			
36	K	877251101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetyleny PE 100 elektrotvarovek spojek, oblouků nebo redukci d 110	kus	2,000	385,50	771,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877251101					
	VV		"dle výpisu materiálu vodovodní přípojky VP8" 1,0+1,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
37	M	28656-R	elektrospojka UB PE 100 D 110mm, SDR17	kus	1,015	411,20	417,37	
	VV		"dle výpisu materiálu vodovodní přípojky VP8" 1,0*1,015		1,015			
	VV		Součet		1,015			
38	M	28657-R	integrovaný nákržek lemový s přírubou EFL PE 100 D110/100, SDR17	kus	1,015	1 053,70	1 069,51	
	VV		vč. těsnění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle výpisu materiálu vodovodní přípojky VP8" 1,0*1,015		1,015			
	VV		Součet		1,015			
39	K	879171111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 32	kus	10,000	1 927,50	19 275,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/879171111					
	VV		"vodovodní přípojky VP1, VP3 - VP7, VP9 - VP12" 10,0		10,000			
	VV		Součet		10,000			
40	K	879221111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 63	kus	1,000	2 570,00	2 570,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/879221111					
	VV		"vodovodní přípojka VP2" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
41	K	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) do DN 40	kus	10,000	1 156,50	11 565,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891181112					
	VV		"vodovodní přípojky VP1, VP3 - VP7, VP9 - VP12" 10,0		10,000			
	VV		Součet		10,000			
42	M	42221420	šoupátko přípojkové přímé DN 25 ISO/vnější závit PN16, 32x1"	kus	10,000	3 713,70	37 137,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		šoupátko přípojkové č.2800 DN 1"					
	VV		"vodovodní přípojky VP1, VP3 - VP7, VP9 - VP12" 10,0		10,000			
	VV		Součet		10,000			
43	K	891211112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	1,000	1 542,00	1 542,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891211112					
	VV		"vodovodní přípojka VP2" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	M	42221424	šoupátko přípojkové přímé DN 50 ISO/vnější závit PN16, 63x2"	kus	1,000	8 879,40	8 879,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		šoupátko přípojkové č.2800 DN 2"					
	VV		"vodovodní přípojka VP2" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
45	M	42205-R	zemní souprava teleskopická pro armatury domovních přípojek se šroubovým připojením	kus	11,000	1 580,60	17 386,60	
	VV		zemní souprava teleskopická pro armatury domovních přípojek č.9601, 1,0-1,6 m					
	VV		"vodovodní přípojky VP1, VP3 - VP7, VP9 - VP12" 10,0		10,000			
	VV		"vodovodní přípojka VP2" 1,0		1,000			
	VV		Součet		11,000			
46	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	1,000	2 313,00	2 313,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891261112					
	VV		"dle výpisu materiálu vodovodní přípojky VP8" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
47	M	42221117	šoupátko s přírubami DN 100 mm krátké, PN10	kus	1,000	5 641,20	5 641,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle výpisu materiálu vodovodní přípojky VP8" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
48	M	42291073	souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 50-100 mm, 1,3 -1,8	kus	1,000	2 081,70	2 081,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle výpisu materiálu vodovodní přípojky VP8" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	3,000	1 927,50	5 782,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891269111					
	VV		"vodovodní přípojky VP4 - VP6" 3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
50	M	42273549	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-1"	kus	3,000	2 158,80	6 476,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		"vodovodní přípojky VP4 - VP6" 3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
51	K	891359111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 200	kus	8,000	2 313,00	18 504,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891359111					
	VV		"vodovodní přípojky VP1, VP3, VP7, VP9 - VP12" 7,0		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"vodovodní přípojka VP2" 1,0		1,000			
	VV		Součet		8,000			
52	M	42273569	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 200-1"	kus	7,000	5 178,60	36 250,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		"vodovodní přípojky VP1, VP3, VP7, VP9 - VP12" 7,0		7,000			
	VV		Součet		7,000			
53	M	42273570	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 200-2"	kus	1,000	5 512,70	5 512,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		"vodovodní přípojka VP2" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
54	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 70	m	154,000	77,10	11 873,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892233122					
	VV		vč.dodání dezinfekčního přípravku a poplatku za vodné a stočné dle platných tarifů					
	VV		proplach a dezinfekce vodovodního potrubí 2x					
	VV		"vodovodní přípojky VP1 - VP7, VP9 - VP12" 77,0*2		154,000			
	VV		Součet		154,000			
55	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	77,000	25,70	1 978,90	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111					
	VV		"vodovodní přípojky VP1 - VP7, VP9 - VP12" 77,0		77,000			
	VV		Součet		77,000			
56	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	7,000	51,40	359,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892271111					
	VV		"vodovodní přípojka VP8" 7,0		7,000			
	VV		Součet		7,000			
57	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	14,000	90,00	1 260,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892273122					
	VV		vč.dodání dezinfekčního přípravku a poplatku za vodné a stočné dle platných tarifů					
	VV		proplach a dezinfekce vodovodního potrubí 2x					
	VV		"vodovodní přípojka VP8" 7,0*2		14,000			
	VV		Součet		14,000			
58	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	12,000	771,00	9 252,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401112					
	VV		"dle výpisu materiálu vodovodních přípojek" 12,0		12,000			
	VV		Součet		12,000			
59	M	42291352	poklop litinový šoupátkový samonivelační	kus	12,000	1 927,50	23 130,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle výpisu materiálu vodovodních přípojek" 12,0		12,000			
	VV		Součet		12,000			
60	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupátového	kus	12,000	475,50	5 706,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dle výpisu materiálu vodovodních přípojek" 12,0		12,000			
	VV		Součet		12,000			
61	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	12,000	257,00	3 084,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899712111					
	VV		"dle výpisu materiálu vodovodních přípojek" 12,0		12,000			
	VV		Součet		12,000			
62	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	120,000	38,60	4 632,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111					
	VV		vytyčovací vodič CY 6 mm2 bude propojen na stávající a nové armatury					
	VV		"dle výpisu materiálu vodovodních přípojek" 120,0		120,000			
	VV		Součet		120,000			
63	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	97,000	6,40	620,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722112					
	VV		výstražná fólie bílé barvy s nápisem voda					
	VV		"dle výpisu materiálu vodovodních přípojek" 97,0		97,000			
	VV		Součet		97,000			
64	K	89981-R	Revize signalizačního vodiče	m	120,000	19,30	2 316,00	
	VV		"dle výpisu materiálu vodovodních přípojek" 120,0		120,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		120,000			
65	K	89983-R	Montážní materiál a nátěr šroubů přírubových spojů	kpl	1,000	2 570,00	2 570,00	
VV			"dle výpisu materiálu vodovodní přípojky VP8 - položka č.13" 1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				42 334,00	
66	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	122,000	154,20	18 812,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211					
VV			obrusná vrstva ACO 11 tl. 50 mm - napojení na stávající komunikaci					
VV			"vodovodní přípojky VP1,2,5,6,8-12" 61,0*2		122,000			
VV			Součet		122,000			
67	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	122,000	192,80	23 521,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735113					
VV			"vodovodní přípojky VP1,2,5,6,8-12" 61,0*2		122,000			
VV			Součet		122,000			
D 997			Přesun sutě				24 174,93	
68	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	80,253	38,60	3 097,77	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551					
VV			odvoz suti na skládku do 10 km					
VV			"štěrkodrtě" 29,524		29,524			
VV			"vrstva SC" 21,808		21,808			
VV			"asfalt" 21,204+7,717		28,921			
VV			Součet		80,253			
69	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	722,277	12,90	9 317,37	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559					
VV			odvoz suti na skládku do 10 km					
VV			"štěrkodrtě" 29,524*9		265,716			
VV			"vrstva SC" 21,808*9		196,272			
VV			"asfalt" 28,921*9		260,289			
VV			Součet		722,277			
70	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	21,808	231,30	5 044,19	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221815					
VV			"vrstva SC" 21,808		21,808			
VV			Součet		21,808			
71	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asphaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	28,921	192,80	5 575,97	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221845					
VV			"asfalt" 21,204+7,717		28,921			
VV			Součet		28,921			
72	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	29,524	38,60	1 139,63	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221855					
VV			"štěrkodrtě" 29,524		29,524			
VV			Součet		29,524			
D 998			Přesun hmot				9 311,89	
73	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	290,090	32,10	9 311,89	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Písek - OK Pražská, Rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Objekt:

SO 311 - Kanalizace

KSO: 827 22 5

Místo: Písek

CC-CZ: 22231

Datum: 29. 10. 2023

CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel:

Město Písek

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.Václav Freudl, projektová kancelář, Č. Budějov

IČ:

102 74 375

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Výkaz výměr zpracován dle příloh A+B, C1, C2, D1, D2, 311.1., 311.2.

Cena bez DPH

11 862 049,89

DPH základní
snížená

Základ daně
11 862 049,89

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 491 030,48

Cena s DPH

v CZK

14 353 080,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Písek - OK Pražská, Rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Objekt:

SO 311 - Kanalizace

Místo:

Písek

Datum:

29. 10. 2023

Zadavatel:

Město Písek

Projektant:

Ing. Václav Freidl,
projektová kancelář,
Č. Budějov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

11 862 049,89

0 - Kanalizace

11 862 049,89

1 - Zemní práce

5 703 993,31

3 - Svislé a kompletní konstrukce

71 291,80

4 - Vodorovné konstrukce

572 635,43

5 - Komunikace pozemní

491 851,71

8 - Trubní vedení

4 693 577,72

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

64 090,90

997 - Přesun sutě

106 892,80

998 - Přesun hmot

157 716,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Písek - OK Pražská, Rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Objekt: SO 311 - Kanalizace

Místo: Písek

Zadavatel: Město Písek

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 29. 10. 2023

Projektant: Ing.Václav Freudl,
projektová kancelář,
Č. Budějov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 862 049,89

D 0 Kanalizace

11 862 049,89

D 1 Zemní práce

5 703 993,31

1	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	237,300	25,70	6 098,61	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107163 VV úseky komunikace (v šířce rýhy) nad rámec celkové obnovy komunikace VV vrstva ŠD tl. 210 mm VV "sběrač A v úseku Š1 - Š2+5m" 1,4*(41,0+5,0) 64,400 VV "sběrač A v úseku Š6-23m - Š10" 1,4*(106,5-23,0) 116,900 VV "sběrač B v úseku Š12 - Š14-5m" 1,4*(45,0-5,0) 56,000 VV Součet 237,300								
2	K	113107171	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	237,300	231,30	54 887,49	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107171 VV úseky komunikace (v šířce rýhy) nad rámec celkové obnovy komunikace VV vrstva SC tl. 130 mm VV "sběrač A v úseku Š1 - Š2+5m" 1,4*(41,0+5,0) 64,400 VV "sběrač A v úseku Š6-23m - Š10" 1,4*(106,5-23,0) 116,900 VV "sběrač B v úseku Š12 - Š14-5m" 1,4*(45,0-5,0) 56,000 VV Součet 237,300								
3	K	113107183	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	237,300	192,80	45 751,44	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107183 VV úseky komunikace (v šířce rýhy) nad rámec celkové obnovy komunikace VV vrstva ACP tl. 50 mm a ACL tl. 60 mm VV "sběrač A v úseku Š1 - Š2+5m" 1,4*(41,0+5,0) 64,400 VV "sběrač A v úseku Š6-23m - Š10" 1,4*(106,5-23,0) 116,900 VV "sběrač B v úseku Š12 - Š14-5m" 1,4*(45,0-5,0) 56,000 VV Součet 237,300								
4	K	113154123	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	237,300	128,50	30 493,05	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154123 VV úseky komunikace (v šířce rýhy) nad rámec celkové obnovy komunikace VV obrušná vrstva ACO tl. 50 mm VV "sběrač A v úseku Š1 - Š2+5m" 1,4*(41,0+5,0) 64,400								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"sběrač A v úseku Š6-23m - Š10" 1,4*(106,5-23,0)		116,900			
	VV		"sběrač B v úseku Š12 - Š14-5m" 1,4*(45,0-5,0)		56,000			
	VV		Součet		237,300			
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	3 600,000	64,30	231 480,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201					
	VV		vč. stočného					
	VV		čerpání splašků do šachty - předpoklad 24 hodin denně					
	VV		24,0*150		3 600,000			
	VV		Součet		3 600,000			
6	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	150,000	385,50	57 825,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301					
	VV		"150 dnů" 150,0		150,000			
	VV		Součet		150,000			
7	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE nebo PVC DN do 200 mm	m	25,200	102,80	2 590,56	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405					
	VV		stoka A					
	VV		"NTL plynovod EG.D." 1,4*2		2,800			
	VV		"vodovod Čevak" 1,4*4		5,600			
	VV		"vodovod. přípojka Čevak" 1,4		1,400			
	VV		stoka B					
	VV		"STL plynovod EG.D." 1,4*5		7,000			
	VV		"STL plynovod. přípojka EG.D." 1,4		1,400			
	VV		"vodovod Čevak" 1,4*2		2,800			
	VV		"vodovod. přípojka Čevak" 1,4*3		4,200			
	VV		Součet		25,200			
8	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	4,200	359,80	1 511,16	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001412					
	VV		stoka A					
	VV		"kanalizace" 1,4*3		4,200			
	VV		Součet		4,200			
9	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	16,800	25,70	431,76	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421					
	VV		stoka A					
	VV		"kabely NN EG.D." 1,4*3		4,200			
	VV		"kabely Cetin" 1,4*5		7,000			
	VV		stoka B					
	VV		"kabely NN EG.D." 1,4		1,400			
	VV		"kabely Cetin" 1,4*3		4,200			
	VV		Součet		16,800			
10	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2 094,063	578,30	1 210 996,63	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354206					
	VV		90% výkopů v hornině tř. II skupiny 4					
	VV		"stoka A" (5,01-0,5)*1,4*264,5*0,9		1 503,048			
	VV		"stoka A - propojení na stávající stoku KT DN 200" (4,48-0,5)*1,4*8,0*0,9		40,118			
	VV		"stoka A1" (5,77-0,5)*1,4*22,0*0,9		146,084			
	VV		"stoka B" (3,69-0,5)*1,4*94,0*0,9		377,824			
	VV		"rozšíření výkopů pro šachty Š1-Š15" (4,42-0,5)*0,3*1,7*15*0,9		26,989			
	VV		Součet		2 094,063			
11	K	132454206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	232,674	1 156,50	269 087,48	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454206					
	VV		10% výkopů v hornině tř. II skupiny 5					
	VV		"stoka A" (5,01-0,5)*1,4*264,5*0,1		167,005			
	VV		"stoka A - propojení na stávající stoku KT DN 200" (4,48-0,5)*1,4*8,0*0,1		4,458			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"stoka A1" (5,77-0,5)*1,4*22,0*0,1		16,232			
	VV		"stoka B" (3,69-0,5)*1,4*94,0*0,1		41,980			
	VV		"rozšíření výkopů pro šachty Š1-Š15" (4,42-0,5)*0,3*1,7*15*0,1		2,999			
	VV		Součet		232,674			
12	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	1 044,929	231,30	241 692,08	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101					
	VV		výkopy v blízkosti podzemních vedení - 50% výkopů					
	VV		"viz. hloubení stoky A a B" 2089,857*0,5		1 044,929			
	VV		Součet		1 044,929			
13	K	151811142	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepržení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	1 927,645	185,00	356 614,33	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811142					
	VV		v souběhu je započítána pouze jedna strana pažení					
	VV		"stoka A" 5,01*(264,5-5,0)+3,25*5,0*2		1 332,595			
	VV		"stoka A - propojení na stávající stoku KT DN 200" 4,48*8,0*2		71,680			
	VV		"stoka A1" 5,77*22,0		126,940			
	VV		"stoka B" 3,69*(94,0-11,0)+2,29*11,0*2		356,650			
	VV		"rozšíření výkopů pro šachty Š1-Š15" 4,42*0,3*2*15		39,780			
	VV		Součet		1 927,645			
14	K	151811242	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepržení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	1 927,645	61,70	118 935,70	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811242					
	VV		"stoka A" 5,01*(264,5-5,0)+3,25*5,0*2		1 332,595			
	VV		"stoka A - propojení na stávající stoku KT DN 200" 4,48*8,0*2		71,680			
	VV		"stoka A1" 5,77*22,0		126,940			
	VV		"stoka B" 3,69*(94,0-11,0)+2,29*11,0*2		356,650			
	VV		"rozšíření výkopů pro šachty Š1-Š15" 4,42*0,3*2*15		39,780			
	VV		Součet		1 927,645			
15	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2 326,737	154,20	358 782,85	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137					
	VV		"odvoz vytěžené zeminy na skládku do 10 km" 2094,063+232,674		2 326,737			
	VV		Součet		2 326,737			
16	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4 420,800	38,60	170 642,88	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		"poplatek za uložení vytěžené zeminy na skládce" (2094,063+232,674)*1,9		4 420,800			
	VV		Součet		4 420,800			
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	2 326,737	12,90	30 014,91	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
	VV		"uložení vytěžené zeminy na skládku" 2094,063+232,674		2 326,737			
	VV		Součet		2 326,737			
18	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1 750,666	398,40	697 465,33	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		zásyp ze ŠD 0/63 = výkopy-obsypy-sedlo-lože					
	VV		"stoka A" 1670,053-314,510-51,384-37,030		1 267,129			
	VV		"stoka A - propojení na stávající stoku KT DN 200" 44,576-5,600-0,616-1,120		37,240			
	VV		"stoka A1" 162,316-24,640-3,727-3,080		130,869			
	VV		"stoka B" 419,804-105,280-15,924-13,160		285,440			
	VV		"rozšíření výkopů pro šachty Š1-Š15" 29,988		29,988			
	VV		Součet		1 750,666			
19	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	3 501,332	404,80	1 417 339,19	CS ÚRS 2023 02
	VV		"šterkodrt' na zásyp rýh" 1750,666*2,0		3 501,332			
	VV		Součet		3 501,332			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	363,837	642,50	233 765,27	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
		VV	obsyp potrubí ze ŠD 0/4/8/16 mm					
		VV	"stoka A" 0,9*1,4*130,5+0,8*1,4*134,0		314,510			
		VV	"stoka A - odpočet potrubí" -(0,6*0,6*3,14/4*130,5+0,5*0,5*3,14/4*134,0)		-63,177			
		VV	"stoka A - propojení na stávající stoku KT DN 200" 0,5*1,4*8,0		5,600			
		VV	"stoka A - propojení na stávající stoku KT DN 200 - odpočet potrubí" -0,2*0,2*3,14/4*8,0		-0,251			
		VV	"stoka A1" 0,8*1,4*22,0		24,640			
		VV	"stoka A1 - odpočet potrubí" -0,5*0,5*3,14/4*22,0		-4,318			
		VV	"stoka B" 0,8*1,4*94,0		105,280			
		VV	"stoka B - odpočet potrubí" -0,5*0,5*3,14/4*94,0		-18,448			
		VV	Součet		363,837			
21	M	58344121	Štěrkodrt' frakce 0/8/16	t	764,058	205,60	157 090,32	CS ÚRS 2023 02
		VV	"štěrkodrt' na obsyp potrubí" 363,837*2,1		764,058			
		VV	Součet		764,058			
22	K	181252305	Úprava pláně se zhutněním	m2	543,900	19,30	10 497,27	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181252305					
		VV	úprava pláně zásyvu rýh					
		VV	"stoka A" 1,4*264,5		370,300			
		VV	"stoka A - propojení na stávající stoku KT DN 200" 1,4*8,0		11,200			
		VV	"stoka A1" 1,4*22,0		30,800			
		VV	"stoka B" 1,4*94,0		131,600			
		VV	Součet		543,900			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				71 291,80	
23	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	388,500	102,80	39 937,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901211					
		VV	"stoka A" 264,5		264,500			
		VV	"stoka A - propojení na stávající stoku KT DN 200" 8,0		8,000			
		VV	"stoka A1" 22,0		22,000			
		VV	"stoka B" 94,0		94,000			
		VV	Součet		388,500			
24	K	359901212	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace	m	305,000	102,80	31 354,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901212					
		VV	"v rušených kanalizačních úsecích" 260,0+45,0		305,000			
		VV	Součet		305,000			
D 4			Vodorovné konstrukce				572 635,43	
25	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě	m3	54,390	825,60	44 904,38	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451541111					
		VV	lože ze ŠD 0/4/8 mm					
		VV	"stoka A" 0,1*1,4*264,5		37,030			
		VV	"stoka A - propojení na stávající stoku KT DN 200" 0,1*1,4*8,0		1,120			
		VV	"stoka A1" 0,1*1,4*22,0		3,080			
		VV	"stoka B" 0,1*1,4*94,0		13,160			
		VV	Součet		54,390			
26	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	19,000	128,50	2 441,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112111					
		VV	"šachty Š1-Š15" 3,0+5,0+7,0+4,0		19,000			
		VV	Součet		19,000			
27	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	3,030	257,00	778,71	CS ÚRS 2023 02
		VV	"šachty Š1-Š15" 3,0*1,01		3,030			
		VV	Součet		3,030			
28	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	5,050	282,70	1 427,64	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"šachty Š1-Š15" 5,0*1,01		5,050			
	VV		Součet		5,050			
29	M	59224186	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	7,070	321,30	2 271,59	CS ÚRS 2023 02
	VV		"šachty Š1-Š15" 7,0*1,01		7,070			
	VV		Součet		7,070			
30	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	4,040	372,70	1 505,71	CS ÚRS 2023 02
	VV		"šachty Š1-Š15" 4,0*1,01		4,040			
	VV		Součet		4,040			
31	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	2,649	6 296,50	16 679,43	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311131					
	VV		podkladní beton tl. 0,10 m pod šachtami					
	VV		"šachty Š1-Š15" 1,5*1,5/4*3,14*0,1*15		2,649			
	VV		Součet		2,649			
32	K	452312131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	71,650	6 939,00	497 179,35	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452312131					
	VV		betonové sedlo z betonu B 10 pod potrubím					
	VV		"stoka A" 0,157*1,4*130,5+0,121*1,4*134,0		51,384			
	VV		"stoka A - propojení na stávající stoku KT DN 200" 0,055*1,4*8,0		0,616			
	VV		"stoka A1" 0,121*1,4*22,0		3,727			
	VV		"stoka B" 0,121*1,4*94,0		15,924			
	VV		Součet		71,650			
33	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	7,065	771,00	5 447,12	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452351101					
	VV		podkladní beton pod šachtami					
	VV		"šachty Š1-Š15" 1,5*3,14*0,1*15		7,065			
	VV		Součet		7,065			
D 5 Komunikace pozemní							491 851,71	
34	K	564861012	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 210 mm	m2	237,300	196,60	46 653,18	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861012					
	VV		úseky komunikace (v šířce rýhy) nad rámec celkové obnovy komunikace					
	VV		vrstva ŠD tl. 210 mm					
	VV		"sběrač A v úseku Š1 - Š2+5m" 1,4*(41,0+5,0)		64,400			
	VV		"sběrač A v úseku Š6-23m - Š10" 1,4*(106,5-23,0)		116,900			
	VV		"sběrač B v úseku Š12 - Š14-5m" 1,4*(45,0-5,0)		56,000			
	VV		Součet		237,300			
35	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	237,300	385,50	91 479,15	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565135101					
	VV		úseky komunikace (v šířce rýhy) nad rámec celkové obnovy komunikace					
	VV		vrstva ACP 16+ tl. 50 mm					
	VV		"sběrač A v úseku Š1 - Š2+5m" 1,4*(41,0+5,0)		64,400			
	VV		"sběrač A v úseku Š6-23m - Š10" 1,4*(106,5-23,0)		116,900			
	VV		"sběrač B v úseku Š12 - Š14-5m" 1,4*(45,0-5,0)		56,000			
	VV		Součet		237,300			
36	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2	237,300	385,50	91 479,15	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567122112					
	VV		úseky komunikace (v šířce rýhy) nad rámec celkové obnovy komunikace					
	VV		vrstva SC C8/10 tl. 130 mm					
	VV		"sběrač A v úseku Š1 - Š2+5m" 1,4*(41,0+5,0)		64,400			
	VV		"sběrač A v úseku Š6-23m - Š10" 1,4*(106,5-23,0)		116,900			
	VV		"sběrač B v úseku Š12 - Š14-5m" 1,4*(45,0-5,0)		56,000			
	VV		Součet		237,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	237,300	539,70	128 070,81	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577155112					
		VV	úseky komunikace (v šířce rýhy) nad rámec celkové obnovy komunikace					
		VV	vrstva ACL 16+ tl. 60 mm					
		VV	"sběrač A v úseku Š1 - Š2+5m" 1,4*(41,0+5,0)		64,400			
		VV	"sběrač A v úseku Š6-23m - Š10" 1,4*(106,5-23,0)		116,900			
		VV	"sběrač B v úseku Š12 - Š14-5m" 1,4*(45,0-5,0)		56,000			
		VV	Součet		237,300			
38	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	474,600	25,70	12 197,22	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231108					
		VV	úseky komunikace (v šířce rýhy) nad rámec celkové obnovy komunikace					
		VV	spojovací postřik PS-A 0,5kg/m2 po vyštěpení					
		VV	"sběrač A v úseku Š1 - Š2+5m" 1,4*(41,0+5,0)*2		128,800			
		VV	"sběrač A v úseku Š6-23m - Š10" 1,4*(106,5-23,0)*2		233,800			
		VV	"sběrač B v úseku Š12 - Š14-5m" 1,4*(45,0-5,0)*2		112,000			
		VV	Součet		474,600			
39	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	237,300	514,00	121 972,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577144111					
		VV	úseky komunikace (v šířce rýhy) nad rámec celkové obnovy komunikace					
		VV	ohrubná vrstva ACO 11 tl. 50 mm					
		VV	"sběrač A v úseku Š1 - Š2+5m" 1,4*(41,0+5,0)		64,400			
		VV	"sběrač A v úseku Š6-23m - Š10" 1,4*(106,5-23,0)		116,900			
		VV	"sběrač B v úseku Š12 - Š14-5m" 1,4*(45,0-5,0)		56,000			
		VV	Součet		237,300			
D 8 Trubní vedení							4 693 577,72	
40	K	810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600	m	45,000	514,00	23 130,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/810441811					
		VV	"stávající stoka B - v úseku Š12-Š14 DN 500 (BT)" 45,0		45,000			
		VV	Součet		45,000			
41	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	8,000	385,50	3 084,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/831352121					
		VV	"stoka A - propojení na stávající stoku KT DN 200" 8,0		8,000			
		VV	Součet		8,000			
42	M	59710676	trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 1,50m spojovací systém F	m	3,045	1 233,60	3 756,31	CS ÚRS 2023 02
		VV	"stoka A - propojení na stávající stoku KT DN 200" 1,5*2*1,015		3,045			
		VV	Součet		3,045			
43	M	59710704	trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240	m	5,075	1 233,60	6 260,52	CS ÚRS 2023 02
		VV	"stoka A - propojení na stávající stoku KT DN 200" 2,5*2*1,015		5,075			
		VV	Součet		5,075			
44	K	831352193	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou díků trub o stejném průměru (max. rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 200	kus	1,000	5 140,00	5 140,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/831352193					
		VV	"stoka A - propojení na stávající stoku KT DN 200" 1,0		1,000			
		VV	Součet		1,000			
45	K	831422121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 500	m	250,000	1 285,00	321 250,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/831422121					
		VV	"stoka A" 134,0		134,000			
		VV	"stoka A1" 22,0		22,000			
		VV	"stoka B" 94,0		94,000			
		VV	Součet		250,000			
46	M	59710709	trouba kameninová glazovaná DN 500 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160	m	253,750	6 777,10	1 719 689,13	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"stoka A" 134,0*1,015		136,010			
	VV		"stoka A1" 22,0*1,015		22,330			
	VV		"stoka B" 94,0*1,015		95,410			
	VV		Součet		253,750			
47	K	831442121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 600	m	130,500	1 542,00	201 231,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/831442121					
	VV		"stoka A" 130,5		130,500			
	VV		Součet		130,500			
48	M	59710710	trouba kameninová glazovaná DN 600 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160	m	132,458	9 511,60	1 259 887,51	CS ÚRS 2023 02
	VV		"stoka A" 130,5*1,015		132,458			
	VV		Součet		132,458			
49	K	890451851	Bourání šachet a jámek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	34,183	963,80	32 945,58	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/890451851					
	VV		"stávající šachty na rušených stokách" 1,2*1,2*3,14/4*4,32*7		34,183			
	VV		Součet		34,183			
50	K	894410103	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 1000 mm	kus	15,000	12 850,00	192 750,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410103					
	VV		"šachty Š1-Š15" 15,0		15,000			
	VV		Součet		15,000			
51	M	59224356	dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x98x60cm	kus	15,150	27 884,50	422 450,18	CS ÚRS 2023 02
	VV		vč. kameninové výstelky					
	VV		"šachty Š1-Š15" 15,0*1,01		15,150			
	VV		Součet		15,150			
52	M	59230-R	šachtová vložka pro napojení KT potrubí	kus	37,000	642,50	23 772,50	
	VV		"šachtová vložka pro napojení KT potrubí" 37,0		37,000			
	VV		Součet		37,000			
53	K	894410211	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 250 mm	kus	9,000	1 285,00	11 565,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410211					
	VV		"šachty Š1-Š15" 9,0		9,000			
	VV		Součet		9,000			
54	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12 cm	kus	9,090	1 272,20	11 564,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		"šachty Š1-Š15" 9,0*1,01		9,090			
	VV		Součet		9,090			
55	K	894410212	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 500 mm	kus	9,000	2 570,00	23 130,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410212					
	VV		"šachty Š1-Š15" 9,0		9,000			
	VV		Součet		9,000			
56	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12 cm	kus	9,090	1 837,60	16 703,78	CS ÚRS 2023 02
	VV		"šachty Š1-Š15" 9,0*1,01		9,090			
	VV		Součet		9,090			
57	K	894410213	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 1000 mm	kus	30,000	3 855,00	115 650,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410213					
	VV		"šachty Š1-Š15" 30,0		30,000			
	VV		Součet		30,000			
58	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12 cm	kus	30,300	2 994,10	90 721,23	CS ÚRS 2023 02
	VV		"šachty Š1-Š15" 30,0*1,01		30,300			
	VV		Součet		30,300			
59	K	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží přechodová (konus) DN 1000	kus	15,000	1 927,50	28 912,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410232					
	VV		"šachty Š1-Š15" 15,0		15,000			
	VV		Součet		15,000			
60	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	15,150	2 158,80	32 705,82	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"šachty Š1-Š15" 15,0*1,01		15,150			
	VV		Součet		15,150			
61	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	63,000	269,90	17 003,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		"šachty Š1-Š15" 63,0		63,000			
	VV		Součet		63,000			
62	K	899103211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg	kus	7,000	642,50	4 497,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899103211					
	VV		vč. odvozu a likvidace zákonným způsobem					
	VV		"stávající šachty na rušených stokách" 7,0		7,000			
	VV		Součet		7,000			
63	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	15,000	1 927,50	28 912,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112					
	VV		"šachty Š1-Š15" 15,0		15,000			
	VV		Součet		15,000			
64	M	55241033	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 s ventilací tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz	kus	15,000	5 821,10	87 316,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"šachty Š1-Š15" 15,0		15,000			
	VV		Součet		15,000			
65	K	899722114	Krytí potrubí výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	388,500	7,70	2 991,45	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722114					
	VV		výstražná fólie šedá					
	VV		"stoka A" 264,5		264,500			
	VV		"stoka A - propojení na stávající stoku KT DN 200" 8,0		8,000			
	VV		"stoka A1" 22,0		22,000			
	VV		"stoka B" 94,0		94,000			
	VV		Součet		388,500			
66	K	899910212	Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopílkovou suspenzí pod tlakem, délky přes 50 m	m3	51,025	128,50	6 556,71	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899910212					
	VV		"výplň rušené stoky BT DN 500" 0,5*0,5*3,14/4*260,0		51,025			
	VV		Součet		51,025			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				64 090,90	
67	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	184,700	154,20	28 480,74	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211					
	VV		úseky komunikace (v šířce rýhy) nad rámec celkové obnovy komunikace					
	VV		obrusná vrstva ACO 11 tl. 50 mm - napojení na stávající komunikaci					
	VV		"sběrač A v úseku Š1 - Š2+5m" 41,0+5,0+1,4		47,400			
	VV		"sběrač A v úseku Š6-23m - Š10" 106,5-23,0+1,4		84,900			
	VV		"sběrač B v úseku Š12 - Š14-5m" 45,0-5,0+11,0+1,4		52,400			
	VV		Součet		184,700			
68	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	184,700	192,80	35 610,16	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735113					
	VV		úseky komunikace (v šířce rýhy) nad rámec celkové obnovy komunikace					
	VV		"sběrač A v úseku Š1 - Š2+5m" 41,0+5,0+1,4		47,400			
	VV		"sběrač A v úseku Š6-23m - Š10" 106,5-23,0+1,4		84,900			
	VV		"sběrač B v úseku Š12 - Š14-5m" 45,0-5,0+11,0+1,4		52,400			
	VV		Součet		184,700			
D 997			Přesun sutě				106 892,80	
69	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	283,812	38,60	10 955,14	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551					
	VV		odvoz suti na skládku do 10 km					
	VV		"štěrkodrtě" 104,412		104,412			
	VV		"vrstva SC" 77,123		77,123			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"asfalt" 74,987+27,290			102,277		
	VV		Součet			283,812		
70	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 554,308	12,90	32 950,57	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559					
	VV		odvoz suti na skládku do 10 km					
	VV		"šterkodrtě" 104,412*9		939,708			
	VV		"vrstva SC" 77,123*9		694,107			
	VV		"asfalt" 102,277*9		920,493			
	VV		Součet		2 554,308			
71	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	43,806	57,80	2 531,99	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571					
	VV		odvoz vybouraných hmot na skládku do 10 km					
	VV		"šachty" 12,306		12,306			
	VV		"betonové potrubí" 31,500		31,500			
	VV		Součet		43,806			
72	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	394,254	19,30	7 609,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579					
	VV		odvoz vybouraných hmot na skládku do 10 km, příplatek za každý další km nad 1 km					
	VV		"šachty" 12,306*9		110,754			
	VV		"betonové potrubí" 31,500*9		283,500			
	VV		Součet		394,254			
73	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	43,806	25,70	1 125,81	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612					
	VV		"šachty" 12,306		12,306			
	VV		"betonové potrubí" 31,500		31,500			
	VV		Součet		43,806			
74	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	120,929	231,30	27 970,88	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221815					
	VV		"vrstva SC" 77,123		77,123			
	VV		"šachty" 12,306		12,306			
	VV		"betonové potrubí" 31,500		31,500			
	VV		Součet		120,929			
75	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	102,277	192,80	19 719,01	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221845					
	VV		"asfalt" 74,987+27,290		102,277			
	VV		Součet		102,277			
76	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	104,412	38,60	4 030,30	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221855					
	VV		"šterkodrtě" 104,412		104,412			
	VV		Součet		104,412			
D	998		Přesun hmot				157 716,22	
77	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	4 913,278	32,10	157 716,22	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998275101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Písek - OK Pražská, Rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Objekt:

SO 311.1 - Přípojky uličních vpustí

KSO: 827 22 5

Místo: Písek

CC-CZ: 22231

Datum: 29. 10. 2023

CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel:

Město Písek

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.Václav Freudl, projektová kancelář, Č. Budějov

IČ:

102 74 375

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Výkaz výměr zpracován dle příloh A+B, C1, C2, D1, D2, 311.1 - 311.6.

Cena bez DPH

1 157 937,49

DPH základní
snížená

Základ daně
1 157 937,49

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
243 166,87

Cena s DPH

v CZK

1 401 104,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Písek - OK Pražská, Rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Objekt:

SO 311.1 - Přípojky uličních vpustí

Místo:

Písek

Datum:

29. 10. 2023

Zadavatel:

Město Písek

Projektant:

Ing. Václav Freidl,
projektová kancelář,
Č. Budějov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 157 937,49

0 - Přípojky uličních vpustí

1 157 937,49

1 - Zemní práce	436 860,65
3 - Svislé a kompletní konstrukce	17 270,40
4 - Vodorovné konstrukce	20 805,12
5 - Komunikace pozemní	191 517,48
8 - Trubní vedení	376 630,43
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	58 296,00
997 - Přesun sutě	41 060,01
998 - Přesun hmot	15 497,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Písek - OK Pražská, Rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Objekt: SO 311.1 - Přípojky uličních vpustí

Místo: Písek

Zadavatel: Město Písek

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 29. 10. 2023

Projektant: Ing. Václav Freudl, projektová kancelář, Č. Budějov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 157 937,49

D 0 Přípojky uličních vpustí

D 1 Zemní práce

436 860,65

1	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	92,400	38,60	3 566,64	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107163					
VV			úseky komunikace (v šířce rýhy) nad rámec celkové obnovy komunikace					
VV			vrstva ŠD tl. 210 mm					
VV			"50% přípojek uličních vpustí" 1,1*168,0*0,5					
VV			Součet					
					92,400			
					92,400			
2	K	113107171	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	92,400	231,30	21 372,12	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107171					
VV			úseky komunikace (v šířce rýhy) nad rámec celkové obnovy komunikace					
VV			vrstva SC tl. 130 mm					
VV			"50% přípojek uličních vpustí" 1,1*168,0*0,5					
VV			Součet					
					92,400			
					92,400			
3	K	113107183	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	92,400	192,80	17 814,72	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107183					
VV			úseky komunikace (v šířce rýhy) nad rámec celkové obnovy komunikace					
VV			vrstva ACP tl. 50 mm a ACL tl. 60 mm					
VV			"50% přípojek uličních vpustí" 1,1*168,0*0,5					
VV			Součet					
					92,400			
					92,400			
4	K	113154123	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	92,400	128,50	11 873,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154123					
VV			úseky komunikace (v šířce rýhy) nad rámec celkové obnovy komunikace					
VV			obrusná vrstva ACO tl. 50 mm					
VV			"50% přípojek uličních vpustí" 1,1*168,0*0,5					
VV			Součet					
					92,400			
					92,400			
5	K	132351254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	196,560	514,00	101 031,84	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351254					
VV			90% výkopů v hornině tř. II skupiny 4					
VV			"přípojky uličních vpustí" 1,3*1,0*168,0*0,9					
					196,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		196,560			
6	K	132451254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	21,840	771,00	16 838,64	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132451254						
	VV	10% výkopů v hornině tř. II skupiny 5						
	VV	"přípojky uličních vpustí" 1,3*1,0*168,0*0,1			21,840			
	VV	Součet			21,840			
7	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	436,800	15,40	6 726,72	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811131						
	VV	"přípojky uličních vpustí" 1,3*168,0*2			436,800			
	VV	Součet			436,800			
8	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	436,800	5,10	2 227,68	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811231						
	VV	"přípojky uličních vpustí" 1,3*168,0*2			436,800			
	VV	Součet			436,800			
9	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	218,400	154,20	33 677,28	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137						
	VV	"odvoz vytěžené zeminy na skládku do 10 km" 196,560+21,840			218,400			
	VV	Součet			218,400			
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	393,120	38,60	15 174,43	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231						
	VV	"poplatek za uložení vytěžené zeminy na skládce" 218,400*1,8			393,120			
	VV	Součet			393,120			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	218,400	12,90	2 817,36	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201						
	VV	"uložení vytěžené zeminy na skládku" 196,560+21,840			218,400			
	VV	Součet			218,400			
12	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	117,600	411,20	48 357,12	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101						
	VV	zásyp ze ŠD 0/63 v komunikaci = výkopy-obsypy-lože						
	VV	"přípojky uličních vpustí" 218,400-75,600-25,200			117,600			
	VV	Součet			117,600			
13	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	235,200	404,80	95 208,96	CS ÚRS 2023 02
	VV	"šterkodrt' na zásyp rýh" 117,600*2,0			235,200			
	VV	Součet			235,200			
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	75,600	321,30	24 290,28	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101						
	VV	obsyp potrubí ze ŠD 0/4/8/16 mm						
	VV	"přípojky uličních vpustí" 0,45*1,0*168,0			75,600			
	VV	Součet			75,600			
15	M	58344121	šterkodrt' frakce 0/8/16	t	158,760	205,60	32 641,06	CS ÚRS 2023 02
	VV	"šterkodrt' na obsyp potrubí" 75,600*2,1			158,760			
	VV	Součet			158,760			
16	K	181252305	Úprava pláňe se zhutněním	m2	168,000	19,30	3 242,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181252305						
	VV	úprava pláňe zásypu rýh						
	VV	"přípojky uličních vpustí" 1,0*168,0			168,000			
	VV	Součet			168,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				17 270,40	
17	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	168,000	102,80	17 270,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901211					
		VV	"přípojky uličních vpustí" 168,0		168,000			
		VV	Součet		168,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				20 805,12	
18	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě	m3	25,200	825,60	20 805,12	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451541111					
		VV	lože ze ŠD 0/4/8 mm					
		VV	"přípojky uličních vpustí" 0,15*1,0*168,0		25,200			
		VV	Součet		25,200			
D	5		Komunikace pozemní				191 517,48	
19	K	564861012	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 210 mm	m2	92,400	196,60	18 165,84	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861012					
		VV	úseky komunikace (v šířce rýhy) nad rámec celkové obnovy komunikace					
		VV	vrstva ŠD tl. 210 mm					
		VV	"50% přípojek uličních vpustí" 1,1*168,0*0,5		92,400			
		VV	Součet		92,400			
20	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	92,400	385,50	35 620,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565135101					
		VV	úseky komunikace (v šířce rýhy) nad rámec celkové obnovy komunikace					
		VV	vrstva ACP 16+ tl. 50 mm					
		VV	"50% přípojek uličních vpustí" 1,1*168,0*0,5		92,400			
		VV	Součet		92,400			
21	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2	92,400	385,50	35 620,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567122112					
		VV	úseky komunikace (v šířce rýhy) nad rámec celkové obnovy komunikace					
		VV	vrstva SC C8/10 tl. 130 mm					
		VV	"50% přípojek uličních vpustí" 1,1*168,0*0,5		92,400			
		VV	Součet		92,400			
22	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	92,400	539,70	49 868,28	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577155112					
		VV	úseky komunikace (v šířce rýhy) nad rámec celkové obnovy komunikace					
		VV	vrstva ACL 16+ tl. 60 mm					
		VV	"50% přípojek uličních vpustí" 1,1*168,0*0,5		92,400			
		VV	Součet		92,400			
23	K	573231108	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	184,800	25,70	4 749,36	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231108					
		VV	úseky komunikace (v šířce rýhy) nad rámec celkové obnovy komunikace					
		VV	spojovací postřík PS-A 0,5kg/m2 po vyštěpení					
		VV	"50% přípojek uličních vpustí" 1,1*168,0*0,5*2		184,800			
		VV	Součet		184,800			
24	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	92,400	514,00	47 493,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577144111					
		VV	úseky komunikace (v šířce rýhy) nad rámec celkové obnovy komunikace					
		VV	obrusná vrstva ACO 11 tl. 50 mm					
		VV	"50% přípojek uličních vpustí" 1,1*168,0*0,5		92,400			
		VV	Součet		92,400			
D	8		Trubní vedení				376 630,43	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200	m	168,000	257,00	43 176,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/810351811					
		VV	"stávající přípojky UV" 56,0+112,0		168,000			
		VV	Součet		168,000			
26	K	850315121	Výřez, výsek nebo odvrt na potrubí z trub litinových, kameninových nebo plastických hmot DN 150	kus	24,000	3 212,50	77 100,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/850315121					
		VV	"odvrt potrubí KT 600/160" 8,0		8,000			
		VV	"odvrt potrubí KT 500/160" 16,0		16,000			
		VV	Součet		24,000			
27	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150	m	168,000	192,80	32 390,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871310320					
		VV	"přípojky uličních vpustí" 168,0		168,000			
		VV	Součet		168,000			
28	M	28617037	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x6000mm SN12	m	170,520	514,00	87 647,28	CS ÚRS 2023 02
		VV	"přípojky uličních vpustí" 168,0*1,015		170,520			
		VV	Součet		170,520			
29	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	72,000	289,10	20 815,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877315211					
		VV	"přípojky uličních vpustí" 24,0+48,0		72,000			
		VV	Součet		72,000			
30	M	28617338	koleno kanalizace PP KG DN 160x45°	kus	24,360	244,20	5 948,71	CS ÚRS 2023 02
		VV	"přípojky uličních vpustí" 24,0*1,015		24,360			
		VV	Součet		24,360			
31	M	28617347	koleno kanalizace PP KG DN 160x87°	kus	48,720	282,70	13 773,14	CS ÚRS 2023 02
		VV	"přípojky uličních vpustí" 24,0*2*1,015		48,720			
		VV	Součet		48,720			
32	K	877420430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel DN 500	kus	16,000	642,50	10 280,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877420430					
		VV	"přípojky uličních vpustí" 16,0		16,000			
		VV	Součet		16,000			
33	M	28617409	odbočka navrtávací sedlová kanalizace PP DN 500/150	kus	16,240	3 212,50	52 171,00	CS ÚRS 2023 02
		VV	odbočka v provedení „easy clip“					
		VV	"přípojky uličních vpustí" 16,0*1,015		16,240			
		VV	Součet		16,240			
34	K	877440430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel DN 600	kus	8,000	771,00	6 168,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877440430					
		VV	"přípojky uličních vpustí" 8,0		8,000			
		VV	Součet		8,000			
35	M	28617411	odbočka navrtávací sedlová kanalizace PP DN 600/150	kus	8,120	3 212,50	26 085,50	CS ÚRS 2023 02
		VV	odbočka v provedení „easy clip“					
		VV	"přípojky uličních vpustí" 8,0*1,015		8,120			
		VV	Součet		8,120			
36	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	168,000	6,40	1 075,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113					
		VV	"přípojky uličních vpustí" 168,0		168,000			
		VV	Součet		168,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				58 296,00	
37	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	168,000	154,20	25 905,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211					
		VV	obrusná vrstva ACO 11 tl. 50 mm - napojení na stávající komunikaci					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"50% přípojek uličních vpustí" 168,0*0,5*2		168,000			
	VV		Součet		168,000			
38	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	168,000	192,80	32 390,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735113					
	VV		"50% přípojek uličních vpustí" 168,0*0,5*2		168,000			
	VV		Součet		168,000			
D	997		Přesun sutě				41 060,01	
39	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	110,510	38,60	4 265,69	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551					
	VV		odvoz suti na skládku do 10 km					
	VV		"šterkodrtě" 40,656		40,656			
	VV		"vrstva SC" 30,030		30,030			
	VV		"asfalt" 29,198+10,626		39,824			
	VV		Součet		110,510			
40	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	994,590	12,90	12 830,21	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559					
	VV		odvoz suti na skládku do 10 km					
	VV		"šterkodrtě" 40,656*9		365,904			
	VV		"vrstva SC" 30,030*9		270,270			
	VV		"asfalt" 39,824*9		358,416			
	VV		Součet		994,590			
41	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	30,240	57,80	1 747,87	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571					
	VV		odvoz vybouraných hmot na skládku do 10 km					
	VV		"betonové potrubí" 30,240		30,240			
	VV		Součet		30,240			
42	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	271,800	19,30	5 245,74	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579					
	VV		odvoz vybouraných hmot na skládku do 10 km, příplatek za každý další km nad 1 km					
	VV		"betonové potrubí" 30,200*9		271,800			
	VV		Součet		271,800			
43	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	30,240	25,70	777,17	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612					
	VV		"betonové potrubí" 30,240		30,240			
	VV		Součet		30,240			
44	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	30,030	231,30	6 945,94	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221815					
	VV		"vrstva SC" 30,030		30,030			
	VV		Součet		30,030			
45	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	39,824	192,80	7 678,07	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221845					
	VV		"asfalt" 29,198+10,626		39,824			
	VV		Součet		39,824			
46	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	40,656	38,60	1 569,32	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221855					
	VV		"šterkodrtě" 40,656		40,656			
	VV		Součet		40,656			
D	998		Přesun hmot				15 497,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	482,785	32,10	15 497,40	CS ÚRS 2023 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Písek - OK Pražská, Rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Písek

CC-CZ:
Datum: 29. 10. 2023

Zadavatel:
Město Písek

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing.Václav Freudl, projektová kancelář, Č. Budějov

IČ: 102 74 375
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			711 247,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	711 247,50	21,00%	149 361,98
		15,00%	
Cena s DPH		v CZK	860 609,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Písek - OK Pražská, Rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Písek

Zadavatel: Město Písek

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 29. 10. 2023

Projektant: Ing.Václav Freudl,
projektová kancelář,
Č. Budějov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	711 247,50
VON - Vedlejší a ostatní náklady	711 247,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Písek - OK Pražská, Rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Písek

Datum: 29. 10. 2023

Zadavatel: Město Písek

Projektant: Ing.Václav Freudl,
projektová kancelář,
Č. Budějov

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

711 247,50

D			VON		Vedlejší a ostatní náklady		711 247,50		
1	K	01	Geodetické vytýčení stavby	kpl	1,000	32 125,00	32 125,00		
			VV		1,0				
			VV		Součet	1,000			
2	K	02	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	64 250,00	64 250,00		
			VV		1,0				
			VV		Součet	1,000			
3	K	03	Vytýčení sítí	kpl	1,000	19 275,00	19 275,00		
			VV		1,0				
			VV		Součet	1,000			
4	K	04	Realizační projektová dokumentace stavby	kpl	1,000	25 700,00	25 700,00		
			VV		1,0				
			VV		Součet	1,000			
5	K	05	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	38 550,00	38 550,00		
			VV		1,0				
			VV		Součet	1,000			
6	K	06	Komplexní a technologické zkoušky neuvedené v jiných částech výkazu výměr	kpl	1,000	25 700,00	25 700,00		
			VV		-zkoušky dle příslušných ČSN, dále dle obecných podmínek technických specifikací a zápisů ve stavebních denících (např. výchozí revize, revizní knihy)				
			VV		- biologický rozbor vody				
			VV		- hutníci zkoušky zásypů - 1x na 100 m délky ulice, min. 2 zkoušky na jednotlivém úseku				
			VV		- zkouška geometrické přesnosti potrubí				
			VV		1,0	1,000			
			VV		Součet	1,000			
7	K	07	Zajištění a provedení opatření BOZP dle vypracovaného plánu	kpl	1,000	154 200,00	154 200,00		
			VV		- oplocení z mobilních plotových dílců po dobu celého trvání stavby				
			VV		- lávky a přejezdy po celou dobu výstavby				
			VV		- drobný materiál (tabulky, pásky, prkna na zábrany a sloupky apod.)				
			VV		- standartní informační tabule s údaji o stavebníkovi, projektantovi, dodavateli, TDI, lhůtách atd.				
			VV		1,0	1,000			
			VV		Součet	1,000			
8	K	08	Zařízení staveniště	kpl	1,000	6 425,00	6 425,00		
			VV		-zajištění ohlášení všech staveb ZS dle §104 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb.				
			VV		-příprava a oplocení území pro objekty ZS				
			VV		-vlastní vybudování objektů ZS včetně zajištění místnosti pro TDI				
			VV		-zřízení přípojek energií k objektům ZS včetně měřicích odběrných míst				
			VV		-náklady na vybavení objektů ZS				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-náklady na energie spotřebované během realizace stavby					
VV			-náklady na údržbu, úklid a opravy v objektech ZS					
VV			-zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby					
VV			-zřízení dočasných komunikací, sjezdů a nájездů					
VV			-zajištění ochrany zeleně v prostoru staveniště dle přísl. normy					
VV			-provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti dané vyhláškou					
VV			-odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a dočasných komunikací a jejich likvidace					
VV			-úklid a úprava povrchů po odstranění ZS					
VV			1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			
9	K	09	Opatření k zamezení vyvážení nečistot a nánosů ze staveniště včetně čištění komunikací	kpl	1,000	6 425,00	6 425,00	
VV			1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			
10	K	10	Pasportizace okolních komunikací a objektů před zahájením a po dokončení stavebních prací	kpl	1,000	3 212,50	3 212,50	
VV			"vč.písemného souhlasu dotčených majitelů" 1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			
11	K	11	Dopravně inženýrské opatření vč.zajištění vydání dopravně inženýrského rozhodnutí	kpl	1,000	321 250,00	321 250,00	
VV			položka zahrnuje:					
VV			zpracování projektu dopravně inženýrského opatření vč.zajištění vydání dopravně inženýrského rozhodnutí příslušnými					
VV			orgány					
VV			soubor dopravních značek, zábran, blikáčů, semaforů - pronájem, umístění, přemístění, udržování a odstranění					
VV			1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			
12	K	12	Práce geologa na stavbě	kpl	1,000	6 425,00	6 425,00	
VV			"vyhodnocení stavu základové spáry výkopů" 1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			
13	K	13	Fotodokumentace postupu prací	kpl	1,000	1 285,00	1 285,00	
VV			1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			
14	K	14	Statické zajištění objektů	kpl	1,000	6 425,00	6 425,00	
VV			položka bude čerpána se souhlasem investora					
VV			případná ochrana a zajištění objektů v blízkosti stavby během realizace z důvodu hlubokých výkopů					
VV			1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST