

ROZPOČET



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Objekt: Oprava železničního přejezdu P4538 v km 109,724 v TÚ Pilníkov - Hostinné

Místo: TÚ Pilníkov - Hostinné

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant: Zpracovatel ST Hradec Králové

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							949 046,54	
p. HSV Práce a dodávky HSV							0,00	
1	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	19,000		0,00	dle RD
2	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	13,300		0,00	dle RD
3	K	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	4,974		0,00	dle RD
4	K	5913035230	Demontáž celopryžvové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zádek	m	9,600		0,00	dle RD
5	K	5905035020	Výměna KL malou těžicí mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3	3,400		0,00	dle RD
6	K	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	14,936		0,00	dle RD
7	K	5907015166	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, tvar S49, T, 49E1	m	50,000		0,00	dle RD
8	M	5958125005	Komplety s antikorozní úpravou Skl 24 (svěrka Skl24, šroub RS0, matice M22, podložka Uls6)	kus	68,000		0,00	dle RD
9	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeheř standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,000		0,00	dle RD
10	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000		0,00	dle RD
11	K	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel s osazením kluzných podložek	m	250,000		0,00	dle RD
12	K	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel s odstraněním kluzných podložek	m	250,000		0,00	dle RD
13	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,200		0,00	dle RD
14	K	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	2,880		0,00	dle RD
15	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	13,600		0,00	dle RD
16	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t	30,600		0,00	dle RD
17	M	5955101020	Kamenivo drcené šterkodrt frakce 0/32	t	5,328		0,00	dle RD
18	K	5913040220	Montáž celopryžvové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	9,600		0,00	dle RD
19	M	5963101035	Přejezd celopryžvový Strail panel vnitřní 600mm	kus	16,000		0,00	dle RD
20	M	5963101045	Pryžvová přejezdová konstrukce STRAIL kolejová opěrka	kus	32,000		0,00	dle RD
21	M	5963101050	Přejezd celopryžvový Strail spinací táhlo střední 1200 mm	kus	2,000		0,00	dle RD
22	M	5963101085	Přejezd celopryžvový Strail spinací táhlo 1200 mm	kus	14,000		0,00	dle RD
23	M	5963101055	Přejezd celopryžvový Strail náběhový klín pero	kus	1,000		0,00	dle RD
24	M	5963101060	Přejezd celopryžvový Strail náběhový klín drážka	kus	1,000		0,00	dle RD
25	M	5963101025	Přejezd celopryžvový polistka proti posunu	kus	4,000		0,00	dle RD
26	K	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a ohrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	26,600		0,00	dle RD
27	K	5913270010	Vložení vyztužné vložky textilní nebo geosyntetické	m2	25,200		0,00	dle RD
28	M	5964135000	Geomříže vyztužné	m2	27,000		0,00	dle RD
29	K	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závluku v živiněm krytu	m	38,000		0,00	dle RD
30	K	919121122	Těsnění spár závluku za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	38,000		0,00	dle RD
31	M	5963146025	Asfaltový beton ACP 22S 50/70 hrubozrnný podkladní vrstva	t	7,980		0,00	dle RD
32	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-ohrusná vrstva	t	3,325		0,00	dle RD
33	K	5913335030	Natěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 150 mm	m	15,000		0,00	dle RD
34	M	24623440	barva akrylátová na vozovky bílá S 2867	kg	5,000		0,00	dle RD
D. OST Ostatní							0,00	
35	K	9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	4,974		0,00	dle RD
36	K	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	14,936		0,00	dle RD
37	K	9901000700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km	kus	1,000		0,00	dle RD
38	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	35,928		0,00	dle RD
39	K	9902201200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 350 km	t	3,500		0,00	dle RD
40	K	9902209100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 1 km	t	735,000		0,00	dle RD
41	K	9901000700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km	kus	1,000		0,00	dle RD
42	K	9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	11,305		0,00	dle RD
43	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00	dle RD
D. VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
44	K	0311101011	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000		0,00	dle RD
45	K	024101401	Inženýrská činnost - koordináční a kompletační činnost	%	1,500		0,00	dle RD
46	K	0331110011R	Provozní vlivy Výluka silničního provozu na PK I. třídy se zajištěním objíždky	Soubor	1,000		0,00	dle RD

ROZPOČET

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Objekt:

Čištění odvodnění v TÚ Trutnov - Pilníkov - Hostinné

Místo:

TÚTrutnov - Pilníkov - Hostinné

Zadavatel:

OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

SPRÁVA
ŽELEZNIC

Datum:

Projektant:

Zpracovate ST Hradec Králové

PČ	Ty D	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							221 128,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
1	K	15914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojné příkop nezpěvněný.	m3	80,000		0,00	dle RD
	D	OST	Ostatní				0,00	
2	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00	dle RD
3	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	128,000		0,00	dle RD
4	K	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	128,000		0,00	dle RD
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Objekt: **Čištění odvodnění v TÚ Trutnov - Pilníkov - Hostinné**

Místo: TÚTrutnov - Pilníkov - Hostinné

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovate ST Hradec Králové

PČ	Ty D	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							221 128,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
1	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojné příkop nezpevněný.	m3	80,000		0,00	dle RD
	D	OST	Ostatní				0,00	
2	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00	dle RD
3	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vyloupaných hmot	t	128,000		0,00	dle RD
4	K	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vyloupaných hmot atd.) do 10 km	t	128,000		0,00	dle RD
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	

ROZPOČET



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Objekt: **Oprava GPK a doplnění ŠL v TÚ Trutnov - Pilníkov - Hostinné**

Místo: TÚ Trutnov - Pilníkov - Hostinné

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel: ST Hradec Králové

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							881 677,72	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
1	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,200		0,00	dle RD
2	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	90,000		0,00	dle RD
3	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	162,000		0,00	dle RD
	D	OST	Ostatní				0,00	
4	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	162,000		0,00	dle RD
5		9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00	dle RD
6	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,000		0,00	dle RD
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
7	K	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00	dle RD

ROZPOČET



Zakázka:Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Objekt:

Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic v TÚ Trutnov hl.n. - Pilníkov - Hostinné

Místo:TÚ Trutnov hl.n. - Pilníkov - Hostinné

Zadavatel:OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:Zpracovatel ST Hradec Králové

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							200 804,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
1	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49.	svar	2,000		0,00	dle RD
2	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. S49.	svar	26,000		0,00	dle RD
3	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49.	svar	4,000		0,00	dle RD
4	K	5910020340	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar přechodový tv. S49/A.	svar	2,000		0,00	dle RD
D		OST	Ostatní				0,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5626654

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9f8fc164-5237-4666-94a7-cebd383720d0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.05.2025 09:56:07

Hash komponenty: d143da2bb11f8d32558cd2dc8ac369255b05aab5c3ae22b64d4de019b68c747d

Hashovací funkce: sha256Hex



06ca4267-cbed-4f61-970d-4e482ddfb8c4