

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.  
Krajské ředitelství severní Morava

## Zadávací list projektových prací – dokumentace

Název akce: LC Čabovská

Druh realizace: *modernizace stávající LC, investice*

Stupeň dokumentace: *Projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby*

Místo stavby: Moravský Beroun

Obec s rozšířenou působností: Šternberk

k.ú.: Čabová

Kraj: Olomoucký

### Popis stávajícího stavu:

Odvozní páteřní komunikace typu 1L, délky 1,9 km, povrch PMH. V rámci intenzivní kůrovcové těžby a odvozu dřeva kompletní rozpad komunikace - hloubkově poškozena už i základní konstrukční vrstva (kostra kce). Dále již i nefunkční odvodnění - zničené příkopy a trubní propustky.

Celková oprava: 1,9 km

### Popis návrhu a požadavků investora:

Předmětem stavby je rekonstrukce stávající lesní cesty typu 2L 3,5/20. V rámci stavebních úprav lesní cesty dojde k recyklaci za studena současné konstrukce vozovky s přidáním kameniva, vyprofilování stávajícího povrchu do příčného sklonu a zhutnění. Následně dojde k položení obrusné vrstvy ze šterkodrti.

Předpokládaný náklad na stavbu: 7 000 000 Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 28.02.2025

Termín odevzdání projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP): 30.04.2025

Termín předání kompletní PD DPS vč. dokladové části (IČ) a k podání žádosti o stavební povolení: 31.07.2025

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) bude vyhotovena v elektronické/digitální podobě a projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude vyhotovena ve 3 samostatných paré + 1 paré elektronicky.

### Obsah dokumentace:

***Rozsah a obsah dokumentace pro povolení stavby je stanoven přílohou č. 1 k vyhlášce č. 227/2024 Sb., o dokumentaci staveb.***

***Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby je stanoven přílohou č. 2 k vyhlášce č. 227/2024 Sb., o dokumentaci staveb.***

Dokumentace s řešením stavby bude zpracována v souladu s přílohou č. 9 (část první) k vyhlášce č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu (a u novostaveb lesních cest také v souladu s technickou normou ČSN č. 73 6108 „Lesní cestní síť“, aktualizace r. 2018).

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 156 stavebního zákona (nového).

Projekt bude dále rozšířen o podrobnosti umožňující zadání (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění) a provádění stavby.

**Projektová dokumentace bude obsahovat:**

- Průvodní zpráva - Identifikační údaje stavby, Údaje o umístění stavby, Základní údaje o stavbě (rozsah stavby, dodržení obecných požadavků na výstavbu, lhůta výstavby, popis postupu výstavby, způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi)
- Situační výkresy stavby – Situační výkres širších vztahů, Podrobné situační výkresy, Katastrální situační výkres
- Technická zpráva - dotčených objektů stavby s popisem navrhovaných prací
- Výkresy – půdorys, vzorové řezy komunikace, vzorové objekty
- Výkaz výměr s jednoznačným výpočtem měrných jednotek. Pro zakázky zadávané v režimu zákona č. 137/2006 Sb., v členění dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.,
- Rozpočet (pro paré č.1)
- Geotechnický průzkum – zkoušky LDD, sondy, rozbory PAU

**Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.**

*Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (§92 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění) budou zpracovány v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb. v účinném znění.*

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls. dwg.*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, SP, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

V případě, že výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci stavebních prací překročí finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku, musí být soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. v účinném znění.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.


Zpracoval: [REDACTED] OŘ severní Morava

Ve Šternberku dne 30.10.2024



[REDACTED]  
Lesy České republiky, s.p.  
objednatel PD

V Brně dne: 30 -10- 2024



Ing. Petr Marčák  
jednatel  
zpracovatel PD