

Oprava šachty, Sídliště nad Lužnicí

	Položka	jednotka	mn.	j. částka	celkem
1	Rozebrání zámkové dlažby + likvidace	m2	60,00	850,00 Kč	51 000,00 Kč
2	Výkopové práce + odvoz	m3	35,00	3 565,00 Kč	124 775,00 Kč
3	Dokopávky + dočištění	m3	2,00	4 000,00 Kč	8 000,00 Kč
4	Demontáž šachty + likvidace	pol	1,00	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč
5	Demontáž stropních panelů	m2	48,00	3 790,00 Kč	181 920,00 Kč
6	Šachta + poklop	pol	1,00	6 400,00 Kč	6 400,00 Kč
7	Provedení hydroizolace	m2	60,00	1 500,00 Kč	90 000,00 Kč
8	Betonový záklop	pol	1,00	146 000,00 Kč	146 000,00 Kč
10	Zásyp s hutněním	m3	30,00	2 200,00 Kč	66 000,00 Kč
11	Oprava chodníků	m2	60,00	1 600,00 Kč	96 000,00 Kč
12	Doprava a přesun hmot	pol	1,00	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
13	Inženýrské služby	pol	1,00	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
14	Zajištění zařízení staveniště	pol	1,00	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
15	Zajištění ochrany sítí při výkopových pracích	pol	1,00	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
16	Vedlejší režijní náklady	pol	1,00	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč

Celkem

857 895,00 Kč