

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/3/64

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/3/2/3331
Stavba: Kosténice - opravné práce čekárny v NB.

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.04.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			468 644,42
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 98 415,33
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			567 059,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025/3/2/3331

Stavba:

Kostěnice - opravné práce čekárny v NB.

Místo:

Datum:

11.04.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		468 644,42	567 059,75
2025/3/2/3331	Kostěnice - opravné práce čekárny v NB.	468 644,42	567 059,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kostěnice - opravné práce čekárny v NB.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11.04.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

468 644,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	98 415,33
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

567 059,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Kostěnice - opravné práce čekárny v NB.**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 11.04.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		468 644,42
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny		0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud		0,00
764 - Konstrukce klempířské		0,00
766 - Konstrukce truhlářské		0,00
767 - Konstrukce zámečnické		0,00
781 - Dokončovací práce - obklady		0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Kostěnice - opravné práce čekárny v NB.

Místo: Datum: 11.04.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 468 644,42

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1	K	311234311	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M10 tl 440 mm	m2	6,000		0,00
2	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	6,000		0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

3	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	8,820		0,00
4	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	8,820		0,00
5	K	612135001	Vyrovnění podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	8,820		0,00
6	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	8,820		0,00
7	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	8,820		0,00
8	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	8,820		0,00
9	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	86,000		0,00
10	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	31,000		0,00
11	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	8,820		0,00
12	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	8,820		0,00
13	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	8,820		0,00
14	K	622321131	Vápenocementový štuk vnějších stěn tloušťky do 3 mm	m2	8,820		0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

15	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000		0,00
16	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	5,000		0,00
17	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000		0,00
18	K	949121111	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,2 m	sada	1,000		0,00
19	K	949121211	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 1,2 m za každý den použití	sada	3,000		0,00
20	K	949121811	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,2 m	sada	1,000		0,00
21	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	63,700		0,00
22	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	8,600		0,00
23	K	968062747	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2	m2	7,200		0,00
24	K	973031825	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdi tl do 450 mm	m	5,400		0,00
25	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	86,000		0,00
26	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	12,000		0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

27	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	2,667		0,00
----	---	-----------	---	---	-------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,667		0,00
29	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,667		0,00
30	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	50,673		0,00
31	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,667		0,00
D 998 Přesun hmot							0,00
32	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	4,218		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 731 Ústřední vytápění - kotelny							0,00
33	K	731391813	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 10 do 20 m2	kus	1,000		0,00
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							0,00
34	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	9,000		0,00
35	K	735151831	Demontáž otopného tělesa panelového třířadého dl do 1500 mm	kus	2,000		0,00
36	K	735159310	Montáž otopných těles panelových třířadých dl do 1140 mm	kus	2,000		0,00
37	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	56,000		0,00
38	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	56,000		0,00
39	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	4,000		0,00
40	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	56,000		0,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							0,00
41	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	2,000		0,00
42	M	34571450	<i>krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		<i>0,00</i>
43	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	14,000		0,00
44	M	34111030	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2</i>	<i>m</i>	<i>14,000</i>		<i>0,00</i>
P Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 8,6mm							
45	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	12,000		0,00
46	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	2,000		0,00
47	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000		0,00
48	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	47,440		0,00
D 764 Konstrukce klempířské							0,00
49	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	2,000		0,00
D 766 Konstrukce truhlářské							0,00
50	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	4,000		0,00
D 767 Konstrukce zámečnické							0,00
51	K	767 01	D+M G-U Security automatic tříbodový zámek	kus	2,000		0,00
P Poznámka k položce: Dodávka obsahuje: -Tříbodový zámek - Motor G-U - Protiplechy GU - Elektromotot k zámku SA Dodávka neobsahuje: - zapojení dveří do systému (kabeláže, napájecí zdroj)							
52	M	549172501	<i>samoavírač dveří hydraulický</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>
53	K	767640222	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem	kus	2,000		0,00
54	M	55341335	<i>dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2</i>	<i>m2</i>	<i>8,600</i>		<i>0,00</i>
55	K	767649191	Montáž dveřního hydraulického samozavírače	kus	2,000		0,00
56	K	767649194	Montáž dveřního madla	kus	2,000		0,00
57	M	54914149	<i>dveřní kování bezpečnostní RC3 klika/madlo hliník</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		<i>0,00</i>
58	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	%	2 578,171		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 781 Dokončovací práce - obklady							0,00
59	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	3,240		0,00
60	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	5,200		0,00
61	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	5,200		0,00
62	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	5,200		0,00
63	K	781472217	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	5,200		0,00
64	M	59761701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	5,720		0,00
65	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	2,600		0,00
66	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	2,730		0,00
67	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,154		0,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							0,00
68	K	783000121	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů olepením páskou	m	48,000		0,00
69	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	50,400		0,00
70	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	19,600		0,00
71	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	19,600		0,00
72	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	19,600		0,00
73	K	783122111	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 30%	m2	19,600		0,00
74	K	783124101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	19,600		0,00
75	K	783128211	Lakovací dvojnásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	19,600		0,00
76	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	1,700		0,00
77	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	1,700		0,00
78	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,700		0,00
79	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,700		0,00
80	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	8,820		0,00
81	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	8,820		0,00
82	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	8,820		0,00
83	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	8,200		0,00
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							0,00
84	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	138,000		0,00
85	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	138,000		0,00
86	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	148,950		0,00
87	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	60,750		0,00
88	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	48,600		0,00
89	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	110,000		0,00
90	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	148,950		0,00
91	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	148,950		0,00
D OST 03 Index jednotkových cen - oblast PCE							0,00
92	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	4 260,404		0,00
D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
93	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	4 260,404		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5627125

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e2fab8fb-d602-4776-a393-95513875513f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.05.2025 10:42:24

Hash komponenty: 43b0b590cd76a77c61a31082295de5ff637396d2bde10d27be3e6c3e7f6d15ba

Hashovací funkce: sha256Hex



4815493e-46fe-42d8-b653-9db8d05ce106