

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 167

[illegible]

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Objekt:
Oprava GPK

Místo: Žst. Uhersko

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel ST Pardubice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 658 765,95	
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
1	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,750			dle RD
2	K	5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km	0,200			dle RD
3	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	45,000			dle RD
4	K	5909041020	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	498,000			dle RD
5	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	15,000			dle RD
6	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy B1	t	120,000			dle RD
7	K	9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	120,000			dle RD
8	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	18,000			dle RD
9	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	18,000			dle RD
10	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	4,000			dle RD
11	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení	kus	4,000			dle RD
12	K	7592007160	Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady	kus	8,000			dle RD
13	K	7592005162	Montáž balízy do kolejisté pomocí mezikolejnicového upevňovačla (Clamp, Vortok apod)	kus	8,000			dle RD
14	K	5909010410	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	12,000			dle RD
15	K	5911531010	Seřízení čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy UIC60	kus	3,000			dle RD
16	K	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	6,000			dle RD
17	K	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	6,000			dle RD
K		OST	Ostatní					
18	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000			dle RD
19	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	3,000			dle RD
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady						
20		0311101011	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000			dle RD
21		024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500			
22		07000-1000	Provozní vlivy - rušení prací provozem - Železniční provoz - Síťá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za měnu 8,5 hod. přes 25 do 50 vlaků	%	14,000			
23		034111001	Zánonné příplatky ke mzdě - za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	150,000			dle RD
24		07000-1000	Vvluka silničního provozu se zajištěním obížděkv	kpl.	1,000			dle RD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5627029

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 23522c81-d0b2-42d3-8f6a-39a75763a330

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.05.2025 10:36:45

Hash komponenty: dfd6c6de699948b0120e716163e2e7cb1eb7b249c5d600185eddb66e0f0d2355

Hashovací funkce: sha256Hex



f55a126c-76df-44a1-8fb6-d839190c7a93