



OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-sever Odbor bydlení, oddělení správy budov IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 Bratislavská 70, 601 47 Brno bankovní spojení: KB, a.s., účet č. 7227850247/0100	DODAVATEL: SEBAK spol. s r.o. IČ: 60696834 DIČ: CZ60696834 Kudrnova 447/27 62000 Brno
--	---

Vyřizuje: Alena Wittgruberová
Telefon: 773 772 058
E-mail: wittgruberova.alena@sever.brno.cz

Datum vystavení: 31.03.2025

OBJEDNÁVKA č. 1172/25

Objekt: NOVÁČKOVA 201/12

Objednáváme u vás: provedení bezvýkopové opravy ležaté kanalizace ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

Provozní technik: Martina Kučerová
Kontakt: Mobil 773 771 526

Nájemce:
Kontakt:

Cena: 96 000,00 Kč bez DPH

Termín realizace do: 30.06.2025
Záruční lhůta: 60 měsíců

vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení

Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavatel bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu podatelna.sever@brno.cz.
- V případě nedodržení termínu realizace objednávky může Objednatel účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1% za každý i započatý den prodlení z ceny objednávky. Je-li uzavřena Smlouva o dílo a dojde k nedodržení termínu realizace objednávky, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu dle uzavřené smlouvy.
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednávku převzal a akceptuje:

Dne:



ROZPOČET BEZVÝKOPOVÉ OPRAVY KANALIZACE

Vypracoval :

SEBAK spol. s r.o.

Kudrnova 27, 620 00 Brno

Ing. Martin Peniaško, provozní ředitel společnosti

Ing. Lukáš Spáčil

IČ : 60 69 34

DIČ : CZ 61 9 68 34

Gsm : +420 22 718 642 Tel. : +420 545 222 278

Gsm : +420 24 600 105

e-mail : spacil@sebak.cz www.sebak.cz

Investor :

ÚMČ Brno-sever

Bratislavská 71, 601 47 Brno

Martina Kučerová, provozní technik

Gsm : +420 773 771 526

E-mail : kucerova.martina@sever.brno.cz

Objekt :

Nováčko 201/12, Brno

Důvod opravy : obnova kanalizace z důvodu její poškození (netěsností), prokázáno revizí TV kamerou ze dne 21.3.2025

Termín zahájení prací :

dle dohody

Předpokládaný termín plnění :

1 den

Stručný popis prací :

Úseková bezvýkopová obnova se provádí zavedením – invertováním bežešvého rukávce (lineru) vzduchem při tlaku 0,3 bar do celé délky úseku. Rukávec je sycen epoxidovou pryskyřicí, která se vytvrzuje ohřevem. V celé délce úseku vzniká kompaktní, bežešvé a staticky samonosné potrubí o síle stěny 3,5-4 mm, které je bez jediného spoje a vyniká perfektními hydraulickými vlastnostmi. Vlastní bezvýkopová obnova se provádí v rozmezí cca 4-6 hodin/úsek, přičemž po tuto dobu nesmí kanalizací protékat žádná voda, aby nedošlo ke znehodnocení díla. Jelikož po dokončení úsekové bezvýkopové obnovy zůstávají veškeré stávající zaústěné přípojky zaslepeny nově vytvořeným potrubím, je nutné tyto přípojky roboticky zevnitř potrubí prořezat a obnovit tak jejich funkčnost.

Stručný popis navrhovaných prací dle revizní zprávy :

1) Z OP1 do hlavního řadu : bezvýkopová úseková obnova kanalizace DN 200, v celkové délce 12m. Obnova bude provedena z otevřeného potrubí OP1 ve sklepe, směrem do odtoku, po napojení na hlavní řad.

Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Doprava mechanismů				
Tlakový vůz	Ks	1,000	700,00	700,00
Sanační vůz s kamerou	Ks	1,000	700,00	700,00
Montážní vůz s robotem	Ks	1,000	700,00	700,00

Doprava mechanismů **2 100,00**

úsek č.1 :

Bezvýkopová úseková obnova : OP – hlavní ř

Demontáž části potrubí : zajištění přístupu pro bezvýkopové technologie	kpl	1,000	450,00	450,00
Čištění kanalizace : před bezvýkopovou opravou	m	13,000	180,00	2 340,00
Inspekce TV kamerou : před bezvýkopovou opravou : bez DVD a RZ	m	13,000	60,00	780,00
Bezvýkopová oprava – sycený bezešvý rukávec : RAWOLINER DN 200-250 FIX s konečnou silou stěny 4,0-4,5 mm	m	13,000	4 950,00	64 350,00
Použití kalibračního rukávce DN200 pro metodu : otevřeným koncem	m	14,000	700,00	9 800,00
Úprava a odfrézování pracovního konce rukávce	Ks	1,000	800,00	800,00
Robotické odfrézování přípojek v úseku	Ks	2,000	5 900,00	11 800,00
Inspekce TV kamerou : po bezvýkopové opravě : DVD a RZ	m	13,000	180,00	2 340,00
Dodávka a montáž potrubí z PVC KG SN4 DN200	m	1,000	720,00	720,00
Přesuvná spojka DN200	Ks	1,000	520,00	520,00

Bezvýkopová úseková obnova **93 900,00**

Celkem bez DPH **96 000,00**

Co je ve Vašem případě zapotřebí k provedení prací :

1) zajištění přístupu k místům oprav, zajištění odstávky kanalizace a parkovacího místa
2) zajištění odběru vody z vodovodní sítě
3) zajištění odběrného místa el. energie 230 V

Záruční doba za provedené dílo bezešvou vložkou : 60 Měsíců

Minimální životnost nově vytvořené kanalizace touto bezvýkopovou metodou je 60-80let !

Platnost nabídky do 30.6.2025

V Brně dne 28.3.2025